

คำสั่ง

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๖๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๖ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ต่อวัน ทั้งประเทศ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งตารางย่อยของรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรณีราคาน้ำมันดีเซลหรือโซล่า ตั้งแต่ราคา ๒๐.๐๐-๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน มาเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กรมบัญชีกลางจึงขอส่งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ทั้ง ๔ รายการ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้ยกเลิกรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการดังกล่าวตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แล้วใช้ตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตามหนังสือนี้แทน

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ทั้ง ๔ รายการดังกล่าวได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

① บริหาร
- ทั่วไป



(นายสุเทพ บุญสุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

② งามหทัย (อุดมสุข)

ก้องเกียรติ รท./สจ. กอ.บ.แม่เือง/มด



๑/๕/๕๘

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ทั้ง ๔ รายการดังกล่าวได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

กรมบัญชีกลาง

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๕๑๕๖๔



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๙๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๖ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ต่อวัน ทั้งประเทศ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งตารางย่อยของรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรณีราคาน้ำมันดีเซลหรือโซล่า ตั้งแต่ราคา ๒๐.๐๐-๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน มาเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กรมบัญชีกลางจึงขอส่งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ทั้ง ๔ รายการ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้ยกเลิกรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการดังกล่าวตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แล้วใช้ตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตามหนังสือแนบ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการแจ้งเวียนการปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ปรับปรุงดังกล่าว ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง


โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘


บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 50 ต้น สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด ศก. 4" x 4.00 ม.	ต้น	91	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	92	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	128	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น
				และไม่น้อยกว่า 50 ต้น
	เสาเข็มขนาด ศก. 5" x 5.00 ม.	ต้น	107	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	108	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	152	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น
				และไม่น้อยกว่า 50 ต้น
	เสาเข็มขนาด ศก. 6" x 6.00 ม.	ต้น	126	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	128	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	176	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น
				และไม่น้อยกว่า 50 ต้น
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง)
2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ต้น	394	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	420	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	548	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ต้น	678	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	800	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,021	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ต้น	1,080	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	1,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,450	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ต้น	1,525	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	1,725	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,925	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ต้น	1,830	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	2,070	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,550	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.6	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ต้น	2,070	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ต้น	2,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,880	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.7	เสาเข็มขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม.	ต้น	1,306	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปกลมกลวง)	ต้น	1,452	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	1,598	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.8	เสาเข็มขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม.	ต้น	1,959	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปกลมกลวง)	ต้น	2,178	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	2,397	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.9	เสาเข็มขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม.	ต้น	2,455	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปกลมกลวง)	ต้น	2,745	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,035	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น
2.1.10	เสาเข็มขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม.	ต้น	2,625	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.รูปกลมกลวง)	ต้น	2,935	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ต้น	3,245	จำนวนไม่เกิน 50 ต้น ไม่น้อยกว่า 25 ต้น



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.11	เสาเข็มขนาด ศก. 0.45 x 21.00 ม.	ตัน	2,795	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	3,125	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,455	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.12	เสาเข็มขนาด ศก. 0.50 x 21.00 ม.	ตัน	2,955	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	3,305	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,655	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.13	เสาเข็มขนาด ศก. 0.60 x 21.00 ม.	ตัน	3,310	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	3,680	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,940	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.14	เสาเข็มขนาด ศก. 0.80 x 21.00 ม.	ตัน	4,085	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	4,515	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	4,945	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.15	ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต			
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.30 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม.	ตัน	350	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม.	ตัน	400	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.50 ม.	ตัน	500	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.60 ม.	ตัน	600	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	800	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.	ตัน	1,100	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	250	
		ตัน	280	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	280	
		ตัน	320	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	300	
		ตัน	350	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	280	
		ตัน	320	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	300	
		ตัน	330	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	320	
		ตัน	370	**มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ตัน	175	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ตัน	225	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ตัน	275	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ตัน	375	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	600	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐห่อรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แปะ หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	45	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	50	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	55	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	50	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	45	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	55	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	74	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	74	ครอบข้าง, ครอบบันลม
		เมตร	74	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	74	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องทางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	89	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	80	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	ทรงไทย
		ตร.ม.	80	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.5	กระเบื้องนิวลิตล์	ตร.ม.	80	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	80	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องโอยรา	ตร.ม.	85	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบบันลม
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERIS)	ตร.ม.	80	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบบันลม ครอบจบลอน
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	70	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	หลังคาทรงตัดโค้ง
		เมตร	50	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	หลังคาลังกะสี (ทุกขนาด)	ตร.ม.	23	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	20	พอลียกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแ	ตร.ม.	25	ฉนวนใยแก้วหน้าไม้เกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	25	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	10	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำตะเซ่ สำเร็จรูป	เมตร	25	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	94	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (โกลบมุม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	73	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	45	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	147	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	162	หน้าไม้กว้าง 3.5 - 4 นิ้ว
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	127	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	136	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	112	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	167	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	80	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	97	หนาไม่เกิน 12 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	94	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซัม	ตร.ม.	75	ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
	พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ			
2.2.4	ติดตั้งโครงคร่าวที-บาร์และวางแผ่นฝ้ายิบซัม/อื่นๆ	ตร.ม.	52	ทุกระยะ/ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
2.2.5	ไม้มอบฝ้าเพดาน			
	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3"	เมตร	45	โกลบมุม
	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	40	ไม้เทียม
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	45	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	60	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	40	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	45	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	89	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมอญ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	167	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	84	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	153	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	56	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	60	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	ตร.ม.	63	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	ตร.ม.	68	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.20 ม.	ตร.ม.	78	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	80	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	ตร.ม.	86	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	ตร.ม.	98	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ก่ออิฐทึบไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	84	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทึบไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	153	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	106	ก่ออิฐมอญ, อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง
		ตร.ม.	110	ก่ออิฐบุปก. ชักร่อง
		ตร.ม.	89	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	100	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลึนกันฝน
		ตร.ม.	105	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อบล็อกแก้ว(Glass Block)	ตร.ม.	150	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12"x12"
		ตร.ม.	200	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8"x8"
		ตร.ม.	240	เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6"x6"
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10.0 ซม.)	เมตร	44	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0x10.0 ซม.)	เมตร	62	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0x10.0 ซม.)	เมตร	78	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	**ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			
2.3.1.1	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	78	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	65	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	ตร.ม.	73	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	ตร.ม.	91	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	53	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	56	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	ตร.ม.	61	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	ตร.ม.	66	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.20 ม.	ตร.ม.	75	
2.3.1.2	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	100	เสา, คาน (รวมงานขัดเชียม)
	ฉาบปูนโครงสร้าง(ภายนอก)	ตร.ม.	115	เสา, คาน (รวมงานขัดเชียม)
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	82	ผนังก่ออิฐทุกประเภท(ผนังภายในอาคาร รั้ว)
		ตร.ม.	95	ผนังก่ออิฐทุกประเภท(ผนังภายนอกอาคาร)
	ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เว้นระยะ 30-50 ซม.	ตร.ม.	113	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อวัสดุต่างๆ)	ตร.ม.	70	ขีตลายร่องแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน, หรือผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	87	ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล.
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อก)	ตร.ม.	30	งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวชักร่องด้านเดียว)
	ฉาบปูนผนังตั้งเกรียง, ทำปูนสลัด	ตร.ม.	100	งานผนัง, งานรั้ว
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	113	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	82	ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
		ตร.ม.	94	ความสูงตั้งแต่ 3.00 - 5.00 เมตร
		ตร.ม.	106	ความสูงเกิน 5.00 เมตร
2.3.1.3	งานวัสดุทำผิวผนัง(รวมค่าแรงปูนสำหรับกรุ ผนังเรียบหรือฉาบแล้ว)			
	ผนังบุกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด	ตร.ม.	174	ขนาดตั้งแต่ 1"x1" หรือ 2"x2" (ชนิดแผ่น 12"x12")
		ตร.ม.	217	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/เคลือบสี	ตร.ม.	166	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	183	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6", 4" x 4" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก	ตร.ม.	166	ขนาด 8" x 8", 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	181	ขนาด 12" x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	201	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4", 4" x 8", 6" x 6" (เว้นร่อง)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (แผ่นกรวยเชิง,แผ่นกลาง)	ตร.ม.	201	ขนาด 8"x8", 8"x10", 12"x12", 12"x24" (เว้นร่อง)




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
				ปูตะแยง หรือปูตัดขอบ (กรวยเชิง, แผ่นกลาง)
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	174	ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	189	ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย	ตร.ม.	232	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 4" x 4"
	ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียบประดับ	ตร.ม.	220	ทุกขนาดตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด, ปูสลับ)
	ผนังบุหินภูเขา	ตร.ม.	203	คละขนาด, หรือตัดเศษหน้างาน
	ผนังบุหินอ่อน, บุษินแกรนิต (Wet Process)	ตร.ม.	265	ขนาด 0.30x0.30 ม., 0.40x0.40 ม. (ปูชิด)
		ตร.ม.	302	ขนาด 0.30x0.60 ม., 0.40x0.80 ม. (ปูชิด)
	ผนังบุหินอ่อน, บุษินแกรนิต (Dry Process)	ตร.ม.	450	ขนาด 0.30x0.60 ม., 0.40x0.80 ม.(รวมติดตั้งโครงเคร่า)
	ผนังบุหินกาบ	ตร.ม.	248	คละขนาด / ตัดหน้างาน
		ตร.ม.	210	สำเร็จรูปขนาด 0.15 x 0.15 ม., 0.20 x 0.20 ม.
	ผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	121	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/เส้น พี วี ซี.
		ตร.ม.	138	เสา คาน ตรีบ แผงบังแดด
	ผนังทำผิวหินขัด	ตร.ม.	161	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวเว้นร่อง/เส้น พี วี ซี.
		ตร.ม.	186	เสา คาน ตรีบ แผงบังแดด
	ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/อื่นๆ)	ม.	60	ขนาดกว้าง 3" - 4"
		ม.	80	ขนาดกว้าง 5" - 6"
		ม.	100	ขนาดกว้าง 8" - 10"
2.3.2	ตั้งคร่าวและตีฝ้าไม้			
2.3.2.1	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	140	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	154	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	197	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.2	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	221	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	240	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	304	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.3	ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	69	ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8"
		ตร.ม.	96	ไม้ยาง, ไม้เนื้อแข็ง
2.3.2.4	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	41	สลอบมุม
2.3.2.5	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	38	ไม้เทียม
2.3.2.6	ตั้งเคร่าและตีฝ้าวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซัมบอร์ด ตีด้านเดียว	ตร.ม.	69	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	88	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	121	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.7	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซัมบอร์ด ตีสองด้าน	ตร.ม.	108	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	128	มีการตัดต่อ
2.3.2.8	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว	ตร.ม.	89	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	108	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	128	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.9	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน	ตร.ม.	140	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	154	มีการตัดต่อ
2.3.3	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/บุผนังแผ่นสำเร็จรูป			
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิปซัมบอร์ด บุสองด้าน	ตร.ม.	130	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิปซัมบอร์ด บุด้านเดียว	ตร.ม.	100	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุสองด้าน	ตร.ม.	120	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว	ตร.ม.	95	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4	งานปูวัสดุผิวพื้น			
2.4.1	งานเทพื้นทรายทำผิว, เตรียมผิว			
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ	ตร.ม.	61	
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	82	
	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	45	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	พื้นทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	99	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	158	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.3	พื้นทำผิวหินขัด	ตร.ม.	153	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	198	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี	ตร.ม.	159	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4", 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	153	ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง)
2.4.5	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลัหรือเว้น	ตร.ม.	199	ขนาด 6" x 6", 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.6	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก	ตร.ม.	193	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	166	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	158	ขนาด 8" x 8", 12" x 12", 16" x 16" (เว้นร่องขีด)
		ตร.ม.	174	ขนาด 18" x 18", 20" x 20", 24" x 24" (เว้นร่องขีด)
2.4.7	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ปูสลั/เว้นแนว	ตร.ม.	201	ขนาด 6" x 6", 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	184	ขนาด 12"x12" ถึง 16"x16" (ปูขีด)
		ตร.ม.	217	ขนาด 18"x18" ถึง 20"x20" (ปูขีด)
		ตร.ม.	222	ขนาด 24"x24" ขึ้นไป (ปูขีด)
2.4.9	พื้นปูกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	174	ขนาดตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	229	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
2.4.10	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	183	ขนาดตั้งแต่ 12"x12", 16"x16" (ปูขีด)
2.4.11	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	164	ขนาด 0.30x0.30 ม., 0.40x0.40 ม.
		ตร.ม.	198	ขนาด 0.30x0.60 ม., 0.40x0.80 ม., 0.5x0.50 ม.
		ตร.ม.	220	ขนาด 0.80x0.80 ขึ้นไป
		ตร.ม.	120	เฉพาะค่าแรงพ่นทราย หรือพ่นไฟ (หินแกรนิต)
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช้งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.4.12	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา	ตร.ม.	40	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	50	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18"x18", 12"x24", 24"x24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10x91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
2.4.13	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนา	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.14	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(ไม่รวมตีบัวเชิงผนัง)	ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.15	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช้งานเทพื้นทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและทากาวสำหรับงานปูกระเบื้องยาง			




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4.16	งานทำพื้นไม้			
2.4.16.1	ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	167	พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	188	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.2	ติดตั้ง ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	149	พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	167	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.3	ปูพื้นไม้ปากเกี หนา 1" ทุกขนาดของไม้	ตร.ม.	95	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า **
	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1"x4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	120	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า **
	ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	50	พื้นที่ 80-100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	70	พื้นที่ 50-80 ตร.ม. ถ้าน้อยกว่า **
2.4.17	บัวเชิงผนังชนิดต่างๆ			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	220	ขนาดความสูง 4", 5" (เจียรบัวทูลุส, ครึ่งวงกลม)
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	175	ขนาดความสูง 4", 5" (ลบมุม 45 องศา)
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	เมตร	70	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป*	เมตร	55	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค*	เมตร	50	ขนาดความสูง 4", 6", 8"
	บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง, ไม้เต็ง	เมตร	50	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า	เมตร	45	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	40	ขนาดความสูง 4", 5"
	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	เมตร	20	ขนาดความสูง 4", 5"
	หมายเหตุ *รวมค่าแรงงานปูทรายแล้ว หมายถึงปูทรายที่ใช้รองพื้นขณะติดตั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ)			
2.5	งานประตู-หน้าต่าง			
2.5.1	ทำวงกบไม้ (กรณีคิดโดยปริมาตรของไม้ ยังไม่รวมค่าอบไม้)	เมตร	40	วงกบประตู ช่องแสง ประกอบในที่
		เมตร	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง ประกอบในที่
2.5.2	ติดตั้งวงกบไม้, วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	100	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	175	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.3	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ)	ตร.ม.	105	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์, บานสำเร็จรูป
		ตร.ม.	105	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
2.5.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง	ชุด	100	ลูกบิดประตู, กุญแจล็อกต่างๆ
		ชุด	100	Door Closer
		ตัว	35	ที่ยึดประตู
2.5.5	ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กุญแจล็อก, มือจับฝั่ง
2.5.6	ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กลอน, มือจับฝั่ง
2.5.7	ค่าตัดและติดตั้งกระจก (ประตู-หน้าต่าง, ช่องแสง)			
	ขนาด 3 มม., 4 มม., 5 มม.	ตร.ฟ.	10	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง
	ขนาด 6 มม., 8 มม.	ตร.ฟ.	11	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสงทั่วไป
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	16	ประตูกรอบอลูมิเนียม, บานประตู
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	20	ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังปลี
	** เฉพาะค่าตัดจากโรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย ไม่รวมค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และค่างานอื่นๆ ของผู้รับจ้าง			




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.6	ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์			
2.6.1	ส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ, ฝั้ววาล์ว	ชุด	450	ทุกขนาด
2.6.2	ส้วมนั่งยอง, นั่งราบ, ชนิดราดน้ำ	ชุด	150	ฐานสูง, ฐานต่ำ
2.6.3	ที่ปัสสาวะชายรุ่นใหญ่พร้อมฝั้ววาล์ว	ชุด	450	ขนาดใหญ่ (ฝั้ววาล์วชนิดก้านโยก)
2.6.4	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	ชุด	450	ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก, ทั่วไป
2.6.5	แผงกันปัสสาวะชาย	ชุด	170	ทุกขนาด, ทุกชนิด
2.6.6	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	ชุด	450	แขวนผนัง, ฝังใต้เคาน์เตอร์, วางบนเคาน์เตอร์
2.6.7	อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) แบบธรรมดา	ชุด	1,000	ไม่รวมงานก่ออิฐและตกแต่งรอบอ่าง
2.6.8	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน	ชุด	200	
2.6.9	ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	170	
2.6.10	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	70	
2.6.11	สายชำระพร้อมสต็อปวาล์ว	ชุด	70	
2.6.12	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	ชุด	120	
2.6.13	ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.14	ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง)	ชุด	120	
2.6.15	ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.16	ชั้นวางของ (ฝังผนัง)	ชุด	120	
2.6.17	ชั้นวางของ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.18	ราวแขวนผ้า (ฝังผนัง)	ชุด	130	
2.6.19	ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.20	กระจกเงาสำเร็จรูป (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	ชนิดปรับมุม (มาตรฐานทั่วไป)
2.6.21	ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง)	ชุด	70	แบบ 2 ขา (ยึด 2 จุด)
2.6.22	ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า, โถส้วม)	ชุด	105	แบบ 3 ขา (ยึด 3 จุด)
2.6.23	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	25	
2.6.24	ที่ใส่สบู่เหลว	ชุด	55	
2.6.25	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	ชุด	75	
2.6.26	สต็อปวาล์ว	ชุด	35	
2.6.27	สายชำระ	ชุด	35	
2.6.28	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	800	ด้านข้าง, ด้านหน้า (ประตู)
2.6.29	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	650	ด้านหน้า (ประตู) + ขอบข้าง
2.6.30	ชิงค์สแตนเลสชนิด 2 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	ชุด	320	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.31	ชิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	ชุด	300	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.32	เครื่องเป่าลมร้อน (เป่ามือ) อัตโนมัติ	ชุด	200	ทุกขนาด
2.7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	125	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
		ท่อน	77	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	161	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได
		เมตร	60	ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	133	แม่บันไดพร้อมทุกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นขานพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	324	พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	340	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่นๆ			
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	99	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	179	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	158	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด	เมตร	220	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	65	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม	เมตร	100	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุมุกบันได พี วี ซี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	40	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุมุกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าทาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่านั่งร้าน(สูงไม่เกิน 4 เมตร)สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเคลือบแลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน) , ทาน้ำยากันแมลง (เซลโคร์)	ตร.ม.	20	ทาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ที่หาสิรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	600	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว- เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝ้าไม้อัดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.15	งานรื้อถอนผนังงูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	45	รื้อขนไป
2.9.16	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป อาคารสูงเกิน 3 ชั้นขึ้นไป
2.9.17	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.18	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	ตร.ม.	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	97	รื้อขนไป
2.9.19	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิดความ	ตร.ม.	65	รื้อกอง
	รวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	85	รื้อขนไป
2.9.20	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิดความ	ตร.ม.	90	รื้อกอง
	รวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.21	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.22	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.23	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	15	รื้อขนไป
2.9.24	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.25	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.26	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.27	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	70	รื้อกอง
		เมตร	90	รื้อขนไป
2.9.28	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	20	รื้อกอง
		เมตร	30	รื้อขนไป
2.9.29	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	50	รื้อกอง
		ชุด	70	รื้อขนไป
2.9.30	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	100	รื้อกอง
		ชุด	120	รื้อขนไป
2.9.31	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.32	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	200	รื้อกอง
		ตร.ม.	250	รื้อขนไป
2.9.33	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.34	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	50	รื้อกอง
		ชุด	70	รื้อขนไป
2.9.35	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	95	รื้อขนไป
2.9.36	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.37	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	100	รื้อกอง
		ชุด	140	รื้อขนไป



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.38	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	200	รื้อกอง
		ชุด	300	รื้อขนไป
2.9.39	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)	ชุด	30	รื้อกอง
		ชุด	35	รื้อขนไป
2.9.40	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	ชุด	25	รื้อกอง
		ชุด	30	รื้อขนไป
2.9.41	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	50	รื้อกอง
		เมตร	75	รื้อขนไป
2.9.42	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	45	รื้อขนไป
2.9.43	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.15 -0.30 ม.	เมตร	45	รื้อกอง
		เมตร	60	รื้อขนไป
2.9.44	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 -0.60 ม.	เมตร	160	รื้อกอง
		เมตร	205	รื้อขนไป
2.9.45	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดท่อ ศก. 5.0-20.0 ซม.	บ่อ	120	รื้อกอง
		บ่อ	170	รื้อขนไป
2.9.46	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 -0.30 ม.	บ่อ	225	รื้อกอง
		บ่อ	300	รื้อขนไป
2.9.47	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.40 -0.60 ม.	บ่อ	580	รื้อกอง
		บ่อ	700	รื้อขนไป
2.9.48	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)			
	- ตู้เก็บของ, ตู้เก็บผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	250	รื้อกอง
		เมตร	300	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เดี่ยว, ตู้ลอย)	เมตร	180	รื้อกอง
		เมตร	220	รื้อขนไป
	หมายเหตุ - รื้อกอง หมายถึงวัสดุรายการที่มีมูลค่า (ตามระเบียบพัสดุ) เก็บกองไว้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมขายซาก หรือจำหน่าย			
	- รื้อขนไป หมายถึงรื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป (โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางหรือสิบลำราคาค่าขนทิ้งจากผู้ให้บริการ)			
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			
3.1	งานเดินท่อเหล็กหล่อชนิดปากกระฆัง, ชนิดหน้าแปลน			
	- Dia 2"	เมตร	165	
	- Dia 3"	เมตร	275	
	- Dia 4"	เมตร	350	
	- Dia 6"	เมตร	500	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.2	งานเดินท่อเหล็กหล่อชนิด ปลอกกรีตสแตนเลส			
	- Dia 2"	เมตร	140	
	- Dia 3"	เมตร	200	
	- Dia 4"	เมตร	250	
	- Dia 6"	เมตร	400	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ปลอกกรีตสแตนเลส ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 10 % ของค่าวัสดุ			



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	65	
	- Dia 2"	เมตร	90	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	110	
	- Dia 3"	เมตร	145	
	- Dia 4"	เมตร	200	
	- Dia 6"	เมตร	330	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.4	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	35	
	- Dia 1"	เมตร	50	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	70	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	80	
	- Dia 2"	เมตร	110	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	135	
	- Dia 3"	เมตร	175	
	- Dia 4"	เมตร	250	
	- Dia 6"	เมตร	400	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.5	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ข้อต่อ GROOVE COUPLING, FLANGES ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	60	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	80	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	90	
	- Dia 2"	เมตร	120	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	200	
	- Dia 3"	เมตร	260	
	- Dia 4"	เมตร	375	
	- Dia 6"	เมตร	650	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ทาสีท่อนดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.6	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ต่อแบบเชื่อมชน ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	45	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	60	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	70	
	- Dia 2"	เมตร	95	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	150	
	- Dia 3"	เมตร	200	
	- Dia 4"	เมตร	280	
	- Dia 6"	เมตร	500	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	100	
	- Dia 6"	เมตร	200	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.8	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.9	งานเดินท่อ PP ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	- Dia 8"	เมตร	350	
	- Dia 10"	เมตร	400	
	- Dia 12"	เมตร	450	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.10	งานเดินท่อ PB ท่อ PP-R ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อประปาและท่อรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 2"	เมตร	75	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	100	
	- Dia 3"	เมตร	120	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 4"	เมตร	150	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระดับดับเพลิง			
	SPRINGER - Dia 1/2"	ชุด	75	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINGER - Dia 1/2"	ชุด	50	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2"	ชุด	50	
	ก๊อกลาน - Dia 1/2"	ชุด	50	
	ถังดับเพลิงเคมี	ถัง	200	
3.12	งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรวัดน้ำ, ประตุน้ำ, ประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ, ประตุน้ำกันกลับ, ประตุน้ำระบายอากาศ			
	วาล์วสแตนเลส, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	ชุด	100	
	- Dia 3/4"	ชุด	150	
	- Dia 1"	ชุด	200	
	- Dia 1 1/4"	ชุด	250	
	- Dia 1 1/2"	ชุด	300	
	- Dia 2"	ชุด	400	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	500	
	- Dia 3"	ชุด	600	
	- Dia 4"	ชุด	800	
	- Dia 6"	ชุด	1,200	
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO, FD, RD, RFD, AVC			
	- Dia 2"	ชุด	200	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	250	
	- Dia 3"	ชุด	300	
	- Dia 4"	ชุด	400	
	- Dia 6"	ชุด	600	
3.14	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด (Clean Out)			
	- Dia 2"	ชุด	100	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	125	
	- Dia 3"	ชุด	150	
	- Dia 4"	ชุด	200	
	- Dia 6"	ชุด	300	
3.15	ท่อยางอ่อน (Rubber Flex)			
	- Dia 2"	ชุด	100	
	- Dia 3"	ชุด	150	
	- Dia 4"	ชุด	200	
	- Dia 6"	ชุด	300	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			
4.1	High Voltage Cable			
	1-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	70	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	135	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	155	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	180	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	200	
	3-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	80	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	95	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	110	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	135	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	155	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	180	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	210	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	235	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	265	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	300	
4.2	Low Voltage Cable			
	THW			
	- THW 0.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	- THW 4 sq.mm.	เมตร	10	
	- THW 6 sq.mm.	เมตร	12	
	- THW 10 sq.mm.	เมตร	16	
	- THW 16 sq.mm.	เมตร	20	
	- THW 25 sq.mm.	เมตร	25	
	- THW 35 sq.mm.	เมตร	30	
	- THW 50 sq.mm.	เมตร	40	
	- THW 70 sq.mm.	เมตร	45	
	- THW 95 sq.mm.	เมตร	55	
	- THW 120 sq.mm.	เมตร	60	
	- THW 150 sq.mm.	เมตร	70	
	- THW 185 sq.mm.	เมตร	85	
	- THW 240 sq.mm.	เมตร	100	
	- THW 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- THW 400 sq.mm.	เมตร	125	
	- THW 500 sq.mm.	เมตร	140	
4.3	Bare CU.			
	- Bare CU. 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- Bare CU. 16 sq.mm.	เมตร	23	
	- Bare CU. 25 sq.mm.	เมตร	25	
	- Bare CU. 35 sq.mm.	เมตร	30	
	- Bare CU. 50 sq.mm.	เมตร	40	
	- Bare CU. 70 sq.mm.	เมตร	45	
	- Bare CU. 95 sq.mm.	เมตร	55	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Bare CU. 120 sq.mm.	เมตร	60	
	- Bare CU. 150 sq.mm.	เมตร	70	
	- Bare CU. 185 sq.mm.	เมตร	85	
	- Bare CU. 240 sq.mm.	เมตร	100	
	- Bare CU. 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- Bare CU. 400 sq.mm.	เมตร	125	
	- Bare CU. 500 sq.mm.	เมตร	140	
4.4	1C-CV 0.6/1 kV			
	- 1C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	15	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	30	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	50	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	65	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	85	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	140	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 500 sq.mm.	เมตร	165	
4.5	2C-CV 0.6/1 kV			
	- 2C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	80	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	110	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	145	
4.6	3C-CV 0.6/1 kV			
	- 3C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	30	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	32	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	50	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	60	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	75	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	85	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	110	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	140	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	165	
4.7	4C-CV 0.6/1 kV			
	- 4C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	30	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	50	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	80	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	140	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	165	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	195	
4.8	1C-NYY			
	- 1C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 1C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	22	
	- 1C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- 1C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	30	
	- 1C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	35	
	- 1C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 1C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	85	
	- 1C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 1C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 1C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
	- 1C-NYY 400 sq.mm.	เมตร	170	
	- 1C-NYY 500 sq.mm.	เมตร	195	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.9	2C-NYY			
	- 2C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	25	
	- 2C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 2C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 2C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 2C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	60	
	- 2C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 2C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	75	
	- 2C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 2C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.10	3C-NYY			
	- 3C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	20	
	- 3C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	30	
	- 3C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 3C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	65	
	- 3C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	80	
	- 3C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.11	4C-NYY			
	- 4C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	50	
	- 4C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	80	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 4C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.12	2C-NYY/G			
	- 2C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 2C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	25	
	- 2C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 2C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	45	
	- 2C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	60	
	- 2C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	65	
	- 2C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	75	
	- 2C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 2C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.13	3C-NYY/G			
	- 3C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	20	
	- 3C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	30	
	- 3C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	45	
	- 3C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	65	
	- 3C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	80	
	- 3C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 3C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.14	4C-NYY/G			
	- 4C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	45	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	50	
	- 4C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	80	
	- 4C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 4C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.15	2C-VCT			
	- 2C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 2C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	25	
	- 2C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	30	
	- 2C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 2C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	40	
4.16	3C-VCT			
	- 3C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 3C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	22	
	- 3C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	40	
4.17	4C-VCT			
	- 4C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 4C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	45	
4.18	2C-VCT/G			
	- 2C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	35	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 2C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	40	
4.19	3C-VCT/G			
	- 3C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 3C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	44	
4.20	4C-VCT/G			
	- 4C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	50	
4.21	VAG (300 Volt)			
	- VAF (300 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- VAF (300 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- VAF (300 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- VAF (300 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF (300 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- VAF (300 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	25	
4.22	VVF (750 Volt)			
	- VVF (750 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- VVF (750 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF (750 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- VVF (750 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF (750 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	17	
	- VVF (750 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- VVF (750 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- VVF (750 Volt) 25 sq.mm.	เมตร	27	
	- VVF (750 Volt) 35 sq.mm.	เมตร	30	
4.23	VAF/G (300 Volt)			
	- VAF/G (300 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF/G (300 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	16	
	- VAF/G (300 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	22	
	- VAF/G (300 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	24	
	- VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	28	
	- VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	35	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	35	
4.24	VVF/G (750 Volt)			
	- VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF/G (750 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- VVF/G (750 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	16	
	- VVF/G (750 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- VVF/G (750 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	20	
	- VVF/G (750 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	25	
	- VVF/G (750 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	28	
	- VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	30	
	- VVF/G (750 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	35	
4.25	1C-FRC			
	- 1C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 1C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	14	
	- 1C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	16	
	- 1C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	25	
	- 1C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	30	
	- 1C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 1C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 1C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	60	
	- 1C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	65	
	- 1C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	75	
	- 1C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	80	
	- 1C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	105	
	- 1C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	120	
	- 1C-FRC 400 sq.mm.	เมตร	130	
	- 1C-FRC 500 sq.mm.	เมตร	145	
4.26	4C-FRC			
	- 4C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 4C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	65	
	- 4C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	77	
	- 4C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	88	
	- 4C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	124	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	138	
4.27	Telephone cable			
	AP-Fig 8 (0.50 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	28	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	36	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	40	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	45	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	50	
4.28	AP-Fig 8 (0.65 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	10	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	12	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	14	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	20	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	35	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	40	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	45	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	50	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	55	
4.29	AP-FSF (0.50 mm.)			
	- AP-FSF (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	35	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	38	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	40	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	46	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	55	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	60	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	70	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1200 Pairs	เมตร	75	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1500 Pairs	เมตร	80	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1800 Pairs	เมตร	90	
4.30	AP-FSF (0.65 mm.)			
	- AP-FSF (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	35	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	38	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP-FSF (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	40	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	46	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	55	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	60	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 900 Pairs	เมตร	70	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1200 Pairs	เมตร	75	
	- P-FSF (0.65 mm.) 1500 Pairs	เมตร	80	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1800 Pairs	เมตร	90	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2100 Pairs	เมตร	95	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2400 Pairs	เมตร	100	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2700 Pairs	เมตร	110	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 3000 Pairs	เมตร	115	
4.31	AP (0.50 mm.)			
	- AP (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- AP (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	24	
	- AP (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- AP (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	32	
	- AP (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	38	
	- AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	40	
	- AP (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	50	
	- AP (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	55	
	- AP (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	62	
	- AP (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	75	
	- AP (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	80	
	- AP (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	90	
4.32	AP (0.65 mm.)			
	- AP (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	14	
	- AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	20	
	- AP (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- AP (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	35	
	- AP (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	38	
	- AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	45	
	- AP (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	55	
	- AP (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	60	
	- AP (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	65	
	- AP (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	75	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	80	
4.33	TPEV (0.50 mm.)			
	- TPEV (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- TPEV (0.50 mm.) 8 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	22	
	- TPEV (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	24	
	- TPEV (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- TPEV (0.50 mm.) 40 Pairs	เมตร	35	
	- TPEV (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	38	
	- TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	55	
	- TPEV (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	60	
	- TPEV (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	80	
4.34	TPEV (0.65 mm.)			
	- TPEV (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- TPEV (0.65 mm.) 8 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	22	
	- TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	24	
	- TPEV (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	เมตร	35	
	- TPEV (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	38	
	- TPEV (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- TPEV (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	55	
	- TPEV (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	60	
	- TPEV (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	80	
4.35	TIEV (0.50 mm.)			
	- TIEV (0.50 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 3 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.50 mm.) 6 Cores	เมตร	7	
4.36	TIEV (0.65 mm.)			
	- TIEV (0.65 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 3 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.65 mm.) 6 Cores	เมตร	7	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.37	Drop Wire (0.90 mm.)			
	- Drop Wire (0.90 mm.) 2 Cores	เมตร	7	
4.38	Conduit & Raceway			
	Rigid Steel Conduit (RSC)			
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 160 mm.	เมตร	135	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 125 mm.	เมตร	115	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 100 mm.	เมตร	105	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 90 mm.	เมตร	90	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 80 mm.	เมตร	80	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 65 mm.	เมตร	70	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 50 mm.	เมตร	55	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 40 mm.	เมตร	50	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 32 mm.	เมตร	40	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 25 mm.	เมตร	35	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 20 mm.	เมตร	30	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) dia. 15 mm.	เมตร	26	
4.39	Intermediate Metal conduit (IMC)			
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 100 mm	เมตร	85	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 90 mm.	เมตร	75	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 80 mm.	เมตร	65	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 65 mm.	เมตร	55	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 50 mm.	เมตร	48	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 40 mm.	เมตร	42	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 32 mm.	เมตร	38	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 25 mm.	เมตร	32	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 20 mm.	เมตร	28	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) dia. 15 mm.	เมตร	26	
4.40	Electric Metallic Tubing (EMT)			
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 50 mm.	เมตร	42	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 40 mm.	เมตร	38	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 32 mm.	เมตร	32	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 25 mm.	เมตร	28	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 20 mm.	เมตร	24	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 15 mm.	เมตร	22	
4.41	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)			
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 125 mm	เมตร	38	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 100 mm	เมตร	32	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 90 mm.	เมตร	28	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 80 mm.	เมตร	24	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 65 mm.	เมตร	22	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 50 mm.	เมตร	20	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 40 mm.	เมตร	16	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 32 mm.	เมตร	15	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 25 mm.	เมตร	14	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit dia. 15 mm.	เมตร	13	
4.42	Flexible Metal Conduit (Flex)			
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 80 mm.	เมตร	24	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 65 mm.	เมตร	22	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 50 mm.	เมตร	20	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 40 mm.	เมตร	16	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 32 mm.	เมตร	15	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 25 mm.	เมตร	13	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 20 mm.	เมตร	12	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) dia. 15 mm.	เมตร	11	
4.43	Efex. (I.D.Sizing)			
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 160 mm.	เมตร	35	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 125 mm.	เมตร	29	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 100 mm.	เมตร	25	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 80 mm.	เมตร	23	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 50 mm.	เมตร	20	
	- Efex. (I.D.Sizing) dia. 25 mm.	เมตร	14	
4.44	PVC Condulet (Yellow)			
	- PVC Conduit (yellow) dia. 100 mm.	เมตร	48	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 80 mm.	เมตร	42	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 65 mm.	เมตร	32	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 50 mm.	เมตร	35	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 40 mm.	เมตร	30	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 32 mm.	เมตร	27	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 25 mm.	เมตร	25	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 20 mm.	เมตร	23	
	- PVC Conduit (yellow) dia. 15 mm.	เมตร	20	
4.45	HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing]			
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 140 mm.	เมตร	42	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 125 mm.	เมตร	36	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 100 mm.	เมตร	34	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 90 mm.	เมตร	30	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 75 mm.	เมตร	27	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 63 mm.	เมตร	25	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 50 mm.	เมตร	22	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 40 mm.	เมตร	20	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 32 mm.	เมตร	19	
	- HDPE I (PN 6) [O.D.Sizing] dia. 25 mm.	เมตร	18	
4.46	HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing]			
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 140 mm.	เมตร	42	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 125 mm.	เมตร	36	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 100 mm.	เมตร	34	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 90 mm.	เมตร	30	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 75 mm.	เมตร	27	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 63 mm.	เมตร	25	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 50 mm.	เมตร	22	
	- HDPE I (PN 4) [O.D.Sizing] dia. 40 mm.	เมตร	20	
4.47	Epoxy Wireway			
	- Epoxy Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	145	
	- Epoxy Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- Epoxy Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	125	
	- Epoxy Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Epoxy Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	115	
	- Epoxy Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	110	
	- Epoxy Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	100	
	- Epoxy Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	95	
	- Epoxy Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	90	
	- Epoxy Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	80	
	- Epoxy Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	75	
	- Epoxy Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	65	
	- Epoxy Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	60	
	- Epoxy Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	55	
	- Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	45	
	- Epoxy Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	35	
	- Epoxy Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	30	
4.48	Hot Dip Galvanized Wireway			
	- HDG. Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	145	
	- HDG. Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- HDG. Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	125	
	- HDG. Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	115	
	- HDG. Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	110	
	- HDG. Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	100	
	- HDG. Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	95	
	- HDG. Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	85	
	- HDG. Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	80	
	- HDG. Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	75	
	- HDG. Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	70	
	- HDG. Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	60	
	- HDG. Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	55	
	- HDG. Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	45	
	- HDG. Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	35	
	- HDG. Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	30	
4.49	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- Epoxy Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- Epoxy Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	110	
	- Epoxy Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	80	
	- Epoxy Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	70	
	- Epoxy Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	55	
	- Epoxy Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	45	
	- Epoxy Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	35	
4.50	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- HDG. Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	110	
	- HDG. Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	80	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- HDG. Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	70	
	- HDG. Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	55	
	- HDG. Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	45	
	- HDG. Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	35	
4.51	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- Epoxy Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- Epoxy Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	110	
	- Epoxy Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	80	
	- Epoxy Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	70	
	- Epoxy Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	55	
	- Epoxy Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	45	
	- Epoxy Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	35	
4.52	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	135	
	- HDG. Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	110	
	- HDG. Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	80	
	- HDG. Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	70	
	- HDG. Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	55	
	- HDG. Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	45	
	- HDG. Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	35	
4.53	Wiring Device			
	Switch and receptacle			
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	80	
	- Single Switch 2 Gang	ชุด	90	
	- Single Switch 3 Gang	ชุด	100	
	- Single Switch 4 Gang	ชุด	115	
	- Tow Way Switch 1 Gang	ชุด	85	
	- Tow Way Switch 2 Gang	ชุด	90	
	- Dimmer Switch 300 W.	ชุด	90	
	- Dimmer Switch 500 W.	ชุด	90	
	- Single Receptacle	ชุด	90	
	- Single Receptacle 2P + G	ชุด	90	
	- Duplex Receptacle 2P + G	ชุด	90	
	- Duplex Receptacle 2P + G (WP)	ชุด	115	
	- Telephone Outlet	ชุด	90	
	- T.V. Outlet	ชุด	90	
	- Computer Outlet	ชุด	110	
	- Bell Switch (Push Button)	ชุด	80	
	- Bell	ชุด	90	
	- Toilet Switch (3 Min. Delay)	ชุด	90	
	- Glow Switch (On with Lamp)	ชุด	90	
4.54	Timer			
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Timer 20 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	
4.55	Pop Up Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Duplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Telephone Outlet	ชุด	265	
	- Telephone Outlet	ชุด	265	
	- MATV Outlet	ชุด	265	
	- MATV Outlet	ชุด	265	
	- LAN Outlet	ชุด	265	
4.56	Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G	ชุด	265	
	- Duplex 2P + G	ชุด	265	
	- Telephone + Lan Outlet	ชุด	265	
4.57	C.B. 2 Pole			
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30, 40 AT)	ชุด	110	
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30 AT)	ชุด	110	
4.58	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)			
	โคม Downlight			
	- ขนาด dia. 4-6 นิ้ว	ชุด	115	
	- ขนาด dia. 8 นิ้ว	ชุด	115	
	- ขนาด dia. 9-10 นิ้ว	ชุด	165	
	โคมกล่องเหล็กเปลือย			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคมกล่องเหล็กแบบขอกโก (V-SHAPE)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคมโรงงาน			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคมกล่องเหล็กครอบอคริลิก			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคมตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	170	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	200	
	โคมกรองแสงอคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	170	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	200	
	โคม Floodlight			
	- ขนาด 300 - 500 วัตต์ Halogen	ชุด	150	
	- ขนาด 70 - 250 วัตต์ MH, HPS	ชุด	300	
	- ขนาด 400 - 1000 วัตต์ MH, HPS	ชุด	600	
	โคม Low Bay, High Bay			
	- ขนาด 150 - 250 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	650	
	- ขนาด 400 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	1,000	
	โคมไฟกิ่งโคมติดผนัง โคมฝังผนังไฟหัวเสา			
	- หลอด Incandescent, Compact Fluorescent	ชุด	165	
	- หลอด HID 70 - 150 วัตต์	ชุด	275	
	โคมไฟสนามไฟถนน (ไม่รวมฐานเสา)			
	- เสาสูง 1.00 - 2.50 เมตร	ชุด	550	
	- เสาสูง 4.00 - 6.00 เมตร	ชุด	1,250	
	- เสาสูง 7.00 - 8.00 เมตร	ชุด	2,000	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ			
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภทขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายความร้อนด้วยลม			
	Ceiling mounted Type			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,500	ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,500	รวมอุปกรณ์แชน-จ๊อบยึดและการรองรับ
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,500	แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,500	1. งานท่อสารทำความเย็น
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,500	2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,500	3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,400	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,400	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	3,000	
	Ceiling Concealed (Duct Type)			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,400	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,400	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	3,000	
5.2	พัดลมระบายอากาศ			
	Wall Mount Type			
	- ขนาด dia. 8"	set	400	
	- ขนาด dia. 10"	set	450	
	- ขนาด dia. 12"	set	450	
	Window Mount Type			
	- ขนาด dia. 6"	set	350	
	- ขนาด dia. 8"	set	400	
	Ceiling Mount Type			
	- Size 170 mm. x 170 mm.	set	650	
	- Size 230 mm. x 230 mm.	set	650	
	- Size 260 mm. x 260 mm.	set	650	
	- Size 310 mm. x 310 mm.	set	650	
	- Size 375 mm. x 375 mm.	set	650	
	High Pressure Industrial Type			
	- ขนาด dia. 250 mm.	set	650	
	- ขนาด dia. 300 mm.	set	750	
	- ขนาด dia. 400 mm.	set	1,000	
	Cycle Fan			
	- ขนาด dia. 16"	set	400	
	Ceiling Fan			
	- ขนาด dia. 56"	set	400	
	Mini Sirocco Fan			
	- Impeller dia. 10 cm.	set	650	
	- Impeller dia. 12 cm.	set	650	
	- Impeller dia. 14 cm.	set	650	
	- Impeller dia. 17 cm.	set	750	
	- Impeller dia. 19 cm.	set	1,000	
	- Impeller dia. 21 cm.	set	1,250	
	Centrifugal Fan			
	- Wheel dia. 6"	set	1,450	
	- Wheel dia. 8"	set	1,600	
	- Wheel dia. 9"	set	1,700	
	- Wheel dia. 12"	set	2,050	
	- Wheel dia. 15"	set	2,450	
	- Wheel dia. 18"	set	3,250	
	- Wheel dia. 21"	set	3,850	
	- Wheel dia. 24"	set	4,850	
	- Wheel dia. 27"	set	5,750	
	- Wheel dia. 30"	set	6,650	
	- Wheel dia. 33"	set	8,250	
	- Wheel dia. 36"	set	9,750	
5.3	ผ่านอากาศ			
	- Size 90 cm.	set	650	
	- Size 120 cm.	set	650	
5.4	ท่อทองแดงอย่างแข็งแบบแอล (Type L)			ค่าแรง / 1 เมตร




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด dia. 3/8"	เมตร	30	
	- ขนาด dia. 1/2"	เมตร	50	
	- ขนาด dia. 5/8"	เมตร	65	
	- ขนาด dia. 3/4"	เมตร	80	
	- ขนาด dia. 7/8"	เมตร	110	
	- ขนาด dia. 1-1/8"	เมตร	150	
	- ขนาด dia. 1-3/8"	เมตร	200	
	- ขนาด dia. 1-5/8"	เมตร	255	
	- ขนาด dia. 2-1/8"	เมตร	380	
	- ขนาด dia. 2-5/8"	เมตร	575	
5.5	ท่อ PVC Class 8.5			ค่าแรง / 1 เมตร
	- ขนาด dia. 1/2"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 3/4"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 1"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 1 1/4"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 2"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 2 1/2"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 3"	เมตร	33	
	- ขนาด dia. 4"	เมตร	54	
5.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Closed cell insulation)			ค่าแรง / 1 เมตร
	- ขนาด dia. 3/5" Thick 3/4"	เมตร	15	
	- ขนาด dia. 1/2" Thick 3/4"	เมตร	15	
	- ขนาด dia. 5/8" Thick 3/4"	เมตร	16	
	- ขนาด dia. 3/4" Thick 3/4"	เมตร	18	
	- ขนาด dia. 7/8" Thick 3/4"	เมตร	20	
	- ขนาด dia. 1-1/8" Thick 3/4"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 1-3/8" Thick 3/4"	เมตร	25	
	- ขนาด dia. 1-5/8" Thick 3/4"	เมตร	35	
	- ขนาด dia. 2-1/8" Thick 3/4"	เมตร	45	
	- ขนาด dia. 2-5/8" Thick 3/4"	เมตร	50	
	- ขนาด dia. 1/2" Thick 1/2"	เมตร	12	
	- ขนาด dia. 3/4" Thick 1/2"	เมตร	14	
	- ขนาด dia. 7/8" Thick 1/2"	เมตร	14	
	- ขนาด dia. 1" Thick 1/2"	เมตร	16	
	- ขนาด dia. 1-1/8" Thick 1/2"	เมตร	16	
	- ขนาด dia. 1 1/4" Thick 1/2"	เมตร	18	
	- ขนาด dia. 1-3/8" Thick 1/2"	เมตร	18	
	- ขนาด dia. 1-1/2" Thick 1/2"	เมตร	20	
	- ขนาด dia. 1-5/8" Thick 1/2"	เมตร	20	
5.7	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี			ค่าแรง / 1 ตารางฟุต
	- BWG No. 18	ตร.ฟ.	35	
	- BWG No. 20	ตร.ฟ.	30	
	- BWG No. 22	ตร.ฟ.	25	
	- BWG No. 24	ตร.ฟ.	24	
	- BWG No. 26	ตร.ฟ.	18	
5.8	ฉนวนทออลม			ค่าแรง / 1 ตารางฟุต
	- Fiberglass thk. 1" , Density 1.5 lb/ft ³	set	15	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.9	ท่อลมอ่อน Flexible Air Duct			
	- Size dia. 4"	เมตร	25	
	- Size dia. 5"	เมตร	30	
	- Size dia. 6"	เมตร	30	
	- Size dia. 7"	เมตร	35	
	- Size dia. 8"	เมตร	40	
	- Size dia. 9"	เมตร	45	
	- Size dia. 10"	เมตร	50	
	- Size dia. 12"	เมตร	60	
5.10	หน้ากากลม			
	Exhaust Air Grille			
	- Size 6" x 6"	ea	125	
	- Size 8" x 8"	ea	125	
	- Size 10" x 10"	ea	150	
	- Size 12" x 12"	ea	150	
	- Size 14" x 14"	ea	150	
	Return Air Grille W/Filter			
	- Size 24" x 24"	ea	200	
	- Size 36" x 24"	ea	250	
	- Size 48" x 24"	ea	350	
	- Size 48" x 48"	ea	550	
	- Size 72" x 48"	ea	650	
	Fresh Air Grille W/Insect Screen			
	- Size 8" x 8"	ea	125	
	- Size 18" x 14"	ea	150	
	- Size 20" x 12"	ea	250	
	- Size 48" x 24"	ea	400	
	- Size 60" x 20"	ea	400	
	Supply Air Grille			
	- Size 6" x 6"	ea	125	
	- Size 8" x 8"	ea	125	
	- Size 10" x 10"	ea	150	
	- Size 12" x 12"	ea	150	
	Ceiling Square Diffuser			
	- Size 8" x 8"	ea	125	
	- Size 10" x 10"	ea	150	
	- Size 12" x 12"	ea	150	
	- Size 14" x 14"	ea	150	
	- Size 16" x 16"	ea	175	
	Linear Slot Diffuser W/Plenum			ค่าแรง / 1 เมตร
	- LSD-1	เมตร	135	
	- LSD-2	เมตร	260	
	- LSD-3	เมตร	365	
	- LSD-4	เมตร	480	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- หมายเหตุ 1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30-37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับนี้ และไม่อยู่ในข้อกำหนดตามหมายเหตุ ข้อ 1 ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคา ค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)

สำหรับน้ำมันดีเซลราคา ๒๐-๒๙.๙๙ บาทต่อลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.31	18.63	41	119.57	167.40	81	233.90	327.47
2	14.71	20.59	42	122.43	171.40	82	236.76	331.47
3	16.11	22.55	43	125.29	175.40	83	239.62	335.46
4	17.51	24.52	44	128.14	179.40	84	242.50	339.49
5	18.91	26.48	45	131.00	183.40	85	245.34	343.48
6	20.32	28.44	46	133.86	187.41	86	248.19	347.46
7	22.39	31.34	47	136.73	191.42	87	251.05	351.47
8	25.25	35.35	48	139.58	195.41	88	253.91	355.48
9	28.10	39.35	49	142.44	199.42	89	256.76	359.47
10	30.96	43.35	50	145.30	203.42	90	259.64	363.49
11	33.82	47.35	51	148.16	207.42	91	262.50	367.50
12	36.68	51.35	52	151.01	211.42	92	265.35	371.49
13	39.54	55.35	53	153.87	215.42	93	268.20	375.47
14	42.40	59.35	54	156.73	219.42	94	271.06	379.48
15	45.25	63.36	55	159.59	223.43	95	273.94	383.52
16	48.11	67.36	56	162.45	227.43	96	276.78	387.49
17	50.97	71.36	57	165.31	231.43	97	279.63	391.49
18	53.83	75.36	58	168.16	235.42	98	282.51	395.51
19	56.69	79.36	59	171.02	239.42	99	285.37	399.51
20	59.55	83.36	60	173.88	243.43	100	288.21	403.49
21	62.40	87.36	61	176.75	247.44	101	291.07	407.50
22	65.26	91.37	62	179.60	251.44	102	293.95	411.53
23	68.12	95.37	63	182.46	255.44	103	296.81	415.53
24	70.98	99.37	64	185.31	259.44	104	299.65	419.51
25	73.84	103.37	65	188.18	263.45	105	302.50	423.51
26	76.70	107.37	66	191.03	267.44	106	305.38	427.53
27	79.55	111.37	67	193.89	271.45	107	308.23	431.52
28	82.41	115.38	68	196.75	275.44	108	311.10	435.54
29	85.27	119.38	69	199.61	279.46	109	313.95	439.52
30	88.13	123.38	70	202.47	283.45	110	316.81	443.53
31	90.99	127.38	71	205.33	287.46	111	319.69	447.56
32	93.84	131.38	72	208.19	291.46	112	322.54	451.55
33	96.71	135.39	73	211.04	295.46	113	325.40	455.57
34	99.56	139.39	74	213.89	299.45	114	328.24	459.54
35	102.42	143.39	75	216.76	303.46	115	331.09	463.53
36	105.28	147.39	76	219.61	307.46	116	333.96	467.55
37	108.14	151.39	77	222.47	311.46	117	336.80	471.52
38	110.99	155.39	78	225.33	315.46	118	339.61	475.52
39	113.85	159.39	79	228.19	319.46	119	342.52	479.53
40	116.72	163.40	80	231.04	323.46	120	345.41	483.57

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	348.26	487.56	148	425.46	595.65	175	502.65	703.71
122	351.12	491.57	149	428.32	599.64	176	505.43	707.60
123	353.95	495.52	150	431.18	603.66	177	508.34	711.67
124	356.84	499.58	151	433.98	607.57	178	511.25	715.75
125	359.70	503.58	152	436.87	611.62	179	514.07	719.69
126	362.57	507.59	153	439.69	615.57	180	516.89	723.64
127	365.39	511.55	154	442.61	619.65	181	519.72	727.61
128	368.24	515.53	155	445.45	623.64	182	522.68	731.76
129	371.09	519.53	156	448.31	627.63	183	525.54	735.75
130	373.96	523.55	157	451.18	631.65	184	528.40	739.77
131	376.85	527.59	158	454.06	635.69	185	531.16	743.62
132	379.69	531.56	159	456.86	639.61	186	534.04	747.66
133	382.54	535.55	160	459.77	643.68	187	536.94	751.71
134	385.41	539.57	161	462.60	647.63	188	539.85	755.78
135	388.29	543.60	162	465.43	651.61	189	542.63	759.69
136	391.11	547.56	163	468.28	655.59	190	545.56	763.79
137	393.96	551.54	164	471.14	659.60	191	548.37	767.72
138	396.88	555.63	165	474.01	663.62	192	551.19	771.66
139	399.68	559.55	166	476.90	667.65	193	554.15	775.81
140	402.57	563.59	167	479.79	671.71	194	556.99	779.78
141	405.39	567.55	168	482.60	675.64	195	559.84	783.77
142	408.30	571.62	169	485.52	679.72	196	562.69	787.77
143	411.15	575.62	170	488.35	683.68	197	565.56	791.78
144	414.02	579.63	171	491.18	687.66	198	568.44	795.81
145	416.82	583.55	172	494.03	691.65	199	571.18	799.65
146	419.72	587.60	173	496.89	695.65	200	574.07	803.70
147	422.54	591.56	174	499.77	699.67	201- 1000	2.87 ต่อ กม.	4.02 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.87 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.02 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

20.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.34	18.68	41	121.12	169.57	81	236.96	331.75
2	14.78	20.70	42	124.02	173.62	82	239.86	335.80
3	16.22	22.71	43	126.91	177.68	83	242.75	339.85
4	17.66	24.73	44	129.81	181.73	84	245.67	343.94
5	19.10	26.74	45	132.70	185.78	85	248.56	347.98
6	20.54	28.76	46	135.60	189.84	86	251.44	352.01
7	22.65	31.71	47	138.50	193.90	87	254.34	356.08
8	25.55	35.77	48	141.39	197.95	88	257.24	360.13
9	28.44	39.82	49	144.29	202.01	89	260.13	364.18
10	31.34	43.88	50	147.19	206.06	90	263.04	368.25
11	34.24	47.93	51	150.08	210.12	91	265.94	372.31
12	37.13	51.99	52	152.98	214.17	92	268.83	376.36
13	40.03	56.04	53	155.87	218.22	93	271.71	380.39
14	42.92	60.09	54	158.77	222.28	94	274.61	384.45
15	45.82	64.15	55	161.67	226.33	95	277.53	388.54
16	48.72	68.20	56	164.57	230.39	96	280.40	392.57
17	51.61	72.26	57	167.46	234.44	97	283.30	396.62
18	54.51	76.31	58	170.35	238.49	98	286.21	400.69
19	57.41	80.37	59	173.24	242.54	99	289.11	404.75
20	60.30	84.42	60	176.15	246.60	100	291.99	408.78
21	63.20	88.48	61	179.05	250.67	101	294.89	412.84
22	66.09	92.53	62	181.94	254.72	102	297.80	416.92
23	68.99	96.59	63	184.84	258.77	103	300.70	420.98
24	71.89	100.64	64	187.73	262.82	104	303.58	425.01
25	74.78	104.69	65	190.64	266.89	105	306.47	429.06
26	77.68	108.75	66	193.52	270.93	106	309.38	433.14
27	80.57	112.80	67	196.42	274.99	107	312.27	437.18
28	83.47	116.86	68	199.31	279.04	108	315.18	441.25
29	86.37	120.91	69	202.22	283.10	109	318.06	445.29
30	89.26	124.97	70	205.11	287.16	110	320.96	449.35
31	92.16	129.02	71	208.01	291.22	111	323.88	453.43
32	95.05	133.07	72	210.91	295.27	112	326.77	457.47
33	97.95	137.13	73	213.80	299.32	113	329.67	461.54
34	100.85	141.18	74	216.68	303.36	114	332.55	465.57
35	103.74	145.24	75	219.59	307.43	115	335.44	469.61
36	106.64	149.30	76	222.48	311.48	116	338.35	473.69
37	109.54	153.35	77	225.38	315.53	117	341.22	477.71
38	112.43	157.40	78	228.27	319.58	118	344.11	481.73
39	115.33	161.46	79	231.17	323.64	119	347.02	485.83
40	118.23	165.52	80	234.07	327.69	120	349.94	489.92



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำมันรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	352.83	493.96	148	431.05	603.48	175	509.26	712.96
122	355.73	498.02	149	433.95	607.52	176	512.08	716.91
123	358.59	502.03	150	436.85	611.59	177	515.02	721.03
124	361.53	506.14	151	439.68	615.56	178	517.98	725.17
125	364.42	510.19	152	442.61	619.66	179	520.83	729.16
126	367.33	514.26	153	445.47	623.66	180	523.69	733.16
127	370.19	518.27	154	448.43	627.80	181	526.56	737.18
128	373.07	522.30	155	451.31	631.83	182	529.56	741.38
129	375.97	526.35	156	454.20	635.89	183	532.45	745.43
130	378.87	530.42	157	457.11	639.96	184	535.36	749.50
131	381.80	534.52	158	460.03	644.04	185	538.14	753.40
132	384.67	538.54	159	462.87	648.02	186	541.07	757.50
133	387.56	542.59	160	465.82	652.14	187	544.00	761.60
134	390.47	546.65	161	468.68	656.15	188	546.95	765.73
135	393.39	550.74	162	471.55	660.17	189	549.77	769.68
136	396.25	554.75	163	474.44	664.21	190	552.74	773.84
137	399.13	558.79	164	477.34	668.27	191	555.59	777.82
138	402.10	562.93	165	480.25	672.34	192	558.44	781.82
139	404.93	566.91	166	483.17	676.43	193	561.44	786.02
140	407.85	571.00	167	486.10	680.54	194	564.32	790.04
141	410.72	575.00	168	488.94	684.52	195	567.20	794.08
142	413.67	579.13	169	491.90	688.66	196	570.10	798.14
143	416.56	583.18	170	494.77	692.67	197	573.00	802.20
144	419.46	587.24	171	497.64	696.70	198	575.92	806.28
145	422.30	591.22	172	500.53	700.74	199	578.70	810.17
146	425.23	595.32	173	503.43	704.80	200	581.63	814.28
147	428.10	599.33	174	506.34	708.87			
						201- 1000	2.91 ต่อ กม.	4.07 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.91 บาท/ตัน

4.07 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

21.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.38	18.73	41	122.67	171.74	81	240.02	336.03
2	14.86	20.80	42	125.60	175.84	82	242.96	340.14
3	16.34	22.87	43	128.54	179.95	83	245.89	344.24
4	17.81	24.94	44	131.47	184.05	84	248.84	348.38
5	19.29	27.01	45	134.40	188.16	85	251.77	352.47
6	20.77	29.08	46	137.34	192.28	86	254.69	356.56
7	22.92	32.08	47	140.28	196.39	87	257.63	360.68
8	25.85	36.19	48	143.21	200.49	88	260.56	364.79
9	28.78	40.30	49	146.14	204.60	89	263.49	368.88
10	31.72	44.41	50	149.08	208.71	90	266.44	373.01
11	34.65	48.51	51	152.01	212.82	91	269.38	377.13
12	37.59	52.62	52	154.94	216.92	92	272.30	381.23
13	40.52	56.73	53	157.87	221.02	93	275.22	385.31
14	43.45	60.84	54	160.81	225.13	94	278.16	389.42
15	46.39	64.94	55	163.75	229.24	95	281.12	393.57
16	49.32	69.05	56	166.68	233.35	96	284.03	397.64
17	52.26	73.16	57	169.61	237.46	97	286.96	401.75
18	55.19	77.26	58	172.54	241.56	98	289.91	405.88
19	58.12	81.37	59	175.47	245.66	99	292.85	409.99
20	61.06	85.48	60	178.41	249.78	100	295.76	414.07
21	63.99	89.59	61	181.35	253.90	101	298.70	418.18
22	66.92	93.69	62	184.29	258.00	102	301.66	422.32
23	69.86	97.80	63	187.22	262.10	103	304.59	426.43
24	72.79	101.91	64	190.15	266.21	104	307.51	430.51
25	75.73	106.02	65	193.09	270.33	105	310.44	434.61
26	78.66	110.12	66	196.02	274.42	106	313.39	438.74
27	81.59	114.23	67	198.95	278.53	107	316.32	442.84
28	84.53	118.34	68	201.88	282.64	108	319.26	446.97
29	87.46	122.45	69	204.82	286.75	109	322.18	451.05
30	90.39	126.55	70	207.76	290.86	110	325.12	455.16
31	93.33	130.66	71	210.70	294.98	111	328.07	459.30
32	96.26	134.77	72	213.63	299.08	112	331.00	463.40
33	99.20	138.88	73	216.56	303.18	113	333.94	467.52
34	102.13	142.98	74	219.48	307.27	114	336.85	471.60
35	105.07	147.09	75	222.43	311.40	115	339.78	475.70
36	108.00	151.20	76	225.35	315.50	116	342.73	479.82
37	110.93	155.31	77	228.29	319.60	117	345.64	483.90
38	113.87	159.41	78	231.22	323.71	118	348.57	488.00
39	116.80	163.52	79	234.15	327.82	119	351.47	492.12
40	119.74	167.63	80	237.09	331.92	120	354.41	496.26



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	357.40	500.36	148	436.65	611.30	175	515.87	722.22
122	360.34	504.47	149	439.57	615.40	176	518.73	726.22
123	363.24	508.53	150	442.52	619.52	177	521.71	730.39
124	366.21	512.69	151	445.39	623.54	178	524.70	734.58
125	369.14	516.80	152	448.36	627.70	179	527.59	738.63
126	372.09	520.92	153	451.25	631.75	180	530.49	742.68
127	374.99	524.99	154	454.24	635.94	181	533.40	746.76
128	377.91	529.07	155	457.16	640.03	182	536.44	751.01
129	380.84	533.17	156	460.10	644.14	183	539.37	755.11
130	383.78	537.30	157	463.04	648.26	184	542.31	759.23
131	386.75	541.45	158	466.00	652.40	185	545.13	763.19
132	389.66	545.52	159	468.88	656.43	186	548.09	767.33
133	392.59	549.62	160	471.86	660.60	187	551.07	771.49
134	395.53	553.74	161	474.76	664.66	188	554.05	775.67
135	398.49	557.88	162	477.67	668.74	189	556.91	779.68
136	401.39	561.95	163	480.60	672.84	190	559.92	783.89
137	404.31	566.03	164	483.53	676.94	191	562.80	787.92
138	407.31	570.23	165	486.48	681.07	192	565.70	791.97
139	410.18	574.26	166	489.44	685.21	193	568.73	796.23
140	413.14	578.40	167	492.41	689.37	194	571.65	800.30
141	416.04	582.46	168	495.29	693.41	195	574.57	804.40
142	419.03	586.64	169	498.29	697.60	196	577.50	808.50
143	421.96	590.74	170	501.19	701.67	197	580.44	812.62
144	424.90	594.86	171	504.10	705.75	198	583.40	816.75
145	427.78	598.89	172	507.03	709.84	199	586.21	820.70
146	430.75	603.05	173	509.96	713.95	200	589.19	824.86
147	433.65	607.11	174	512.91	718.08	201- 1000	2.94 ต่อ กม.	4.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.94 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.12 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

22.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.42	18.79	41	124.22	173.91	81	243.08	340.32
2	14.93	20.91	42	127.19	178.06	82	246.06	344.48
3	16.45	23.03	43	130.16	182.22	83	249.02	348.63
4	17.96	25.15	44	133.13	186.38	84	252.02	352.82
5	19.48	27.27	45	136.10	190.54	85	254.98	356.97
6	21.00	29.39	46	139.08	194.71	86	257.93	361.11
7	23.18	32.45	47	142.05	198.87	87	260.91	365.28
8	26.15	36.61	48	145.02	203.03	88	263.89	369.44
9	29.12	40.77	49	147.99	207.19	89	266.85	373.59
10	32.10	44.94	50	150.97	211.35	90	269.84	377.77
11	35.07	49.10	51	153.94	215.51	91	272.81	381.94
12	38.04	53.26	52	156.90	219.67	92	275.78	386.09
13	41.01	57.42	53	159.88	223.83	93	278.74	390.23
14	43.98	61.58	54	162.85	227.99	94	281.71	394.40
15	46.95	65.74	55	165.82	232.15	95	284.71	398.59
16	49.93	69.90	56	168.80	236.31	96	287.66	402.72
17	52.90	74.06	57	171.77	240.47	97	290.63	406.88
18	55.87	78.22	58	174.73	244.62	98	293.61	411.06
19	58.84	82.38	59	177.70	248.78	99	296.59	415.22
20	61.81	86.54	60	180.68	252.95	100	299.54	419.36
21	64.78	90.70	61	183.66	257.12	101	302.52	423.52
22	67.76	94.86	62	186.63	261.28	102	305.51	427.71
23	70.73	99.02	63	189.60	265.44	103	308.48	431.88
24	73.70	103.18	64	192.57	269.59	104	311.43	436.01
25	76.67	107.34	65	195.55	273.77	105	314.40	440.17
26	79.64	111.50	66	198.51	277.91	106	317.39	444.35
27	82.61	115.66	67	201.48	282.08	107	320.36	448.50
28	85.59	119.82	68	204.45	286.23	108	323.34	452.68
29	88.56	123.98	69	207.43	290.40	109	326.30	456.82
30	91.53	128.14	70	210.40	294.56	110	329.27	460.98
31	94.50	132.30	71	213.38	298.73	111	332.27	465.17
32	97.47	136.46	72	216.35	302.88	112	335.23	469.32
33	100.45	140.62	73	219.32	307.05	113	338.21	473.49
34	103.41	144.78	74	222.28	311.19	114	341.16	477.63
35	106.39	148.94	75	225.26	315.36	115	344.13	481.78
36	109.36	153.10	76	228.23	319.52	116	347.11	485.96
37	112.33	157.26	77	231.19	323.67	117	350.06	490.09
38	115.30	161.42	78	234.17	327.83	118	353.03	494.24
39	118.27	165.58	79	237.14	331.99	119	356.01	498.41
40	121.25	169.75	80	240.11	336.16	120	359.01	502.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำมันหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	361.97	506.76	148	442.24	619.13	175	522.48	731.47
122	364.95	510.93	149	445.20	623.28	176	525.38	735.53
123	367.89	515.04	150	448.18	627.46	177	528.40	739.75
124	370.89	519.25	151	451.09	631.53	178	531.43	744.00
125	373.86	523.41	152	454.10	635.74	179	534.35	748.09
126	376.85	527.59	153	457.03	639.84	180	537.29	752.20
127	379.79	531.70	154	460.06	644.09	181	540.23	756.33
128	382.74	535.84	155	463.02	648.23	182	543.31	760.64
129	385.71	540.00	156	465.99	652.39	183	546.28	764.79
130	388.70	544.17	157	468.97	656.56	184	549.26	768.96
131	391.70	548.37	158	471.97	660.76	185	552.12	772.97
132	394.65	552.51	159	474.88	664.84	186	555.12	777.17
133	397.61	556.66	160	477.90	669.07	187	558.13	781.38
134	400.59	560.83	161	480.84	673.18	188	561.15	785.61
135	403.59	565.02	162	483.79	677.31	189	564.05	789.68
136	406.53	569.14	163	486.75	681.46	190	567.10	793.94
137	409.48	573.28	164	489.73	685.62	191	570.02	798.03
138	412.52	577.53	165	492.71	689.80	192	572.95	802.13
139	415.43	581.61	166	495.71	693.99	193	576.02	806.43
140	418.43	585.80	167	498.72	698.21	194	578.97	810.56
141	421.37	589.92	168	501.64	702.29	195	581.94	814.71
142	424.40	594.15	169	504.67	706.54	196	584.91	818.87
143	427.36	598.31	170	507.61	710.66	197	587.89	823.04
144	430.34	602.48	171	510.56	714.79	198	590.88	827.23
145	433.26	606.56	172	513.53	718.94	199	593.73	831.22
146	436.26	610.77	173	516.50	723.10	200	596.74	835.44
147	439.20	614.88	174	519.49	727.28			
						201- 1000 @	2.99 ต่อ กม.	4.18 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.99 บาท/ตัน

4.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

23.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.46	18.84	41	125.77	176.08	81	246.14	344.60
2	15.01	21.01	42	128.78	180.29	82	249.15	348.81
3	16.56	23.19	43	131.78	184.50	83	252.16	353.02
4	18.12	25.36	44	134.79	188.71	84	255.19	357.27
5	19.67	27.54	45	137.80	192.92	85	258.19	361.47
6	21.22	29.71	46	140.82	197.14	86	261.18	365.66
7	23.45	32.82	47	143.83	201.36	87	264.20	369.88
8	26.46	37.04	48	146.83	205.57	88	267.21	374.09
9	29.46	41.25	49	149.85	209.78	89	270.21	378.30
10	32.47	45.46	50	152.86	214.00	90	273.24	382.53
11	35.48	49.68	51	155.86	218.21	91	276.25	386.75
12	38.49	53.89	52	158.87	222.42	92	279.26	390.96
13	41.50	58.10	53	161.88	226.63	93	282.25	395.15
14	44.51	62.32	54	164.89	230.84	94	285.26	399.37
15	47.52	66.53	55	167.90	235.06	95	288.30	403.62
16	50.53	70.74	56	170.91	239.28	96	291.28	407.80
17	53.54	74.96	57	173.92	243.49	97	294.29	412.01
18	56.55	79.17	58	176.92	247.69	98	297.32	416.24
19	59.56	83.38	59	179.93	251.90	99	300.33	420.46
20	62.57	87.60	60	182.95	256.12	100	303.32	424.65
21	65.58	91.81	61	185.96	260.35	101	306.33	428.86
22	68.59	96.02	62	188.97	264.56	102	309.36	433.11
23	71.60	100.24	63	191.98	268.77	103	312.37	437.32
24	74.61	104.45	64	194.98	272.98	104	315.36	441.51
25	77.62	108.66	65	198.00	277.20	105	318.37	445.72
26	80.62	112.87	66	201.00	281.40	106	321.40	449.96
27	83.63	117.09	67	204.02	285.62	107	324.40	454.16
28	86.64	121.30	68	207.02	289.83	108	327.42	458.39
29	89.65	125.51	69	210.04	294.05	109	330.42	462.58
30	92.66	129.73	70	213.05	298.26	110	333.43	466.80
31	95.67	133.94	71	216.06	302.49	111	336.46	471.04
32	98.68	138.15	72	219.07	306.69	112	339.46	475.24
33	101.69	142.37	73	222.08	310.91	113	342.48	479.47
34	104.70	146.58	74	225.07	315.10	114	345.47	483.65
35	107.71	150.80	75	228.09	319.33	115	348.47	487.86
36	110.72	155.01	76	231.10	323.54	116	351.49	492.09
37	113.73	159.22	77	234.10	327.75	117	354.48	496.27
38	116.74	163.43	78	237.11	331.96	118	357.48	500.48
39	119.75	167.64	79	240.12	336.17	119	360.48	504.71
40	122.76	171.86	80	243.13	340.39	120	363.48	508.96

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	366.54	513.16	148	447.83	626.96	175	529.09	740.73
122	369.56	517.38	149	450.83	631.16	176	532.03	744.84
123	372.53	521.54	150	453.85	635.39	177	535.08	749.11
124	375.58	525.81	151	456.80	639.52	178	538.15	753.41
125	378.59	530.02	152	459.84	643.78	179	541.11	757.56
126	381.61	534.25	153	462.81	647.94	180	544.09	761.72
127	384.59	538.42	154	465.88	652.23	181	547.07	765.90
128	387.58	542.61	155	468.88	656.43	182	550.19	770.26
129	390.59	546.82	156	471.88	660.64	183	553.19	774.47
130	393.61	551.05	157	474.90	664.87	184	556.21	778.69
131	396.64	555.30	158	477.94	669.11	185	559.11	782.76
132	399.63	559.49	159	480.89	673.25	186	562.15	787.01
133	402.64	563.69	160	483.95	677.53	187	565.20	791.27
134	405.65	567.92	161	486.93	681.70	188	568.25	795.56
135	408.69	572.16	162	489.91	685.88	189	571.19	799.67
136	411.67	576.33	163	492.91	690.08	190	574.27	803.98
137	414.66	580.52	164	495.92	694.29	191	577.23	808.13
138	417.74	584.83	165	498.95	698.52	192	580.20	812.28
139	420.69	588.96	166	501.98	702.77	193	583.32	816.64
140	423.72	593.21	167	505.03	707.04	194	586.30	820.83
141	426.70	597.38	168	507.98	711.18	195	589.30	825.02
142	429.76	601.66	169	511.06	715.48	196	592.31	829.23
143	432.76	605.87	170	514.03	719.65	197	595.33	833.46
144	435.78	610.09	171	517.02	723.83	198	598.36	837.70
145	438.73	614.23	172	520.02	728.03	199	601.25	841.75
146	441.78	618.49	173	523.04	732.25	200	604.30	846.02
147	444.76	622.66	174	526.06	736.48			
						201-	3.02	4.23
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.02 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.23 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

24.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.50	18.89	41	127.32	178.24	81	249.20	348.89
2	15.09	21.12	42	130.36	182.51	82	252.25	353.15
3	16.68	23.35	43	133.41	186.77	83	255.30	357.41
4	18.27	25.57	44	136.45	191.04	84	258.36	361.71
5	19.86	27.80	45	139.50	195.30	85	261.40	365.96
6	21.45	30.03	46	142.55	199.57	86	264.43	370.21
7	23.71	33.19	47	145.60	203.84	87	267.49	374.48
8	26.76	37.46	48	148.65	208.11	88	270.53	378.75
9	29.80	41.73	49	151.70	212.37	89	273.57	383.00
10	32.85	45.99	50	154.74	216.64	90	276.64	387.29
11	35.90	50.26	51	157.79	220.91	91	279.69	391.56
12	38.95	54.52	52	160.83	225.17	92	282.73	395.82
13	41.99	58.79	53	163.88	229.43	93	285.76	400.07
14	45.04	63.06	54	166.93	233.70	94	288.81	404.34
15	48.09	67.32	55	169.98	237.97	95	291.89	408.64
16	51.14	71.59	56	173.03	242.24	96	294.91	412.88
17	54.18	75.85	57	176.07	246.50	97	297.96	417.14
18	57.23	80.12	58	179.11	250.76	98	301.02	421.43
19	60.28	84.39	59	182.16	255.02	99	304.07	425.69
20	63.32	88.65	60	185.21	259.30	100	307.10	429.94
21	66.37	92.92	61	188.27	263.58	101	310.15	434.21
22	69.42	97.19	62	191.31	267.84	102	313.22	438.50
23	72.47	101.45	63	194.36	272.10	103	316.26	442.77
24	75.51	105.72	64	197.40	276.36	104	319.29	447.01
25	78.56	109.98	65	200.46	280.64	105	322.34	451.27
26	81.61	114.25	66	203.50	284.90	106	325.40	455.56
27	84.65	118.51	67	206.55	289.17	107	328.44	459.82
28	87.70	122.78	68	209.59	293.43	108	331.50	464.10
29	90.75	127.05	69	212.64	297.70	109	334.53	468.35
30	93.79	131.31	70	215.69	301.97	110	337.58	472.62
31	96.84	135.58	71	218.74	306.24	111	340.65	476.91
32	99.89	139.84	72	221.79	310.50	112	343.69	481.17
33	102.94	144.12	73	224.83	314.77	113	346.75	485.45
34	105.98	148.38	74	227.87	319.01	114	349.77	489.68
35	109.03	152.65	75	230.93	323.30	115	352.82	493.94
36	112.08	156.91	76	233.97	327.56	116	355.88	498.23
37	115.13	161.18	77	237.01	331.82	117	358.90	502.46
38	118.17	165.44	78	240.06	336.08	118	361.94	506.72
39	121.22	169.71	79	243.11	340.35	119	365.00	511.00
40	124.27	173.98	80	246.16	344.62	120	368.07	515.30



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	371.11	519.56	148	453.42	634.79	175	535.70	749.99
122	374.17	523.83	149	456.46	639.05	176	538.67	754.14
123	377.18	528.05	150	459.52	643.32	177	541.77	758.48
124	380.26	532.37	151	462.50	647.50	178	544.87	762.82
125	383.31	536.63	152	465.58	651.81	179	547.88	767.03
126	386.37	540.91	153	468.59	656.03	180	550.89	771.24
127	389.38	545.14	154	471.70	660.38	181	553.91	775.47
128	392.41	549.38	155	474.73	664.62	182	557.06	779.89
129	395.46	553.64	156	477.78	668.89	183	560.11	784.15
130	398.52	557.93	157	480.84	673.17	184	563.16	788.42
131	401.59	562.23	158	483.91	677.47	185	566.10	792.54
132	404.62	566.47	159	486.90	681.66	186	569.17	796.84
133	407.66	570.73	160	489.99	685.99	187	572.26	801.16
134	410.72	575.00	161	493.01	690.21	188	575.36	805.50
135	413.79	579.30	162	496.03	694.45	189	578.33	809.67
136	416.80	583.53	163	499.07	698.70	190	581.45	814.03
137	419.83	587.77	164	502.12	702.97	191	584.45	818.23
138	422.95	592.13	165	505.18	707.25	192	587.46	822.44
139	425.94	596.31	166	508.25	711.55	193	590.61	826.85
140	429.01	600.61	167	511.34	715.87	194	593.63	831.09
141	432.02	604.83	168	514.33	720.06	195	596.67	835.34
142	435.12	609.17	169	517.44	724.42	196	599.71	839.60
143	438.17	613.43	170	520.46	728.64	197	602.77	843.88
144	441.22	617.71	171	523.48	732.88	198	605.84	848.17
145	444.21	621.90	172	526.52	737.13	199	608.77	852.27
146	447.29	626.21	173	529.57	741.40	200	611.85	856.59
147	450.31	630.43	174	532.63	745.68	201-	3.06	4.28
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.06 บาท/ตัน

4.28 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.53	18.95	41	128.87	180.41	81	252.26	353.17
2	15.16	21.23	42	131.95	184.73	82	255.35	357.49
3	16.79	23.51	43	135.03	189.05	83	258.43	361.80
4	18.42	25.79	44	138.12	193.36	84	261.54	366.15
5	20.05	28.07	45	141.20	197.68	85	264.61	370.46
6	21.68	30.35	46	144.29	202.01	86	267.68	374.75
7	23.98	33.57	47	147.38	206.33	87	270.77	379.08
8	27.06	37.88	48	150.46	210.65	88	273.86	383.40
9	30.14	42.20	49	153.55	214.97	89	276.94	387.71
10	33.23	46.52	50	156.63	219.29	90	280.04	392.05
11	36.32	50.84	51	159.72	223.61	91	283.13	396.38
12	39.40	55.16	52	162.80	227.92	92	286.21	400.69
13	42.49	59.48	53	165.88	232.24	93	289.28	404.99
14	45.57	63.80	54	168.97	236.56	94	292.36	409.31
15	48.65	68.12	55	172.06	240.88	95	295.47	413.66
16	51.74	72.44	56	175.14	245.20	96	298.54	417.95
17	54.82	76.75	57	178.23	249.52	97	301.62	422.27
18	57.91	81.07	58	181.30	253.83	98	304.72	426.61
19	60.99	85.39	59	184.39	258.15	99	307.81	430.93
20	64.08	89.71	60	187.48	262.47	100	310.88	435.23
21	67.16	94.03	61	190.57	266.80	101	313.96	439.55
22	70.25	98.35	62	193.65	271.12	102	317.07	443.90
23	73.33	102.67	63	196.74	275.43	103	320.16	448.22
24	76.42	106.99	64	199.82	279.75	104	323.22	452.51
25	79.50	111.31	65	202.91	284.08	105	326.30	456.83
26	82.59	115.62	66	205.99	288.39	106	329.41	461.17
27	85.67	119.94	67	209.08	292.71	107	332.49	465.48
28	88.76	124.26	68	212.16	297.02	108	335.58	469.81
29	91.84	128.58	69	215.25	301.35	109	338.65	474.11
30	94.93	132.90	70	218.33	305.67	110	341.74	478.44
31	98.02	137.22	71	221.43	310.00	111	344.85	482.78
32	101.10	141.54	72	224.51	314.31	112	347.92	487.09
33	104.19	145.86	73	227.59	318.63	113	351.02	491.42
34	107.27	150.17	74	230.66	322.93	114	354.08	495.71
35	110.36	154.50	75	233.76	327.26	115	357.16	500.03
36	113.44	158.82	76	236.84	331.57	116	360.26	504.36
37	116.52	163.13	77	239.92	335.89	117	363.32	508.65
38	119.61	167.45	78	243.01	340.21	118	366.37	512.96
39	122.69	171.77	79	246.09	344.53	119	369.50	517.29
40	125.78	176.09	80	249.18	348.85	120	372.61	521.65



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	375.68	525.96	148	459.01	642.61	175	542.31	759.24
122	378.77	530.28	149	462.09	646.93	176	545.32	763.45
123	381.83	534.56	150	465.18	651.26	177	548.46	767.84
124	384.95	538.93	151	468.21	655.49	178	551.60	772.24
125	388.03	543.24	152	471.32	659.85	179	554.64	776.49
126	391.13	547.58	153	474.37	664.12	180	557.69	780.76
127	394.18	551.85	154	477.52	668.52	181	560.75	785.05
128	397.25	556.15	155	480.59	672.82	182	563.94	789.51
129	400.33	560.46	156	483.67	677.14	183	567.02	793.83
130	403.43	564.80	157	486.77	681.47	184	570.11	798.16
131	406.54	569.16	158	489.87	685.82	185	573.09	802.33
132	409.61	573.45	159	492.90	690.07	186	576.20	806.68
133	412.69	577.76	160	496.04	694.45	187	579.32	811.05
134	415.78	582.09	161	499.09	698.73	188	582.46	815.44
135	418.89	586.44	162	502.15	703.01	189	585.47	819.66
136	421.94	590.72	163	505.23	707.32	190	588.63	824.08
137	425.01	595.01	164	508.31	711.64	191	591.66	828.33
138	428.16	599.43	165	511.41	715.98	192	594.71	832.59
139	431.19	603.66	166	514.52	720.33	193	597.90	837.06
140	434.30	608.02	167	517.65	724.70	194	600.96	841.35
141	437.35	612.29	168	520.68	728.95	195	604.04	845.65
142	440.49	616.68	169	523.82	733.35	196	607.12	849.97
143	443.57	621.00	170	526.88	737.63	197	610.21	854.30
144	446.66	625.32	171	529.94	741.92	198	613.32	858.64
145	449.69	629.57	172	533.02	746.23	199	616.29	862.80
146	452.81	633.93	173	536.11	750.55	200	619.41	867.17
147	455.86	638.21	174	539.21	754.89	201- 1000	3.10 ต่อ กม.	4.34 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.10 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.34 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.57	19.00	41	130.42	182.58	81	255.32	357.45
2	15.24	21.33	42	133.54	186.95	82	258.45	361.82
3	16.90	23.66	43	136.66	191.32	83	261.57	366.19
4	18.57	26.00	44	139.78	195.69	84	264.71	370.59
5	20.24	28.33	45	142.90	200.06	85	267.82	374.95
6	21.90	30.66	46	146.03	204.44	86	270.93	379.30
7	24.24	33.94	47	149.15	208.82	87	274.06	383.68
8	27.36	38.31	48	152.27	213.18	88	277.18	388.06
9	30.48	42.68	49	155.40	217.56	89	280.30	392.42
10	33.61	47.05	50	158.52	221.93	90	283.44	396.81
11	36.73	51.42	51	161.64	226.30	91	286.56	401.19
12	39.85	55.79	52	164.76	230.67	92	289.68	405.56
13	42.98	60.17	53	167.88	235.04	93	292.79	409.90
14	46.10	64.54	54	171.01	239.41	94	295.92	414.28
15	49.22	68.91	55	174.13	243.79	95	299.06	418.69
16	52.34	73.28	56	177.26	248.16	96	302.16	423.03
17	55.47	77.65	57	180.38	252.53	97	305.28	427.40
18	58.59	82.02	58	183.50	256.89	98	308.42	431.79
19	61.71	86.40	59	186.62	261.27	99	311.55	436.17
20	64.83	90.77	60	189.75	265.64	100	314.65	440.52
21	67.96	95.14	61	192.88	270.03	101	317.78	444.89
22	71.08	99.51	62	196.00	274.40	102	320.92	449.29
23	74.20	103.88	63	199.12	278.76	103	324.05	453.67
24	77.33	108.26	64	202.24	283.13	104	327.15	458.01
25	80.45	112.63	65	205.37	287.52	105	330.27	462.38
26	83.57	117.00	66	208.48	291.88	106	333.41	466.78
27	86.69	121.37	67	211.61	296.25	107	336.53	471.14
28	89.82	125.74	68	214.73	300.62	108	339.66	475.53
29	92.94	130.12	69	217.86	305.00	109	342.77	479.88
30	96.06	134.49	70	220.98	309.37	110	345.90	484.25
31	99.19	138.86	71	224.11	313.75	111	349.04	488.65
32	102.31	143.23	72	227.23	318.12	112	352.15	493.02
33	105.43	147.61	73	230.35	322.49	113	355.29	497.40
34	108.55	151.97	74	233.46	326.84	114	358.39	501.74
35	111.68	156.35	75	236.59	331.23	115	361.51	506.11
36	114.80	160.72	76	239.71	335.59	116	364.64	510.50
37	117.92	165.09	77	242.83	339.96	117	367.74	514.84
38	121.04	169.46	78	245.95	344.33	118	370.86	519.20
39	124.17	173.83	79	249.08	348.71	119	373.99	523.59
40	127.29	178.21	80	252.20	353.08	120	377.14	528.00

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	380.25	532.36	148	464.60	650.44	175	548.93	768.50
122	383.38	536.74	149	467.72	654.81	176	551.97	772.76
123	386.47	541.06	150	470.85	659.19	177	555.14	777.20
124	389.63	545.49	151	473.91	663.47	178	558.32	781.65
125	392.75	549.85	152	477.07	667.89	179	561.40	785.96
126	395.89	554.24	153	480.15	672.21	180	564.49	790.28
127	398.98	558.57	154	483.33	676.67	181	567.59	794.62
128	402.08	562.92	155	486.44	681.02	182	570.81	799.14
129	405.21	567.29	156	489.56	685.39	183	573.93	803.51
130	408.34	571.68	157	492.70	689.78	184	577.06	807.89
131	411.49	576.09	158	495.84	694.18	185	580.08	812.11
132	414.59	580.43	159	498.91	698.48	186	583.23	816.52
133	417.71	584.79	160	502.08	702.91	187	586.39	820.94
134	420.84	589.18	161	505.17	707.24	188	589.56	825.38
135	423.99	593.58	162	508.27	711.58	189	592.61	829.66
136	427.08	597.91	163	511.39	715.94	190	595.81	834.13
137	430.19	602.26	164	514.51	720.31	191	598.88	838.43
138	433.38	606.73	165	517.65	724.70	192	601.96	842.75
139	436.44	611.01	166	520.79	729.11	193	605.19	847.26
140	439.59	615.42	167	523.95	733.54	194	608.29	851.61
141	442.68	619.75	168	527.02	737.83	195	611.40	855.96
142	445.85	624.20	169	530.21	742.29	196	614.52	860.33
143	448.97	628.56	170	533.30	746.62	197	617.65	864.72
144	452.10	632.94	171	536.40	750.97	198	620.80	869.11
145	455.17	637.23	172	539.52	755.32	199	623.80	873.32
146	458.32	641.65	173	542.64	759.70	200	626.96	877.75
147	461.42	645.98	174	545.78	764.09	201- 1000	3.14 ต่อ กม.	4.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.14 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.39 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.61	19.05	41	131.96	184.75	81	258.38	361.74
2	15.31	21.44	42	135.12	189.17	82	261.54	366.16
3	17.02	23.82	43	138.28	193.59	83	264.70	370.58
4	18.72	26.21	44	141.44	198.02	84	267.88	375.04
5	20.42	28.59	45	144.60	202.44	85	271.03	379.45
6	22.13	30.98	46	147.77	206.87	86	274.18	383.85
7	24.50	34.31	47	150.93	211.30	87	277.35	388.29
8	27.66	38.73	48	154.09	215.72	88	280.51	392.71
9	30.82	43.15	49	157.25	220.15	89	283.66	397.13
10	33.99	47.58	50	160.41	224.58	90	286.84	401.57
11	37.15	52.00	51	163.57	229.00	91	290.00	406.00
12	40.31	56.43	52	166.73	233.42	92	293.16	410.42
13	43.47	60.85	53	169.89	237.84	93	296.30	414.82
14	46.63	65.28	54	173.05	242.27	94	299.47	419.25
15	49.79	69.70	55	176.21	246.70	95	302.65	423.71
16	52.95	74.13	56	179.37	251.12	96	305.79	428.11
17	56.11	78.55	57	182.53	255.55	97	308.95	432.53
18	59.27	82.98	58	185.69	259.96	98	312.13	436.98
19	62.43	87.40	59	188.85	264.39	99	315.29	441.40
20	65.59	91.83	60	192.01	268.82	100	318.43	445.80
21	68.75	96.25	61	195.18	273.25	101	321.59	450.23
22	71.91	100.68	62	198.34	277.67	102	324.78	454.69
23	75.07	105.10	63	201.50	282.10	103	327.94	459.11
24	78.23	109.52	64	204.65	286.52	104	331.08	463.51
25	81.39	113.95	65	207.82	290.95	105	334.24	467.93
26	84.55	118.37	66	210.98	295.37	106	337.42	472.38
27	87.71	122.80	67	214.14	299.80	107	340.57	476.80
28	90.88	127.23	68	217.30	304.22	108	343.74	481.24
29	94.04	131.65	69	220.46	308.65	109	346.89	485.64
30	97.19	136.07	70	223.62	313.07	110	350.05	490.07
31	100.36	140.50	71	226.79	317.51	111	353.23	494.52
32	103.52	144.92	72	229.95	321.92	112	356.38	498.94
33	106.68	149.35	73	233.11	326.35	113	359.55	503.38
34	109.84	153.77	74	236.25	330.76	114	362.69	507.77
35	113.00	158.20	75	239.43	335.20	115	365.85	512.19
36	116.16	162.62	76	242.58	339.61	116	369.02	516.63
37	119.32	167.05	77	245.74	344.03	117	372.16	521.03
38	122.48	171.47	78	248.90	348.46	118	375.32	525.44
39	125.64	175.89	79	252.06	352.88	119	378.47	529.88
40	128.80	180.33	80	255.22	357.31	120	381.67	534.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	384.83	538.76	148	470.19	658.27	175	555.54	777.75
122	387.99	543.19	149	473.35	662.69	176	558.62	782.07
123	391.12	547.57	150	476.52	667.12	177	561.83	786.56
124	394.32	552.04	151	479.61	671.46	178	565.05	791.07
125	397.47	556.46	152	482.81	675.93	179	568.16	795.43
126	400.65	560.91	153	485.93	680.30	180	571.29	799.80
127	403.78	565.29	154	489.15	684.81	181	574.42	804.19
128	406.92	569.69	155	492.30	689.22	182	577.69	808.76
129	410.08	574.11	156	495.46	693.64	183	580.85	813.18
130	413.25	578.55	157	498.63	698.08	184	584.01	817.62
131	416.44	583.02	158	501.81	702.54	185	587.07	821.89
132	419.58	587.41	159	504.92	706.88	186	590.25	826.36
133	422.73	591.83	160	508.13	711.38	187	593.45	830.83
134	425.90	596.26	161	511.25	715.76	188	596.66	835.33
135	429.09	600.72	162	514.39	720.15	189	599.75	839.66
136	432.22	605.10	163	517.54	724.56	190	602.99	844.18
137	435.36	609.51	164	520.71	728.99	191	606.10	848.53
138	438.59	614.02	165	523.88	733.43	192	609.22	852.90
139	441.69	618.37	166	527.06	737.89	193	612.48	857.47
140	444.88	622.83	167	530.26	742.37	194	615.62	861.87
141	448.00	627.21	168	533.37	746.72	195	618.77	866.28
142	451.22	631.71	169	536.59	751.23	196	621.93	870.70
143	454.37	636.12	170	539.72	755.61	197	625.10	875.14
144	457.54	640.56	171	542.86	760.01	198	628.28	879.59
145	460.65	644.90	172	546.02	764.42	199	631.32	883.85
146	463.84	649.38	173	549.18	768.85	200	634.52	888.33
147	466.97	653.76	174	552.35	773.29			
						201-	3.17	4.44
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.17 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.44 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.65	19.10	41	133.51	186.92	81	261.44	366.02
2	15.39	21.54	42	136.71	191.39	82	264.64	370.50
3	17.13	23.98	43	139.91	195.87	83	267.84	374.97
4	18.87	26.42	44	143.10	200.34	84	271.06	379.48
5	20.61	28.86	45	146.30	204.82	85	274.24	383.94
6	22.36	31.30	46	149.50	209.31	86	277.43	388.40
7	24.77	34.68	47	152.71	213.79	87	280.63	392.89
8	27.97	39.15	48	155.90	218.26	88	283.83	397.36
9	31.16	43.63	49	159.10	222.74	89	287.02	401.83
10	34.36	48.11	50	162.30	227.22	90	290.24	406.33
11	37.56	52.59	51	165.50	231.70	91	293.44	410.82
12	40.76	57.06	52	168.69	236.17	92	296.63	415.29
13	43.96	61.54	53	171.89	240.64	93	299.82	419.74
14	47.16	66.02	54	175.09	245.12	94	303.02	424.23
15	50.35	70.50	55	178.29	249.61	95	306.24	428.74
16	53.55	74.97	56	181.49	254.09	96	309.42	433.18
17	56.75	79.45	57	184.69	258.56	97	312.61	437.66
18	59.95	83.93	58	187.88	263.03	98	315.83	442.16
19	63.15	88.41	59	191.08	267.51	99	319.03	446.64
20	66.35	92.88	60	194.28	271.99	100	322.21	451.09
21	69.54	97.36	61	197.49	276.48	101	325.41	455.57
22	72.74	101.84	62	200.68	280.95	102	328.63	460.08
23	75.94	106.32	63	203.88	285.43	103	331.83	464.56
24	79.14	110.79	64	207.07	289.90	104	335.01	469.01
25	82.34	115.27	65	210.28	294.39	105	338.20	473.49
26	85.54	119.75	66	213.47	298.86	106	341.42	477.99
27	88.73	124.23	67	216.67	303.34	107	344.61	482.46
28	91.93	128.71	68	219.87	307.81	108	347.82	486.95
29	95.13	133.18	69	223.07	312.30	109	351.01	491.41
30	98.33	137.66	70	226.27	316.77	110	354.21	495.89
31	101.53	142.14	71	229.47	321.26	111	357.43	500.40
32	104.72	146.61	72	232.67	325.73	112	360.62	504.86
33	107.93	151.10	73	235.86	330.21	113	363.82	509.35
34	111.12	155.57	74	239.05	334.67	114	367.00	513.80
35	114.32	160.05	75	242.26	339.16	115	370.19	518.27
36	117.52	164.53	76	245.45	343.63	116	373.40	522.77
37	120.72	169.00	77	248.65	348.11	117	376.58	527.21
38	123.91	173.48	78	251.85	352.58	118	379.77	531.68
39	127.11	177.96	79	255.05	357.06	119	382.98	536.18
40	130.32	182.44	80	258.24	361.54	120	386.21	540.69

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	389.40	545.16	148	475.78	666.10	175	562.15	787.01
122	392.60	549.64	149	478.98	670.57	176	565.27	791.38
123	395.77	554.07	150	482.18	675.06	177	568.52	795.92
124	399.00	558.60	151	485.32	679.45	178	571.77	800.48
125	402.20	563.08	152	488.55	683.97	179	574.93	804.90
126	405.41	567.57	153	491.71	688.40	180	578.09	809.32
127	408.57	572.00	154	494.97	692.96	181	581.26	813.77
128	411.76	576.46	155	498.15	697.42	182	584.56	818.39
129	414.95	580.93	156	501.35	701.89	183	587.76	822.86
130	418.16	585.43	157	504.56	706.38	184	590.96	827.35
131	421.39	589.94	158	507.78	710.89	185	594.06	831.68
132	424.57	594.39	159	510.92	715.29	186	597.28	836.19
133	427.76	598.86	160	514.17	719.84	187	600.52	840.72
134	430.97	603.35	161	517.34	724.27	188	603.77	845.27
135	434.19	607.86	162	520.51	728.72	189	606.89	849.65
136	437.35	612.30	163	523.70	733.18	190	610.16	854.23
137	440.54	616.75	164	526.90	737.66	191	613.31	858.64
138	443.80	621.32	165	530.11	742.16	192	616.47	863.06
139	446.94	625.72	166	533.34	746.67	193	619.77	867.68
140	450.17	630.23	167	536.57	751.20	194	622.95	872.13
141	453.33	634.66	168	539.72	755.60	195	626.14	876.59
142	456.58	639.22	169	542.98	760.17	196	629.33	881.06
143	459.77	643.68	170	546.15	764.60	197	632.54	885.55
144	462.98	648.17	171	549.32	769.05	198	635.76	890.06
145	466.12	652.57	172	552.51	773.52	199	638.84	894.37
146	469.36	657.10	173	555.71	778.00	200	642.07	898.90
147	472.52	661.53	174	558.93	782.50			
						201-	3.21	4.49
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.21 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.49 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.91
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	393.97	551.55	148	481.37	673.92	175	568.76	796.26
122	397.21	556.09	149	484.61	678.45	176	571.92	800.69
123	400.41	560.58	150	487.85	682.99	177	575.20	805.28
124	403.69	565.16	151	491.02	687.43	178	578.50	809.90
125	406.92	569.69	152	494.29	692.01	179	581.69	814.36
126	410.17	574.23	153	497.49	696.49	180	584.89	818.84
127	413.37	578.72	154	500.79	701.10	181	588.10	823.34
128	416.59	583.23	155	504.01	705.61	182	591.44	828.02
129	419.83	587.76	156	507.24	710.14	183	594.67	832.54
130	423.07	592.30	157	510.49	714.69	184	597.92	837.08
131	426.34	596.87	158	513.75	719.25	185	601.04	841.46
132	429.55	601.38	159	516.93	723.70	186	604.31	846.03
133	432.78	605.90	160	520.22	728.30	187	607.58	850.61
134	436.03	610.44	161	523.42	732.79	188	610.87	855.21
135	439.29	615.00	162	526.63	737.29	189	614.03	859.65
136	442.49	619.49	163	529.86	741.80	190	617.34	864.28
137	445.71	624.00	164	533.10	746.33	191	620.53	868.74
138	449.02	628.62	165	536.35	750.88	192	623.72	873.21
139	452.19	633.07	166	539.61	755.45	193	627.06	877.89
140	455.45	637.64	167	542.88	760.03	194	630.28	882.39
141	458.66	642.12	168	546.06	764.49	195	633.50	886.90
142	461.95	646.73	169	549.36	769.11	196	636.74	891.43
143	465.18	651.25	170	552.57	773.59	197	639.98	895.97
144	468.42	655.79	171	555.78	778.10	198	643.24	900.53
145	471.60	660.24	172	559.01	782.62	199	646.36	904.90
146	474.87	664.82	173	562.25	787.15	200	649.63	909.48
147	478.08	669.31	174	565.50	791.70	201- 1000	3.25 ต่อ กม. @	4.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.25 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.55 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.72	19.21	41	136.61	191.26	81	267.56	374.59
2	15.54	21.75	42	139.88	195.84	82	270.84	379.17
3	17.36	24.30	43	143.16	200.42	83	274.11	383.75
4	19.17	26.84	44	146.43	205.00	84	277.40	388.36
5	20.99	29.39	45	149.70	209.58	85	280.67	392.93
6	22.81	31.93	46	152.98	214.17	86	283.93	397.50
7	25.30	35.42	47	156.26	218.76	87	287.21	402.09
8	28.57	40.00	48	159.53	223.34	88	290.48	406.67
9	31.84	44.58	49	162.80	227.92	89	293.75	411.25
10	35.12	49.17	50	166.08	232.51	90	297.04	415.85
11	38.39	53.75	51	169.35	237.09	91	300.32	420.44
12	41.67	58.33	52	172.62	241.67	92	303.58	425.02
13	44.94	62.92	53	175.89	246.25	93	306.84	429.58
14	48.21	67.50	54	179.17	250.84	94	310.12	434.17
15	51.49	72.08	55	182.45	255.42	95	313.42	438.79
16	54.76	76.67	56	185.72	260.01	96	316.67	443.34
17	58.04	81.25	57	188.99	264.59	97	319.94	447.92
18	61.31	85.83	58	192.26	269.16	98	323.23	452.53
19	64.58	90.42	59	195.53	273.75	99	326.51	457.11
20	67.86	95.00	60	198.81	278.34	100	329.76	461.67
21	71.13	99.58	61	202.09	282.93	101	333.04	466.26
22	74.40	104.17	62	205.37	287.51	102	336.34	470.87
23	77.68	108.75	63	208.64	292.09	103	339.61	475.46
24	80.95	113.33	64	211.91	296.67	104	342.87	480.01
25	84.23	117.92	65	215.19	301.27	105	346.14	484.59
26	87.50	122.50	66	218.46	305.84	106	349.43	489.20
27	90.77	127.08	67	221.73	310.43	107	352.70	493.77
28	94.05	131.67	68	225.00	315.01	108	355.98	498.37
29	97.32	136.25	69	228.28	319.60	109	359.24	502.94
30	100.59	140.83	70	231.56	324.18	110	362.52	507.52
31	103.87	145.42	71	234.84	328.77	111	365.81	512.14
32	107.14	150.00	72	238.11	333.35	112	369.08	516.71
33	110.42	154.59	73	241.38	337.93	113	372.36	521.31
34	113.69	159.17	74	244.64	342.50	114	375.61	525.86
35	116.97	163.75	75	247.93	347.10	115	378.88	530.44
36	120.24	168.34	76	251.19	351.67	116	382.17	535.04
37	123.51	172.92	77	254.47	356.25	117	385.42	539.59
38	126.79	177.50	78	257.74	360.83	118	388.69	544.17
39	130.06	182.08	79	261.01	365.42	119	391.97	548.76
40	133.34	186.67	80	264.29	370.00	120	395.27	553.38

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	398.54	557.95	148	486.97	681.75	175	575.37	805.52
122	401.82	562.55	149	490.23	686.33	176	578.57	810.00
123	405.06	567.08	150	493.52	690.92	177	581.89	814.64
124	408.37	571.72	151	496.73	695.42	178	585.22	819.31
125	411.64	576.30	152	500.04	700.05	179	588.45	823.83
126	414.93	580.90	153	503.27	704.58	180	591.69	828.36
127	418.17	585.44	154	506.60	709.25	181	594.94	832.91
128	421.43	590.00	155	509.86	713.81	182	598.32	837.64
129	424.70	594.58	156	513.14	718.39	183	601.59	842.22
130	427.98	599.18	157	516.42	722.99	184	604.87	846.81
131	431.29	603.80	158	519.72	727.61	185	608.03	851.25
132	434.54	608.36	159	522.94	732.11	186	611.33	855.87
133	437.81	612.93	160	526.26	736.76	187	614.65	860.51
134	441.09	617.53	161	529.50	741.30	188	617.97	865.16
135	444.39	622.14	162	532.75	745.85	189	621.17	869.64
136	447.63	626.68	163	536.02	750.42	190	624.52	874.33
137	450.89	631.24	164	539.29	755.01	191	627.74	878.84
138	454.23	635.92	165	542.58	759.61	192	630.98	883.37
139	457.44	640.42	166	545.88	764.23	193	634.35	888.09
140	460.74	645.04	167	549.19	768.87	194	637.61	892.65
141	463.98	649.58	168	552.41	773.38	195	640.87	897.22
142	467.31	654.24	169	555.75	778.05	196	644.14	901.80
143	470.58	658.81	170	558.99	782.59	197	647.42	906.39
144	473.86	663.40	171	562.24	787.14	198	650.72	911.00
145	477.08	667.91	172	565.51	791.71	199	653.87	915.42
146	480.39	672.54	173	568.78	796.30	200	657.19	920.06
147	483.63	677.08	174	572.07	800.90	201- 1000	3.29 ต่อ กม. @	4.60 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.29 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.60 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.76	19.26	41	138.16	193.42	81	270.62	378.87
2	15.61	21.86	42	141.47	198.06	82	273.94	383.51
3	17.47	24.46	43	144.78	202.69	83	277.24	388.14
4	19.32	27.05	44	148.09	207.33	84	280.58	392.81
5	21.18	29.65	45	151.40	211.96	85	283.88	397.43
6	23.04	32.25	46	154.72	216.61	86	287.17	402.04
7	25.56	35.79	47	158.03	221.24	87	290.49	406.69
8	28.87	40.42	48	161.34	225.88	88	293.81	411.33
9	32.18	45.06	49	164.65	230.52	89	297.11	415.95
10	35.50	49.70	50	167.97	235.15	90	300.44	420.61
11	38.81	54.33	51	171.28	239.79	91	303.75	425.25
12	42.12	58.97	52	174.58	244.42	92	307.06	429.88
13	45.43	63.60	53	177.90	249.05	93	310.36	434.50
14	48.74	68.24	54	181.21	253.69	94	313.67	439.14
15	52.05	72.88	55	184.52	258.33	95	317.01	443.81
16	55.37	77.51	56	187.84	262.97	96	320.30	448.42
17	58.68	82.15	57	191.15	267.60	97	323.61	453.05
18	61.99	86.78	58	194.45	272.23	98	326.93	457.71
19	65.30	91.42	59	197.76	276.87	99	330.25	462.35
20	68.61	96.06	60	201.08	281.51	100	333.54	466.96
21	71.92	100.69	61	204.40	286.16	101	336.86	471.60
22	75.24	105.33	62	207.71	290.79	102	340.19	476.26
23	78.55	109.97	63	211.02	295.42	103	343.50	480.90
24	81.86	114.60	64	214.33	300.06	104	346.79	485.51
25	85.17	119.24	65	217.65	304.71	105	350.10	490.15
26	88.48	123.88	66	220.95	309.33	106	353.43	494.81
27	91.79	128.51	67	224.26	313.97	107	356.74	499.43
28	95.11	133.15	68	227.57	318.60	108	360.06	504.09
29	98.42	137.78	69	230.89	323.25	109	363.36	508.70
30	101.73	142.42	70	234.20	327.88	110	366.67	513.34
31	105.04	147.06	71	237.52	332.53	111	370.01	518.01
32	108.35	151.69	72	240.83	337.16	112	373.31	522.63
33	111.67	156.33	73	244.14	341.79	113	376.63	527.28
34	114.97	160.96	74	247.44	346.41	114	379.92	531.89
35	118.29	165.60	75	250.76	351.06	115	383.23	536.52
36	121.60	170.24	76	254.07	355.69	116	386.55	541.17
37	124.91	174.88	77	257.37	360.32	117	389.84	545.78
38	128.22	179.51	78	260.69	364.96	118	393.15	550.41
39	131.53	184.15	79	264.00	369.60	119	396.45	555.06
40	134.85	188.79	80	267.31	374.24	120	399.81	559.73

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	403.11	564.35	148	492.56	689.58	175	581.98	814.77
122	406.43	569.00	149	495.86	694.21	176	585.22	819.30
123	409.71	573.59	150	499.18	698.86	177	588.58	824.01
124	413.05	578.28	151	502.43	703.41	178	591.95	828.72
125	416.36	582.91	152	505.78	708.09	179	595.21	833.30
126	419.69	587.56	153	509.05	712.67	180	598.49	837.88
127	422.97	592.15	154	512.42	717.39	181	601.77	842.48
128	426.26	596.77	155	515.72	722.01	182	605.19	847.27
129	429.57	601.40	156	519.03	726.64	183	608.50	851.90
130	432.90	606.05	157	522.35	731.29	184	611.82	856.54
131	436.24	610.73	158	525.69	735.96	185	615.02	861.03
132	439.53	615.34	159	528.94	740.52	186	618.36	865.71
133	442.83	619.97	160	532.30	745.23	187	621.71	870.40
134	446.15	624.61	161	535.58	749.82	188	625.07	875.10
135	449.49	629.28	162	538.87	754.42	189	628.31	879.64
136	452.77	633.88	163	542.17	759.04	190	631.70	884.38
137	456.06	638.49	164	545.49	763.68	191	634.96	888.94
138	459.44	643.22	165	548.81	768.34	192	638.23	893.52
139	462.69	647.77	166	552.15	773.01	193	641.64	898.30
140	466.03	652.44	167	555.50	777.70	194	644.93	902.91
141	469.31	657.03	168	558.76	782.26	195	648.24	907.53
142	472.68	661.75	169	562.13	786.98	196	651.55	912.16
143	475.98	666.37	170	565.41	791.58	197	654.87	916.81
144	479.30	671.02	171	568.70	796.19	198	658.20	921.47
145	482.56	675.58	172	572.01	800.81	199	661.39	925.95
146	485.90	680.26	173	575.32	805.45	200	664.74	930.64
147	489.18	684.86	174	578.65	810.10	201-	3.32	4.65
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.32 บาท/ตัน

4.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.80	19.32	41	139.71	195.59	81	273.68	383.16
2	15.69	21.97	42	143.06	200.28	82	277.03	387.85
3	17.58	24.62	43	146.40	204.97	83	280.38	392.53
4	19.48	27.27	44	149.75	209.65	84	283.75	397.25
5	21.37	29.92	45	153.10	214.34	85	287.09	401.93
6	23.26	32.57	46	156.46	219.04	86	290.42	406.59
7	25.83	36.16	47	159.81	223.73	87	293.78	411.29
8	29.18	40.85	48	163.15	228.42	88	297.13	415.98
9	32.52	45.53	49	166.51	233.11	89	300.47	420.66
10	35.87	50.22	50	169.86	237.80	90	303.84	425.37
11	39.22	54.91	51	173.20	242.49	91	307.19	430.07
12	42.57	59.60	52	176.55	247.17	92	310.54	434.75
13	45.92	64.29	53	179.90	251.86	93	313.87	439.42
14	49.27	68.98	54	183.25	256.55	94	317.22	444.11
15	52.62	73.67	55	186.60	261.24	95	320.60	448.84
16	55.97	78.36	56	189.95	265.93	96	323.92	453.49
17	59.32	83.05	57	193.30	270.62	97	327.27	458.18
18	62.67	87.74	58	196.64	275.30	98	330.64	462.89
19	66.02	92.43	59	199.99	279.99	99	333.99	467.58
20	69.37	97.12	60	203.35	284.68	100	337.32	472.25
21	72.72	101.80	61	206.70	289.39	101	340.67	476.94
22	76.07	106.49	62	210.05	294.07	102	344.04	481.66
23	79.42	111.18	63	213.40	298.76	103	347.39	486.35
24	82.77	115.87	64	216.74	303.44	104	350.72	491.01
25	86.12	120.56	65	220.10	308.14	105	354.07	495.70
26	89.46	125.25	66	223.44	312.82	106	357.44	500.41
27	92.81	129.94	67	226.80	317.51	107	360.78	505.09
28	96.16	134.63	68	230.14	322.20	108	364.14	509.80
29	99.51	139.32	69	233.50	326.90	109	367.48	514.47
30	102.86	144.01	70	236.85	331.58	110	370.83	519.16
31	106.21	148.70	71	240.20	336.28	111	374.20	523.88
32	109.56	153.38	72	243.55	340.96	112	377.54	528.56
33	112.91	158.08	73	246.90	345.65	113	380.90	533.26
34	116.26	162.76	74	250.23	350.32	114	384.23	537.92
35	119.61	167.46	75	253.59	355.03	115	387.57	542.60
36	122.96	172.14	76	256.94	359.71	116	390.93	547.31
37	126.31	176.83	77	260.28	364.40	117	394.26	551.97
38	129.66	181.52	78	263.63	369.09	118	397.60	556.65
39	133.01	186.21	79	266.98	373.78	119	400.93	561.35
40	136.36	190.90	80	270.33	378.47	120	404.26	566.05



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	407.68	570.75	148	498.15	697.41	175	588.59	824.03
122	411.04	575.45	149	501.49	702.09	176	591.87	828.61
123	414.35	580.09	150	504.85	706.79	177	595.26	833.37
124	417.74	584.83	151	508.14	711.39	178	598.67	838.14
125	421.09	589.52	152	511.52	716.13	179	601.97	842.76
126	424.45	594.23	153	514.83	720.76	180	605.29	847.40
127	427.77	598.87	154	518.24	725.54	181	608.61	852.06
128	431.10	603.54	155	521.58	730.21	182	612.07	856.89
129	434.45	608.22	156	524.92	734.89	183	615.41	861.58
130	437.81	612.93	157	528.28	739.60	184	618.77	866.28
131	441.18	617.66	158	531.66	744.32	185	622.01	870.82
132	444.51	622.32	159	534.95	748.93	186	625.39	875.54
133	447.86	627.00	160	538.35	753.69	187	628.78	880.29
134	451.21	631.70	161	541.67	758.33	188	632.17	885.04
135	454.59	636.42	162	544.99	762.99	189	635.45	889.64
136	457.91	641.07	163	548.33	767.66	190	638.87	894.42
137	461.24	645.73	164	551.68	772.36	191	642.17	899.04
138	464.66	650.52	165	555.05	777.06	192	645.48	903.68
139	467.95	655.12	166	558.42	781.79	193	648.94	908.51
140	471.32	659.85	167	561.81	786.53	194	652.26	913.17
141	474.64	664.49	168	565.10	791.15	195	655.60	917.84
142	478.04	669.26	169	568.52	795.92	196	658.95	922.53
143	481.38	673.94	170	571.83	800.57	197	662.31	927.23
144	484.74	678.64	171	575.16	805.23	198	665.68	931.95
145	488.03	683.25	172	578.50	809.91	199	668.91	936.47
146	491.42	687.98	173	581.86	814.60	200	672.30	941.22
147	494.74	692.63	174	585.22	819.31			
						201-	3.36	4.71
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


3.36 บาท/ตัน

4.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งให้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.84	19.37	41	141.26	197.76	81	276.74	387.44
2	15.77	22.07	42	144.64	202.50	82	280.13	392.18
3	17.70	24.78	43	148.03	207.24	83	283.52	396.92
4	19.63	27.48	44	151.41	211.98	84	286.92	401.69
5	21.56	30.18	45	154.80	216.72	85	290.30	406.42
6	23.49	32.88	46	158.19	221.47	86	293.67	411.14
7	26.09	36.53	47	161.58	226.22	87	297.07	415.89
8	29.48	41.27	48	164.97	230.96	88	300.45	420.64
9	32.86	46.01	49	168.36	235.70	89	303.83	425.37
10	36.25	50.75	50	171.74	240.44	90	307.24	430.13
11	39.64	55.50	51	175.13	245.18	91	310.63	434.88
12	43.03	60.24	52	178.51	249.92	92	314.01	439.62
13	46.41	64.98	53	181.90	254.66	93	317.38	444.34
14	49.80	69.72	54	185.29	259.40	94	320.77	449.08
15	53.19	74.46	55	188.68	264.15	95	324.19	453.86
16	56.58	79.21	56	192.07	268.89	96	327.55	458.57
17	59.96	83.95	57	195.45	273.63	97	330.94	463.31
18	63.35	88.69	58	198.83	278.37	98	334.34	468.08
19	66.74	93.43	59	202.22	283.11	99	337.73	472.82
20	70.12	98.17	60	205.61	287.86	100	341.10	477.54
21	73.51	102.91	61	209.01	292.61	101	344.49	482.28
22	76.90	107.66	62	212.39	297.35	102	347.90	487.05
23	80.29	112.40	63	215.78	302.09	103	351.28	491.80
24	83.67	117.14	64	219.16	306.82	104	354.65	496.51
25	87.06	121.88	65	222.56	311.58	105	358.04	501.25
26	90.45	126.63	66	225.94	316.31	106	361.44	506.02
27	93.83	131.37	67	229.33	321.06	107	364.82	510.75
28	97.22	136.11	68	232.71	325.79	108	368.22	515.51
29	100.61	140.85	69	236.10	330.55	109	371.59	520.23
30	103.99	145.59	70	239.49	335.29	110	374.98	524.98
31	107.38	150.34	71	242.88	340.04	111	378.39	529.75
32	110.77	155.08	72	246.27	344.77	112	381.77	534.48
33	114.16	159.82	73	249.65	349.51	113	385.17	539.24
34	117.54	164.56	74	253.03	354.24	114	388.53	543.95
35	120.93	169.31	75	256.43	359.00	115	391.92	548.68
36	124.32	174.05	76	259.81	363.73	116	395.32	553.44
37	127.71	178.79	77	263.19	368.47	117	398.68	558.15
38	131.09	183.53	78	266.58	373.21	118	402.06	562.89
39	134.48	188.27	79	269.97	377.95	119	405.46	567.64
40	137.87	193.02	80	273.36	382.70	120	408.87	572.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	412.25	577.15	148	503.74	705.23	175	595.20	833.29
122	415.65	581.90	149	507.12	709.97	176	598.51	837.92
123	419.00	586.60	150	510.52	714.72	177	601.95	842.73
124	422.42	591.39	151	513.84	719.38	178	605.39	847.55
125	425.81	596.13	152	517.26	724.17	179	608.74	852.23
126	429.21	600.89	153	520.61	728.86	180	612.09	856.92
127	432.56	605.59	154	524.06	733.68	181	615.45	861.63
128	435.93	610.31	155	527.43	738.40	182	618.94	866.52
129	439.32	615.05	156	530.82	743.14	183	622.33	871.26
130	442.72	619.81	157	534.22	747.90	184	625.72	876.01
131	446.13	624.59	158	537.63	752.68	185	629.00	880.60
132	449.50	629.30	159	540.96	757.34	186	632.41	885.38
133	452.88	634.03	160	544.39	762.15	187	635.84	890.18
134	456.28	638.79	161	547.75	766.85	188	639.28	894.99
135	459.69	643.56	162	551.11	771.56	189	642.59	899.63
136	463.04	648.26	163	554.49	776.29	190	646.05	904.47
137	466.41	652.98	164	557.88	781.03	191	649.39	909.15
138	469.87	657.82	165	561.28	785.79	192	652.74	913.83
139	473.20	662.48	166	564.69	790.57	193	656.23	918.72
140	476.61	667.25	167	568.12	795.36	194	659.59	923.43
141	479.96	671.95	168	571.45	800.03	195	662.97	928.16
142	483.40	676.77	169	574.90	804.86	196	666.35	932.90
143	486.79	681.50	170	578.26	809.56	197	669.75	937.65
144	490.18	686.25	171	581.62	814.27	198	673.16	942.42
145	493.51	690.92	172	585.00	819.00	199	676.43	947.00
146	496.93	695.71	173	588.39	823.75	200	679.85	951.79
147	500.29	700.41	174	591.79	828.51			
						201-	3.40	4.76
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.40 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.76 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.87	19.42	41	142.81	199.93	81	279.80	391.73
2	15.84	22.18	42	146.23	204.72	82	283.23	396.52
3	17.81	24.93	43	149.65	209.51	83	286.65	401.31
4	19.78	27.69	44	153.08	214.31	84	290.10	406.13
5	21.75	30.45	45	156.50	219.10	85	293.51	410.92
6	23.72	33.20	46	159.93	223.90	86	296.92	415.69
7	26.36	36.90	47	163.36	228.70	87	300.35	420.49
8	29.78	41.69	48	166.78	233.49	88	303.78	425.29
9	33.20	46.49	49	170.21	238.29	89	307.20	430.08
10	36.63	51.28	50	173.63	243.09	90	310.64	434.89
11	40.06	56.08	51	177.06	247.88	91	314.07	439.69
12	43.48	60.87	52	180.48	252.67	92	317.49	444.48
13	46.91	65.67	53	183.90	257.46	93	320.90	449.25
14	50.33	70.46	54	187.33	262.26	94	324.32	454.05
15	53.75	75.26	55	190.76	267.06	95	327.77	458.88
16	57.18	80.05	56	194.18	271.86	96	331.18	463.65
17	60.60	84.85	57	197.61	276.65	97	334.60	468.44
18	64.03	89.64	58	201.02	281.43	98	338.04	473.26
19	67.45	94.44	59	204.45	286.23	99	341.47	478.05
20	70.88	99.23	60	207.88	291.03	100	344.88	482.83
21	74.30	104.02	61	211.31	295.84	101	348.30	487.62
22	77.73	108.82	62	214.73	300.63	102	351.75	492.45
23	81.15	113.62	63	218.16	305.42	103	355.18	497.25
24	84.58	118.41	64	221.58	310.21	104	358.58	502.01
25	88.00	123.21	65	225.01	315.02	105	362.00	506.81
26	91.43	128.00	66	228.43	319.80	106	365.45	511.63
27	94.85	132.79	67	231.86	324.60	107	368.87	516.41
28	98.28	137.59	68	235.28	329.39	108	372.30	521.22
29	101.70	142.39	69	238.71	334.20	109	375.71	526.00
30	105.13	147.18	70	242.13	338.99	110	379.14	530.80
31	108.56	151.98	71	245.57	343.79	111	382.59	535.62
32	111.98	156.77	72	248.99	348.58	112	386.00	540.40
33	115.41	161.57	73	252.41	353.38	113	389.44	545.21
34	118.83	166.36	74	255.82	358.15	114	392.84	549.98
35	122.26	171.16	75	259.26	362.96	115	396.26	554.77
36	125.68	175.95	76	262.68	367.75	116	399.70	559.58
37	129.10	180.75	77	266.10	372.54	117	403.10	564.34
38	132.53	185.54	78	269.53	377.34	118	406.52	569.13
39	135.95	190.33	79	272.95	382.13	119	409.96	573.94
40	139.38	195.13	80	276.38	386.93	120	413.41	578.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	416.82	583.55	148	509.33	713.06	175	601.81	842.54
122	420.25	588.36	149	512.75	717.85	176	605.16	847.23
123	423.65	593.10	150	516.18	722.66	177	608.64	852.09
124	427.11	597.95	151	519.55	727.36	178	612.12	856.97
125	430.53	602.74	152	523.00	732.21	179	615.50	861.70
126	433.97	607.55	153	526.39	736.95	180	618.89	866.44
127	437.36	612.31	154	529.88	741.83	181	622.29	871.20
128	440.77	617.08	155	533.29	746.60	182	625.82	876.15
129	444.19	621.87	156	536.71	751.39	183	629.24	880.93
130	447.63	626.68	157	540.15	756.20	184	632.67	885.74
131	451.08	631.52	158	543.59	761.03	185	635.99	890.39
132	454.49	636.28	159	546.96	765.75	186	639.44	895.22
133	457.91	641.07	160	550.44	770.61	187	642.90	900.07
134	461.34	645.87	161	553.83	775.36	188	646.38	904.93
135	464.79	650.70	162	557.23	780.13	189	649.73	909.63
136	468.18	655.45	163	560.65	784.91	190	653.23	914.52
137	471.59	660.23	164	564.07	789.70	191	656.60	919.25
138	475.08	665.11	165	567.51	794.52	192	659.99	923.98
139	478.45	669.83	166	570.96	799.35	193	663.52	928.92
140	481.90	674.66	167	574.43	804.20	194	666.92	933.69
141	485.29	679.41	168	577.80	808.92	195	670.34	938.47
142	488.77	684.28	169	581.28	813.80	196	673.76	943.26
143	492.19	689.06	170	584.68	818.55	197	677.19	948.07
144	495.62	693.87	171	588.08	823.32	198	680.64	952.89
145	498.99	698.59	172	591.50	828.10	199	683.95	957.52
146	502.45	703.43	173	594.93	832.90	200	687.41	962.37
147	505.84	708.18	174	598.37	837.71			
						201-	3.44	4.81
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.44 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.81 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.91	19.47	41	144.36	202.10	81	282.86	396.01
2	15.92	22.28	42	147.82	206.94	82	286.33	400.86
3	17.92	25.09	43	151.28	211.79	83	289.79	405.70
4	19.93	27.90	44	154.74	216.63	84	293.27	410.58
5	21.94	30.71	45	158.20	221.48	85	296.72	415.41
6	23.94	33.52	46	161.67	226.34	86	300.17	420.24
7	26.62	37.27	47	165.13	231.19	87	303.64	425.10
8	30.08	42.12	48	168.59	236.03	88	307.10	429.94
9	33.54	46.96	49	172.06	240.88	89	310.56	434.78
10	37.01	51.81	50	175.52	245.73	90	314.04	439.65
11	40.47	56.66	51	178.98	250.58	91	317.50	444.51
12	43.93	61.51	52	182.44	255.42	92	320.96	449.35
13	47.40	66.35	53	185.90	260.27	93	324.41	454.17
14	50.86	71.20	54	189.37	265.12	94	327.88	459.03
15	54.32	76.05	55	192.83	269.97	95	331.36	463.91
16	57.78	80.90	56	196.30	274.82	96	334.80	468.73
17	61.25	85.75	57	199.76	279.66	97	338.26	473.57
18	64.71	90.59	58	203.22	284.50	98	341.74	478.44
19	68.17	95.44	59	206.68	289.35	99	345.21	483.29
20	71.63	100.29	60	210.15	294.20	100	348.65	488.12
21	75.10	105.14	61	213.62	299.06	101	352.12	492.97
22	78.56	109.98	62	217.08	303.91	102	355.60	497.84
23	82.02	114.83	63	220.54	308.75	103	359.07	502.69
24	85.49	119.68	64	224.00	313.59	104	362.51	507.51
25	88.95	124.53	65	227.47	318.46	105	365.97	512.36
26	92.41	129.38	66	230.92	323.29	106	369.45	517.23
27	95.87	134.22	67	234.39	328.14	107	372.91	522.07
28	99.34	139.07	68	237.85	332.99	108	376.38	526.93
29	102.80	143.92	69	241.32	337.84	109	379.83	531.76
30	106.26	148.77	70	244.78	342.69	110	383.30	536.61
31	109.73	153.62	71	248.25	347.55	111	386.78	541.49
32	113.19	158.46	72	251.71	352.39	112	390.23	546.33
33	116.65	163.31	73	255.17	357.24	113	393.71	551.19
34	120.11	168.16	74	258.62	362.07	114	397.15	556.01
35	123.58	173.01	75	262.09	366.93	115	400.61	560.85
36	127.04	177.86	76	265.55	371.77	116	404.08	565.71
37	130.50	182.70	77	269.01	376.61	117	407.52	570.55
38	133.96	187.55	78	272.47	381.46	118	410.98	575.37
39	137.43	192.40	79	275.94	386.31	119	414.44	580.20
40	140.89	197.25	80	279.40	391.16	120	417.94	585.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	421.39	589.95	148	514.92	720.89	175	608.43	851.80
122	424.86	594.81	149	518.38	725.73	176	611.81	856.54
123	428.29	599.61	150	521.85	730.59	177	615.32	861.45
124	431.79	604.51	151	525.25	735.35	178	618.84	866.38
125	435.25	609.35	152	528.75	740.24	179	622.26	871.17
126	438.73	614.22	153	532.17	745.04	180	625.69	875.96
127	442.16	619.02	154	535.69	749.97	181	629.13	880.78
128	445.60	623.85	155	539.14	754.80	182	632.69	885.77
129	449.07	628.69	156	542.60	759.65	183	636.15	890.61
130	452.54	633.56	157	546.08	764.51	184	639.62	895.47
131	456.03	638.44	158	549.56	769.39	185	642.98	900.17
132	459.47	643.26	159	552.97	774.16	186	646.47	905.06
133	462.93	648.10	160	556.48	779.07	187	649.97	909.96
134	466.40	652.96	161	559.91	783.88	188	653.48	914.87
135	469.89	657.84	162	563.35	788.69	189	656.87	919.62
136	473.32	662.65	163	566.81	793.53	190	660.41	924.57
137	476.77	667.47	164	570.27	798.38	191	663.82	929.35
138	480.30	672.41	165	573.75	803.24	192	667.24	934.14
139	483.70	677.18	166	577.23	808.13	193	670.81	939.13
140	487.19	682.06	167	580.73	813.03	194	674.25	943.95
141	490.62	686.86	168	584.14	817.80	195	677.70	948.78
142	494.13	691.79	169	587.67	822.74	196	681.16	953.63
143	497.59	696.63	170	591.10	827.54	197	684.63	958.49
144	501.06	701.48	171	594.54	832.36	198	688.12	963.36
145	504.47	706.25	172	598.00	837.20	199	691.46	968.05
146	507.96	711.15	173	601.46	842.05	200	694.96	972.95
147	511.40	715.95	174	604.94	846.91	201- 1000	3.47 ต่อ กม. @	4.86 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.47 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.86 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.95	19.53	41	145.90	204.27	81	285.92	400.29
2	15.99	22.39	42	149.40	209.16	82	289.42	405.19
3	18.04	25.25	43	152.90	214.06	83	292.92	410.09
4	20.08	28.11	44	156.40	218.96	84	296.44	415.02
5	22.12	30.97	45	159.90	223.86	85	299.93	419.91
6	24.17	33.84	46	163.41	228.77	86	303.42	424.79
7	26.88	37.64	47	166.91	233.67	87	306.93	429.70
8	30.38	42.54	48	170.41	238.57	88	310.43	434.60
9	33.88	47.44	49	173.91	243.47	89	313.92	439.49
10	37.39	52.34	50	177.41	248.38	90	317.44	444.41
11	40.89	57.24	51	180.91	253.28	91	320.94	449.32
12	44.39	62.14	52	184.41	258.17	92	324.44	454.21
13	47.89	67.04	53	187.91	263.07	93	327.92	459.09
14	51.39	71.94	54	191.41	267.97	94	331.43	464.00
15	54.89	76.84	55	194.91	272.88	95	334.95	468.93
16	58.39	81.74	56	198.41	277.78	96	338.43	473.80
17	61.89	86.64	57	201.91	282.68	97	341.93	478.70
18	65.39	91.54	58	205.41	287.57	98	345.45	483.62
19	68.89	96.45	59	208.91	292.47	99	348.95	488.53
20	72.39	101.35	60	212.41	297.38	100	352.43	493.40
21	75.89	106.25	61	215.92	302.29	101	355.93	498.31
22	79.39	111.15	62	219.42	307.19	102	359.46	503.24
23	82.89	116.05	63	222.92	312.08	103	362.96	508.14
24	86.39	120.95	64	226.41	316.98	104	366.44	513.02
25	89.89	125.85	65	229.92	321.89	105	369.94	517.91
26	93.39	130.75	66	233.42	326.78	106	373.46	522.84
27	96.89	135.65	67	236.92	331.69	107	376.95	527.73
28	100.40	140.55	68	240.42	336.58	108	380.46	532.65
29	103.90	145.45	69	243.92	341.49	109	383.95	537.53
30	107.39	150.35	70	247.42	346.39	110	387.45	542.43
31	110.90	155.26	71	250.93	351.30	111	390.97	547.36
32	114.40	160.15	72	254.43	356.20	112	394.46	552.25
33	117.90	165.06	73	257.93	361.10	113	397.97	557.16
34	121.40	169.96	74	261.41	365.98	114	401.45	562.04
35	124.90	174.86	75	264.93	370.90	115	404.95	566.93
36	128.40	179.76	76	268.42	375.79	116	408.46	571.85
37	131.90	184.66	77	271.92	380.69	117	411.94	576.72
38	135.40	189.56	78	275.42	385.59	118	415.44	581.61
39	138.90	194.46	79	278.92	390.49	119	418.95	586.53
40	142.40	199.37	80	282.42	395.39	120	422.47	591.46



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	425.97	596.35	148	520.51	728.72	175	615.04	861.05
122	429.47	601.26	149	524.01	733.61	176	618.46	865.85
123	432.94	606.11	150	527.52	738.52	177	622.01	870.81
124	436.48	611.07	151	530.95	743.34	178	625.57	875.80
125	439.97	615.96	152	534.49	748.28	179	629.02	880.63
126	443.49	620.88	153	537.95	753.13	180	632.49	885.48
127	446.96	625.74	154	541.51	758.12	181	635.96	890.35
128	450.44	630.62	155	545.00	763.00	182	639.57	895.40
129	453.94	635.51	156	548.50	767.90	183	643.07	900.29
130	457.45	640.43	157	552.01	772.81	184	646.57	905.20
131	460.98	645.37	158	555.53	777.75	185	649.97	909.95
132	464.46	650.24	159	558.98	782.57	186	653.49	914.89
133	467.95	655.14	160	562.53	787.54	187	657.03	919.85
134	471.46	660.05	161	565.99	792.39	188	660.58	924.82
135	474.99	664.98	162	569.47	797.26	189	664.01	929.62
136	478.46	669.84	163	572.96	802.15	190	667.59	934.62
137	481.94	674.72	164	576.47	807.05	191	671.04	939.45
138	485.51	679.71	165	579.98	811.97	192	674.50	944.29
139	488.95	684.53	166	583.50	816.91	193	678.10	949.34
140	492.48	689.47	167	587.04	821.86	194	681.58	954.21
141	495.94	694.32	168	590.49	826.69	195	685.07	959.10
142	499.50	699.30	169	594.05	831.67	196	688.57	963.99
143	502.99	704.19	170	597.52	836.53	197	692.08	968.91
144	506.50	709.10	171	601.00	841.41	198	695.60	973.83
145	509.95	713.92	172	604.50	846.29	199	698.98	978.57
146	513.48	718.87	173	608.00	851.20	200	702.52	983.53
147	516.95	723.73	174	611.51	856.12	201- 1000	3.51 ต่อ กม. @	4.92 ต่อ ลบ. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.51 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.92 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.99	19.58	41	147.45	206.43	81	288.98	404.58
2	16.07	22.50	42	150.99	211.38	82	292.52	409.53
3	18.15	25.41	43	154.53	216.34	83	296.06	414.48
4	20.23	28.32	44	158.06	221.29	84	299.62	419.46
5	22.31	31.24	45	161.60	226.24	85	303.14	424.40
6	24.40	34.15	46	165.14	231.20	86	306.67	429.34
7	27.15	38.01	47	168.69	236.16	87	310.21	434.30
8	30.69	42.96	48	172.22	241.11	88	313.75	439.25
9	34.22	47.91	49	175.76	246.07	89	317.28	444.20
10	37.76	52.87	50	179.30	251.02	90	320.84	449.17
11	41.30	57.82	51	182.84	255.97	91	324.38	454.13
12	44.84	62.78	52	186.37	260.92	92	327.91	459.08
13	48.38	67.73	53	189.91	265.87	93	331.44	464.01
14	51.92	72.68	54	193.45	270.83	94	334.98	468.97
15	55.45	77.64	55	196.99	275.79	95	338.54	473.96
16	58.99	82.59	56	200.53	280.74	96	342.06	478.88
17	62.53	87.54	57	204.07	285.69	97	345.59	483.83
18	66.07	92.50	58	207.60	290.64	98	349.15	488.81
19	69.61	97.45	59	211.14	295.59	99	352.69	493.76
20	73.15	102.40	60	214.68	300.55	100	356.21	498.69
21	76.68	107.36	61	218.23	305.52	101	359.75	503.65
22	80.22	112.31	62	221.76	310.47	102	363.31	508.63
23	83.76	117.27	63	225.30	315.42	103	366.85	513.59
24	87.30	122.22	64	228.83	320.36	104	370.37	518.52
25	90.84	127.17	65	232.38	325.33	105	373.90	523.47
26	94.38	132.13	66	235.91	330.27	106	377.46	528.44
27	97.91	137.08	67	239.45	335.23	107	380.99	533.39
28	101.45	142.03	68	242.99	340.18	108	384.54	538.36
29	104.99	146.99	69	246.53	345.14	109	388.07	543.29
30	108.53	151.94	70	250.07	350.09	110	391.61	548.25
31	112.07	156.90	71	253.61	355.06	111	395.17	553.23
32	115.60	161.85	72	257.15	360.00	112	398.70	558.17
33	119.15	166.80	73	260.68	364.96	113	402.24	563.14
34	122.68	171.75	74	264.21	369.89	114	405.76	568.07
35	126.22	176.71	75	267.76	374.86	115	409.29	573.01
36	129.76	181.66	76	271.29	379.81	116	412.84	577.98
37	133.30	186.62	77	274.83	384.76	117	416.36	582.91
38	136.83	191.57	78	278.37	389.71	118	419.89	587.85
39	140.37	196.52	79	281.91	394.67	119	423.44	592.82
40	143.92	201.48	80	285.44	399.62	120	427.01	597.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.54	602.75	148	526.10	736.54	175	621.65	870.31
122	434.08	607.71	149	529.64	741.49	176	625.11	875.15
123	437.59	612.62	150	533.18	746.46	177	628.70	880.17
124	441.16	617.63	151	536.66	751.32	178	632.29	885.21
125	444.70	622.58	152	540.23	756.32	179	635.79	890.10
126	448.25	627.55	153	543.73	761.22	180	639.29	895.00
127	451.75	632.46	154	547.33	766.26	181	642.80	899.92
128	455.28	637.39	155	550.85	771.20	182	646.44	905.02
129	458.81	642.34	156	554.39	776.15	183	649.98	909.97
130	462.36	647.31	157	557.94	781.12	184	653.52	914.93
131	465.93	652.30	158	561.50	786.10	185	656.96	919.74
132	469.45	657.23	159	564.98	790.98	186	660.52	924.73
133	472.98	662.17	160	568.57	796.00	187	664.10	929.74
134	476.53	667.14	161	572.08	800.91	188	667.69	934.76
135	480.09	672.12	162	575.59	805.83	189	671.15	939.62
136	483.59	677.03	163	579.12	810.77	190	674.76	944.67
137	487.12	681.96	164	582.66	815.73	191	678.25	949.55
138	490.72	687.01	165	586.21	820.70	192	681.75	954.45
139	494.20	691.88	166	589.78	825.69	193	685.39	959.55
140	497.77	696.87	167	593.35	830.69	194	688.91	964.47
141	501.27	701.78	168	596.84	835.57	195	692.44	969.41
142	504.86	706.81	169	600.44	840.61	196	695.97	974.36
143	508.39	711.75	170	603.95	845.52	197	699.52	979.33
144	511.94	716.72	171	607.46	850.45	198	703.08	984.31
145	515.42	721.59	172	610.99	855.39	199	706.50	989.10
146	519.00	726.59	173	614.53	860.35	200	710.07	994.10
147	522.50	731.50	174	618.09	865.32	201- 1000	3.55 ต่อ ต.ม.	4.97 ต่อ ก.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.55 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.97 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.02	19.63	41	149.00	208.60	81	292.04	408.86
2	16.14	22.60	42	152.58	213.61	82	295.62	413.87
3	18.26	25.57	43	156.15	218.61	83	299.19	418.87
4	20.38	28.54	44	159.73	223.62	84	302.79	423.91
5	22.50	31.50	45	163.30	228.62	85	306.36	428.90
6	24.62	34.47	46	166.88	233.64	86	309.92	433.88
7	27.41	38.38	47	170.46	238.64	87	313.50	438.90
8	30.99	43.38	48	174.03	243.65	88	317.08	443.91
9	34.56	48.39	49	177.61	248.66	89	320.65	448.90
10	38.14	53.40	50	181.19	253.66	90	324.24	453.93
11	41.72	58.40	51	184.76	258.67	91	327.82	458.94
12	45.29	63.41	52	188.34	263.67	92	331.39	463.94
13	48.87	68.42	53	191.91	268.68	93	334.95	468.93
14	52.44	73.42	54	195.49	273.68	94	338.53	473.94
15	56.02	78.43	55	199.07	278.69	95	342.13	478.98
16	59.60	83.44	56	202.65	283.70	96	345.68	483.96
17	63.17	88.44	57	206.22	288.71	97	349.26	488.96
18	66.75	93.45	58	209.79	293.70	98	352.85	493.99
19	70.33	98.46	59	213.36	298.71	99	356.43	499.00
20	73.90	103.46	60	216.95	303.72	100	359.99	503.98
21	77.48	108.47	61	220.53	308.74	101	363.57	508.99
22	81.05	113.48	62	224.10	313.74	102	367.16	514.03
23	84.63	118.48	63	227.68	318.75	103	370.74	519.04
24	88.21	123.49	64	231.25	323.75	104	374.30	524.02
25	91.78	128.49	65	234.84	328.77	105	377.87	529.02
26	95.36	133.50	66	238.40	333.76	106	381.46	534.05
27	98.93	138.51	67	241.98	338.77	107	385.03	539.05
28	102.51	143.51	68	245.55	343.78	108	388.62	544.07
29	106.09	148.52	69	249.14	348.79	109	392.18	549.06
30	109.66	153.53	70	252.71	353.80	110	395.76	554.07
31	113.24	158.54	71	256.29	358.81	111	399.36	559.10
32	116.81	163.54	72	259.87	363.81	112	402.93	564.10
33	120.39	168.55	73	263.44	368.82	113	406.51	569.12
34	123.97	173.55	74	267.00	373.81	114	410.07	574.09
35	127.54	178.56	75	270.59	378.83	115	413.64	579.09
36	131.12	183.57	76	274.16	383.83	116	417.23	584.12
37	134.70	188.57	77	277.74	388.83	117	420.78	589.09
38	138.27	193.58	78	281.31	393.84	118	424.35	594.09
39	141.85	198.58	79	284.89	398.85	119	427.91	599.11
40	145.43	203.60	80	288.47	403.85	120	431.46	604.16



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	435.11	609.15	148	531.69	744.37	175	628.26	879.56
122	438.69	614.17	149	535.27	749.37	176	631.76	884.46
123	442.23	619.12	150	538.85	754.39	177	635.38	889.53
124	445.85	624.18	151	542.36	759.31	178	639.02	894.62
125	449.42	629.19	152	545.97	764.36	179	642.55	899.57
126	453.01	634.21	153	549.51	769.32	180	646.09	904.52
127	456.55	639.17	154	553.15	774.41	181	649.64	909.49
128	460.11	644.16	155	556.71	779.39	182	653.32	914.65
129	463.69	649.16	156	560.28	784.40	183	656.89	919.65
130	467.27	654.18	157	563.87	789.42	184	660.48	924.67
131	470.88	659.23	158	567.47	794.46	185	663.94	929.52
132	474.43	664.21	159	570.99	799.39	186	667.55	934.57
133	478.00	669.20	160	574.62	804.46	187	671.16	939.63
134	481.59	674.22	161	578.16	809.42	188	674.79	944.70
135	485.19	679.26	162	581.71	814.40	189	678.29	949.61
136	488.73	684.23	163	585.28	819.39	190	681.94	954.72
137	492.29	689.21	164	588.86	824.40	191	685.47	959.65
138	495.94	694.31	165	592.45	829.42	192	689.00	964.60
139	499.45	699.23	166	596.05	834.47	193	692.68	969.75
140	503.05	704.28	167	599.66	839.53	194	696.24	974.73
141	506.60	709.24	168	603.18	844.46	195	699.80	979.72
142	510.23	714.32	169	606.82	849.55	196	703.38	984.73
143	513.80	719.32	170	610.37	854.51	197	706.96	989.75
144	517.38	724.33	171	613.92	859.49	198	710.56	994.78
145	520.90	729.26	172	617.49	864.49	199	714.02	999.62
146	524.51	734.32	173	621.07	869.50	200	717.63	1004.68
147	528.06	739.28	174	624.66	874.52	201- 1000 @	3.59 คต่อ กม. คต่อ กม.	5.02 คต่อ กม. คต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.59 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งให้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.02 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.06	19.69	41	150.55	210.77	81	295.10	413.15
2	16.22	22.71	42	154.16	215.83	82	298.72	418.20
3	18.38	25.73	43	157.78	220.89	83	302.33	423.26
4	20.53	28.75	44	161.39	225.94	84	305.96	428.35
5	22.69	31.77	45	165.00	231.00	85	309.57	433.39
6	24.85	34.79	46	168.62	236.07	86	313.17	438.43
7	27.68	38.75	47	172.24	241.13	87	316.79	443.50
8	31.29	43.81	48	175.85	246.19	88	320.40	448.56
9	34.90	48.87	49	179.46	251.25	89	324.01	453.61
10	38.52	53.93	50	183.08	256.31	90	327.64	458.69
11	42.13	58.99	51	186.69	261.37	91	331.26	463.76
12	45.75	64.04	52	190.30	266.42	92	334.86	468.81
13	49.36	69.10	53	193.91	271.48	93	338.46	473.85
14	52.97	74.16	54	197.53	276.54	94	342.08	478.91
15	56.59	79.22	55	201.15	281.60	95	345.72	484.01
16	60.20	84.28	56	204.76	286.66	96	349.31	489.04
17	63.82	89.34	57	208.37	291.72	97	352.92	494.09
18	67.43	94.40	58	211.98	296.77	98	356.55	499.17
19	71.04	99.46	59	215.59	301.83	99	360.17	504.23
20	74.66	104.52	60	219.21	306.90	100	363.76	509.27
21	78.27	109.58	61	222.83	311.97	101	367.38	514.33
22	81.88	114.64	62	226.45	317.02	102	371.02	519.42
23	85.50	119.70	63	230.06	322.08	103	374.63	524.48
24	89.11	124.76	64	233.67	327.13	104	378.23	529.52
25	92.73	129.82	65	237.29	332.21	105	381.84	534.57
26	96.34	134.88	66	240.90	337.26	106	385.47	539.66
27	99.95	139.93	67	244.51	342.32	107	389.08	544.71
28	103.57	145.00	68	248.12	347.37	108	392.70	549.78
29	107.18	150.05	69	251.74	352.44	109	396.30	554.82
30	110.79	155.11	70	255.36	357.50	110	399.92	559.88
31	114.41	160.17	71	258.98	362.57	111	403.55	564.97
32	118.02	165.23	72	262.59	367.62	112	407.16	570.02
33	121.64	170.30	73	266.20	372.68	113	410.78	575.09
34	125.25	175.35	74	269.80	377.72	114	414.37	580.12
35	128.87	180.41	75	273.43	382.80	115	417.98	585.18
36	132.48	185.47	76	277.03	387.85	116	421.61	590.25
37	136.09	190.53	77	280.65	392.90	117	425.20	595.28
38	139.71	195.59	78	284.26	397.96	118	428.81	600.33
39	143.32	200.65	79	287.87	403.02	119	432.41	605.41
40	146.94	205.71	80	291.49	408.08	120	436.01	610.50



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	439.68	615.55	148	537.29	752.20	175	634.87	888.82
122	443.30	620.62	149	540.89	757.25	176	638.41	893.77
123	446.88	625.63	150	544.52	762.32	177	642.07	898.90
124	450.53	630.74	151	548.07	767.30	178	645.74	904.04
125	454.14	635.80	152	551.72	772.40	179	649.31	909.03
126	457.77	640.87	153	555.29	777.41	180	652.89	914.04
127	461.35	645.89	154	558.96	782.55	181	656.48	919.07
128	464.95	650.93	155	562.56	787.59	182	660.20	924.27
129	468.56	655.98	156	566.18	792.65	183	663.81	929.33
130	472.18	661.06	157	569.80	797.72	184	667.43	934.40
131	475.83	666.16	158	573.44	802.82	185	670.93	939.31
132	479.42	671.19	159	577.00	807.80	186	674.57	944.40
133	483.03	676.24	160	580.66	812.92	187	678.23	949.52
134	486.65	681.31	161	584.24	817.94	188	681.89	954.65
135	490.29	686.40	162	587.83	822.97	189	685.43	959.61
136	493.87	691.42	163	591.44	828.01	190	689.12	964.77
137	497.47	696.45	164	595.05	833.07	191	692.68	969.76
138	501.15	701.61	165	598.68	838.15	192	696.26	974.76
139	504.70	706.59	166	602.32	843.25	193	699.97	979.96
140	508.34	711.68	167	605.97	848.36	194	703.57	984.99
141	511.92	716.69	168	609.53	853.34	195	707.17	990.04
142	515.59	721.83	169	613.21	858.49	196	710.78	995.09
143	519.20	726.88	170	616.79	863.51	197	714.40	1000.16
144	522.82	731.95	171	620.38	868.54	198	718.04	1005.25
145	526.38	736.93	172	623.99	873.58	199	721.53	1010.15
146	530.03	742.04	173	627.60	878.65	200	725.19	1015.26
147	533.61	747.05	174	631.23	883.72			

201-	3.63	5.08
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.63 บาท/ตัน

5.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.10	19.74	41	152.10	212.94	81	298.16	417.43
2	16.29	22.81	42	155.75	218.05	82	301.82	422.54
3	18.49	25.89	43	159.40	223.16	83	305.46	427.65
4	20.68	28.96	44	163.05	228.27	84	309.14	432.79
5	22.88	32.03	45	166.70	233.38	85	312.78	437.89
6	25.08	35.11	46	170.36	238.50	86	316.41	442.98
7	27.94	39.12	47	174.01	243.62	87	320.07	448.10
8	31.59	44.23	48	177.66	248.73	88	323.73	453.22
9	35.24	49.34	49	181.31	253.84	89	327.37	458.32
10	38.90	54.46	50	184.97	258.95	90	331.04	463.45
11	42.55	59.57	51	188.62	264.07	91	334.69	468.57
12	46.20	64.68	52	192.26	269.17	92	338.34	473.68
13	49.85	69.79	53	195.92	274.28	93	341.98	478.77
14	53.50	74.90	54	199.57	279.40	94	345.63	483.88
15	57.15	80.02	55	203.22	284.51	95	349.31	489.03
16	60.81	85.13	56	206.88	289.63	96	352.94	494.11
17	64.46	90.24	57	210.53	294.74	97	356.59	499.22
18	68.11	95.35	58	214.17	299.84	98	360.25	504.36
19	71.76	100.46	59	217.82	304.95	99	363.91	509.47
20	75.41	105.58	60	221.48	310.07	100	367.54	514.56
21	79.06	110.69	61	225.14	315.20	101	371.20	519.67
22	82.72	115.80	62	228.79	320.30	102	374.87	524.82
23	86.37	120.92	63	232.44	325.41	103	378.52	529.93
24	90.02	126.03	64	236.09	330.52	104	382.15	535.02
25	93.67	131.14	65	239.75	335.65	105	385.80	540.13
26	97.32	136.25	66	243.39	340.75	106	389.47	545.26
27	100.97	141.36	67	247.04	345.86	107	393.12	550.37
28	104.63	146.48	68	250.69	350.97	108	396.78	555.49
29	108.28	151.59	69	254.35	356.09	109	400.42	560.59
30	111.93	156.70	70	258.00	361.20	110	404.07	565.70
31	115.58	161.81	71	261.66	366.32	111	407.75	570.84
32	119.23	166.92	72	265.31	371.43	112	411.39	575.94
33	122.89	172.04	73	268.96	376.54	113	415.05	581.07
34	126.53	177.15	74	272.60	381.63	114	418.68	586.15
35	130.19	182.26	75	276.26	386.76	115	422.33	591.26
36	133.84	187.38	76	279.91	391.87	116	425.99	596.39
37	137.49	192.49	77	283.55	396.98	117	429.62	601.47
38	141.14	197.60	78	287.21	402.09	118	433.24	606.57
39	144.79	202.71	79	290.86	407.20	119	436.85	611.70
40	148.45	207.83	80	294.51	412.32	120	440.45	616.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	444.25	621.95	148	542.88	760.03	175	641.48	898.07
122	447.91	627.07	149	546.52	765.13	176	645.06	903.08
123	451.53	632.14	150	550.18	770.26	177	648.76	908.26
124	455.21	637.30	151	553.77	775.28	178	652.47	913.45
125	458.86	642.41	152	557.46	780.44	179	656.07	918.50
126	462.53	647.54	153	561.07	785.50	180	659.69	923.56
127	466.15	652.61	154	564.78	790.70	181	663.31	928.64
128	469.78	657.70	155	568.42	795.79	182	667.07	933.90
129	473.43	662.80	156	572.07	800.90	183	670.72	939.01
130	477.10	667.93	157	575.73	806.03	184	674.38	944.13
131	480.78	673.09	158	579.41	811.17	185	677.92	949.09
132	484.41	678.17	159	583.00	816.21	186	681.60	954.24
133	488.05	683.27	160	586.70	821.39	187	685.29	959.41
134	491.71	688.40	161	590.32	826.45	188	688.99	964.59
135	495.39	693.54	162	593.95	831.53	189	692.57	969.60
136	499.01	698.61	163	597.59	836.63	190	696.30	974.82
137	502.64	703.70	164	601.25	841.75	191	699.90	979.86
138	506.36	708.91	165	604.91	846.88	192	703.51	984.91
139	509.95	713.94	166	608.59	852.03	193	707.26	990.17
140	513.63	719.08	167	612.28	857.19	194	710.89	995.25
141	517.25	724.15	168	615.88	862.23	195	714.54	1000.35
142	520.96	729.34	169	619.59	867.43	196	718.19	1005.46
143	524.60	734.44	170	623.21	872.50	197	721.85	1010.58
144	528.26	739.56	171	626.84	877.58	198	725.52	1015.72
145	531.86	744.60	172	630.49	882.68	199	729.05	1020.67
146	535.54	749.76	173	634.14	887.80	200	732.74	1025.84
147	539.16	754.83	174	637.81	892.93			
						201-	3.66	5.13
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.14	19.79	41	153.65	215.11	81	301.22	421.71
2	16.37	22.92	42	157.34	220.27	82	304.91	426.88
3	18.60	26.04	43	161.02	225.43	83	308.60	432.04
4	20.84	29.17	44	164.71	230.60	84	312.31	437.23
5	23.07	32.30	45	168.40	235.76	85	315.99	442.39
6	25.30	35.42	46	172.10	240.93	86	319.66	447.53
7	28.21	39.49	47	175.79	246.10	87	323.36	452.70
8	31.90	44.65	48	179.47	251.26	88	327.05	457.87
9	35.58	49.82	49	183.17	256.43	89	330.73	463.02
10	39.27	54.98	50	186.86	261.60	90	334.44	468.21
11	42.96	60.15	51	190.54	266.76	91	338.13	473.38
12	46.65	65.31	52	194.23	271.92	92	341.82	478.54
13	50.34	70.48	53	197.92	277.08	93	345.49	483.68
14	54.03	75.64	54	201.61	282.25	94	349.18	488.86
15	57.72	80.81	55	205.30	287.42	95	352.90	494.06
16	61.41	85.97	56	208.99	292.59	96	356.56	499.19
17	65.10	91.14	57	212.68	297.75	97	360.25	504.35
18	68.79	96.30	58	216.36	302.91	98	363.96	509.54
19	72.48	101.47	59	220.05	308.07	99	367.65	514.71
20	76.17	106.64	60	223.75	313.24	100	371.32	519.85
21	79.86	111.80	61	227.44	318.42	101	375.01	525.02
22	83.55	116.97	62	231.13	323.58	102	378.72	530.21
23	87.24	122.13	63	234.82	328.74	103	382.41	535.38
24	90.93	127.30	64	238.50	333.90	104	386.08	540.52
25	94.62	132.46	65	242.20	339.08	105	389.77	545.68
26	98.30	137.63	66	245.88	344.24	106	393.48	550.87
27	101.99	142.79	67	249.58	349.41	107	397.16	556.02
28	105.68	147.96	68	253.26	354.57	108	400.86	561.21
29	109.37	153.12	69	256.96	359.74	109	404.54	566.35
30	113.06	158.29	70	260.65	364.90	110	408.23	571.52
31	116.75	163.45	71	264.34	370.08	111	411.94	576.71
32	120.44	168.62	72	268.03	375.24	112	415.62	581.87
33	124.13	173.79	73	271.72	380.40	113	419.32	587.05
34	127.82	178.95	74	275.39	385.55	114	422.99	592.18
35	131.51	184.12	75	279.09	390.73	115	426.67	597.34
36	135.20	189.28	76	282.78	395.89	116	430.37	602.52
37	138.89	194.44	77	286.46	401.05	117	434.04	607.66
38	142.58	199.61	78	290.15	406.21	118	437.71	612.8
39	146.27	204.77	79	293.84	411.38	119	441.39	617.9
40	149.96	209.94	80	297.53	416.55	120	445.06	623.20



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	448.82	628.35	148	548.47	767.85	175	648.09	907.33
122	452.52	633.52	149	552.15	773.01	176	651.71	912.39
123	456.17	638.64	150	555.85	778.19	177	655.44	917.62
124	459.90	643.86	151	559.48	783.27	178	659.19	922.87
125	463.59	649.02	152	563.20	788.48	179	662.83	927.97
126	467.29	654.20	153	566.85	793.59	180	666.49	933.08
127	470.95	659.32	154	570.60	798.84	181	670.15	938.21
128	474.62	664.47	155	574.28	803.99	182	673.95	943.53
129	478.31	669.63	156	577.96	809.15	183	677.63	948.69
130	482.01	674.81	157	581.66	814.33	184	681.33	953.86
131	485.72	680.01	158	585.38	819.53	185	684.91	958.88
132	489.39	685.15	159	589.01	824.62	186	688.63	964.08
133	493.08	690.31	160	592.75	829.85	187	692.36	969.30
134	496.77	695.48	161	596.41	834.97	188	696.09	974.53
135	500.49	700.68	162	600.07	840.10	189	699.71	979.60
136	504.15	705.80	163	603.75	845.25	190	703.47	984.86
137	507.82	710.95	164	607.44	850.42	191	707.11	989.96
138	511.58	716.21	165	611.15	855.60	192	710.76	995.07
139	515.21	721.29	166	614.86	860.80	193	714.56	1000.38
140	518.92	726.49	167	618.59	866.02	194	718.22	1005.51
141	522.58	731.61	168	622.22	871.11	195	721.90	1010.66
142	526.32	736.85	169	625.98	876.37	196	725.59	1015.83
143	530.00	742.01	170	629.63	881.49	197	729.29	1021.00
144	533.70	747.18	171	633.30	886.63	198	733.00	1026.19
145	537.33	752.27	172	636.98	891.78	199	736.57	1031.20
146	541.06	757.48	173	640.68	896.95	200	740.30	1036.42
147	544.72	762.60	174	644.38	902.13			
						201-	3.70	5.18
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.70 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.18 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.18	19.85	41	155.20	217.28	81	304.28	426.00
2	16.45	23.02	42	158.92	222.49	82	308.01	431.21
3	18.72	26.20	43	162.65	227.71	83	311.74	436.43
4	20.99	29.38	44	166.37	232.92	84	315.48	441.68
5	23.26	32.56	45	170.10	238.14	85	319.20	446.88
6	25.53	35.74	46	173.83	243.37	86	322.91	452.08
7	28.47	39.86	47	177.56	248.59	87	326.65	457.31
8	32.20	45.08	48	181.29	253.80	88	330.37	462.52
9	35.92	50.29	49	185.02	259.02	89	334.09	467.73
10	39.65	55.51	50	188.74	264.24	90	337.84	472.97
11	43.38	60.73	51	192.47	269.46	91	341.57	478.20
12	47.11	65.95	52	196.19	274.67	92	345.29	483.41
13	50.83	71.17	53	199.92	279.89	93	349.00	488.60
14	54.56	76.38	54	203.65	285.11	94	352.73	493.83
15	58.29	81.60	55	207.38	290.33	95	356.49	499.08
16	62.02	86.82	56	211.11	295.55	96	360.19	504.27
17	65.74	92.04	57	214.83	300.77	97	363.92	509.48
18	69.47	97.26	58	218.55	305.98	98	367.66	514.72
19	73.20	102.47	59	222.28	311.19	99	371.39	519.94
20	76.92	107.69	60	226.01	316.42	100	375.10	525.14
21	80.65	112.91	61	229.75	321.65	101	378.83	530.36
22	84.38	118.13	62	233.47	326.86	102	382.58	535.61
23	88.11	123.35	63	237.20	332.08	103	386.30	540.83
24	91.83	128.56	64	240.92	337.29	104	390.01	546.02
25	95.56	133.78	65	244.66	342.52	105	393.74	551.23
26	99.29	139.00	66	248.38	347.73	106	397.48	556.48
27	103.01	144.22	67	252.11	352.95	107	401.20	561.68
28	106.74	149.44	68	255.83	358.16	108	404.94	566.92
29	110.47	154.66	69	259.56	363.39	109	408.65	572.12
30	114.19	159.87	70	263.29	368.61	110	412.38	577.34
31	117.92	165.09	71	267.02	373.83	111	416.13	582.58
32	121.65	170.31	72	270.75	379.04	112	419.85	587.79
33	125.38	175.53	73	274.47	384.26	113	423.59	593.02
34	129.10	180.74	74	278.19	389.46	114	427.29	598.21
35	132.83	185.97	75	281.93	394.70	115	431.02	603.42
36	136.56	191.18	76	285.65	399.91	116	434.76	608.66
37	140.29	196.40	77	289.37	405.12	117	438.46	613.85
38	144.01	201.62	78	293.10	410.34	118	442.18	619.06
39	147.74	206.83	79	296.83	415.56	119	445.91	624.29
40	151.47	212.06	80	300.56	420.78	120	449.64	629.54



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	453.39	634.75	148	554.06	775.68	175	654.70	916.59
122	457.13	639.98	149	557.78	780.89	176	658.35	921.70
123	460.82	645.15	150	561.52	786.12	177	662.13	926.98
124	464.58	650.42	151	565.18	791.25	178	665.91	932.28
125	468.31	655.63	152	568.94	796.52	179	669.60	937.44
126	472.05	660.87	153	572.63	801.68	180	673.29	942.60
127	475.74	666.04	154	576.42	806.99	181	676.99	947.79
128	479.45	671.23	155	580.13	812.18	182	680.82	953.15
129	483.18	676.45	156	583.86	817.40	183	684.55	958.36
130	486.92	681.69	157	587.60	822.63	184	688.28	963.59
131	490.67	686.94	158	591.35	827.88	185	691.90	968.66
132	494.38	692.13	159	595.02	833.02	186	695.65	973.92
133	498.10	697.34	160	598.79	838.31	187	699.42	979.19
134	501.84	702.57	161	602.49	843.48	188	703.20	984.47
135	505.59	707.82	162	606.19	848.67	189	706.85	989.60
136	509.28	713.00	163	609.91	853.87	190	710.65	994.91
137	512.99	718.19	164	613.64	859.09	191	714.33	1000.06
138	516.79	723.50	165	617.38	864.33	192	718.02	1005.22
139	520.46	728.64	166	621.13	869.58	193	721.85	1010.58
140	524.21	733.89	167	624.90	874.86	194	725.55	1015.77
141	527.90	739.07	168	628.57	880.00	195	729.27	1020.98
142	531.68	744.36	169	632.36	885.30	196	732.99	1026.19
143	535.41	749.57	170	636.06	890.48	197	736.73	1031.42
144	539.14	754.80	171	639.76	895.67	198	740.48	1036.67
145	542.81	759.94	172	643.48	900.87	199	744.09	1041.72
146	546.57	765.20	173	647.21	906.10	200	747.85	1046.99
147	550.27	770.38	174	650.95	911.33			
						201-	3.74	5.24
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.74 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.24 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.21	19.90	41	156.75	219.45	81	307.34	430.28
2	16.52	23.13	42	160.51	224.71	82	311.11	435.55
3	18.83	26.36	43	164.27	229.98	83	314.87	440.82
4	21.14	29.59	44	168.04	235.25	84	318.66	446.12
5	23.45	32.83	45	171.80	240.52	85	322.41	451.38
6	25.76	36.06	46	175.57	245.80	86	326.16	456.63
7	28.74	40.23	47	179.34	251.07	87	329.93	461.91
8	32.50	45.50	48	183.10	256.34	88	333.70	467.18
9	36.26	50.77	49	186.87	261.61	89	337.46	472.44
10	40.03	56.04	50	190.63	266.89	90	341.24	477.73
11	43.80	61.31	51	194.40	272.16	91	345.01	483.01
12	47.56	66.58	52	198.16	277.42	92	348.77	488.27
13	51.33	71.86	53	201.92	282.69	93	352.52	493.52
14	55.09	77.13	54	205.69	287.96	94	356.28	498.80
15	58.85	82.40	55	209.46	293.24	95	360.07	504.10
16	62.62	87.67	56	213.22	298.51	96	363.82	509.34
17	66.38	92.94	57	216.99	303.78	97	367.58	514.61
18	70.15	98.21	58	220.74	309.04	98	371.36	519.91
19	73.91	103.48	59	224.51	314.31	99	375.13	525.18
20	77.68	108.75	60	228.28	319.59	100	378.88	530.43
21	81.44	114.02	61	232.05	324.87	101	382.64	535.70
22	85.21	119.29	62	235.81	330.14	102	386.43	541.00
23	88.97	124.56	63	239.58	335.41	103	390.20	546.27
24	92.74	129.83	64	243.34	340.67	104	393.94	551.52
25	96.50	135.11	65	247.11	345.96	105	397.70	556.79
26	100.27	140.38	66	250.87	351.22	106	401.49	562.08
27	104.03	145.65	67	254.64	356.49	107	405.25	567.34
28	107.80	150.92	68	258.40	361.76	108	409.02	572.63
29	111.56	156.19	69	262.17	367.04	109	412.77	577.88
30	115.33	161.46	70	265.93	372.31	110	416.54	583.16
31	119.10	166.73	71	269.71	377.59	111	420.33	588.46
32	122.86	172.00	72	273.47	382.85	112	424.08	593.72
33	126.63	177.28	73	277.23	388.12	113	427.86	599.00
34	130.39	182.54	74	280.98	393.38	114	431.60	604.24
35	134.16	187.82	75	284.76	398.66	115	435.36	609.51
36	137.92	193.09	76	288.52	403.93	116	439.14	614.79
37	141.68	198.36	77	292.28	409.19	117	442.88	620.03
38	145.45	203.63	78	296.05	414.46	118	446.64	625.30
39	149.21	208.90	79	299.81	419.74	119	450.40	630.58
40	152.98	214.17	80	303.58	425.01	120	454.21	635.89



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	457.96	641.15	148	559.65	783.51	175	661.31	925.84
122	461.73	646.43	149	563.41	788.77	176	665.00	931.01
123	465.47	651.65	150	567.18	794.06	177	668.82	936.34
124	469.27	656.98	151	570.89	799.24	178	672.64	941.70
125	473.03	662.24	152	574.68	804.56	179	676.36	946.90
126	476.81	667.53	153	578.41	809.78	180	680.09	952.12
127	480.54	672.76	154	582.24	815.13	181	683.83	957.36
128	484.29	678.00	155	585.99	820.38	182	687.70	962.78
129	488.05	683.27	156	589.75	825.65	183	691.46	968.04
130	491.83	688.56	157	593.53	830.94	184	695.23	973.32
131	495.62	693.87	158	597.31	836.24	185	698.89	978.45
132	499.37	699.11	159	601.02	841.43	186	702.68	983.75
133	503.13	704.38	160	604.84	846.77	187	706.48	989.08
134	506.90	709.66	161	608.57	852.00	188	710.30	994.42
135	510.69	714.96	162	612.31	857.24	189	713.99	999.59
136	514.42	720.19	163	616.07	862.49	190	717.83	1004.96
137	518.17	725.44	164	619.83	867.77	191	721.54	1010.16
138	522.00	730.80	165	623.61	873.06	192	725.27	1015.38
139	525.71	735.99	166	627.40	878.36	193	729.14	1020.79
140	529.50	741.30	167	631.21	883.69	194	732.88	1026.03
141	533.23	746.52	168	634.92	888.88	195	736.64	1031.29
142	537.05	751.87	169	638.74	894.24	196	740.40	1036.56
143	540.81	757.13	170	642.48	899.47	197	744.17	1041.84
144	544.58	762.41	171	646.22	904.71	198	747.96	1047.14
145	548.29	767.61	172	649.98	909.97	199	751.61	1052.25
146	552.09	772.92	173	653.75	915.25	200	755.41	1057.57
147	555.82	778.15	174	657.53	920.54			
						201-	3.78	5.29
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.78 บาท/ตัน

5.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.25	19.95	41	158.30	221.61	81	310.40	434.57
2	16.60	23.24	42	162.10	226.93	82	314.21	439.89
3	18.94	26.52	43	165.90	232.26	83	318.01	445.21
4	21.29	29.80	44	169.70	237.58	84	321.83	450.56
5	23.64	33.09	45	173.50	242.90	85	325.62	455.87
6	25.98	36.37	46	177.31	248.23	86	329.41	461.17
7	29.00	40.60	47	181.11	253.56	87	333.22	466.51
8	32.80	45.92	48	184.91	258.88	88	337.02	471.83
9	36.60	51.25	49	188.72	264.21	89	340.82	477.15
10	40.41	56.57	50	192.52	269.53	90	344.64	482.49
11	44.21	61.89	51	196.32	274.85	91	348.44	487.82
12	48.01	67.22	52	200.12	280.17	92	352.24	493.14
13	51.82	72.54	53	203.92	285.49	93	356.03	498.44
14	55.62	77.87	54	207.73	290.82	94	359.84	503.77
15	59.42	83.19	55	211.53	296.15	95	363.66	509.13
16	63.22	88.51	56	215.34	301.47	96	367.44	514.42
17	67.03	93.84	57	219.14	306.80	97	371.24	519.74
18	70.83	99.16	58	222.94	312.11	98	375.06	525.09
19	74.63	104.48	59	226.74	317.43	99	378.87	530.41
20	78.43	109.81	60	230.55	322.76	100	382.65	535.72
21	82.24	115.13	61	234.36	328.10	101	386.46	541.04
22	86.04	120.46	62	238.16	333.42	102	390.28	546.40
23	89.84	125.78	63	241.96	338.74	103	394.09	551.72
24	93.65	131.10	64	245.76	344.06	104	397.87	557.02
25	97.45	136.43	65	249.57	349.40	105	401.67	562.34
26	101.25	141.75	66	253.36	354.71	106	405.49	567.69
27	105.05	147.07	67	257.17	360.04	107	409.29	573.00
28	108.86	152.40	68	260.97	365.36	108	413.10	578.34
29	112.66	157.72	69	264.78	370.69	109	416.89	583.65
30	116.46	163.05	70	268.58	376.01	110	420.70	588.97
31	120.27	168.37	71	272.39	381.34	111	424.52	594.33
32	124.07	173.69	72	276.19	386.66	112	428.31	599.64
33	127.87	179.02	73	279.99	391.98	113	432.13	604.98
34	131.67	184.34	74	283.78	397.29	114	435.91	610.27
35	135.48	189.67	75	287.59	402.63	115	439.71	615.59
36	139.28	194.99	76	291.39	407.95	116	443.52	620.93
37	143.08	200.31	77	295.19	413.27	117	447.30	626.22
38	146.88	205.64	78	298.99	418.59	118	451.09	631.54
39	150.69	210.96	79	302.80	423.91	119	454.88	636.88
40	154.49	216.29	80	306.60	429.24	120	458.68	642.24



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	462.53	647.55	148	565.24	791.34	175	667.93	935.10
122	466.34	652.88	149	569.04	796.65	176	671.65	940.31
123	470.11	658.16	150	572.85	801.99	177	675.50	945.70
124	473.95	663.53	151	576.59	807.23	178	679.36	951.11
125	477.75	668.85	152	580.43	812.60	179	683.12	956.37
126	481.57	674.19	153	584.19	817.87	180	686.89	961.64
127	485.34	679.47	154	588.05	823.27	181	690.67	966.93
128	489.12	684.77	155	591.84	828.58	182	694.57	972.40
129	492.93	690.10	156	595.64	833.90	183	698.37	977.72
130	496.74	695.44	157	599.46	839.24	184	702.18	983.06
131	500.57	700.80	158	603.28	844.60	185	705.88	988.23
132	504.35	706.10	159	607.03	849.84	186	709.71	993.59
133	508.15	711.41	160	610.88	855.23	187	713.55	998.97
134	511.96	716.75	161	614.65	860.51	188	717.40	1004.36
135	515.79	722.10	162	618.43	865.81	189	721.13	1009.59
136	519.56	727.38	163	622.23	871.12	190	725.01	1015.01
137	523.35	732.68	164	626.03	876.44	191	728.76	1020.26
138	527.22	738.10	165	629.85	881.78	192	732.52	1025.53
139	530.96	743.34	166	633.67	887.14	193	736.43	1031.00
140	534.79	748.70	167	637.51	892.52	194	740.21	1036.29
141	538.56	753.98	168	641.26	897.77	195	744.00	1041.60
142	542.41	759.38	169	645.13	903.18	196	747.80	1046.92
143	546.21	764.69	170	648.90	908.46	197	751.61	1052.26
144	550.02	770.03	171	652.68	913.76	198	755.44	1057.61
145	553.77	775.27	172	656.48	919.07	199	759.12	1062.77
146	557.60	780.65	173	660.28	924.40	200	762.96	1068.15
147	561.38	785.93	174	664.10	929.74			
						201-	3.81	5.34
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.81 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.34 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.29	20.00	41	159.84	223.78	81	313.46	438.85
2	16.67	23.34	42	163.68	229.16	82	317.30	444.23
3	19.06	26.68	43	167.52	234.53	83	321.14	449.60
4	21.44	30.02	44	171.36	239.91	84	325.00	455.00
5	23.82	33.35	45	175.20	245.28	85	328.83	460.37
6	26.21	36.69	46	179.05	250.67	86	332.66	465.72
7	29.26	40.97	47	182.89	256.05	87	336.51	471.11
8	33.10	46.35	48	186.73	261.42	88	340.35	476.49
9	36.94	51.72	49	190.57	266.80	89	344.18	481.85
10	40.79	57.10	50	194.41	272.18	90	348.04	487.25
11	44.63	62.48	51	198.25	277.55	91	351.88	492.63
12	48.47	67.85	52	202.09	282.92	92	355.72	498.01
13	52.31	73.23	53	205.93	288.30	93	359.54	503.36
14	56.15	78.61	54	209.77	293.68	94	363.39	508.74
15	59.99	83.98	55	213.61	299.06	95	367.25	514.15
16	63.83	89.36	56	217.45	304.44	96	371.07	519.50
17	67.67	94.74	57	221.29	309.81	97	374.91	524.87
18	71.51	100.11	58	225.13	315.18	98	378.77	530.27
19	75.35	105.49	59	228.97	320.55	99	382.61	535.65
20	79.19	110.87	60	232.81	325.94	100	386.43	541.00
21	83.03	116.24	61	236.66	331.33	101	390.27	546.38
22	86.87	121.62	62	240.50	336.70	102	394.14	551.79
23	90.71	127.00	63	244.34	342.07	103	397.98	557.17
24	94.55	132.37	64	248.17	347.44	104	401.80	562.52
25	98.39	137.75	65	252.02	352.83	105	405.64	567.89
26	102.23	143.13	66	255.86	358.20	106	409.50	573.29
27	106.07	148.50	67	259.70	363.58	107	413.33	578.66
28	109.92	153.88	68	263.54	368.95	108	417.18	584.05
29	113.76	159.26	69	267.38	374.34	109	421.01	589.41
30	117.59	164.63	70	271.22	379.71	110	424.85	594.79
31	121.44	170.01	71	275.07	385.10	111	428.71	600.20
32	125.28	175.39	72	278.91	390.47	112	432.54	605.56
33	129.12	180.77	73	282.75	395.85	113	436.39	610.95
34	132.96	186.14	74	286.57	401.20	114	440.21	616.30
35	136.80	191.52	75	290.43	406.60	115	444.05	621.67
36	140.64	196.90	76	294.26	411.97	116	447.90	627.06
37	144.48	202.27	77	298.10	417.34	117	451.72	632.41
38	148.32	207.65	78	301.94	422.71	118	455.56	637.78
39	152.16	213.02	79	305.78	428.09	119	459.40	643.17
40	156.00	218.41	80	309.62	433.47	120	463.25	648.58



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	467.11	653.95	148	570.83	799.16	175	674.54	944.35
122	470.95	659.33	149	574.67	804.53	176	678.30	949.62
123	474.76	664.66	150	578.52	809.92	177	682.19	955.06
124	478.64	670.09	151	582.29	815.21	178	686.09	960.52
125	482.47	675.46	152	586.17	820.64	179	689.88	965.84
126	486.33	680.86	153	589.97	825.96	180	693.69	971.16
127	490.14	686.19	154	593.87	831.42	181	697.50	976.51
128	493.96	691.54	155	597.70	836.78	182	701.45	982.03
129	497.80	696.92	156	601.54	842.15	183	705.29	987.40
130	501.65	702.31	157	605.39	847.54	184	709.13	992.79
131	505.52	707.73	158	609.25	852.95	185	712.87	998.01
132	509.34	713.08	159	613.04	858.25	186	716.73	1003.43
133	513.17	718.44	160	616.93	863.70	187	720.61	1008.86
134	517.02	723.83	161	620.73	869.03	188	724.50	1014.30
135	520.89	729.24	162	624.55	874.37	189	728.27	1019.58
136	524.70	734.58	163	628.38	879.74	190	732.19	1025.06
137	528.52	739.93	164	632.23	885.12	191	735.98	1030.37
138	532.43	745.40	165	636.08	890.51	192	739.78	1035.69
139	536.21	750.69	166	639.94	895.92	193	743.72	1041.21
140	540.08	756.11	167	643.82	901.35	194	747.54	1046.56
141	543.88	761.44	168	647.61	906.66	195	751.37	1051.92
142	547.78	766.89	169	651.51	912.12	196	755.21	1057.29
143	551.61	772.26	170	655.32	917.45	197	759.06	1062.68
144	555.46	777.64	171	659.14	922.80	198	762.92	1068.08
145	559.25	782.94	172	662.98	928.17	199	766.64	1073.30
146	563.12	788.37	173	666.82	933.55	200	770.52	1078.73
147	566.93	793.70	174	670.67	938.94			
						201-	3.85	5.39
						1000	ต่อ กม	ต่อ กม
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.85 บาท/ตัน

5.39 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.33	20.06	41	161.39	225.95	81	316.52	443.13
2	16.75	23.45	42	165.27	231.38	82	320.40	448.56
3	19.17	26.84	43	169.15	236.81	83	324.28	453.99
4	21.59	30.23	44	173.02	242.23	84	328.18	459.45
5	24.01	33.62	45	176.90	247.66	85	332.04	464.86
6	26.44	37.01	46	180.78	253.10	86	335.91	470.27
7	29.53	41.34	47	184.67	258.53	87	339.79	475.71
8	33.41	46.77	48	188.54	263.96	88	343.67	481.14
9	37.28	52.20	49	192.42	269.39	89	347.54	486.56
10	41.16	57.63	50	196.30	274.82	90	351.44	492.01
11	45.04	63.06	51	200.18	280.25	91	355.32	497.45
12	48.92	68.49	52	204.05	285.67	92	359.19	502.87
13	52.80	73.92	53	207.93	291.10	93	363.06	508.28
14	56.68	79.35	54	211.81	296.53	94	366.94	513.71
15	60.55	84.78	55	215.69	301.97	95	370.84	519.18
16	64.43	90.21	56	219.57	307.40	96	374.70	524.58
17	68.31	95.64	57	223.45	312.82	97	378.57	530.00
18	72.19	101.06	58	227.32	318.25	98	382.47	535.46
19	76.07	106.49	59	231.20	323.67	99	386.35	540.89
20	79.95	111.92	60	235.08	329.11	100	390.21	546.29
21	83.82	117.35	61	238.97	334.55	101	394.09	551.73
22	87.70	122.78	62	242.84	339.98	102	397.99	557.18
23	91.58	128.21	63	246.72	345.40	103	401.87	562.62
24	95.46	133.64	64	250.59	350.83	104	405.73	568.02
25	99.34	139.07	65	254.48	356.27	105	409.60	573.45
26	103.22	144.50	66	258.35	361.69	106	413.50	578.90
27	107.09	149.93	67	262.23	367.12	107	417.37	584.32
28	110.97	155.36	68	266.11	372.55	108	421.26	589.77
29	114.85	160.79	69	269.99	377.99	109	425.13	595.18
30	118.73	166.22	70	273.87	383.41	110	429.01	600.61
31	122.61	171.65	71	277.75	388.85	111	432.91	606.07
32	126.48	177.08	72	281.63	394.28	112	436.78	611.49
33	130.37	182.51	73	285.50	399.71	113	440.66	616.93
34	134.24	187.94	74	289.37	405.12	114	444.52	622.33
35	138.12	193.37	75	293.26	410.56	115	448.39	627.75
36	142.00	198.80	76	297.13	415.99	116	452.28	633.20
37	145.88	204.23	77	301.01	421.41	117	456.14	638.60
38	149.75	209.66	78	304.89	426.84	118	460.01	644.02
39	153.63	215.09	79	308.77	432.27	119	463.88	649.46
40	157.52	220.52	80	312.64	437.70	120	467.81	654.93



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	471.68	660.35	148	576.42	806.99	175	681.15	953.61
122	475.56	665.79	149	580.30	812.41	176	684.95	958.93
123	479.41	671.17	150	584.18	817.86	177	688.88	964.43
124	483.32	676.65	151	588.00	823.20	178	692.81	969.94
125	487.20	682.08	152	591.91	828.68	179	696.65	975.30
126	491.09	687.52	153	595.75	834.05	180	700.49	980.68
127	494.93	692.91	154	599.69	839.56	181	704.34	986.08
128	498.80	698.31	155	603.55	844.98	182	708.32	991.65
129	502.67	703.74	156	607.43	850.40	183	712.20	997.08
130	506.56	709.19	157	611.32	855.85	184	716.08	1002.52
131	510.47	714.66	158	615.22	861.31	185	719.86	1007.80
132	514.33	720.06	159	619.04	866.66	186	723.76	1013.27
133	518.20	725.48	160	622.97	872.16	187	727.68	1018.75
134	522.09	730.92	161	626.82	877.54	188	731.61	1024.25
135	525.99	736.38	162	630.67	882.94	189	735.41	1029.58
136	529.83	741.77	163	634.54	888.36	190	739.36	1035.11
137	533.70	747.18	164	638.42	893.79	191	743.19	1040.47
138	537.64	752.70	165	642.31	899.24	192	747.03	1045.84
139	541.46	758.05	166	646.22	904.70	193	751.01	1051.42
140	545.37	763.51	167	650.13	910.18	194	754.87	1056.82
141	549.21	768.89	168	653.96	915.54	195	758.74	1062.23
142	553.14	774.40	169	657.90	921.06	196	762.61	1067.66
143	557.01	779.82	170	661.75	926.44	197	766.50	1073.10
144	560.90	785.26	171	665.60	931.85	198	770.40	1078.55
145	564.72	790.61	172	669.47	937.26	199	774.16	1083.82
146	568.64	796.09	173	673.35	942.69	200	778.07	1089.30
147	572.48	801.48	174	677.25	948.14			
						201-	3.89	5.45
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.89 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.45 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.36	20.11	41	162.94	228.12	81	319.58	447.42
2	16.82	23.55	42	166.86	233.60	82	323.50	452.90
3	19.28	27.00	43	170.77	239.08	83	327.41	458.38
4	21.74	30.44	44	174.69	244.56	84	331.35	463.89
5	24.20	33.88	45	178.60	250.04	85	335.26	469.36
6	26.66	37.33	46	182.52	255.53	86	339.16	474.82
7	29.79	41.71	47	186.44	261.02	87	343.08	480.31
8	33.71	47.19	48	190.35	266.50	88	347.00	485.80
9	37.62	52.67	49	194.27	271.98	89	350.91	491.27
10	41.54	58.16	50	198.19	277.46	90	354.84	496.77
11	45.46	63.64	51	202.10	282.95	91	358.76	502.26
12	49.37	69.12	52	206.02	288.42	92	362.67	507.74
13	53.29	74.61	53	209.93	293.90	93	366.57	513.20
14	57.20	80.09	54	213.85	299.39	94	370.49	518.69
15	61.12	85.57	55	217.77	304.87	95	374.43	524.20
16	65.04	91.05	56	221.69	310.36	96	378.32	529.65
17	68.95	96.53	57	225.60	315.84	97	382.24	535.13
18	72.87	102.02	58	229.51	321.31	98	386.17	540.64
19	76.79	107.50	59	233.42	326.79	99	390.09	546.12
20	80.70	112.98	60	237.35	332.28	100	393.99	551.58
21	84.62	118.46	61	241.27	337.78	101	397.91	557.07
22	88.53	123.95	62	245.18	343.26	102	401.84	562.58
23	92.45	129.43	63	249.10	348.74	103	405.76	568.06
24	96.37	134.91	64	253.01	354.21	104	409.66	573.52
25	100.28	140.39	65	256.94	359.71	105	413.57	579.00
26	104.20	145.88	66	260.84	365.18	106	417.50	584.51
27	108.11	151.36	67	264.76	370.67	107	421.41	589.98
28	112.03	156.84	68	268.67	376.14	108	425.34	595.48
29	115.95	162.32	69	272.60	381.64	109	429.24	600.94
30	119.86	167.81	70	276.51	387.12	110	433.16	606.43
31	123.78	173.29	71	280.43	392.61	111	437.10	611.94
32	127.69	178.77	72	284.35	398.08	112	441.01	617.41
33	131.61	184.26	73	288.26	403.57	113	444.93	622.91
34	135.53	189.74	74	292.16	409.03	114	448.83	628.36
35	139.44	195.22	75	296.09	414.53	115	452.74	633.83
36	143.36	200.70	76	300.00	420.00	116	456.67	639.33
37	147.28	206.19	77	303.92	425.48	117	460.56	644.79
38	151.19	211.67	78	307.83	430.97	118	464.47	650.26
39	155.11	217.15	79	311.75	436.45	119	468.40	655.76
40	159.03	222.64	80	315.67	441.93	120	472.34	661.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	476.25	666.75	148	582.01	814.82	175	687.76	962.86
122	480.17	672.24	149	585.93	820.30	176	691.60	968.24
123	484.05	677.67	150	589.85	825.79	177	695.56	973.79
124	488.01	683.21	151	593.70	831.18	178	699.54	979.35
125	491.92	688.69	152	597.65	836.71	179	703.41	984.77
126	495.85	694.19	153	601.53	842.14	180	707.29	990.20
127	499.73	699.62	154	605.51	847.71	181	711.18	995.65
128	503.63	705.08	155	609.41	853.17	182	715.20	1001.28
129	507.55	710.56	156	613.32	858.65	183	719.11	1006.76
130	511.47	716.06	157	617.25	864.15	184	723.04	1012.25
131	515.42	721.59	158	621.19	869.67	185	726.84	1017.58
132	519.31	727.04	159	625.05	875.07	186	730.79	1023.10
133	523.22	732.51	160	629.02	880.62	187	734.74	1028.64
134	527.15	738.01	161	632.90	886.06	188	738.71	1034.19
135	531.09	743.52	162	636.79	891.51	189	742.55	1039.58
136	534.97	748.96	163	640.70	896.98	190	746.54	1045.16
137	538.87	754.42	164	644.62	902.46	191	750.41	1050.57
138	542.86	760.00	165	648.55	907.96	192	754.28	1056.00
139	546.71	765.40	166	652.49	913.48	193	758.30	1061.62
140	550.65	770.92	167	656.44	919.02	194	762.20	1067.08
141	554.54	776.35	168	660.30	924.43	195	766.10	1072.54
142	558.51	781.91	169	664.28	930.00	196	770.02	1078.02
143	562.42	787.38	170	668.17	935.43	197	773.94	1083.52
144	566.34	792.88	171	672.06	940.89	198	777.88	1089.03
145	570.20	798.28	172	675.97	946.36	199	781.68	1094.35
146	574.15	803.81	173	679.89	951.84	200	785.63	1099.88
147	578.04	809.25	174	683.82	957.35			
						201-	3.93	5.50
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.93 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.50 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.40	20.16	41	164.49	230.29	81	322.64	451.70
2	16.90	23.66	42	168.44	235.82	82	326.60	457.24
3	19.40	27.16	43	172.40	241.35	83	330.55	462.77
4	21.89	30.65	44	176.35	246.89	84	334.52	468.33
5	24.39	34.15	45	180.30	252.42	85	338.47	473.85
6	26.89	37.64	46	184.26	257.96	86	342.41	479.37
7	30.06	42.08	47	188.22	263.50	87	346.37	484.91
8	34.01	47.62	48	192.17	269.04	88	350.32	490.45
9	37.96	53.15	49	196.12	274.57	89	354.27	495.97
10	41.92	58.69	50	200.08	280.11	90	358.24	501.53
11	45.87	64.22	51	204.03	285.64	91	362.20	507.07
12	49.83	69.76	52	207.98	291.17	92	366.14	512.60
13	53.78	75.29	53	211.93	296.71	93	370.08	518.12
14	57.73	80.83	54	215.89	302.24	94	374.04	523.66
15	61.69	86.36	55	219.85	307.78	95	378.02	529.23
16	65.64	91.90	56	223.80	313.32	96	381.95	534.73
17	69.60	97.43	57	227.75	318.85	97	385.90	540.26
18	73.55	102.97	58	231.70	324.38	98	389.87	545.82
19	77.50	108.50	59	235.65	329.92	99	393.83	551.36
20	81.46	114.04	60	239.61	335.46	100	397.76	556.87
21	85.41	119.57	61	243.57	341.00	101	401.72	562.41
22	89.36	125.11	62	247.53	346.54	102	405.70	567.97
23	93.32	130.65	63	251.48	352.07	103	409.65	573.51
24	97.27	136.18	64	255.43	357.60	104	413.59	579.02
25	101.23	141.72	65	259.39	363.15	105	417.54	584.55
26	105.18	147.25	66	263.34	368.67	106	421.51	590.11
27	109.13	152.79	67	267.29	374.21	107	425.46	595.64
28	113.09	158.32	68	271.24	379.74	108	429.42	601.19
29	117.04	163.86	69	275.20	385.29	109	433.36	606.71
30	120.99	169.39	70	279.16	390.82	110	437.32	612.24
31	124.95	174.93	71	283.12	396.36	111	441.29	617.81
32	128.90	180.46	72	287.07	401.89	112	445.24	623.33
33	132.86	186.00	73	291.02	407.43	113	449.20	628.88
34	136.81	191.53	74	294.96	412.94	114	453.13	634.39
35	140.77	197.07	75	298.93	418.50	115	457.08	639.92
36	144.72	202.61	76	302.87	424.02	116	461.05	645.47
37	148.67	208.14	77	306.83	429.56	117	464.98	650.97
38	152.63	213.68	78	310.78	435.09	118	468.93	656.50
39	156.58	219.21	79	314.73	440.63	119	472.87	662.05
40	160.54	224.75	80	318.69	446.16	120	476.82	667.62



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	480.82	673.15	148	587.61	822.65	175	694.37	972.12
122	484.78	678.69	149	591.55	828.18	176	698.25	977.55
123	488.70	684.18	150	595.52	833.72	177	702.25	983.15
124	492.69	689.77	151	599.41	839.17	178	706.26	988.77
125	496.64	695.30	152	603.40	844.75	179	710.17	994.24
126	500.61	700.85	153	607.31	850.24	180	714.09	999.72
127	504.53	706.34	154	611.32	855.85	181	718.02	1005.22
128	508.47	711.85	155	615.26	861.37	182	722.08	1010.91
129	512.42	717.39	156	619.22	866.90	183	726.03	1016.44
130	516.38	722.94	157	623.18	872.45	184	729.99	1021.98
131	520.37	728.51	158	627.16	878.02	185	733.83	1027.37
132	524.30	734.02	159	631.06	883.48	186	737.81	1032.94
133	528.25	739.55	160	635.06	889.08	187	741.81	1038.53
134	532.21	745.09	161	638.98	894.57	188	745.81	1044.13
135	536.19	750.66	162	642.91	900.08	189	749.69	1049.57
136	540.11	756.15	163	646.86	905.60	190	753.72	1055.21
137	544.05	761.67	164	650.81	911.14	191	757.62	1060.67
138	548.07	767.30	165	654.78	916.69	192	761.54	1066.15
139	551.96	772.75	166	658.76	922.26	193	765.59	1071.83
140	555.94	778.32	167	662.75	927.85	194	769.53	1077.34
141	559.86	783.81	168	666.65	933.31	195	773.47	1082.86
142	563.87	789.42	169	670.67	938.93	196	777.42	1088.39
143	567.82	794.95	170	674.59	944.43	197	781.38	1093.94
144	571.78	800.49	171	678.52	949.93	198	785.36	1099.50
145	575.68	805.95	172	682.47	955.46	199	789.19	1104.87
146	579.67	811.53	173	686.42	960.99	200	793.19	1110.46
147	583.59	817.03	174	690.39	966.55	201- 1000	3.96 ต่อ กม. @	5.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


3.96 บาท/ตัน

5.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.44	20.22	41	166.04	232.46	81	325.70	455.99
2	16.97	23.76	42	170.03	238.04	82	329.70	461.57
3	19.51	27.31	43	174.02	243.63	83	333.68	467.16
4	22.04	30.86	44	178.01	249.21	84	337.70	472.77
5	24.58	34.41	45	182.00	254.80	85	341.68	478.35
6	27.12	37.96	46	186.00	260.40	86	345.65	483.92
7	30.32	42.45	47	189.99	265.99	87	349.65	489.51
8	34.31	48.04	48	193.98	271.57	88	353.65	495.10
9	38.30	53.63	49	197.97	277.16	89	357.63	500.68
10	42.30	59.22	50	201.97	282.75	90	361.64	506.29
11	46.29	64.80	51	205.96	288.34	91	365.63	511.89
12	50.28	70.39	52	209.94	293.92	92	369.62	517.47
13	54.27	75.98	53	213.94	299.51	93	373.60	523.03
14	58.26	81.57	54	217.93	305.10	94	377.59	528.63
15	62.25	87.16	55	221.92	310.69	95	381.61	534.25
16	66.25	92.74	56	225.92	316.28	96	385.58	539.81
17	70.24	98.33	57	229.91	321.87	97	389.57	545.39
18	74.23	103.92	58	233.89	327.45	98	393.57	551.00
19	78.22	109.51	59	237.88	333.04	99	397.57	556.59
20	82.21	115.10	60	241.88	338.63	100	401.54	562.16
21	86.20	120.68	61	245.88	344.23	101	405.54	567.75
22	90.20	126.27	62	249.87	349.81	102	409.55	573.37
23	94.19	131.86	63	253.86	355.40	103	413.54	578.96
24	98.18	137.45	64	257.85	360.98	104	417.51	584.52
25	102.17	143.04	65	261.85	366.59	105	421.50	590.11
26	106.16	148.63	66	265.83	372.16	106	425.51	595.72
27	110.15	154.21	67	269.82	377.75	107	429.50	601.30
28	114.15	159.80	68	273.81	383.34	108	433.50	606.90
29	118.14	165.39	69	277.81	388.94	109	437.48	612.47
30	122.13	170.98	70	281.80	394.52	110	441.47	618.06
31	126.12	176.57	71	285.80	400.12	111	445.49	623.68
32	130.11	182.16	72	289.79	405.70	112	449.47	629.26
33	134.11	187.75	73	293.78	411.29	113	453.47	634.86
34	138.09	193.33	74	297.76	416.86	114	457.44	640.42
35	142.09	198.92	75	301.76	422.46	115	461.43	646.00
36	146.08	204.51	76	305.75	428.04	116	465.43	651.60
37	150.07	210.10	77	309.73	433.63	117	469.40	657.16
38	154.06	215.68	78	313.73	439.22	118	473.39	662.74
39	158.05	221.27	79	317.72	444.81	119	477.37	668.34
40	162.05	226.87	80	321.71	450.40	120	481.35	673.97



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	485.39	679.55	148	593.20	830.47	175	700.98	981.37
122	489.39	685.14	149	597.18	836.06	176	704.90	986.86
123	493.35	690.68	150	601.18	841.66	177	708.94	992.51
124	497.37	696.32	151	605.11	847.16	178	712.99	998.18
125	501.36	701.91	152	609.14	852.79	179	716.93	1003.71
126	505.37	707.51	153	613.09	858.33	180	720.89	1009.24
127	509.33	713.06	154	617.14	864.00	181	724.85	1014.80
128	513.30	718.62	155	621.12	869.57	182	728.95	1020.53
129	517.29	724.21	156	625.11	875.15	183	732.94	1026.11
130	521.30	729.81	157	629.11	880.76	184	736.94	1031.71
131	525.32	735.44	158	633.13	886.38	185	740.82	1037.15
132	529.29	741.00	159	637.06	891.89	186	744.84	1042.78
133	533.27	746.58	160	641.10	897.55	187	748.87	1048.42
134	537.27	752.18	161	645.06	903.09	188	752.91	1054.08
135	541.29	757.80	162	649.03	908.65	189	756.83	1059.57
136	545.25	763.35	163	653.01	914.22	190	760.90	1065.26
137	549.22	768.91	164	657.01	919.81	191	764.84	1070.77
138	553.28	774.59	165	661.01	925.42	192	768.79	1076.30
139	557.21	780.10	166	665.03	931.04	193	772.88	1082.04
140	561.23	785.72	167	669.06	936.68	194	776.85	1087.60
141	565.19	791.27	168	673.00	942.20	195	780.84	1093.17
142	569.24	796.93	169	677.05	947.87	196	784.83	1098.76
143	573.22	802.51	170	681.01	953.42	197	788.83	1104.36
144	577.22	808.11	171	684.98	958.98	198	792.84	1109.97
145	581.16	813.62	172	688.97	964.55	199	796.71	1115.40
146	585.18	819.25	173	692.96	970.14	200	800.74	1121.04
147	589.14	824.80	174	696.97	975.75	201- 1000 @	4.01 ต่อ กม. @	5.61 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.01 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.61 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.48	20.27	41	167.59	234.62	81	328.76	460.27
2	17.05	23.87	42	171.62	240.26	82	332.79	465.91
3	19.62	27.47	43	175.64	245.90	83	336.82	471.55
4	22.20	31.07	44	179.67	251.54	84	340.87	477.22
5	24.77	34.68	45	183.70	257.18	85	344.89	482.85
6	27.34	38.28	46	187.74	262.83	86	348.90	488.47
7	30.59	42.82	47	191.77	268.47	87	352.94	494.12
8	34.62	48.46	48	195.79	274.11	88	356.97	499.76
9	38.64	54.10	49	199.83	279.76	89	360.99	505.39
10	42.67	59.74	50	203.86	285.40	90	365.04	511.05
11	46.70	65.39	51	207.88	291.04	91	369.07	516.70
12	50.73	71.03	52	211.91	296.67	92	373.10	522.33
13	54.76	76.67	53	215.94	302.31	93	377.11	527.95
14	58.79	82.31	54	219.97	307.96	94	381.14	533.60
15	62.82	87.95	55	224.00	313.60	95	385.20	539.28
16	66.85	93.59	56	228.03	319.24	96	389.20	544.89
17	70.88	99.23	57	232.06	324.88	97	393.23	550.52
18	74.91	104.87	58	236.08	330.52	98	397.28	556.19
19	78.94	110.51	59	240.11	336.16	99	401.31	561.83
20	82.97	116.16	60	244.15	341.80	100	405.32	567.45
21	87.00	121.80	61	248.18	347.46	101	409.35	573.09
22	91.03	127.44	62	252.21	353.09	102	413.40	578.76
23	95.06	133.08	63	256.24	358.73	103	417.43	584.41
24	99.09	138.72	64	260.26	364.37	104	421.44	590.02
25	103.12	144.36	65	264.30	370.02	105	425.47	595.66
26	107.14	150.00	66	268.32	375.65	106	429.52	601.33
27	111.17	155.64	67	272.36	381.30	107	433.54	606.96
28	115.20	161.29	68	276.38	386.93	108	437.58	612.61
29	119.23	166.93	69	280.42	392.58	109	441.60	618.23
30	123.26	172.57	70	284.45	398.22	110	445.63	623.88
31	127.29	178.21	71	288.48	403.87	111	449.68	629.55
32	131.32	183.85	72	292.51	409.51	112	453.70	635.18
33	135.35	189.49	73	296.54	415.15	113	457.74	640.83
34	139.38	195.13	74	300.55	420.77	114	461.75	646.45
35	143.41	200.78	75	304.59	426.43	115	465.77	652.08
36	147.44	206.42	76	308.62	432.06	116	469.81	657.74
37	151.47	212.06	77	312.64	437.70	117	473.82	663.35
38	155.50	217.69	78	316.67	443.34	118	477.84	668.98
39	159.53	223.34	79	320.70	448.98	119	481.84	674.64
40	163.56	228.98	80	324.73	454.63	120	485.89	680.32



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	489.96	685.95	148	598.79	838.30	175	707.59	990.63
122	494.00	691.59	149	602.81	843.94	176	711.55	996.16
123	497.99	697.19	150	606.85	849.59	177	715.62	1001.87
124	502.06	702.88	151	610.82	855.14	178	719.71	1007.59
125	506.09	708.52	152	614.88	860.83	179	723.69	1013.17
126	510.13	714.18	153	618.87	866.42	180	727.69	1018.76
127	514.13	719.78	154	622.96	872.14	181	731.69	1024.37
128	518.14	725.39	155	626.98	877.77	182	735.83	1030.16
129	522.17	731.03	156	631.00	883.41	183	739.85	1035.79
130	526.21	736.69	157	635.04	889.06	184	743.89	1041.44
131	530.26	742.37	158	639.10	894.74	185	747.81	1046.94
132	534.27	747.98	159	643.07	900.30	186	751.87	1052.62
133	538.30	753.62	160	647.15	906.01	187	755.94	1058.31
134	542.33	759.27	161	651.15	911.60	188	760.01	1064.02
135	546.39	764.94	162	655.15	917.21	189	763.97	1069.56
136	550.39	770.54	163	659.17	922.84	190	768.07	1075.30
137	554.40	776.16	164	663.20	928.48	191	772.05	1080.88
138	558.50	781.89	165	667.25	934.14	192	776.04	1086.46
139	562.47	787.45	166	671.30	939.82	193	780.18	1092.25
140	566.52	793.13	167	675.37	945.51	194	784.18	1097.86
141	570.52	798.72	168	679.34	951.08	195	788.20	1103.48
142	574.60	804.44	169	683.44	956.81	196	792.23	1109.12
143	578.62	810.07	170	687.43	962.41	197	796.27	1114.77
144	582.66	815.72	171	691.44	968.02	198	800.32	1120.44
145	586.63	821.29	172	695.46	973.65	199	804.23	1125.92
146	590.70	826.98	173	699.50	979.29	200	808.30	1131.62
147	594.70	832.57	174	703.54	984.95	201- 1000	4.04 ต่อ กม. @	5.66 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.04 บาท/ตัน

5.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.52	20.32	41	169.14	236.79	81	331.82	464.55
2	17.13	23.98	42	173.20	242.48	82	335.89	470.25
3	19.74	27.63	43	177.27	248.18	83	339.96	475.94
4	22.35	31.29	44	181.33	253.87	84	344.04	481.66
5	24.96	34.94	45	185.40	259.56	85	348.10	487.34
6	27.57	38.60	46	189.47	265.26	86	352.15	493.01
7	30.85	43.19	47	193.54	270.96	87	356.23	498.72
8	34.92	48.89	48	197.61	276.65	88	360.29	504.41
9	38.98	54.58	49	201.68	282.35	89	364.35	510.10
10	43.05	60.27	50	205.74	288.04	90	368.44	515.81
11	47.12	65.97	51	209.81	293.74	91	372.51	521.51
12	51.19	71.66	52	213.87	299.42	92	376.57	527.20
13	55.25	77.36	53	217.94	305.12	93	380.62	532.87
14	59.32	83.05	54	222.01	310.81	94	384.69	538.57
15	63.39	88.74	55	226.08	316.51	95	388.79	544.30
16	67.46	94.44	56	230.15	322.21	96	392.83	549.96
17	71.52	100.13	57	234.21	327.90	97	396.90	555.65
18	75.59	105.82	58	238.27	333.58	98	400.98	561.37
19	79.66	111.52	59	242.34	339.28	99	405.05	567.07
20	83.72	117.21	60	246.41	344.98	100	409.10	572.74
21	87.79	122.91	61	250.49	350.68	101	413.17	578.43
22	91.86	128.60	62	254.55	356.37	102	417.26	584.16
23	95.93	134.30	63	258.62	362.06	103	421.32	589.85
24	99.99	139.99	64	262.68	367.75	104	425.37	595.52
25	104.06	145.68	65	266.76	373.46	105	429.44	601.21
26	108.13	151.38	66	270.82	379.14	106	433.52	606.93
27	112.19	157.07	67	274.89	384.84	107	437.58	612.62
28	116.26	162.77	68	278.95	390.53	108	441.66	618.33
29	120.33	168.46	69	283.02	396.23	109	445.71	624.00
30	124.39	174.15	70	287.09	401.93	110	449.78	629.70
31	128.46	179.85	71	291.16	407.63	111	453.87	635.42
32	132.53	185.54	72	295.23	413.32	112	457.93	641.10
33	136.60	191.24	73	299.29	419.01	113	462.01	646.81
34	140.66	196.93	74	303.35	424.69	114	466.05	652.48
35	144.73	202.63	75	307.43	430.40	115	470.12	658.16
36	148.80	208.32	76	311.49	436.08	116	474.20	663.87
37	152.87	214.01	77	315.55	441.77	117	478.24	669.54
38	156.93	219.70	78	319.62	447.47	118	482.30	675.22
39	161.00	225.40	79	323.69	453.16	119	486.38	680.93
40	165.07	231.10	80	327.76	458.86	120	490.42	686.66



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	494.53	692.34	148	604.38	846.13	175	714.20	999.89
122	498.61	698.05	149	608.44	851.82	176	718.19	1005.47
123	502.64	703.69	150	612.52	857.52	177	722.31	1011.23
124	506.74	709.44	151	616.52	863.13	178	726.43	1017.01
125	510.81	715.13	152	620.62	868.87	179	730.46	1022.64
126	514.89	720.84	153	624.65	874.51	180	734.49	1028.28
127	518.92	726.49	154	628.78	880.29	181	738.53	1033.94
128	522.97	732.16	155	632.83	885.96	182	742.70	1039.78
129	527.04	737.85	156	636.90	891.66	183	746.77	1045.47
130	531.12	743.57	157	640.98	897.37	184	750.84	1051.18
131	535.21	749.30	158	645.07	903.09	185	754.80	1056.72
132	539.26	754.96	159	649.08	908.71	186	758.89	1062.45
133	543.32	760.65	160	653.19	914.47	187	763.00	1068.20
134	547.40	766.36	161	657.23	920.12	188	767.12	1073.96
135	551.49	772.08	162	661.27	925.78	189	771.11	1079.56
136	555.52	777.73	163	665.33	931.46	190	775.25	1085.35
137	559.57	783.40	164	669.40	937.16	191	779.27	1090.98
138	563.71	789.19	165	673.48	942.87	192	783.30	1096.61
139	567.72	794.80	166	677.57	948.60	193	787.47	1102.45
140	571.81	800.53	167	681.68	954.35	194	791.51	1108.12
141	575.84	806.18	168	685.69	959.97	195	795.57	1113.80
142	579.96	811.95	169	689.82	965.75	196	799.63	1119.49
143	584.03	817.64	170	693.86	971.40	197	803.71	1125.19
144	588.10	823.34	171	697.90	977.07	198	807.80	1130.91
145	592.11	828.96	172	701.96	982.75	199	811.75	1136.45
146	596.21	834.70	173	706.03	988.44	200	815.85	1142.19
147	600.25	840.35	174	710.11	994.16			



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.08 บาท/ตัน

5.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.55	20.37	41	170.69	238.96	81	334.88	468.84
2	17.20	24.08	42	174.79	244.70	82	338.99	474.58
3	19.85	27.79	43	178.89	250.45	83	343.09	480.33
4	22.50	31.50	44	183.00	256.19	84	347.22	486.10
5	25.15	35.21	45	187.10	261.94	85	351.31	491.84
6	27.80	38.91	46	191.21	267.70	86	355.40	497.56
7	31.12	43.56	47	195.32	273.45	87	359.51	503.32
8	35.22	49.31	48	199.42	279.19	88	363.62	509.07
9	39.32	55.05	49	203.53	284.94	89	367.72	514.80
10	43.43	60.80	50	207.63	290.69	90	371.84	520.57
11	47.54	66.55	51	211.74	296.43	91	375.95	526.32
12	51.64	72.30	52	215.84	302.17	92	380.05	532.07
13	55.75	78.04	53	219.94	307.92	93	384.14	537.79
14	59.85	83.79	54	224.05	313.67	94	388.24	543.54
15	63.95	89.54	55	228.16	319.42	95	392.37	549.32
16	68.06	95.28	56	232.26	325.17	96	396.46	555.04
17	72.16	101.03	57	236.37	330.91	97	400.56	560.78
18	76.27	106.78	58	240.46	336.65	98	404.68	566.55
19	80.37	112.52	59	244.57	342.40	99	408.79	572.30
20	84.48	118.27	60	248.68	348.15	100	412.88	578.03
21	88.58	124.02	61	252.79	353.91	101	416.98	583.78
22	92.69	129.76	62	256.89	359.65	102	421.11	589.55
23	96.79	135.51	63	261.00	365.40	103	425.22	595.30
24	100.90	141.26	64	265.10	371.14	104	429.30	601.02
25	105.00	147.01	65	269.21	376.90	105	433.40	606.77
26	109.11	152.75	66	273.31	382.63	106	437.53	612.54
27	113.21	158.50	67	277.42	388.38	107	441.63	618.28
28	117.32	164.25	68	281.52	394.13	108	445.74	624.04
29	121.42	169.99	69	285.63	399.88	109	449.83	629.76
30	125.53	175.74	70	289.73	405.63	110	453.94	635.52
31	129.64	181.49	71	293.85	411.38	111	458.07	641.29
32	133.74	187.23	72	297.95	417.12	112	462.16	647.03
33	137.85	192.98	73	302.05	422.87	113	466.28	652.79
34	141.95	198.73	74	306.14	428.60	114	470.36	658.51
35	146.06	204.48	75	310.26	434.36	115	474.46	664.25
36	150.16	210.22	76	314.36	440.10	116	478.58	670.01
37	154.26	215.97	77	318.46	445.85	117	482.66	675.73
38	158.37	221.71	78	322.57	451.59	118	486.77	681.46
39	162.47	227.46	79	326.67	457.34	119	490.88	687.23
40	166.58	233.21	80	330.78	463.09	120	495.01	693.01



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	499.10	698.74	148	609.97	853.96	175	720.81	1009.14
122	503.21	704.50	149	614.07	859.70	176	724.84	1014.78
123	507.29	710.20	150	618.18	865.46	177	729.00	1020.59
124	511.43	716.00	151	622.23	871.12	178	733.16	1026.42
125	515.53	721.74	152	626.36	876.91	179	737.22	1032.11
126	519.65	727.51	153	630.43	882.60	180	741.29	1037.80
127	523.72	733.21	154	634.60	888.43	181	745.37	1043.52
128	527.81	738.93	155	638.69	894.16	182	749.58	1049.41
129	531.91	744.68	156	642.79	899.91	183	753.68	1055.15
130	536.03	750.44	157	646.91	905.67	184	757.79	1060.91
131	540.16	756.23	158	651.03	911.45	185	761.79	1066.51
132	544.25	761.95	159	655.08	917.12	186	765.92	1072.29
133	548.35	767.68	160	659.24	922.93	187	770.06	1078.09
134	552.46	773.44	161	663.31	928.63	188	774.22	1083.91
135	556.59	779.22	162	667.39	934.35	189	778.25	1089.56
136	560.66	784.93	163	671.49	940.08	190	782.43	1095.40
137	564.75	790.65	164	675.59	945.83	191	786.48	1101.08
138	568.92	796.49	165	679.71	951.60	192	790.55	1106.77
139	572.97	802.16	166	683.84	957.38	193	794.76	1112.66
140	577.10	807.94	167	687.99	963.18	194	798.84	1118.38
141	581.17	813.64	168	692.04	968.85	195	802.94	1124.11
142	585.33	819.46	169	696.20	974.69	196	807.04	1129.85
143	589.43	825.20	170	700.28	980.39	197	811.15	1135.61
144	593.54	830.96	171	704.36	986.11	198	815.28	1141.39
145	597.59	836.63	172	708.46	991.84	199	819.27	1146.97
146	601.73	842.42	173	712.57	997.59	200	823.41	1152.77
147	605.80	848.12	174	716.69	1003.36	201- 1000 @	4.11 ต่อ กม. @	5.76 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.11 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.76 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.59	20.43	41	172.24	241.13	81	337.94	473.12
2	17.28	24.19	42	176.38	246.93	82	342.09	478.92
3	19.96	27.95	43	180.52	252.72	83	346.23	484.72
4	22.65	31.71	44	184.66	258.52	84	350.39	490.55
5	25.34	35.47	45	188.80	264.32	85	354.52	496.33
6	28.02	39.23	46	192.95	270.13	86	358.65	502.11
7	31.38	43.93	47	197.09	275.93	87	362.80	507.92
8	35.52	49.73	48	201.23	281.73	88	366.94	513.72
9	39.66	55.53	49	205.38	287.53	89	371.08	519.51
10	43.81	61.33	50	209.52	293.33	90	375.24	525.33
11	47.95	67.13	51	213.66	299.13	91	379.38	531.14
12	52.09	72.93	52	217.80	304.92	92	383.52	536.93
13	56.24	78.73	53	221.94	310.72	93	387.65	542.71
14	60.38	84.53	54	226.09	316.52	94	391.80	548.51
15	64.52	90.33	55	230.23	322.33	95	395.96	554.35
16	68.66	96.13	56	234.38	328.13	96	400.08	560.12
17	72.81	101.93	57	238.52	333.93	97	404.22	565.91
18	76.95	107.73	58	242.66	339.72	98	408.38	571.74
19	81.09	113.53	59	246.80	345.52	99	412.53	577.54
20	85.23	119.33	60	250.95	351.32	100	416.65	583.32
21	89.38	125.13	61	255.10	357.14	101	420.80	589.12
22	93.52	130.93	62	259.24	362.93	102	424.96	594.95
23	97.66	136.73	63	263.38	368.73	103	429.11	600.75
24	101.81	142.53	64	267.52	374.52	104	433.23	606.52
25	105.95	148.33	65	271.67	380.34	105	437.37	612.32
26	110.09	154.13	66	275.80	386.12	106	441.53	618.14
27	114.23	159.93	67	279.95	391.93	107	445.67	623.93
28	118.38	165.73	68	284.09	397.72	108	449.82	629.75
29	122.52	171.53	69	288.24	403.53	109	453.95	635.53
30	126.66	177.33	70	292.38	409.33	110	458.10	641.33
31	130.81	183.13	71	296.53	415.14	111	462.26	647.16
32	134.95	188.92	72	300.67	420.93	112	466.39	652.95
33	139.09	194.73	73	304.81	426.73	113	470.55	658.76
34	143.23	200.52	74	308.94	432.51	114	474.67	664.53
35	147.38	206.33	75	313.09	438.33	115	478.81	670.33
36	151.52	212.13	76	317.23	444.12	116	482.96	676.14
37	155.66	217.93	77	321.37	449.92	117	487.08	681.91
38	159.80	223.72	78	325.51	455.72	118	491.22	687.71
39	163.95	229.52	79	329.66	461.52	119	495.34	693.52
40	168.09	235.33	80	333.80	467.32	120	499.54	699.35



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	503.67	705.14	148	615.56	861.78	175	727.43	1018.40
122	507.82	710.95	149	619.70	867.58	176	731.49	1024.09
123	511.93	716.70	150	623.85	873.39	177	735.68	1029.95
124	516.11	722.56	151	627.93	879.10	178	739.88	1035.84
125	520.25	728.35	152	632.11	884.95	179	743.98	1041.57
126	524.41	734.17	153	636.21	890.70	180	748.09	1047.32
127	528.52	739.93	154	640.41	896.58	181	752.21	1053.09
128	532.64	745.70	155	644.54	902.36	182	756.45	1059.03
129	536.79	751.50	156	648.68	908.16	183	760.59	1064.83
130	540.94	757.32	157	652.84	913.97	184	764.74	1070.64
131	545.11	763.16	158	657.00	919.81	185	768.78	1076.29
132	549.23	768.93	159	661.09	925.53	186	772.95	1082.13
133	553.37	774.72	160	665.28	931.39	187	777.13	1087.98
134	557.52	780.53	161	669.39	937.15	188	781.32	1093.85
135	561.69	786.36	162	673.51	942.92	189	785.39	1099.55
136	565.80	792.12	163	677.65	948.70	190	789.61	1105.45
137	569.93	797.90	164	681.79	954.51	191	793.70	1111.18
138	574.14	803.79	165	685.95	960.32	192	797.80	1116.92
139	578.22	809.51	166	690.11	966.16	193	802.05	1122.87
140	582.39	815.34	167	694.29	972.01	194	806.17	1128.64
141	586.50	821.10	168	698.38	977.74	195	810.30	1134.42
142	590.69	826.97	169	702.59	983.62	196	814.44	1140.22
143	594.83	832.76	170	706.70	989.38	197	818.59	1146.03
144	598.98	838.57	171	710.82	995.15	198	822.76	1151.86
145	603.07	844.29	172	714.96	1000.94	199	826.78	1157.50
146	607.24	850.14	173	719.10	1006.74	200	830.96	1163.35
147	611.36	855.90	174	723.26	1012.56	201- 1000 @	4.16 ต่อ กม.	5.82 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.16 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.82 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.63	20.48	41	173.78	243.30	81	341.00	477.41
2	17.35	24.29	42	177.96	249.15	82	345.18	483.26
3	20.08	28.11	43	182.14	255.00	83	349.36	489.11
4	22.80	31.92	44	186.32	260.85	84	353.56	494.99
5	25.52	35.73	45	190.50	266.70	85	357.73	500.83
6	28.25	39.55	46	194.69	272.56	86	361.90	506.66
7	31.64	44.30	47	198.87	278.42	87	366.09	512.52
8	35.82	50.15	48	203.05	284.27	88	370.27	518.37
9	40.00	56.01	49	207.23	290.12	89	374.44	524.22
10	44.19	61.86	50	211.41	295.98	90	378.64	530.09
11	48.37	67.71	51	215.59	301.83	91	382.82	535.95
12	52.55	73.56	52	219.77	307.67	92	387.00	541.80
13	56.73	79.42	53	223.95	313.53	93	391.16	547.63
14	60.91	85.27	54	228.13	319.38	94	395.35	553.49
15	65.09	91.12	55	232.31	325.24	95	399.55	559.37
16	69.27	96.98	56	236.49	331.09	96	403.71	565.20
17	73.45	102.83	57	240.67	336.94	97	407.89	571.04
18	77.63	108.68	58	244.85	342.79	98	412.09	576.92
19	81.81	114.53	59	249.03	348.64	99	416.27	582.77
20	85.99	120.39	60	253.21	354.50	100	420.43	588.60
21	90.17	126.24	61	257.40	360.36	101	424.61	594.46
22	94.35	132.09	62	261.58	366.21	102	428.82	600.34
23	98.53	137.95	63	265.76	372.06	103	433.00	606.20
24	102.71	143.80	64	269.93	377.91	104	437.16	612.02
25	106.89	149.65	65	274.12	383.77	105	441.34	617.87
26	111.07	155.50	66	278.30	389.62	106	445.54	623.75
27	115.25	161.35	67	282.48	395.47	107	449.71	629.59
28	119.44	167.21	68	286.66	401.32	108	453.90	635.46
29	123.62	173.06	69	290.84	407.18	109	458.07	641.29
30	127.79	178.91	70	295.02	413.03	110	462.25	647.15
31	131.98	184.77	71	299.21	418.89	111	466.45	653.03
32	136.16	190.62	72	303.39	424.74	112	470.62	658.87
33	140.34	196.48	73	307.57	430.59	113	474.81	664.74
34	144.52	202.32	74	311.73	436.43	114	478.97	670.56
35	148.70	208.18	75	315.93	442.30	115	483.15	676.41
36	152.88	214.03	76	320.10	448.14	116	487.34	682.28
37	157.06	219.88	77	324.28	453.99	117	491.50	688.10
38	161.24	225.73	78	328.46	459.84	118	495.68	693.95
39	165.42	231.59	79	332.64	465.70	119	499.87	699.81
40	169.60	237.45	80	336.82	471.55	120	504.07	705.70



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	508.25	711.54	148	621.15	869.61	175	734.04	1027.65
122	512.43	717.40	149	625.33	875.46	176	738.14	1033.40
123	516.58	723.21	150	629.52	881.32	177	742.37	1039.32
124	520.80	729.12	151	633.63	887.09	178	746.61	1045.25
125	524.97	734.96	152	637.85	892.99	179	750.74	1051.04
126	529.17	740.83	153	641.99	898.79	180	754.89	1056.84
127	533.32	746.64	154	646.23	904.72	181	759.04	1062.66
128	537.48	752.47	155	650.40	910.56	182	763.33	1068.66
129	541.66	758.32	156	654.58	916.41	183	767.51	1074.51
130	545.85	764.19	157	658.77	922.28	184	771.69	1080.37
131	550.06	770.08	158	662.97	928.16	185	775.77	1086.07
132	554.22	775.91	159	667.10	933.94	186	779.97	1091.96
133	558.39	781.75	160	671.33	939.86	187	784.19	1097.87
134	562.58	787.62	161	675.47	945.66	188	788.42	1103.79
135	566.79	793.50	162	679.63	951.49	189	792.53	1109.55
136	570.94	799.31	163	683.80	957.32	190	796.79	1115.50
137	575.10	805.14	164	687.99	963.18	191	800.92	1121.28
138	579.35	811.09	165	692.18	969.05	192	805.06	1127.08
139	583.47	816.86	166	696.38	974.94	193	809.34	1133.08
140	587.68	822.75	167	700.60	980.84	194	813.50	1138.90
141	591.82	828.55	168	704.73	986.62	195	817.67	1144.74
142	596.06	834.48	169	708.97	992.56	196	821.85	1150.59
143	600.23	840.33	170	713.12	998.37	197	826.04	1156.45
144	604.42	846.19	171	717.28	1004.20	198	830.24	1162.33
145	608.55	851.96	172	721.46	1010.04	199	834.30	1168.02
146	612.76	857.86	173	725.64	1015.89	200	838.52	1173.93
147	616.91	863.67	174	729.83	1021.76	201-	4.19	5.87
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.19 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.87 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.67	20.53	41	175.33	245.47	81	344.06	481.69
2	17.43	24.40	42	179.55	251.37	82	348.28	487.59
3	20.19	28.27	43	183.77	257.27	83	352.50	493.50
4	22.95	32.13	44	187.98	263.18	84	356.74	499.43
5	25.71	36.00	45	192.20	269.08	85	360.94	505.32
6	28.48	39.87	46	196.42	274.99	86	365.15	511.21
7	31.91	44.67	47	200.65	280.90	87	369.37	517.12
8	36.13	50.58	48	204.86	286.81	88	373.59	523.03
9	40.34	56.48	49	209.08	292.71	89	377.80	528.92
10	44.56	62.39	50	213.30	298.62	90	382.04	534.85
11	48.78	68.29	51	217.52	304.53	91	386.26	540.76
12	53.00	74.20	52	221.73	310.42	92	390.47	546.66
13	57.22	80.11	53	225.95	316.33	93	394.68	552.55
14	61.44	86.01	54	230.17	322.24	94	398.90	558.46
15	65.65	91.92	55	234.39	328.15	95	403.14	564.40
16	69.87	97.82	56	238.61	334.05	96	407.34	570.27
17	74.09	103.73	57	242.83	339.96	97	411.55	576.17
18	78.31	109.63	58	247.04	345.85	98	415.79	582.10
19	82.53	115.54	59	251.26	351.76	99	420.01	588.01
20	86.75	121.44	60	255.48	357.67	100	424.21	593.89
21	90.96	127.35	61	259.71	363.59	101	428.43	599.80
22	95.18	133.26	62	263.92	369.49	102	432.67	605.74
23	99.40	139.16	63	268.14	375.39	103	436.89	611.65
24	103.62	145.07	64	272.35	381.29	104	441.09	617.52
25	107.84	150.97	65	276.58	387.21	105	445.30	623.43
26	112.06	156.88	66	280.79	393.11	106	449.54	629.36
27	116.27	162.78	67	285.01	399.02	107	453.75	635.25
28	120.49	168.69	68	289.23	404.92	108	457.98	641.17
29	124.71	174.59	69	293.45	410.83	109	462.19	647.06
30	128.93	180.50	70	297.67	416.73	110	466.41	652.97
31	133.15	186.41	71	301.89	422.65	111	470.65	658.90
32	137.36	192.31	72	306.11	428.55	112	474.86	664.80
33	141.59	198.22	73	310.32	434.45	113	479.08	670.72
34	145.80	204.12	74	314.53	440.34	114	483.28	676.59
35	150.02	210.03	75	318.76	446.26	115	487.49	682.49
36	154.24	215.94	76	322.97	452.16	116	491.72	688.41
37	158.46	221.84	77	327.19	458.06	117	495.92	694.29
38	162.67	227.74	78	331.41	463.97	118	500.13	700.19
39	166.89	233.65	79	335.63	469.88	119	504.34	706.11
40	171.12	239.56	80	339.84	475.78	120	508.54	712.06



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	512.82	717.94	148	626.74	877.44	175	740.65	1036.91
122	517.04	723.86	149	630.96	883.34	176	744.79	1042.71
123	521.23	729.72	150	635.18	889.26	177	749.06	1048.68
124	525.48	735.67	151	639.34	895.07	178	753.33	1054.67
125	529.70	741.58	152	643.59	901.03	179	757.51	1060.51
126	533.93	747.50	153	647.77	906.88	180	761.69	1066.36
127	538.11	753.36	154	652.05	912.87	181	765.88	1072.23
128	542.32	759.24	155	656.25	918.76	182	770.20	1078.29
129	546.53	765.14	156	660.47	924.66	183	774.42	1084.19
130	550.76	771.07	157	664.70	930.58	184	778.64	1090.10
131	555.01	777.01	158	668.94	936.52	185	782.76	1095.86
132	559.21	782.89	159	673.10	942.35	186	787.00	1101.80
133	563.42	788.79	160	677.37	948.32	187	791.26	1107.76
134	567.65	794.70	161	681.56	954.18	188	795.53	1113.74
135	571.89	800.64	162	685.75	960.05	189	799.67	1119.54
136	576.07	806.50	163	689.96	965.95	190	803.96	1125.55
137	580.28	812.39	164	694.18	971.85	191	808.13	1131.38
138	584.56	818.39	165	698.41	977.78	192	812.31	1137.23
139	588.72	824.21	166	702.66	983.72	193	816.63	1143.28
140	592.97	830.15	167	706.91	989.68	194	820.83	1149.16
141	597.15	836.01	168	711.08	995.51	195	825.04	1155.05
142	601.42	841.99	169	715.36	1001.50	196	829.25	1160.95
143	605.63	847.89	170	719.55	1007.36	197	833.48	1166.87
144	609.86	853.80	171	723.74	1013.24	198	837.72	1172.80
145	614.02	859.63	172	727.95	1019.13	199	841.82	1178.55
146	618.28	865.59	173	732.17	1025.04	200	846.07	1184.50
147	622.46	871.45	174	736.41	1030.97	201-	4.23	5.92
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.23 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.92 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.70	20.59	41	176.88	247.63	81	347.12	485.97
2	17.50	24.51	42	181.14	253.59	82	351.38	491.93
3	20.30	28.42	43	185.39	259.55	83	355.63	497.89
4	23.10	32.34	44	189.65	265.50	84	359.91	503.87
5	25.90	36.26	45	193.90	271.46	85	364.16	509.82
6	28.70	40.18	46	198.16	277.43	86	368.40	515.76
7	32.17	45.04	47	202.42	283.39	87	372.66	521.72
8	36.43	51.00	48	206.67	289.34	88	376.92	527.68
9	40.68	56.96	49	210.93	295.30	89	381.17	533.63
10	44.94	62.92	50	215.19	301.26	90	385.44	539.61
11	49.20	68.88	51	219.44	307.22	91	389.70	545.58
12	53.45	74.83	52	223.70	313.17	92	393.95	551.53
13	57.71	80.79	53	227.95	319.13	93	398.19	557.46
14	61.96	86.75	54	232.21	325.09	94	402.45	563.43
15	66.22	92.71	55	236.47	331.05	95	406.73	569.42
16	70.48	98.67	56	240.73	337.02	96	410.96	575.35
17	74.73	104.63	57	244.98	342.97	97	415.22	581.30
18	78.99	110.58	58	249.23	348.92	98	419.49	587.29
19	83.25	116.54	59	253.48	354.88	99	423.75	593.25
20	87.50	122.50	60	257.75	360.84	100	427.99	599.18
21	91.76	128.46	61	262.01	366.81	101	432.25	605.14
22	96.01	134.42	62	266.26	372.77	102	436.52	611.13
23	100.27	140.38	63	270.52	378.72	103	440.78	617.09
24	104.53	146.34	64	274.77	384.68	104	445.02	623.02
25	108.78	152.29	65	279.04	390.65	105	449.27	628.98
26	113.04	158.25	66	283.28	396.60	106	453.54	634.96
27	117.29	164.21	67	287.54	402.56	107	457.79	640.91
28	121.55	170.17	68	291.79	408.51	108	462.06	646.89
29	125.81	176.13	69	296.06	414.48	109	466.30	652.82
30	130.06	182.09	70	300.31	420.44	110	470.56	658.79
31	134.32	188.05	71	304.57	426.40	111	474.84	664.77
32	138.57	194.00	72	308.83	432.36	112	479.09	670.72
33	142.83	199.97	73	313.08	438.32	113	483.35	676.69
34	147.09	205.92	74	317.32	444.25	114	487.59	682.62
35	151.34	211.88	75	321.59	450.23	115	491.84	688.57
36	155.60	217.84	76	325.84	456.18	116	496.11	694.55
37	159.86	223.80	77	330.10	462.14	117	500.34	700.48
38	164.11	229.75	78	334.35	468.09		504.59	706.43
39	168.37	235.71	79	338.61	474.03		508.86	712.40
40	172.63	241.68	80	342.87	480.01		513.14	718.40



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	517.39	724.34	148	632.33	885.27	175	747.26	1046.16
122	521.65	730.31	149	636.59	891.22	176	751.44	1052.01
123	525.87	736.22	150	640.85	897.19	177	755.74	1058.04
124	530.17	742.23	151	645.04	903.06	178	760.06	1064.08
125	534.42	748.19	152	649.33	909.07	179	764.27	1069.98
126	538.69	754.16	153	653.55	914.97	180	768.49	1075.88
127	542.91	760.08	154	657.87	921.01	181	772.72	1081.81
128	547.15	766.01	155	662.11	926.95	182	777.08	1087.91
129	551.41	771.97	156	666.36	932.91	183	781.33	1093.87
130	555.67	777.94	157	670.63	938.88	184	785.60	1099.83
131	559.96	783.94	158	674.91	944.87	185	789.74	1105.64
132	564.19	789.87	159	679.11	950.76	186	794.03	1111.64
133	568.44	795.82	160	683.42	956.78	187	798.32	1117.65
134	572.71	801.79	161	687.64	962.69	188	802.63	1123.68
135	576.99	807.78	162	691.87	968.62	189	806.81	1129.54
136	581.21	813.70	163	696.12	974.57	190	811.14	1135.60
137	585.45	819.63	164	700.38	980.53	191	815.35	1141.49
138	589.78	825.69	165	704.65	986.50	192	819.56	1147.39
139	593.97	831.56	166	708.93	992.50	193	823.92	1153.49
140	598.25	837.56	167	713.22	998.51	194	828.16	1159.42
141	602.48	843.47	168	717.42	1004.39	195	832.40	1165.36
142	606.79	849.50	169	721.74	1010.44	196	836.66	1171.32
143	611.04	855.45	170	725.97	1016.35	197	840.92	1177.29
144	615.30	861.42	171	730.20	1022.29	198	845.20	1183.27
145	619.50	867.30	172	734.45	1028.23	199	849.34	1189.07
146	623.79	873.31	173	738.71	1034.19	200	853.63	1195.08
147	628.02	879.22	174	742.98	1040.17	201- 1000 @	4.27 ต่อ กม.	5.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.27 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.98 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.74	20.64	41	178.43	249.80	81	350.18	490.26
2	17.58	24.61	42	182.72	255.81	82	354.48	496.27
3	20.42	28.58	43	187.02	261.82	83	358.77	502.28
4	23.25	32.56	44	191.31	267.83	84	363.08	508.32
5	26.09	36.53	45	195.60	273.84	85	367.37	514.31
6	28.93	40.50	46	199.90	279.86	86	371.65	520.30
7	32.44	45.41	47	204.20	285.87	87	375.95	526.33
8	36.73	51.42	48	208.49	291.88	88	380.24	532.34
9	41.02	57.43	49	212.78	297.90	89	384.53	538.34
10	45.32	63.45	50	217.08	303.91	90	388.84	544.37
11	49.61	69.46	51	221.37	309.92	91	393.14	550.39
12	53.91	75.47	52	225.66	315.92	92	397.42	556.39
13	58.20	81.48	53	229.95	321.93	93	401.70	562.38
14	62.49	87.49	54	234.25	327.95	94	406.00	568.40
15	66.79	93.50	55	238.55	333.96	95	410.32	574.45
16	71.08	99.51	56	242.84	339.98	96	414.59	580.43
17	75.38	105.53	57	247.13	345.99	97	418.88	586.43
18	79.67	111.54	58	251.42	351.99	98	423.19	592.47
19	83.96	117.55	59	255.71	358.00	99	427.49	598.48
20	88.26	123.56	60	260.01	364.02	100	431.76	604.47
21	92.55	129.57	61	264.31	370.04	101	436.06	610.48
22	96.84	135.58	62	268.61	376.05	102	440.38	616.53
23	101.14	141.59	63	272.90	382.06	103	444.67	622.54
24	105.43	147.60	64	277.19	388.06	104	448.95	628.52
25	109.73	153.62	65	281.49	394.09	105	453.24	634.53
26	114.02	159.63	66	285.78	400.09	106	457.55	640.57
27	118.31	165.64	67	290.07	406.10	107	461.84	646.57
28	122.61	171.65	68	294.36	412.11	108	466.14	652.60
29	126.90	177.66	69	298.66	418.13	109	470.42	658.59
30	131.19	183.67	70	302.96	424.14	110	474.72	664.60
31	135.49	189.69	71	307.26	430.16	111	479.03	670.64
32	139.78	195.69	72	311.55	436.16	112	483.32	676.65
33	144.08	201.71	73	315.84	442.18	113	487.62	682.67
34	148.37	207.72	74	320.12	448.17	114	491.89	688.65
35	152.67	213.73	75	324.43	454.20	115	496.18	694.66
36	156.96	219.74	76	328.71	460.20	116	500.49	700.68
37	161.25	225.75	77	333.01	466.21	117	504.76	706.67
38	165.55	231.76	78	337.30	472.22	118	509.05	712.67
39	169.84	237.77	79	341.59	478.23	119	513.33	718.70
40	174.14	243.79	80	345.89	484.24	120	517.67	724.74



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	521.96	730.74	148	637.93	893.10	175	753.87	1055.42
122	526.26	736.76	149	642.21	899.10	176	758.09	1061.32
123	530.52	742.73	150	646.52	905.12	177	762.43	1067.40
124	534.85	748.79	151	650.75	911.05	178	766.78	1073.49
125	539.14	754.80	152	655.08	917.11	179	771.03	1079.44
126	543.45	760.83	153	659.33	923.06	180	775.29	1085.40
127	547.71	766.79	154	663.68	929.16	181	779.56	1091.38
128	551.99	772.78	155	667.96	935.15	182	783.96	1097.54
129	556.28	778.79	156	672.26	941.16	183	788.25	1103.54
130	560.58	784.82	157	676.56	947.19	184	792.55	1109.57
131	564.91	790.87	158	680.88	953.23	185	796.73	1115.43
132	569.18	796.85	159	685.12	959.16	186	801.05	1121.48
133	573.47	802.86	160	689.46	965.24	187	805.39	1127.54
134	577.77	808.88	161	693.72	971.21	188	809.73	1133.62
135	582.09	814.92	162	697.99	977.19	189	813.95	1139.54
136	586.35	820.89	163	702.28	983.19	190	818.32	1145.65
137	590.63	826.88	164	706.57	989.20	191	822.56	1151.59
138	594.99	832.98	165	710.88	995.23	192	826.82	1157.54
139	599.22	838.91	166	715.20	1001.28	193	831.21	1163.70
140	603.54	844.96	167	719.53	1007.34	194	835.49	1169.68
141	607.80	850.93	168	723.77	1013.28	195	839.77	1175.68
142	612.15	857.01	169	728.13	1019.38	196	844.06	1181.69
143	616.44	863.02	170	732.39	1025.35	197	848.36	1187.71
144	620.74	869.04	171	736.66	1031.33	198	852.68	1193.75
145	624.98	874.97	172	740.95	1037.33	199	856.85	1199.60
146	629.31	881.03	173	745.24	1043.34	200	861.19	1205.66
147	633.57	887.00	174	749.55	1049.37			
						201-	4.31	6.03
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.31 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

6.03 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.78	20.69	41	179.98	251.97	81	353.24	494.54
2	17.65	24.72	42	184.31	258.03	82	357.58	500.61
3	20.53	28.74	43	188.64	264.10	83	361.90	506.67
4	23.40	32.77	44	192.97	270.16	84	366.26	512.76
5	26.28	36.79	45	197.30	276.22	85	370.58	518.81
6	29.16	40.82	46	201.64	282.29	86	374.89	524.85
7	32.70	45.78	47	205.97	288.36	87	379.23	530.93
8	37.03	51.85	48	210.30	294.42	88	383.57	536.99
9	41.36	57.91	49	214.63	300.49	89	387.89	543.05
10	45.70	63.98	50	218.97	306.55	90	392.24	549.13
11	50.03	70.04	51	223.30	312.62	91	396.57	555.20
12	54.36	76.10	52	227.62	318.67	92	400.90	561.26
13	58.69	82.17	53	231.96	324.74	93	405.22	567.30
14	63.02	88.23	54	236.29	330.80	94	409.55	573.37
15	67.35	94.30	55	240.62	336.87	95	413.91	579.47
16	71.69	100.36	56	244.96	342.94	96	418.22	585.50
17	76.02	106.42	57	249.29	349.00	97	422.55	591.56
18	80.35	112.49	58	253.61	355.06	98	426.89	597.65
19	84.68	118.55	59	257.94	361.12	99	431.23	603.72
20	89.01	124.62	60	262.28	367.19	100	435.54	609.76
21	93.34	130.68	61	266.62	373.27	101	439.88	615.83
22	97.68	136.75	62	270.95	379.33	102	444.23	621.92
23	102.01	142.81	63	275.28	385.39	103	448.56	627.99
24	106.34	148.87	64	279.61	391.45	104	452.87	634.02
25	110.67	154.94	65	283.95	397.53	105	457.20	640.09
26	115.00	161.00	66	288.27	403.58	106	461.55	646.17
27	119.33	167.07	67	292.60	409.65	107	465.88	652.23
28	123.67	173.13	68	296.93	415.71	108	470.22	658.31
29	128.00	179.20	69	301.27	421.78	109	474.54	664.35
30	132.33	185.26	70	305.60	427.84	110	478.87	670.42
31	136.66	191.33	71	309.94	433.91	111	483.23	676.52
32	140.99	197.39	72	314.27	439.97	112	487.55	682.57
33	145.33	203.46	73	318.60	446.04	113	491.89	688.65
34	149.65	209.52	74	322.92	452.08	114	496.20	694.68
35	153.99	215.58	75	327.26	458.16	115	500.53	700.74
36	158.32	221.65	76	331.59	464.22	116	504.87	706.82
37	162.65	227.71	77	335.91	470.28	117	509.18	712.85
38	166.98	233.77	78	340.25	476.34	118	513.51	718.91
39	171.31	239.84	79	344.58	482.41	119	517.85	724.99
40	175.65	245.91	80	348.91	488.48	120	522.21	731.07



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	526.53	737.14	148	643.52	900.92	175	760.48	1064.67
122	530.87	743.21	149	647.84	906.98	176	764.74	1070.63
123	535.17	749.23	150	652.18	913.06	177	769.12	1076.76
124	539.53	755.35	151	656.45	919.03	178	773.51	1082.91
125	543.86	761.41	152	660.82	925.14	179	777.79	1088.91
126	548.21	767.49	153	665.11	931.16	180	782.09	1094.92
127	552.51	773.51	154	669.50	937.30	181	786.39	1100.95
128	556.82	779.55	155	673.82	943.35	182	790.83	1107.16
129	561.15	785.61	156	678.15	949.41	183	795.16	1113.22
130	565.50	791.69	157	682.49	955.49	184	799.50	1119.30
131	569.86	797.80	158	686.85	961.59	185	803.72	1125.21
132	574.17	803.83	159	691.12	967.57	186	808.08	1131.31
133	578.49	809.89	160	695.50	973.71	187	812.45	1137.43
134	582.83	815.96	161	699.80	979.72	188	816.83	1143.56
135	587.19	822.06	162	704.11	985.76	189	821.09	1149.53
136	591.49	828.08	163	708.43	991.81	190	825.50	1155.70
137	595.80	834.12	164	712.77	997.87	191	829.78	1161.69
138	600.20	840.28	165	717.11	1003.96	192	834.07	1167.70
139	604.47	846.26	166	721.47	1010.06	193	838.50	1173.91
140	608.83	852.36	167	725.84	1016.17	194	842.81	1179.94
141	613.13	858.38	168	730.12	1022.16	195	847.14	1185.99
142	617.52	864.52	169	734.51	1028.32	196	851.47	1192.05
143	621.84	870.58	170	738.81	1034.34	197	855.81	1198.13
144	626.18	876.65	171	743.12	1040.37	198	860.16	1204.22
145	630.46	882.64	172	747.45	1046.43	199	864.37	1210.12
146	634.82	888.75	173	751.78	1052.49	200	868.74	1216.24
147	639.12	894.77	174	756.13	1058.58			
						201-	4.34	6.08
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.34 บาท/ตัน

6.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.82	20.74	41	181.53	254.14	81	356.30	498.83
2	17.73	24.82	42	185.90	260.25	82	360.67	504.94
3	20.64	28.90	43	190.26	266.37	83	365.04	511.06
4	23.56	32.98	44	194.63	272.48	84	369.43	517.20
5	26.47	37.06	45	199.00	278.60	85	373.79	523.31
6	29.38	41.13	46	203.38	284.73	86	378.14	529.40
7	32.97	46.15	47	207.75	290.85	87	382.52	535.53
8	37.34	52.27	48	212.11	296.96	88	386.89	541.65
9	41.70	58.39	49	216.49	303.08	89	391.25	547.75
10	46.07	64.50	50	220.86	309.20	90	395.64	553.89
11	50.44	70.62	51	225.22	315.31	91	400.01	560.02
12	54.81	76.74	52	229.59	321.42	92	404.38	566.13
13	59.18	82.86	53	233.96	327.54	93	408.73	572.22
14	63.55	88.97	54	238.33	333.66	94	413.10	578.34
15	67.92	95.09	55	242.70	339.78	95	417.50	584.50
16	72.29	101.21	56	247.07	345.90	96	421.84	590.58
17	76.66	107.32	57	251.44	352.02	97	426.21	596.70
18	81.03	113.44	58	255.80	358.12	98	430.60	602.84
19	85.40	119.56	59	260.17	364.24	99	434.97	608.95
20	89.77	125.68	60	264.55	370.36	100	439.32	615.05
21	94.14	131.79	61	268.92	376.49	101	443.69	621.17
22	98.51	137.91	62	273.29	382.61	102	448.08	627.32
23	102.88	144.03	63	277.66	388.72	103	452.45	633.44
24	107.25	150.14	64	282.02	394.83	104	456.80	639.53
25	111.62	156.26	65	286.40	400.96	105	461.17	645.64
26	115.98	162.38	66	290.76	407.07	106	465.56	651.78
27	120.35	168.49	67	295.14	413.19	107	469.92	657.89
28	124.72	174.61	68	299.50	419.30	108	474.30	664.02
29	129.09	180.73	69	303.88	425.43	109	478.66	670.12
30	133.46	186.85	70	308.25	431.54	110	483.03	676.24
31	137.83	192.97	71	312.62	437.67	111	487.42	682.39
32	142.20	199.08	72	316.99	443.78	112	491.78	688.49
33	146.57	205.20	73	321.36	449.90	113	496.16	694.62
34	150.94	211.31	74	325.71	456.00	114	500.51	700.71
35	155.31	217.44	75	330.09	462.13	115	504.87	706.82
36	159.68	223.55	76	334.46	468.24	116	509.25	712.95
37	164.05	229.67	77	338.82	474.35	117	513.61	719.11
38	168.42	235.78	78	343.19	480.47	118	517.96	725.25
39	172.79	241.90	79	347.56	486.59	119	522.34	731.28
40	177.16	248.02	80	351.93	492.71	120	526.74	737.40



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	531.10	743.54	148	649.11	908.75	175	767.09	1073.93
122	535.48	749.67	149	653.47	914.86	176	771.39	1079.94
123	539.81	755.74	150	657.85	920.99	177	775.80	1086.12
124	544.22	761.91	151	662.16	927.02	178	780.23	1092.32
125	548.59	768.02	152	666.56	933.18	179	784.55	1098.38
126	552.97	774.15	153	670.89	939.25	180	788.89	1104.44
127	557.31	780.23	154	675.32	945.45	181	793.23	1110.53
128	561.66	786.32	155	679.68	951.55	182	797.71	1116.79
129	566.03	792.44	156	684.04	957.66	183	802.07	1122.90
130	570.41	798.57	157	688.42	963.79	184	806.45	1129.03
131	574.80	804.73	158	692.82	969.94	185	810.71	1135.00
132	579.15	810.82	159	697.13	975.98	186	815.11	1141.15
133	583.52	816.92	160	701.55	982.17	187	819.52	1147.32
134	587.89	823.05	161	705.89	988.24	188	823.93	1153.51
135	592.29	829.20	162	710.23	994.33	189	828.23	1159.53
136	596.63	835.28	163	714.59	1000.43	190	832.67	1165.74
137	600.98	841.37	164	718.96	1006.55	191	836.99	1171.79
138	605.42	847.58	165	723.35	1012.68	192	841.32	1177.85
139	609.73	853.62	166	727.74	1018.84	193	845.80	1184.11
140	614.12	859.77	167	732.15	1025.01	194	850.14	1190.20
141	618.46	865.84	168	736.46	1031.05	195	854.50	1196.30
142	622.88	872.03	169	740.90	1037.25	196	858.87	1202.42
143	627.24	878.14	170	745.23	1043.33	197	863.25	1208.55
144	631.62	884.27	171	749.58	1049.42	198	867.64	1214.69
145	635.93	890.31	172	753.94	1055.52	199	871.89	1220.65
146	640.34	896.47	173	758.32	1061.64	200	876.30	1226.82
147	644.68	902.55	174	762.70	1067.78	201-	4.38	6.13
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.38 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

6.13 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.86	20.80	41	183.08	256.31	81	359.36	503.11
2	17.81	24.93	42	187.48	262.48	82	363.77	509.28
3	20.76	29.06	43	191.89	268.64	83	368.18	515.45
4	23.71	33.19	44	196.29	274.81	84	372.60	521.64
5	26.66	37.32	45	200.70	280.98	85	377.00	527.80
6	29.61	41.45	46	205.11	287.16	86	381.39	533.95
7	33.23	46.52	47	209.52	293.33	87	385.81	540.13
8	37.64	52.69	48	213.93	299.50	88	390.21	546.30
9	42.04	58.86	49	218.34	305.67	89	394.61	552.46
10	46.45	65.03	50	222.74	311.84	90	399.04	558.65
11	50.86	71.20	51	227.15	318.01	91	403.45	564.83
12	55.27	77.37	52	231.55	324.18	92	407.85	570.99
13	59.67	83.54	53	235.96	330.34	93	412.24	577.14
14	64.08	89.71	54	240.37	336.52	94	416.65	583.32
15	68.49	95.88	55	244.78	342.69	95	421.09	589.52
16	72.90	102.05	56	249.19	348.86	96	425.47	595.66
17	77.30	108.22	57	253.59	355.03	97	429.88	601.83
18	81.71	114.39	58	257.99	361.19	98	434.30	608.02
19	86.12	120.56	59	262.40	367.36	99	438.71	614.19
20	90.52	126.73	60	266.81	373.54	100	443.10	620.34
21	94.93	132.90	61	271.23	379.72	101	447.51	626.51
22	99.34	139.07	62	275.63	385.89	102	451.94	632.71
23	103.75	145.24	63	280.04	392.05	103	456.34	638.88
24	108.15	151.41	64	284.44	398.22	104	460.73	645.03
25	112.56	157.58	65	288.86	404.40	105	465.14	651.19
26	116.97	163.75	66	293.26	410.56	106	469.56	657.39
27	121.37	169.92	67	297.67	416.73	107	473.96	663.55
28	125.78	176.09	68	302.07	422.90	108	478.38	669.73
29	130.19	182.26	69	306.48	429.08	109	482.77	675.88
30	134.59	188.43	70	310.89	435.25	110	487.18	682.06
31	139.00	194.61	71	315.30	441.42	111	491.61	688.26
32	143.41	200.77	72	319.71	447.59	112	496.01	694.42
33	147.82	206.95	73	324.11	453.76	113	500.43	700.60
34	152.22	213.11	74	328.51	459.91	114	504.81	706.74
35	156.63	219.29	75	332.93	466.10	115	509.22	712.90
36	161.04	225.46	76	337.33	472.26	116	513.64	719.09
37	165.45	231.62	77	341.73	478.43	117	518.02	725.23
38	169.85	237.79	78	346.14	484.59	118	522.42	731.39
39	174.26	243.96	79	350.55	490.77	119	526.84	737.58
40	178.67	250.14	80	354.96	496.94	120	531.27	743.78



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	535.67	749.94	148	654.70	916.58	175	773.70	1083.19
122	540.09	756.12	149	659.10	922.74	176	778.03	1089.25
123	544.46	762.24	150	663.52	928.92	177	782.49	1095.48
124	548.90	768.46	151	667.86	935.01	178	786.95	1101.74
125	553.31	774.63	152	672.30	941.22	179	791.32	1107.84
126	557.73	780.82	153	676.67	947.34	180	795.69	1113.96
127	562.10	786.94	154	681.14	953.59	181	800.07	1120.10
128	566.49	793.09	155	685.53	959.74	182	804.58	1126.42
129	570.90	799.26	156	689.94	965.91	183	808.99	1132.58
130	575.32	805.45	157	694.36	972.10	184	813.40	1138.76
131	579.75	811.65	158	698.79	978.30	185	817.70	1144.78
132	584.14	817.80	159	703.14	984.39	186	822.13	1150.99
133	588.54	823.96	160	707.59	990.63	187	826.58	1157.21
134	592.96	830.14	161	711.97	996.75	188	831.04	1163.45
135	597.39	836.34	162	716.35	1002.89	189	835.37	1169.52
136	601.76	842.47	163	720.75	1009.05	190	839.85	1175.79
137	606.15	848.62	164	725.16	1015.22	191	844.21	1181.89
138	610.63	854.88	165	729.58	1021.41	192	848.58	1188.01
139	614.98	860.97	166	734.01	1027.62	193	853.09	1194.32
140	619.41	867.17	167	738.46	1033.84	194	857.47	1200.46
141	623.78	873.30	168	742.81	1039.94	195	861.87	1206.62
142	628.24	879.54	169	747.28	1046.19	196	866.27	1212.78
143	632.65	885.70	170	751.66	1052.32	197	870.69	1218.97
144	637.06	891.88	171	756.04	1058.46	198	875.12	1225.16
145	641.41	897.98	172	760.44	1064.62	199	879.41	1231.17
146	645.85	904.19	173	764.85	1070.79	200	883.85	1237.39
147	650.23	910.32	174	769.27	1076.98			
						201-	4.42	6.19
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.42 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

6.19 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.89	20.85	41	184.63	258.48	81	362.42	507.39
2	17.88	25.03	42	189.07	264.70	82	366.87	513.62
3	20.87	29.22	43	193.51	270.92	83	371.31	519.84
4	23.86	33.40	44	197.96	277.14	84	375.78	526.09
5	26.85	37.59	45	202.40	283.36	85	380.21	532.30
6	29.84	41.77	46	206.85	289.59	86	384.64	538.50
7	33.50	46.89	47	211.30	295.82	87	389.09	544.73
8	37.94	53.12	48	215.74	302.04	88	393.54	550.95
9	42.38	59.34	49	220.19	308.26	89	397.98	557.17
10	46.83	65.56	50	224.63	314.49	90	402.44	563.41
11	51.28	71.79	51	229.08	320.71	91	406.89	569.64
12	55.72	78.01	52	233.52	326.93	92	411.33	575.86
13	60.17	84.23	53	237.96	333.15	93	415.76	582.06
14	64.61	90.45	54	242.41	339.37	94	420.20	588.29
15	69.05	96.68	55	246.86	345.60	95	424.67	594.54
16	73.50	102.90	56	251.30	351.82	96	429.10	600.74
17	77.94	109.12	57	255.75	358.04	97	433.54	606.96
18	82.39	115.34	58	260.18	364.26	98	438.00	613.20
19	86.83	121.57	59	264.63	370.48	99	442.45	619.43
20	91.28	127.79	60	269.08	376.71	100	446.88	625.63
21	95.72	134.01	61	273.53	382.95	101	451.32	631.85
22	100.17	140.24	62	277.97	389.16	102	455.79	638.10
23	104.61	146.46	63	282.42	395.38	103	460.24	644.33
24	109.06	152.68	64	286.86	401.60	104	464.66	650.53
25	113.50	158.91	65	291.31	407.84	105	469.10	656.75
26	117.95	165.13	66	295.75	414.05	106	473.57	662.99
27	122.39	171.35	67	300.20	420.28	107	478.01	669.21
28	126.84	177.58	68	304.64	426.49	108	482.46	675.45
29	131.28	183.80	69	309.09	432.73	109	486.89	681.65
30	135.73	190.02	70	313.53	438.95	110	491.34	687.88
31	140.18	196.25	71	317.99	445.18	111	495.81	694.13
32	144.62	202.46	72	322.43	451.40	112	500.24	700.34
33	149.07	208.69	73	326.87	457.62	113	504.70	706.58
34	153.51	214.91	74	331.30	463.82	114	509.12	712.77
35	157.96	221.14	75	335.76	470.06	115	513.56	718.99
36	162.40	227.36	76	340.20	476.28	116	518.02	725.22
37	166.84	233.58	77	344.64	482.50	117	522.44	731.42
38	171.29	239.80	78	349.09	488.72	118	526.88	737.63
39	175.73	246.03	79	353.53	494.94	119	531.34	743.83
40	180.18	252.25	80	357.98	501.17	120	535.81	750.03



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	540.24	756.34	148	660.29	924.41	175	780.31	1092.44
122	544.69	762.57	149	664.73	930.62	176	784.68	1098.56
123	549.11	768.75	150	669.18	936.86	177	789.18	1104.85
124	553.59	775.02	151	673.57	942.99	178	793.68	1111.15
125	558.03	781.24	152	678.04	949.26	179	798.08	1117.31
126	562.49	787.48	153	682.45	955.43	180	802.49	1123.48
127	566.90	793.66	154	686.96	961.74	181	806.91	1129.67
128	571.33	799.86	155	691.39	967.94	182	811.46	1136.04
129	575.77	806.08	156	695.83	974.16	183	815.90	1142.26
130	580.23	812.32	157	700.29	980.40	184	820.35	1148.49
131	584.70	818.58	158	704.75	986.66	185	824.69	1154.57
132	589.13	824.78	159	709.14	992.80	186	829.16	1160.83
133	593.57	830.99	160	713.64	999.09	187	833.64	1167.10
134	598.02	837.23	161	718.05	1005.27	188	838.14	1173.39
135	602.49	843.48	162	722.47	1011.46	189	842.51	1179.52
136	606.90	849.66	163	726.91	1017.67	190	847.03	1185.84
137	611.33	855.86	164	731.35	1023.90	191	851.42	1191.99
138	615.84	862.18	165	735.81	1030.14	192	855.83	1198.16
139	620.23	868.32	166	740.28	1036.40	193	860.38	1204.53
140	624.70	874.58	167	744.77	1042.67	194	864.80	1210.72
141	629.11	880.75	168	749.16	1048.82	195	869.24	1216.93
142	633.61	887.05	169	753.66	1055.13	196	873.68	1223.15
143	638.05	893.27	170	758.08	1061.31	197	878.13	1229.38
144	642.50	899.50	171	762.50	1067.51	198	882.60	1235.63
145	646.89	905.65	172	766.94	1073.72	199	886.93	1241.70
146	651.37	911.92	173	771.39	1079.94	200	891.41	1247.97
147	655.78	918.10	174	775.85	1086.18			
201-	4.46	6.24						
1000	ต่อ คม.	ต่อ คม.						
@								

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.46 บาท/ตัน

6.24 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.93	20.90	41	186.18	260.65	81	365.48	511.68
2	17.96	25.14	42	190.66	266.92	82	369.97	517.95
3	20.98	29.38	43	195.14	273.19	83	374.45	524.22
4	24.01	33.61	44	199.62	279.47	84	378.95	530.53
5	27.04	37.85	45	204.10	285.74	85	383.42	536.79
6	30.06	42.09	46	208.59	292.02	86	387.89	543.05
7	33.76	47.26	47	213.07	298.30	87	392.38	549.33
8	38.24	53.54	48	217.55	304.58	88	396.86	555.61
9	42.72	59.81	49	222.04	310.85	89	401.34	561.87
10	47.21	66.09	50	226.52	317.13	90	405.84	568.17
11	51.69	72.37	51	231.00	323.41	91	410.32	574.45
12	56.17	78.64	52	235.48	329.68	92	414.80	580.72
13	60.66	84.92	53	239.96	335.95	93	419.27	586.98
14	65.14	91.19	54	244.45	342.23	94	423.76	593.26
15	69.62	97.47	55	248.93	348.51	95	428.26	599.57
16	74.10	103.75	56	253.42	354.79	96	432.72	605.81
17	78.59	110.02	57	257.90	361.06	97	437.20	612.09
18	83.07	116.30	58	262.38	367.33	98	441.70	618.39
19	87.55	122.57	59	266.86	373.60	99	446.19	624.66
20	92.03	128.85	60	271.35	379.88	100	450.65	630.92
21	96.52	135.12	61	275.84	386.17	101	455.14	637.19
22	101.00	141.40	62	280.32	392.44	102	459.64	643.50
23	105.48	147.68	63	284.80	398.72	103	464.13	649.78
24	109.97	153.95	64	289.28	404.99	104	468.59	656.03
25	114.45	160.23	65	293.77	411.28	105	473.07	662.30
26	118.93	166.50	66	298.24	417.54	106	477.57	668.60
27	123.41	172.78	67	302.73	423.82	107	482.05	674.87
28	127.90	179.06	68	307.21	430.09	108	486.54	681.16
29	132.38	185.33	69	311.70	436.38	109	491.01	687.41
30	136.86	191.61	70	316.18	442.65	110	495.50	693.69
31	141.35	197.88	71	320.67	448.93	111	500.00	700.00
32	145.83	204.16	72	325.15	455.20	112	504.47	706.26
33	150.31	210.44	73	329.63	461.48	113	508.97	712.55
34	154.79	216.71	74	334.10	467.74	114	513.43	718.80
35	159.28	222.99	75	338.59	474.03	115	517.91	725.07
36	163.76	229.26	76	343.07	480.30	116	522.40	731.36
37	168.24	235.54	77	347.55	486.57	117	526.86	737.61
38	172.72	241.81	78	352.03	492.85	118	531.34	743.87
39	177.21	248.09	79	356.52	499.12	119	535.83	750.16
40	181.69	254.37	80	361.00	505.40	120	540.34	756.48



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	544.81	762.74	148	665.88	932.23	175	786.93	1101.70
122	549.30	769.02	149	670.36	938.50	176	791.33	1107.87
123	553.75	775.25	150	674.85	944.79	177	795.86	1114.21
124	558.27	781.58	151	679.27	950.98	178	800.40	1120.57
125	562.75	787.85	152	683.79	957.30	179	804.84	1126.78
126	567.25	794.15	153	688.23	963.52	180	809.29	1133.00
127	571.70	800.38	154	692.77	969.88	181	813.75	1139.24
128	576.16	806.63	155	697.24	976.14	182	818.33	1145.67
129	580.65	812.90	156	701.72	982.41	183	822.81	1151.94
130	585.14	819.20	157	706.22	988.70	184	827.30	1158.22
131	589.65	825.51	158	710.72	995.01	185	831.68	1164.35
132	594.11	831.76	159	715.15	1001.21	186	836.19	1170.66
133	598.59	838.03	160	719.68	1007.55	187	840.71	1176.99
134	603.08	844.31	161	724.13	1013.78	188	845.24	1183.34
135	607.59	850.62	162	728.59	1020.03	189	849.65	1189.52
136	612.04	856.86	163	733.07	1026.29	190	854.21	1195.89
137	616.51	863.11	164	737.55	1032.57	191	858.64	1202.10
138	621.06	869.48	165	742.05	1038.86	192	863.08	1208.32
139	625.48	875.67	166	746.55	1045.18	193	867.67	1214.74
140	629.99	881.98	167	751.07	1051.50	194	872.13	1220.98
141	634.44	888.21	168	755.50	1057.71	195	876.60	1227.24
142	638.97	894.56	169	760.05	1064.07	196	881.08	1233.52
143	643.45	900.83	170	764.50	1070.30	197	885.57	1239.80
144	647.94	907.12	171	768.96	1076.55	198	890.08	1246.11
145	652.37	913.31	172	773.44	1082.81	199	894.44	1252.22
146	656.88	919.64	173	777.92	1089.09	200	898.96	1258.55
147	661.34	925.87	174	782.42	1095.39			
						201-	4.49	6.29
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.49 บาท/ตัน

6.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.97	20.96	41	187.72	262.81	81	368.54	515.96
2	18.03	25.25	42	192.24	269.14	82	373.06	522.29
3	21.10	29.54	43	196.76	275.47	83	377.58	528.61
4	24.16	33.82	44	201.28	281.79	84	382.12	534.97
5	27.22	38.11	45	205.80	288.12	85	386.63	541.29
6	30.29	42.40	46	210.33	294.46	86	391.14	547.60
7	34.02	47.63	47	214.85	300.79	87	395.67	553.93
8	38.54	53.96	48	219.37	307.12	88	400.19	560.26
9	43.06	60.29	49	223.89	313.45	89	404.70	566.58
10	47.59	66.62	50	228.41	319.78	90	409.24	572.93
11	52.11	72.95	51	232.93	326.10	91	413.76	579.27
12	56.63	79.28	52	237.45	332.43	92	418.28	585.59
13	61.15	85.61	53	241.97	338.75	93	422.78	591.90
14	65.67	91.93	54	246.49	345.08	94	427.31	598.23
15	70.19	98.26	55	251.01	351.42	95	431.85	604.59
16	74.71	104.59	56	255.53	357.75	96	436.35	610.89
17	79.23	110.92	57	260.05	364.07	97	440.87	617.22
18	83.75	117.25	58	264.57	370.39	98	445.41	623.57
19	88.27	123.58	59	269.09	376.72	99	449.93	629.90
20	92.79	129.91	60	273.61	383.06	100	454.43	636.20
21	97.31	136.23	61	278.14	389.40	101	458.95	642.54
22	101.83	142.56	62	282.66	395.72	102	463.50	648.89
23	106.35	148.89	63	287.18	402.05	103	468.02	655.23
24	110.87	155.22	64	291.69	408.37	104	472.52	661.53
25	115.39	161.55	65	296.22	414.71	105	477.04	667.85
26	119.91	167.88	66	300.74	421.03	106	481.58	674.21
27	124.43	174.21	67	305.26	427.36	107	486.09	680.53
28	128.96	180.54	68	309.78	433.69	108	490.62	686.87
29	133.48	186.87	69	314.30	440.03	109	495.13	693.18
30	137.99	193.19	70	318.82	446.35	110	499.65	699.51
31	142.52	199.52	71	323.35	452.69	111	504.19	705.87
32	147.04	205.85	72	327.87	459.01	112	508.70	712.19
33	151.56	212.18	73	332.39	465.34	113	513.23	718.53
34	156.08	218.51	74	336.89	471.65	114	517.73	724.83
35	160.60	224.84	75	341.43	478.00	115	522.25	731.15
36	165.12	231.17	76	345.94	484.32	116	526.78	737.49
37	169.64	237.50	77	350.46	490.64	117	531.28	743.79
38	174.16	243.82	78	354.98	496.97	118	535.80	750.11
39	178.68	250.15	79	359.50	503.30	119	540.31	756.46
40	183.20	256.49	80	364.02	509.63	120	544.87	762.82



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	549.39	769.14	148	671.47	940.06	175	793.54	1110.95
122	553.91	775.48	149	675.99	946.38	176	797.98	1117.17
123	558.40	781.76	150	680.52	952.72	177	802.55	1123.57
124	562.96	788.14	151	684.97	958.96	178	807.13	1129.98
125	567.47	794.46	152	689.53	965.34	179	811.60	1136.24
126	572.01	800.81	153	694.01	971.62	180	816.09	1142.52
127	576.50	807.10	154	698.59	978.03	181	820.58	1148.82
128	581.00	813.40	155	703.10	984.34	182	825.21	1155.29
129	585.52	819.73	156	707.62	990.66	183	829.73	1161.62
130	590.05	826.07	157	712.15	997.01	184	834.25	1167.95
131	594.60	832.44	158	716.69	1003.37	185	838.67	1174.13
132	599.10	838.74	159	721.16	1009.62	186	843.21	1180.50
133	603.61	845.06	160	725.73	1016.02	187	847.77	1186.88
134	608.14	851.40	161	730.21	1022.30	188	852.34	1193.28
135	612.69	857.76	162	734.71	1028.60	189	856.79	1199.51
136	617.18	864.05	163	739.22	1034.91	190	861.39	1205.94
137	621.68	870.35	164	743.75	1041.24	191	865.86	1212.20
138	626.27	876.78	165	748.28	1047.59	192	870.34	1218.47
139	630.73	883.02	166	752.82	1053.95	193	874.96	1224.94
140	635.28	889.39	167	757.38	1060.34	194	879.46	1231.24
141	639.76	895.67	168	761.85	1066.59	195	883.97	1237.56
142	644.34	902.07	169	766.43	1073.01	196	888.49	1243.88
143	648.85	908.39	170	770.92	1079.29	197	893.02	1250.22
144	653.38	914.73	171	775.42	1085.59	198	897.56	1256.58
145	657.85	920.98	172	779.94	1091.91	199	901.96	1262.75
146	662.40	927.36	173	784.46	1098.24	200	906.52	1269.13
147	666.89	933.65	174	788.99	1104.59	201- 1000	4.54 ต่อ ต.ม.	6.35 ต่อ ต.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.54 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

6.35 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.01	21.01	41	189.27	264.98	81	371.60	520.25
2	18.11	25.35	42	193.83	271.36	82	376.16	526.63
3	21.21	29.69	43	198.39	277.74	83	380.72	533.00
4	24.31	34.04	44	202.94	284.12	84	385.30	539.41
5	27.41	38.38	45	207.50	290.50	85	389.84	545.78
6	30.52	42.72	46	212.06	296.89	86	394.39	552.14
7	34.29	48.00	47	216.63	303.28	87	398.95	558.53
8	38.85	54.39	48	221.18	309.65	88	403.51	564.92
9	43.40	60.77	49	225.74	316.04	89	408.06	571.29
10	47.96	67.15	50	230.30	322.42	90	412.64	577.69
11	52.52	73.53	51	234.86	328.80	91	417.20	584.08
12	57.08	79.91	52	239.41	335.18	92	421.75	590.45
13	61.64	86.29	53	243.97	341.56	93	426.30	596.81
14	66.20	92.67	54	248.53	347.94	94	430.86	603.20
15	70.75	99.06	55	253.09	354.33	95	435.44	609.62
16	75.31	105.44	56	257.65	360.71	96	439.98	615.97
17	79.87	111.82	57	262.21	367.09	97	444.53	622.35
18	84.43	118.20	58	266.76	373.46	98	449.11	628.75
19	88.99	124.58	59	271.32	379.84	99	453.67	635.13
20	93.55	130.96	60	275.88	386.23	100	458.21	641.49
21	98.10	137.34	61	280.45	392.62	101	462.77	647.88
22	102.66	143.73	62	285.00	399.00	102	467.35	654.29
23	107.22	150.11	63	289.56	405.38	103	471.91	660.67
24	111.78	156.49	64	294.11	411.76	104	476.45	667.03
25	116.34	162.87	65	298.68	418.15	105	481.00	673.41
26	120.90	169.25	66	303.23	424.52	106	485.58	679.81
27	125.45	175.63	67	307.79	430.91	107	490.13	686.18
28	130.01	182.02	68	312.35	437.28	108	494.70	692.58
29	134.57	188.40	69	316.91	443.68	109	499.25	698.94
30	139.13	194.78	70	321.47	450.05	110	503.81	705.33
31	143.69	201.16	71	326.03	456.44	111	508.39	711.74
32	148.24	207.54	72	330.59	462.82	112	512.94	718.11
33	152.81	213.93	73	335.14	469.20	113	517.50	724.51
34	157.36	220.31	74	339.69	475.57	114	522.04	730.86
35	161.92	226.69	75	344.26	481.96	115	526.59	737.23
36	166.48	233.07	76	348.81	488.34	116	531.16	743.63
37	171.04	239.45	77	353.37	494.72	117	535.70	749.98
38	175.59	245.83	78	357.93	501.10	118	540.25	756.36
39	180.15	252.21	79	362.49	507.48	119	544.80	762.75
40	184.72	258.60	80	367.04	513.86	120	549.40	769.17



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	553.96	775.54	148	677.06	947.89	175	800.15	1120.21
122	558.52	781.93	149	681.62	954.26	176	804.63	1126.48
123	563.05	788.26	150	686.18	960.66	177	809.24	1132.93
124	567.64	794.70	151	690.68	966.95	178	813.85	1139.39
125	572.20	801.08	152	695.27	973.38	179	818.37	1145.71
126	576.77	807.47	153	699.79	979.71	180	822.89	1152.04
127	581.29	813.81	154	704.41	986.17	181	827.42	1158.39
128	585.84	820.17	155	708.95	992.54	182	832.08	1164.92
129	590.39	826.55	156	713.51	998.91	183	836.64	1171.29
130	594.96	832.95	157	718.08	1005.31	184	841.20	1177.69
131	599.55	839.37	158	722.66	1011.73	185	845.66	1183.92
132	604.09	845.72	159	727.16	1018.03	186	850.24	1190.34
133	608.64	852.09	160	731.77	1024.48	187	854.84	1196.77
134	613.21	858.49	161	736.30	1030.81	188	859.45	1203.22
135	617.79	864.90	162	740.83	1037.17	189	863.93	1209.51
136	622.31	871.24	163	745.38	1043.53	190	868.56	1215.99
137	626.86	877.60	164	749.94	1049.92	191	873.07	1222.30
138	631.48	884.07	165	754.51	1056.32	192	877.59	1228.62
139	635.98	890.37	166	759.10	1062.73	193	882.25	1235.15
140	640.57	896.79	167	763.69	1069.17	194	886.79	1241.50
141	645.09	903.13	168	768.20	1075.48	195	891.34	1247.87
142	649.70	909.58	169	772.82	1081.94	196	895.89	1254.25
143	654.25	915.96	170	777.35	1088.28	197	900.46	1260.64
144	658.82	922.35	171	781.88	1094.64	198	905.04	1267.05
145	663.32	928.65	172	786.43	1101.01	199	909.48	1273.27
146	667.92	935.08	173	790.99	1107.39	200	914.07	1279.70
147	672.44	941.42	174	795.57	1113.79			

201-	4.57	6.40
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.57 บาท/ตัน

6.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.04	21.06	41	190.82	267.15	81	374.66	524.53
2	18.18	25.46	42	195.42	273.58	82	379.26	530.96
3	21.32	29.85	43	200.01	280.02	83	383.85	537.39
4	24.46	34.25	44	204.61	286.45	84	388.47	543.86
5	27.60	38.64	45	209.20	292.88	85	393.06	550.28
6	30.74	43.04	46	213.80	299.32	86	397.64	556.69
7	34.55	48.37	47	218.40	305.76	87	402.24	563.14
8	39.15	54.81	48	222.99	312.19	88	406.84	569.57
9	43.74	61.24	49	227.59	318.63	89	411.43	576.00
10	48.34	67.68	50	232.19	325.06	90	416.04	582.45
11	52.94	74.11	51	236.78	331.50	91	420.64	588.89
12	57.53	80.55	52	241.38	337.93	92	425.23	595.32
13	62.13	86.98	53	245.97	344.36	93	429.81	601.73
14	66.72	93.41	54	250.57	350.80	94	434.41	608.17
15	71.32	99.85	55	255.17	357.23	95	439.03	614.64
16	75.92	106.28	56	259.77	363.67	96	443.60	621.05
17	80.51	112.72	57	264.36	370.10	97	448.20	627.48
18	85.11	119.15	58	268.95	376.53	98	452.81	633.93
19	89.71	125.59	59	273.54	382.96	99	457.41	640.37
20	94.30	132.02	60	278.15	389.40	100	461.99	646.78
21	98.90	138.46	61	282.75	395.85	101	466.59	653.22
22	103.49	144.89	62	287.34	402.28	102	471.20	659.68
23	108.09	151.33	63	291.94	408.71	103	475.80	666.12
24	112.69	157.76	64	296.53	415.14	104	480.38	672.53
25	117.28	164.19	65	301.14	421.59	105	484.97	678.96
26	121.88	170.63	66	305.72	428.01	106	489.58	685.42
27	126.47	177.06	67	310.32	434.45	107	494.17	691.84
28	131.07	183.50	68	314.91	440.88	108	498.78	698.29
29	135.67	189.93	69	319.52	447.32	109	503.36	704.71
30	140.26	196.37	70	324.11	453.76	110	507.96	711.15
31	144.86	202.80	71	328.71	460.20	111	512.58	717.61
32	149.45	209.23	72	333.31	466.63	112	517.17	724.03
33	154.05	215.67	73	337.90	473.06	113	521.77	730.48
34	158.65	222.10	74	342.48	479.48	114	526.35	736.89
35	163.24	228.54	75	347.09	485.93	115	530.94	743.31
36	167.84	234.98	76	351.68	492.36	116	535.55	749.77
37	172.44	241.41	77	356.28	498.79	117	540.12	756.17
38	177.03	247.84	78	360.87	505.22	118	544.71	762.60
39	181.63	254.28	79	365.47	511.66	119	549.32	769.05
40	186.23	260.72	80	370.07	518.09	120	553.94	775.52



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	558.53	781.94	148	682.65	955.72	175	806.76	1129.46
122	563.13	788.38	149	687.25	962.14	176	811.28	1135.79
123	567.69	794.77	150	691.85	968.59	177	815.92	1142.29
124	572.33	801.26	151	696.38	974.94	178	820.58	1148.81
125	576.92	807.69	152	701.01	981.42	179	825.13	1155.18
126	581.53	814.14	153	705.57	987.80	180	829.69	1161.56
127	586.09	820.53	154	710.23	994.32	181	834.26	1167.96
128	590.67	826.94	155	714.81	1000.73	182	838.96	1174.54
129	595.27	833.37	156	719.40	1007.17	183	843.55	1180.97
130	599.87	839.82	157	724.01	1013.62	184	848.16	1187.42
131	604.50	846.30	158	728.63	1020.08	185	852.64	1193.70
132	609.07	852.70	159	733.17	1026.44	186	857.27	1200.18
133	613.66	859.13	160	737.82	1032.94	187	861.90	1206.66
134	618.27	865.57	161	742.38	1039.33	188	866.55	1213.17
135	622.89	872.04	162	746.95	1045.73	189	871.07	1219.50
136	627.45	878.43	163	751.54	1052.15	190	875.74	1226.04
137	632.03	884.85	164	756.14	1058.59	191	880.29	1232.40
138	636.70	891.37	165	760.75	1065.04	192	884.84	1238.78
139	641.23	897.73	166	765.37	1071.51	193	889.54	1245.36
140	645.85	904.20	167	770.00	1078.00	194	894.12	1251.76
141	650.42	910.58	168	774.54	1084.36	195	898.70	1258.18
142	655.07	917.09	169	779.20	1090.88	196	903.30	1264.62
143	659.66	923.52	170	783.77	1097.27	197	907.90	1271.06
144	664.26	929.96	171	788.34	1103.68	198	912.52	1277.52
145	668.80	936.32	172	792.93	1110.10	199	917.00	1283.79
146	673.43	942.80	173	797.53	1116.54	200	921.63	1290.28
147	678.00	949.19	174	802.14	1122.99			
						201-	4.61	6.45
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.61 บาท/ตัน

6.45 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.08	21.11	41	192.37	269.32	81	377.72	528.81
2	18.26	25.56	42	197.00	275.80	82	382.36	535.30
3	21.44	30.01	43	201.64	282.29	83	386.99	541.78
4	24.61	34.46	44	206.27	288.77	84	391.64	548.30
5	27.79	38.91	45	210.90	295.26	85	396.27	554.77
6	30.97	43.36	46	215.54	301.76	86	400.89	561.24
7	34.82	48.74	47	220.18	308.25	87	405.53	567.74
8	39.45	55.23	48	224.81	314.73	88	410.16	574.23
9	44.08	61.72	49	229.44	321.22	89	414.79	580.70
10	48.72	68.21	50	234.08	327.71	90	419.44	587.21
11	53.35	74.69	51	238.71	334.20	91	424.08	593.71
12	57.99	81.18	52	243.34	340.68	92	428.70	600.19
13	62.62	87.67	53	247.97	347.16	93	433.32	606.65
14	67.25	94.16	54	252.61	353.65	94	437.96	613.14
15	71.89	100.64	55	257.25	360.14	95	442.62	619.67
16	76.52	107.13	56	261.88	366.63	96	447.23	626.12
17	81.16	113.62	57	266.51	373.12	97	451.86	632.61
18	85.79	120.10	58	271.14	379.60	98	456.51	639.12
19	90.42	126.59	59	275.77	386.08	99	461.15	645.61
20	95.06	133.08	60	280.41	392.58	100	465.76	652.07
21	99.69	139.57	61	285.05	399.08	101	470.40	658.56
22	104.32	146.05	62	289.69	405.56	102	475.06	665.08
23	108.96	152.54	63	294.32	412.04	103	479.69	671.57
24	113.59	159.03	64	298.95	418.53	104	484.31	678.03
25	118.23	165.52	65	303.59	425.03	105	488.94	684.51
26	122.86	172.00	66	308.22	431.50	106	493.59	691.02
27	127.49	178.49	67	312.85	437.99	107	498.22	697.50
28	132.13	184.98	68	317.48	444.48	108	502.86	704.01
29	136.76	191.47	69	322.12	450.97	109	507.48	710.47
30	141.39	197.95	70	326.76	457.46	110	512.12	716.96
31	146.03	204.44	71	331.40	463.96	111	516.77	723.48
32	150.66	210.93	72	336.03	470.44	112	521.40	729.96
33	155.30	217.42	73	340.66	476.92	113	526.04	736.46
34	159.93	223.90	74	345.28	483.39	114	530.65	742.92
35	164.57	230.39	75	349.93	489.90	115	535.28	749.40
36	169.20	236.88	76	354.55	496.38	116	539.93	755.90
37	173.83	243.37	77	359.19	502.86	117	544.54	762.36
38	178.47	249.85	78	363.82	509.35	118	549.17	768.84
39	183.10	256.34	79	368.45	515.84	119	553.81	775.34
40	187.74	262.83	80	373.09	522.32	120	558.47	781.86



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ถัง(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	563.10	788.34	148	688.25	963.54	175	813.37	1138.72
122	567.74	794.83	149	692.87	970.02	176	817.93	1145.10
123	572.34	801.27	150	697.52	976.52	177	822.61	1151.65
124	577.01	807.81	151	702.09	982.92	178	827.30	1158.22
125	581.64	814.30	152	706.76	989.46	179	831.89	1164.65
126	586.29	820.80	153	711.35	995.89	180	836.49	1171.08
127	590.89	827.25	154	716.04	1002.46	181	841.10	1177.54
128	595.51	833.71	155	720.66	1008.93	182	845.84	1184.17
129	600.14	840.19	156	725.30	1015.42	183	850.47	1190.65
130	604.78	846.70	157	729.94	1021.92	184	855.11	1197.15
131	609.45	853.23	158	734.60	1028.44	185	859.63	1203.49
132	614.06	859.68	159	739.18	1034.85	186	864.29	1210.01
133	618.69	866.16	160	743.86	1041.40	187	868.97	1216.55
134	623.33	872.66	161	748.46	1047.84	188	873.65	1223.11
135	627.99	879.18	162	753.07	1054.30	189	878.21	1229.50
136	632.59	885.63	163	757.70	1060.78	190	882.92	1236.09
137	637.21	892.09	164	762.33	1067.26	191	887.50	1242.50
138	641.91	898.67	165	766.98	1073.77	192	892.10	1248.93
139	646.48	905.08	166	771.64	1080.29	193	896.83	1255.57
140	651.14	911.60	167	776.31	1086.83	194	901.45	1262.02
141	655.74	918.04	168	780.89	1093.25	195	906.07	1268.50
142	660.43	924.60	169	785.59	1099.82	196	910.70	1274.98
143	665.06	931.08	170	790.19	1106.27	197	915.34	1281.48
144	669.70	937.58	171	794.80	1112.73	198	920.00	1287.99
145	674.28	943.99	172	799.43	1119.20	199	924.51	1294.32
146	678.95	950.53	173	804.06	1125.69	200	929.19	1300.86
147	683.55	956.97	174	808.71	1132.20			
						201-	4.64	6.50
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.64 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

6.50 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.12	21.17	41	193.92	271.49	81	380.78	533.10
2	18.33	25.67	42	198.59	278.02	82	385.46	539.64
3	21.55	30.17	43	203.26	284.56	83	390.12	546.17
4	24.76	34.67	44	207.93	291.10	84	394.82	552.74
5	27.98	39.17	45	212.60	297.64	85	399.48	559.27
6	31.20	43.67	46	217.28	304.19	86	404.13	565.79
7	35.08	49.11	47	221.95	310.73	87	408.81	572.34
8	39.75	55.65	48	226.62	317.27	88	413.49	578.88
9	44.42	62.19	49	231.29	323.81	89	418.15	585.41
10	49.10	68.74	50	235.97	330.35	90	422.84	591.97
11	53.77	75.28	51	240.64	336.89	91	427.51	598.52
12	58.44	81.82	52	245.30	343.43	92	432.18	605.05
13	63.11	88.36	53	249.98	349.97	93	436.84	611.57
14	67.78	94.90	54	254.65	356.51	94	441.51	618.12
15	72.45	101.44	55	259.32	363.05	95	446.21	624.69
16	77.13	107.98	56	264.00	369.59	96	450.86	631.20
17	81.80	114.52	57	268.67	376.13	97	455.53	637.74
18	86.47	121.06	58	273.33	382.66	98	460.21	644.30
19	91.14	127.60	59	278.00	389.20	99	464.89	650.84
20	95.81	134.14	60	282.68	395.75	100	469.54	657.36
21	100.48	140.68	61	287.36	402.30	101	474.22	663.90
22	105.16	147.22	62	292.03	408.84	102	478.91	670.47
23	109.83	153.76	63	296.70	415.38	103	483.58	677.02
24	114.50	160.30	64	301.37	421.91	104	488.23	683.53
25	119.17	166.84	65	306.05	428.47	105	492.90	690.07
26	123.84	173.38	66	310.71	434.99	106	497.59	696.63
27	128.51	179.92	67	315.38	441.54	107	502.26	703.16
28	133.19	186.46	68	320.05	448.07	108	506.94	709.72
29	137.86	193.00	69	324.73	454.62	109	511.60	716.24
30	142.53	199.54	70	329.40	461.16	110	516.27	722.78
31	147.20	206.08	71	334.08	467.71	111	520.97	729.35
32	151.87	212.62	72	338.75	474.24	112	525.63	735.88
33	156.55	219.16	73	343.42	480.79	113	530.31	742.43
34	161.21	225.70	74	348.08	487.31	114	534.96	748.95
35	165.89	232.24	75	352.76	493.86	115	539.63	755.48
36	170.56	238.78	76	357.43	500.40	116	544.31	762.04
37	175.23	245.32	77	362.09	506.93	117	548.96	768.55
38	179.90	251.86	78	366.77	513.47	118	553.63	775.08
39	184.57	258.40	79	371.44	520.01	119	558.31	781.63
40	189.25	264.95	80	376.11	526.56	120	563.01	788.21



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	567.67	794.74	148	693.84	971.37	175	819.98	1147.97
122	572.35	801.29	149	698.50	977.90	176	824.58	1154.41
123	576.99	807.78	150	703.18	984.46	177	829.30	1161.01
124	581.69	814.37	151	707.79	990.91	178	834.03	1167.64
125	586.36	820.91	152	712.50	997.50	179	838.65	1174.11
126	591.05	827.47	153	717.13	1003.98	180	843.29	1180.60
127	595.69	833.96	154	721.86	1010.61	181	847.93	1187.11
128	600.34	840.48	155	726.52	1017.13	182	852.71	1193.80
129	605.01	847.02	156	731.19	1023.67	183	857.38	1200.33
130	609.70	853.57	157	735.87	1030.22	184	862.06	1206.88
131	614.40	860.15	158	740.57	1036.80	185	866.62	1213.27
132	619.05	866.67	159	745.18	1043.26	186	871.32	1219.85
133	623.71	873.20	160	749.90	1049.87	187	876.03	1226.44
134	628.39	879.75	161	754.54	1056.36	188	880.75	1233.05
135	633.09	886.32	162	759.19	1062.87	189	885.35	1239.50
136	637.73	892.82	163	763.85	1069.40	190	890.10	1246.14
137	642.38	899.34	164	768.53	1075.94	191	894.72	1252.61
138	647.12	905.97	165	773.21	1082.50	192	899.35	1259.09
139	651.73	912.43	166	777.91	1089.07	193	904.12	1265.77
140	656.43	919.00	167	782.62	1095.67	194	908.77	1272.28
141	661.07	925.50	168	787.24	1102.13	195	913.44	1278.81
142	665.80	932.11	169	791.97	1108.76	196	918.11	1285.35
143	670.46	938.65	170	796.61	1115.26	197	922.79	1291.90
144	675.14	945.20	171	801.26	1121.77	198	927.48	1298.47
145	679.76	951.66	172	805.93	1128.30	199	932.03	1304.84
146	684.46	958.25	173	810.60	1134.84	200	936.74	1311.44
147	689.10	964.74	174	815.29	1141.40			
						201-	4.69	6.56
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.69 บาท/ตัน

6.56 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.16	21.22	41	195.47	273.66	81	383.84	537.38
2	18.41	25.77	42	200.18	280.25	82	388.55	543.97
3	21.66	30.33	43	204.88	286.84	83	393.26	550.56
4	24.92	34.88	44	209.59	293.43	84	397.99	557.19
5	28.17	39.44	45	214.30	300.02	85	402.69	563.77
6	31.42	43.99	46	219.02	306.62	86	407.38	570.34
7	35.35	49.48	47	223.73	313.22	87	412.10	576.94
8	40.06	56.08	48	228.43	319.81	88	416.81	583.53
9	44.76	62.67	49	233.15	326.40	89	421.51	590.12
10	49.47	69.26	50	237.86	333.00	90	426.24	596.73
11	54.18	75.86	51	242.56	339.59	91	430.95	603.33
12	58.89	82.45	52	247.27	346.18	92	435.66	609.92
13	63.60	89.04	53	251.98	352.77	93	440.35	616.49
14	68.31	95.64	54	256.69	359.36	94	445.06	623.09
15	73.02	102.23	55	261.40	365.96	95	449.80	629.72
16	77.73	108.82	56	266.11	372.56	96	454.48	636.28
17	82.44	115.42	57	270.82	379.15	97	459.19	642.87
18	87.15	122.01	58	275.52	385.73	98	463.92	649.48
19	91.86	128.60	59	280.23	392.32	99	468.63	656.08
20	96.57	135.20	60	284.95	398.92	100	473.32	662.65
21	101.28	141.79	61	289.66	405.53	101	478.03	669.24
22	105.99	148.38	62	294.37	412.12	102	482.76	675.87
23	110.70	154.98	63	299.08	418.71	103	487.47	682.46
24	115.41	161.57	64	303.78	425.30	104	492.16	689.03
25	120.12	168.16	65	308.50	431.90	105	496.87	695.62
26	124.82	174.75	66	313.20	438.48	106	501.60	702.24
27	129.53	181.35	67	317.92	445.08	107	506.30	708.82
28	134.24	187.94	68	322.62	451.67	108	511.02	715.43
29	138.95	194.53	69	327.34	458.27	109	515.72	722.00
30	143.66	201.13	70	332.05	464.86	110	520.43	728.60
31	148.37	207.72	71	336.76	471.47	111	525.16	735.22
32	153.08	214.31	72	341.47	478.05	112	529.86	741.80
33	157.79	220.91	73	346.18	484.65	113	534.58	748.41
34	162.50	227.50	74	350.87	491.22	114	539.27	754.97
35	167.21	234.10	75	355.59	497.83	115	543.97	761.56
36	171.92	240.69	76	360.30	504.42	116	548.69	768.17
37	176.63	247.28	77	365.00	511.01	117	553.38	774.73
38	181.34	253.87	78	369.71	517.60	118	558.08	781.31
39	186.05	260.46	79	374.42	524.19	119	562.80	787.93
40	190.76	267.06	80	379.13	530.79	120	567.54	794.56



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	572.24	801.14	148	699.43	979.20	175	826.59	1157.23
122	576.96	807.74	149	704.13	985.78	176	831.23	1163.72
123	581.63	814.28	150	708.85	992.39	177	835.98	1170.37
124	586.38	820.93	151	713.50	998.90	178	840.75	1177.05
125	591.09	827.52	152	718.24	1005.54	179	845.41	1183.58
126	595.81	834.13	153	722.91	1012.08	180	850.09	1190.12
127	600.49	840.68	154	727.68	1018.75	181	854.77	1196.68
128	605.18	847.25	155	732.38	1025.33	182	859.59	1203.42
129	609.89	853.84	156	737.08	1031.92	183	864.29	1210.01
130	614.61	860.45	157	741.80	1038.53	184	869.01	1216.61
131	619.34	867.08	158	746.54	1045.15	185	873.61	1223.06
132	624.03	873.65	159	751.19	1051.67	186	878.35	1229.69
133	628.74	880.23	160	755.95	1058.33	187	883.10	1236.33
134	633.45	886.84	161	760.63	1064.88	188	887.85	1243.00
135	638.19	893.46	162	765.31	1071.44	189	892.49	1249.49
136	642.87	900.01	163	770.01	1078.02	190	897.27	1256.18
137	647.56	906.58	164	774.72	1084.61	191	901.93	1262.71
138	652.34	913.27	165	779.45	1091.22	192	906.60	1269.24
139	656.99	919.78	166	784.18	1097.85	193	911.42	1275.98
140	661.72	926.41	167	788.93	1104.50	194	916.10	1282.55
141	666.40	932.96	168	793.58	1111.02	195	920.80	1289.12
142	671.16	939.62	169	798.36	1117.70	196	925.51	1295.71
143	675.86	946.21	170	803.03	1124.25	197	930.23	1302.32
144	680.58	952.81	171	807.72	1130.81	198	934.96	1308.94
145	685.23	959.33	172	812.42	1137.39	199	939.55	1315.37
146	689.98	965.97	173	817.14	1143.99	200	944.30	1322.02
147	694.66	972.52	174	821.86	1150.60			
						201-	4.72	6.61
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


4.72 บาท/ตัน

6.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)
สำหรับน้ำมันดีเซลราคา ๒๐-๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89	41	88.60	124.04	81	173.85	243.39
2	9.24	12.94	42	90.73	127.02	82	175.88	246.23
3	10.71	15.00	43	92.85	129.99	83	178.04	249.25
4	12.18	17.06	44	94.98	132.98	84	180.20	252.29
5	13.65	19.11	45	97.11	135.95	85	182.38	255.34
6	15.12	21.17	46	99.24	138.94	86	184.45	258.23
7	16.59	23.23	47	101.36	141.91	87	186.52	261.13
8	18.30	25.62	48	103.50	144.90	88	188.74	264.23
9	20.43	28.60	49	105.61	147.86	89	190.83	267.16
10	22.56	31.58	50	107.74	150.84	90	192.93	270.10
11	24.69	34.56	51	109.89	153.84	91	195.18	273.25
12	26.81	37.54	52	112.00	156.80	92	197.30	276.22
13	28.95	40.52	53	114.13	159.79	93	199.43	279.20
14	31.08	43.51	54	116.28	162.79	94	201.56	282.19
15	33.20	46.49	55	118.39	165.75	95	203.56	284.98
16	35.34	49.47	56	120.52	168.73	96	205.71	288.00
17	37.46	52.45	57	122.66	171.72	97	207.88	291.03
18	39.59	55.43	58	124.82	174.74	98	210.05	294.07
19	41.73	58.42	59	126.93	177.70	99	212.24	297.13
20	43.86	61.40	60	129.06	180.68	100	214.26	299.97
21	45.98	64.38	61	131.20	183.67	101	216.47	303.05
22	48.12	67.37	62	133.35	186.69	102	218.51	305.91
23	50.24	70.34	63	135.45	189.63	103	220.73	309.02
24	52.38	73.33	64	137.56	192.59	104	222.78	311.90
25	54.51	76.31	65	139.69	195.57	105	225.03	315.04
26	56.64	79.29	66	141.83	198.56	106	227.10	317.94
27	58.77	82.27	67	143.98	201.57	107	229.17	320.84
28	60.90	85.26	68	146.07	204.49	108	231.25	323.75
29	63.02	88.22	69	148.25	207.55	109	233.54	326.95
30	65.16	91.22	70	150.36	210.50	110	235.63	329.89
31	67.27	94.18	71	152.48	213.47	111	237.74	332.83
32	69.42	97.19	72	154.61	216.45	112	239.84	335.78
33	71.55	100.17	73	156.75	219.46	113	241.96	338.75
34	73.68	103.16	74	158.91	222.48	114	244.09	341.72
35	75.80	106.12	75	160.99	225.38	115	246.22	344.70
36	77.93	109.11	76	163.17	228.43	116	248.36	347.70
37	80.07	112.10	77	165.26	231.37	117	250.50	350.70
38	82.21	115.09	78	167.36	234.31	118	252.66	353.73
39	84.33	118.07	79	169.59	237.42	119	254.82	356.76
40	86.45	121.04	80	171.71	240.40	120	256.99	359.79




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	258.93	362.50	148	316.52	443.13	175	374.22	523.91
122	261.11	365.56	149	318.58	446.01	176	376.43	527.00
123	263.31	368.63	150	321.01	449.42	177	378.64	530.09
124	265.51	371.71	151	323.08	452.32	178	380.33	532.46
125	267.46	374.44	152	325.16	455.22	179	382.54	535.56
126	269.68	377.55	153	327.23	458.13	180	384.77	538.67
127	271.90	380.67	154	329.32	461.04	181	387.00	541.80
128	273.87	383.41	155	331.40	463.96	182	389.23	544.93
129	276.11	386.56	156	333.49	466.89	183	391.48	548.07
130	278.37	389.71	157	335.59	469.83	184	393.17	550.44
131	280.34	392.48	158	338.11	473.35	185	395.42	553.59
132	282.61	395.66	159	340.22	476.31	186	397.68	556.76
133	284.60	398.44	160	342.33	479.27	187	399.95	559.93
134	286.89	401.64	161	344.45	482.24	188	401.64	562.30
135	288.88	404.43	162	346.58	485.21	189	403.92	565.49
136	290.87	407.22	163	348.71	488.20	190	406.20	568.69
137	293.19	410.46	164	350.85	491.19	191	408.50	571.90
138	295.19	413.27	165	352.99	494.19	192	410.19	574.26
139	297.53	416.54	166	355.14	497.19	193	412.49	577.49
140	299.54	419.36	167	357.29	500.21	194	414.80	580.72
141	301.56	422.19	168	359.45	503.23	195	417.12	583.97
142	303.92	425.49	169	361.14	505.60	196	418.81	586.34
143	305.95	428.33	170	363.31	508.63	197	421.14	589.60
144	307.99	431.18	171	365.48	511.67	198	423.48	592.87
145	310.37	434.52	172	367.65	514.71	199	425.17	595.24
146	312.42	437.39	173	369.84	517.77	200	427.52	598.52
147	314.47	440.25	174	372.03	520.84			

201-	2.14	2.99
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.14 บาท/ตัน

2.99 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

20.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.81	10.94	41	90.09	126.12	81	176.80	247.51
2	9.32	13.04	42	92.26	129.16	82	178.86	250.41
3	10.82	15.15	43	94.41	132.18	83	181.06	253.48
4	12.33	17.26	44	96.59	135.22	84	183.26	256.57
5	13.84	19.37	45	98.74	138.24	85	185.48	259.67
6	15.34	21.48	46	100.92	141.29	86	187.58	262.61
7	16.85	23.58	47	103.07	144.30	87	189.69	265.57
8	18.59	26.02	48	105.25	147.35	88	191.94	268.72
9	20.76	29.06	49	107.40	150.36	89	194.07	271.70
10	22.92	32.09	50	109.56	153.39	90	196.20	274.69
11	25.09	35.12	51	111.74	156.44	91	198.49	277.89
12	27.25	38.15	52	113.90	159.45	92	200.65	280.90
13	29.42	41.19	53	116.06	162.49	93	202.81	283.94
14	31.59	44.22	54	118.25	165.55	94	204.99	286.98
15	33.75	47.25	55	120.40	168.55	95	207.02	289.82
16	35.92	50.29	56	122.56	171.58	96	209.21	292.89
17	38.08	53.32	57	124.73	174.63	97	211.41	295.97
18	40.25	56.34	58	126.93	177.70	98	213.62	299.06
19	42.42	59.38	59	129.08	180.71	99	215.84	302.18
20	44.58	62.42	60	131.24	183.74	100	217.90	305.06
21	46.75	65.45	61	133.42	186.78	101	220.14	308.20
22	48.92	68.49	62	135.61	189.85	102	222.22	311.11
23	51.08	71.51	63	137.75	192.84	103	224.48	314.27
24	53.25	74.55	64	139.89	195.85	104	226.57	317.20
25	55.42	77.59	65	142.06	198.88	105	228.85	320.39
26	57.58	80.62	66	144.23	201.92	106	230.96	323.34
27	59.75	83.65	67	146.42	204.99	107	233.06	326.29
28	61.92	86.69	68	148.54	207.96	108	235.18	329.25
29	64.07	89.70	69	150.76	211.06	109	237.50	332.51
30	66.25	92.75	70	152.90	214.07	110	239.64	335.49
31	68.40	95.76	71	155.06	217.09	111	241.78	338.49
32	70.58	98.82	72	157.23	220.12	112	243.92	341.49
33	72.75	101.85	73	159.41	223.18	113	246.07	344.50
34	74.92	104.89	74	161.61	226.25	114	248.24	347.53
35	77.07	107.90	75	163.72	229.20	115	250.40	350.56
36	79.25	110.94	76	165.93	232.31	116	252.58	353.61
37	81.42	113.99	77	168.06	235.29	117	254.76	356.67
38	83.59	117.02	78	170.20	238.29	118	256.85	359.73
39	85.75	120.05	79	172.46	241.45	119	259.15	362.81
40	87.91	123.08	80	174.62	244.47	120	261.36	365.90



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.33	368.66	148	321.91	450.67	175	380.59	532.83
122	265.55	371.77	149	324.00	453.60	176	382.83	535.97
123	267.78	374.90	150	326.47	457.06	177	385.08	539.11
124	270.02	378.03	151	328.58	460.01	178	386.80	541.53
125	272.01	380.81	152	330.69	462.96	179	389.06	544.68
126	274.26	383.97	153	332.80	465.92	180	391.32	547.84
127	276.53	387.14	154	334.92	468.89	181	393.58	551.02
128	278.53	389.94	155	337.05	471.86	182	395.86	554.20
129	280.81	393.13	156	339.17	474.84	183	398.14	557.40
130	283.10	396.34	157	341.31	477.83	184	399.87	559.81
131	285.11	399.15	158	343.86	481.40	185	402.16	563.02
132	287.42	402.38	159	346.01	484.41	186	404.45	566.24
133	289.44	405.21	160	348.16	487.42	187	406.76	569.46
134	291.76	408.47	161	350.32	490.44	188	408.49	571.88
135	293.79	411.31	162	352.48	493.47	189	410.80	575.12
136	295.83	414.16	163	354.65	496.50	190	413.12	578.37
137	298.17	417.44	164	356.82	499.55	191	415.45	581.63
138	300.22	420.30	165	359.00	502.60	192	417.18	584.05
139	302.59	423.62	166	361.18	505.65	193	419.52	587.32
140	304.64	426.49	167	363.37	508.72	194	421.86	590.61
141	306.69	429.37	168	365.57	511.79	195	424.22	593.91
142	309.09	432.73	169	367.29	514.21	196	425.95	596.32
143	311.16	435.62	170	369.49	517.29	197	428.31	599.64
144	313.23	438.52	171	371.70	520.38	198	430.69	602.96
145	315.65	441.91	172	373.91	523.48	199	432.41	605.38
146	317.73	444.83	173	376.13	526.59	200	434.80	608.72
147	319.82	447.75	174	378.36	529.70	201- 1000 @	2.18 ต่อ กม.	3.05 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.18 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.05 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

21.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.85	10.99	41	91.58	128.21	81	179.74	251.64
2	9.39	13.15	42	93.79	131.30	82	181.85	254.59
3	10.93	15.31	43	95.98	134.37	83	184.08	257.71
4	12.47	17.46	44	98.19	137.46	84	186.32	260.85
5	14.02	19.62	45	100.38	140.53	85	188.57	264.00
6	15.56	21.78	46	102.59	143.63	86	190.71	267.00
7	17.10	23.94	47	104.79	146.70	87	192.86	270.00
8	18.88	26.43	48	107.00	149.79	88	195.14	273.20
9	21.08	29.52	49	109.18	152.85	89	197.31	276.23
10	23.29	32.60	50	111.38	155.93	90	199.48	279.27
11	25.49	35.68	51	113.60	159.04	91	201.80	282.52
12	27.69	38.76	52	115.79	162.10	92	203.99	285.59
13	29.89	41.85	53	117.99	165.19	93	206.20	288.67
14	32.10	44.93	54	120.21	168.30	94	208.41	291.77
15	34.30	48.02	55	122.40	171.36	95	210.47	294.66
16	36.50	51.10	56	124.60	174.43	96	212.70	297.78
17	38.70	54.18	57	126.81	177.53	97	214.94	300.91
18	40.90	57.26	58	129.04	180.66	98	217.18	304.06
19	43.11	60.35	59	131.22	183.71	99	219.44	307.22
20	45.31	63.44	60	133.42	186.79	100	221.54	310.16
21	47.51	66.52	61	135.64	189.89	101	223.82	313.35
22	49.72	69.61	62	137.86	193.01	102	225.93	316.30
23	51.91	72.68	63	140.04	196.05	103	228.23	319.52
24	54.12	75.77	64	142.22	199.11	104	230.35	322.50
25	56.33	78.86	65	144.42	202.19	105	232.67	325.74
26	58.53	81.94	66	146.63	205.29	106	234.81	328.74
27	60.73	85.03	67	148.86	208.40	107	236.96	331.74
28	62.94	88.11	68	151.02	211.43	108	239.11	334.76
29	65.13	91.18	69	153.27	214.58	109	241.47	338.06
30	67.34	94.28	70	155.45	217.63	110	243.64	341.10
31	69.53	97.34	71	157.65	220.70	111	245.82	344.14
32	71.75	100.45	72	159.85	223.79	112	248.00	347.20
33	73.95	103.53	73	162.07	226.90	113	250.19	350.26
34	76.16	106.62	74	164.30	230.02	114	252.38	353.34
35	78.35	109.68	75	166.45	233.02	115	254.59	356.42
36	80.56	112.78	76	168.70	236.18	116	256.80	359.52
37	82.77	115.87	77	170.87	239.21	117	259.07	362.63
38	84.97	118.96	78	173.04	242.26	118	261.28	365.75
39	87.17	122.04	79	175.34	245.47	119	263.48	368.88
40	89.37	125.11	80	177.54	248.55	120	265.73	372.02




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	267.74	374.83	148	327.29	458.21	175	386.96	541.75
122	269.99	377.99	149	329.42	461.19	176	389.24	544.93
123	272.26	381.16	150	331.93	464.71	177	391.52	548.13
124	274.54	384.35	151	334.08	467.71	178	393.28	550.60
125	276.56	387.18	152	336.22	470.71	179	395.57	553.80
126	278.85	390.39	153	338.37	473.72	180	397.87	557.02
127	281.15	393.61	154	340.53	476.74	181	400.17	560.24
128	283.19	396.46	155	342.69	479.76	182	402.48	563.48
129	285.50	399.70	156	344.85	482.79	183	404.80	566.72
130	287.83	402.96	157	347.02	485.83	184	406.56	569.19
131	289.88	405.83	158	349.61	489.45	185	408.89	572.45
132	292.22	409.11	159	351.79	492.51	186	411.22	575.71
133	294.28	411.99	160	353.98	495.58	187	413.57	578.99
134	296.64	415.30	161	356.18	498.65	188	415.33	581.46
135	298.71	418.19	162	358.37	501.72	189	417.68	584.75
136	300.78	421.09	163	360.58	504.81	190	420.04	588.05
137	303.16	424.43	164	362.79	507.90	191	422.40	591.36
138	305.24	427.34	165	365.00	511.00	192	424.17	593.83
139	307.65	430.70	166	367.22	514.11	193	426.54	597.16
140	309.73	433.63	167	369.45	517.23	194	428.92	600.49
141	311.83	436.56	168	371.68	520.35	195	431.32	603.84
142	314.26	439.96	169	373.44	522.82	196	433.08	606.31
143	316.36	442.91	170	375.68	525.95	197	435.48	609.68
144	318.47	445.86	171	377.93	529.10	198	437.89	613.05
145	320.93	449.30	172	380.18	532.25	199	439.66	615.52
146	323.05	452.27	173	382.43	535.40	200	442.08	618.91
147	325.17	455.24	174	384.69	538.57			

201-	2.21	3.10
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.21 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.10 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


22.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.89	11.04	41	93.07	130.30	81	182.69	255.77
2	9.46	13.25	42	95.31	133.44	82	184.83	258.77
3	11.04	15.46	43	97.54	136.56	83	187.10	261.94
4	12.62	17.67	44	99.79	139.70	84	189.38	265.13
5	14.20	19.88	45	102.02	142.83	85	191.67	268.33
6	15.78	22.09	46	104.27	145.98	86	193.84	271.38
7	17.36	24.30	47	106.50	149.10	87	196.02	274.43
8	19.17	26.84	48	108.74	152.24	88	198.35	277.69
9	21.41	29.97	49	110.96	155.35	89	200.55	280.77
10	23.65	33.11	50	113.20	158.48	90	202.76	283.86
11	25.89	36.24	51	115.46	161.64	91	205.11	287.16
12	28.12	39.37	52	117.68	164.75	92	207.34	290.28
13	30.37	42.51	53	119.92	167.89	93	209.58	293.41
14	32.60	45.65	54	122.18	171.05	94	211.83	296.56
15	34.84	48.78	55	124.40	174.16	95	213.93	299.50
16	37.08	51.92	56	126.63	177.29	96	216.19	302.67
17	39.32	55.05	57	128.88	180.44	97	218.47	305.86
18	41.56	58.18	58	131.15	183.61	98	220.75	309.05
19	43.80	61.32	59	133.37	186.72	99	223.05	312.27
20	46.04	64.46	60	135.61	189.85	100	225.18	315.26
21	48.28	67.59	61	137.86	193.00	101	227.50	318.49
22	50.52	70.73	62	140.12	196.17	102	229.64	321.50
23	52.75	73.85	63	142.33	199.26	103	231.98	324.77
24	55.00	76.99	64	144.55	202.38	104	234.14	327.80
25	57.24	80.13	65	146.79	205.50	105	236.50	331.09
26	59.48	83.27	66	149.04	208.65	106	238.67	334.14
27	61.72	86.40	67	151.30	211.82	107	240.85	337.20
28	63.96	89.54	68	153.49	214.89	108	243.04	340.26
29	66.18	92.65	69	155.78	218.09	109	245.44	343.62
30	68.43	95.81	70	158.00	221.20	110	247.64	346.70
31	70.66	98.92	71	160.23	224.32	111	249.86	349.80
32	72.91	102.08	72	162.47	227.46	112	252.08	352.91
33	75.15	105.21	73	164.73	230.62	113	254.30	356.02
34	77.40	108.35	74	166.99	233.79	114	256.53	359.15
35	79.62	111.47	75	169.18	236.85	115	258.77	362.28
36	81.87	114.61	76	171.47	240.05	116	261.02	365.43
37	84.11	117.76	77	173.67	243.14	117	263.28	368.59
38	86.35	120.90	78	175.88	246.24	118	265.54	371.76
39	88.59	124.03	79	178.21	249.50	119	267.81	374.91
40	90.82	127.15	80	180.45	252.63	120	270.11	378.14



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.14	381.00	148	332.68	465.75	175	393.33	550.67
122	274.43	384.21	149	334.85	468.79	176	395.65	553.90
123	276.74	387.43	150	337.39	472.35	177	397.96	557.15
124	279.05	390.67	151	339.57	475.40	178	399.76	559.67
125	281.11	393.55	152	341.75	478.46	179	402.09	562.92
126	283.44	396.81	153	343.94	481.52	180	404.42	566.19
127	285.77	400.08	154	346.13	484.59	181	406.76	569.47
128	287.84	402.98	155	348.33	487.66	182	409.11	572.75
129	290.20	406.28	156	350.53	490.74	183	411.46	576.05
130	292.56	409.59	157	352.74	493.83	184	413.26	578.57
131	294.65	412.50	158	355.36	497.51	185	415.62	581.87
132	297.03	415.84	159	357.58	500.61	186	418.00	585.19
133	299.12	418.77	160	359.81	503.73	187	420.37	588.52
134	301.52	422.12	161	362.04	506.85	188	422.17	591.04
135	303.62	425.07	162	364.27	509.98	189	424.56	594.38
136	305.73	428.02	163	366.51	513.12	190	426.95	597.73
137	308.15	431.41	164	368.76	516.26	191	429.36	601.10
138	310.26	434.37	165	371.01	519.41	192	431.15	603.62
139	312.71	437.79	166	373.27	522.57	193	433.57	606.99
140	314.83	440.76	167	375.53	525.74	194	435.99	610.38
141	316.96	443.74	168	377.80	528.92	195	438.42	613.78
142	319.43	447.20	169	379.59	531.43	196	440.21	616.30
143	321.57	450.19	170	381.87	534.62	197	442.65	619.71
144	323.71	453.19	171	384.15	537.81	198	445.10	623.14
145	326.21	456.69	172	386.44	541.01	199	446.90	625.66
146	328.36	459.71	173	388.73	544.22	200	449.36	629.10
147	330.52	462.73	174	391.03	547.44			
201- 1000 @	2.25	3.15						



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.25 บาท/ตัน

3.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

23.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.14	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.44	384.25



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.54	387.16	148	338.07	473.30	175	399.70	559.58
122	278.87	390.42	149	340.27	476.38	176	402.05	562.87
123	281.21	393.70	150	342.85	480.00	177	404.41	566.17
124	283.56	396.99	151	345.07	483.10	178	406.24	568.74
125	285.66	399.92	152	347.29	486.20	179	408.60	572.05
126	288.02	403.23	153	349.51	489.32	180	410.97	575.36
127	290.40	406.55	154	351.74	492.43	181	413.35	578.69
128	292.50	409.51	155	353.97	495.56	182	415.73	582.03
129	294.89	412.85	156	356.21	498.69	183	418.13	585.38
130	297.29	416.21	157	358.45	501.83	184	419.96	587.94
131	299.41	419.18	158	361.11	505.56	185	422.36	591.30
132	301.83	422.56	159	363.37	508.72	186	424.77	594.67
133	303.96	425.55	160	365.63	511.88	187	427.18	598.05
134	306.40	428.95	161	367.90	515.06	188	429.01	600.62
135	308.53	431.95	162	370.17	518.24	189	431.44	604.01
136	310.68	434.95	163	372.44	521.42	190	433.87	607.42
137	313.14	438.39	164	374.73	524.62	191	436.31	610.83
138	315.29	441.40	165	377.01	527.82	192	438.14	613.40
139	317.76	444.87	166	379.31	531.03	193	440.59	616.83
140	319.93	447.90	167	381.61	534.25	194	443.05	620.27
141	322.09	450.93	168	383.91	537.48	195	445.51	623.72
142	324.60	454.44	169	385.75	540.05	196	447.35	626.29
143	326.77	457.48	170	388.06	543.28	197	449.82	629.75
144	328.95	460.53	171	390.37	546.52	198	452.31	633.23
145	331.49	464.08	172	392.70	549.78	199	454.14	635.80
146	333.68	467.15	173	395.03	553.04	200	456.64	639.29
147	335.87	470.22	174	397.36	556.31			
						201-	2.29	3.20
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.29 บาท/ตัน

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

24.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77
35	82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36	84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37	86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38	89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39	91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40	93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.85	390.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	280.95	393.33	148	343.46	480.84	175	406.07	568.50
122	283.32	396.64	149	345.70	483.97	176	408.46	571.84
123	285.69	399.97	150	348.31	487.64	177	410.85	575.19
124	288.08	403.31	151	350.56	490.79	178	412.72	577.81
125	290.21	406.29	152	352.82	493.95	179	415.12	581.17
126	292.61	409.65	153	355.08	497.11	180	417.53	584.54
127	295.02	413.03	154	357.34	500.28	181	419.94	587.91
128	297.16	416.03	155	359.61	503.46	182	422.36	591.30
129	299.59	419.42	156	361.89	506.64	183	424.79	594.70
130	302.03	422.84	157	364.16	509.83	184	426.66	597.32
131	304.18	425.86	158	366.86	513.61	185	429.09	600.73
132	306.64	429.29	159	369.16	516.82	186	431.54	604.15
133	308.80	432.32	160	371.45	520.04	187	433.99	607.58
134	311.27	435.78	161	373.76	523.26	188	435.86	610.20
135	313.45	438.83	162	376.06	526.49	189	438.32	613.64
136	315.63	441.88	163	378.38	529.73	190	440.78	617.10
137	318.12	445.37	164	380.70	532.98	191	443.26	620.56
138	320.31	448.43	165	383.02	536.23	192	445.13	623.18
139	322.82	451.95	166	385.35	539.49	193	447.62	626.66
140	325.02	455.03	167	387.69	542.76	194	450.11	630.15
141	327.22	458.11	168	390.03	546.04	195	452.61	633.66
142	329.77	461.67	169	391.90	548.66	196	454.48	636.28
143	331.98	464.77	170	394.25	551.94	197	456.99	639.79
144	334.19	467.87	171	396.60	555.24	198	459.52	643.32
145	336.76	471.47	172	398.96	558.54	199	461.39	645.94
146	338.99	474.59	173	401.32	561.85	200	463.92	649.48
147	341.22	477.71	174	403.69	565.17			
201- 1000 @	2.32	3.25						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.32 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.25 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.35	399.49	148	348.84	488.38	175	412.44	577.42
122	287.76	402.86	149	351.12	491.57	176	414.86	580.81
123	290.17	406.24	150	353.77	495.28	177	417.29	584.21
124	292.59	409.63	151	356.06	498.49	178	419.20	586.88
125	294.76	412.66	152	358.35	501.69	179	421.64	590.29
126	297.20	416.07	153	360.65	504.91	180	424.08	593.71
127	299.64	419.50	154	362.95	508.13	181	426.53	597.14
128	301.82	422.55	155	365.26	511.36	182	428.98	600.58
129	304.28	426.00	156	367.57	514.59	183	431.45	604.03
130	306.76	429.46	157	369.88	517.83	184	433.36	606.70
131	308.95	432.53	158	372.62	521.66	185	435.83	610.16
132	311.44	436.02	159	374.94	524.92	186	438.31	613.63
133	313.64	439.10	160	377.28	528.19	187	440.79	617.11
134	316.15	442.61	161	379.62	531.46	188	442.70	619.78
135	318.36	445.71	162	381.96	534.75	189	445.20	623.28
136	320.58	448.81	163	384.31	538.04	190	447.70	626.78
137	323.11	452.35	164	386.67	541.33	191	450.21	630.30
138	325.33	455.47	165	389.03	544.64	192	452.12	632.97
139	327.88	459.04	166	391.39	547.95	193	454.64	636.50
140	330.12	462.17	167	393.76	551.27	194	457.17	640.04
141	332.36	465.30	168	396.14	554.60	195	459.71	643.59
142	334.93	468.91	169	398.05	557.27	196	461.62	646.26
143	337.18	472.06	170	400.43	560.61	197	464.17	649.83
144	339.43	475.21	171	402.82	563.95	198	466.72	653.41
145	342.04	478.86	172	405.22	567.31	199	468.63	656.08
146	344.31	482.03	173	407.62	570.67	200	471.20	659.68
147	346.57	485.20	174	410.03	574.04			
						201-	2.36	3.30
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.36 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.30 บาท/ลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.03	11.24	41	99.04	138.66	81	194.49	272.28
2	9.75	13.66	42	101.43	142.00	82	196.77	275.48
3	11.48	16.07	43	103.80	145.32	83	199.18	278.86
4	13.20	18.48	44	106.20	148.67	84	201.61	282.25
5	14.93	20.90	45	108.57	152.00	85	204.04	285.66
6	16.65	23.31	46	110.97	155.35	86	206.36	288.91
7	18.37	25.72	47	113.34	158.68	87	208.69	292.17
8	20.34	28.47	48	115.73	162.02	88	211.16	295.62
9	22.72	31.81	49	118.10	165.34	89	213.51	298.91
10	25.11	35.15	50	120.48	168.67	90	215.86	302.20
11	27.49	38.48	51	122.88	172.04	91	218.36	305.71
12	29.87	41.82	52	125.25	175.35	92	220.74	309.03
13	32.26	45.16	53	127.64	178.69	93	223.12	312.37
14	34.64	48.50	54	130.04	182.06	94	225.51	315.72
15	37.03	51.84	55	132.41	185.37	95	227.76	318.87
16	39.41	55.18	56	134.79	188.70	96	230.17	322.24
17	41.80	58.51	57	137.18	192.06	97	232.59	325.63
18	44.18	61.85	58	139.60	195.43	98	235.02	329.03
19	46.57	65.19	59	141.96	198.75	99	237.46	332.45
20	48.95	68.53	60	144.34	202.08	100	239.74	335.64
21	51.33	71.87	61	146.74	205.43	101	242.20	339.08
22	53.72	75.21	62	149.15	208.81	102	244.50	342.29
23	56.10	78.54	63	151.50	212.11	103	246.98	345.77
24	58.49	81.89	64	153.87	215.42	104	249.28	349.00
25	60.88	85.23	65	156.25	218.75	105	251.78	352.50
26	63.26	88.57	66	158.65	222.10	106	254.11	355.75
27	65.65	91.91	67	161.05	225.47	107	256.43	359.01
28	68.03	95.25	68	163.39	228.75	108	258.77	362.28
29	70.40	98.57	69	165.83	232.16	109	261.31	365.83
30	72.80	101.92	70	168.19	235.47	110	263.66	369.13
31	75.17	105.24	71	170.57	238.80	111	266.02	372.43
32	77.57	108.60	72	172.96	242.14	112	268.38	375.74
33	79.96	111.94	73	175.36	245.50	113	270.75	379.06
34	82.35	115.28	74	177.77	248.87	114	273.13	382.39
35	84.72	118.60	75	180.10	252.13	115	275.52	385.73
36	87.11	121.95	76	182.53	255.55	116	277.91	389.08
37	89.50	125.30	77	184.88	258.83	117	280.31	392.44
38	91.89	128.64	78	187.24	262.13	118	282.72	395.81
39	94.27	131.98	79	189.71	265.60	119	285.14	399.20
40	96.65	135.31	80	192.10	268.93	120	287.57	402.60



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	289.76	405.66	148	354.23	495.92	175	418.81	586.34
122	292.20	409.08	149	356.54	499.16	176	421.27	589.78
123	294.65	412.50	150	359.23	502.93	177	423.74	593.23
124	297.10	415.95	151	361.56	506.18	178	425.68	595.95
125	299.31	419.03	152	363.89	509.44	179	428.15	599.41
126	301.78	422.49	153	366.22	512.71	180	430.63	602.88
127	304.26	425.97	154	368.56	515.98	181	433.12	606.36
128	306.48	429.07	155	370.90	519.26	182	435.61	609.85
129	308.98	432.57	156	373.24	522.54	183	438.11	613.35
130	311.49	436.08	157	375.59	525.83	184	440.05	616.07
131	313.72	439.21	158	378.37	529.71	185	442.56	619.59
132	316.25	442.74	159	380.73	533.02	186	445.08	623.11
133	318.48	445.88	160	383.10	536.34	187	447.60	626.64
134	321.03	449.44	161	385.48	539.67	188	449.54	629.36
135	323.28	452.59	162	387.86	543.00	189	452.08	632.91
136	325.53	455.74	163	390.24	546.34	190	454.62	636.46
137	328.10	459.33	164	392.64	549.69	191	457.17	640.03
138	330.36	462.50	165	395.03	553.05	192	459.11	642.75
139	332.94	466.12	166	397.44	556.41	193	461.67	646.33
140	335.21	469.30	167	399.84	559.78	194	464.23	649.93
141	337.49	472.48	168	402.26	563.16	195	466.81	653.53
142	340.10	476.14	169	404.20	565.88	196	468.75	656.25
143	342.39	479.34	170	406.62	569.27	197	471.34	659.87
144	344.68	482.55	171	409.05	572.67	198	473.93	663.50
145	347.32	486.25	172	411.48	576.07	199	475.87	666.22
146	349.62	489.47	173	413.92	579.48	200	478.48	669.87
147	351.92	492.69	174	416.36	582.91			
201- 1000 @	2.39	3.35						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.39 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.35 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.53
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.12	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.63	93.28	67	163.49	228.89	107	260.33	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.78
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.73
31	76.30	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.44
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.02	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.92	408.71



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.16	411.83	148	359.62	503.47	175	425.18	595.26
122	296.64	415.29	149	361.97	506.75	176	427.68	598.75
123	299.12	418.77	150	364.69	510.57	177	430.18	602.25
124	301.62	422.27	151	367.05	513.88	178	432.16	605.02
125	303.86	425.40	152	369.42	517.19	179	434.67	608.53
126	306.37	428.92	153	371.79	520.50	180	437.18	612.05
127	308.89	432.44	154	374.16	523.83	181	439.70	615.59
128	311.14	435.60	155	376.54	527.15	182	442.23	619.13
129	313.68	439.15	156	378.92	530.49	183	444.77	622.68
130	316.22	442.71	157	381.31	533.83	184	446.75	625.45
131	318.49	445.88	158	384.12	537.76	185	449.29	629.01
132	321.05	449.47	159	386.52	541.13	186	451.85	632.59
133	323.33	452.66	160	388.93	544.50	187	454.41	636.17
134	325.91	456.27	161	391.34	547.87	188	456.39	638.94
135	328.19	459.47	162	393.76	551.26	189	458.96	642.54
136	330.48	462.67	163	396.18	554.65	190	461.53	646.15
137	333.08	466.32	164	398.61	558.05	191	464.12	649.76
138	335.38	469.53	165	401.04	561.45	192	466.10	652.54
139	338.00	473.20	166	403.48	564.87	193	468.69	656.17
140	340.31	476.43	167	405.92	568.29	194	471.29	659.81
141	342.62	479.67	168	408.37	571.72	195	473.91	663.47
142	345.27	483.38	169	410.35	574.49	196	475.89	666.24
143	347.59	486.63	170	412.81	577.93	197	478.51	669.91
144	349.92	489.89	171	415.27	581.38	198	481.14	673.59
145	352.60	493.64	172	417.74	584.84	199	483.12	676.36
146	354.93	496.91	173	420.21	588.30	200	485.76	680.06
147	357.27	500.18	174	422.70	591.77			
						201-	2.43	3.40
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.43 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.40 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.80	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.29	414.83



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	298.57	417.99	148	365.01	511.01	175	431.55	604.17
122	301.08	421.51	149	367.39	514.35	176	434.08	607.72
123	303.60	425.04	150	370.15	518.22	177	436.62	611.27
124	306.13	428.58	151	372.55	521.57	178	438.64	614.09
125	308.41	431.77	152	374.95	524.93	179	441.18	617.66
126	310.95	435.34	153	377.36	528.30	180	443.73	621.23
127	313.51	438.91	154	379.77	531.67	181	446.29	624.81
128	315.80	442.12	155	382.18	535.05	182	448.86	628.40
129	318.37	445.72	156	384.60	538.44	183	451.43	632.00
130	320.95	449.33	157	387.02	541.83	184	453.45	634.83
131	323.26	452.56	158	389.87	545.82	185	456.03	638.44
132	325.86	456.20	159	392.31	549.23	186	458.62	642.06
133	328.17	459.43	160	394.75	552.65	187	461.21	645.70
134	330.78	463.10	161	397.20	556.08	188	463.23	648.52
135	333.10	466.35	162	399.65	559.51	189	465.84	652.17
136	335.43	469.60	163	402.11	562.96	190	468.45	655.83
137	338.07	473.30	164	404.57	566.40	191	471.07	659.50
138	340.40	476.56	165	407.04	569.86	192	473.09	662.32
139	343.06	480.29	166	409.52	573.33	193	475.72	666.00
140	345.41	483.57	167	412.00	576.80	194	478.36	669.70
141	347.75	486.85	168	414.49	580.28	195	481.00	673.41
142	350.44	490.62	169	416.50	583.11	196	483.02	676.23
143	352.80	493.92	170	419.00	586.60	197	485.68	679.95
144	355.16	497.22	171	421.50	590.09	198	488.34	683.68
145	357.88	501.03	172	424.00	593.60	199	490.36	686.51
146	360.25	504.35	173	426.51	597.12	200	493.04	690.25
147	362.63	507.68	174	429.03	600.64	201-	2.46	3.45
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.46 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.45 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.83
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.17	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.72	420.94




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	302.97	424.16	148	370.39	518.55	175	437.92	613.09
122	305.52	427.73	149	372.81	521.94	176	440.49	616.69
123	308.08	431.31	150	375.61	525.86	177	443.06	620.29
124	310.65	434.90	151	378.05	529.27	178	445.12	623.16
125	312.96	438.14	152	380.48	532.68	179	447.70	626.78
126	315.54	441.76	153	382.93	536.10	180	450.29	630.40
127	318.13	445.39	154	385.37	539.52	181	452.88	634.03
128	320.46	448.64	155	387.82	542.95	182	455.48	637.68
129	323.07	452.29	156	390.28	546.39	183	458.09	641.33
130	325.69	455.96	157	392.74	549.83	184	460.15	644.20
131	328.03	459.24	158	395.62	553.87	185	462.76	647.87
132	330.66	462.92	159	398.09	557.33	186	465.39	651.54
133	333.01	466.21	160	400.57	560.80	187	468.02	655.23
134	335.66	469.93	161	403.06	564.28	188	470.07	658.10
135	338.02	473.23	162	405.55	567.77	189	472.72	661.80
136	340.38	476.53	163	408.04	571.26	190	475.36	665.51
137	343.06	480.28	164	410.54	574.76	191	478.02	669.23
138	345.43	483.60	165	413.05	578.27	192	480.08	672.11
139	348.12	487.37	166	415.56	581.79	193	482.74	675.84
140	350.50	490.70	167	418.08	585.31	194	485.42	679.58
141	352.89	494.04	168	420.60	588.84	195	488.10	683.34
142	355.61	497.85	169	422.66	591.72	196	490.16	686.22
143	358.00	501.21	170	425.19	595.26	197	492.85	689.99
144	360.40	504.56	171	427.72	598.81	198	495.55	693.77
145	363.15	508.42	172	430.26	602.37	199	497.60	696.65
146	365.56	511.79	173	432.81	605.93	200	500.32	700.44
147	367.98	515.17	174	435.36	609.51			

201- 1000	2.50 ต่อ กม.	3.50 ต่อ กม.
--------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.50 บาท/ตัน

3.50 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.46	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.01	427.06



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33	148	375.78	526.09	175	444.29	622.01
122	309.96	433.94	149	378.24	529.53	176	446.90	625.66
123	312.55	437.58	150	381.07	533.50	177	449.51	629.31
124	315.16	441.22	151	383.54	536.96	178	451.60	632.24
125	317.51	444.51	152	386.02	540.42	179	454.21	635.90
126	320.13	448.18	153	388.50	543.89	180	456.84	639.57
127	322.76	451.86	154	390.98	547.37	181	459.47	643.26
128	325.12	455.17	155	393.47	550.85	182	462.11	646.95
129	327.76	458.87	156	395.96	554.34	183	464.75	650.65
130	330.42	462.58	157	398.45	557.83	184	466.84	653.58
131	332.79	465.91	158	401.37	561.92	185	469.50	657.30
132	335.46	469.65	159	403.88	565.44	186	472.16	661.02
133	337.85	472.99	160	406.40	568.96	187	474.83	664.76
134	340.54	476.75	161	408.92	572.49	188	476.92	667.68
135	342.93	480.11	162	411.45	576.02	189	479.59	671.43
136	345.33	483.46	163	413.98	579.57	190	482.28	675.19
137	348.04	487.26	164	416.51	583.12	191	484.97	678.96
138	350.45	490.63	165	419.06	586.68	192	487.06	681.89
139	353.18	494.45	166	421.60	590.25	193	489.77	685.67
140	355.60	497.84	167	424.16	593.82	194	492.48	689.47
141	358.02	501.23	168	426.72	597.41	195	495.20	693.28
142	360.78	505.09	169	428.81	600.33	196	497.29	696.21
143	363.21	508.49	170	431.37	603.92	197	500.02	700.03
144	365.64	511.90	171	433.94	607.52	198	502.76	703.86
145	368.43	515.81	172	436.52	611.13	199	504.85	706.79
146	370.88	519.23	173	439.11	614.75	200	507.60	710.64
147	373.33	522.66	174	441.70	618.38			
						201- 1000	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.54 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.55 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.81	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.42	433.17



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	311.78	436.49	148	381.17	533.63	175	450.66	630.93
122	314.40	440.16	149	383.66	537.12	176	453.30	634.62
123	317.03	443.85	150	386.53	541.15	177	455.95	638.33
124	319.67	447.54	151	389.04	544.66	178	458.08	641.31
125	322.06	450.88	152	391.55	548.17	179	460.73	645.02
126	324.71	454.60	153	394.06	551.69	180	463.39	648.75
127	327.38	458.33	154	396.58	555.22	181	466.06	652.48
128	329.78	461.69	155	399.11	558.75	182	468.73	656.23
129	332.46	465.44	156	401.64	562.29	183	471.41	659.98
130	335.15	469.21	157	404.17	565.84	184	473.54	662.96
131	337.56	472.59	158	407.12	569.97	185	476.23	666.72
132	340.27	476.38	159	409.67	573.54	186	478.93	670.50
133	342.69	479.77	160	412.22	577.11	187	481.63	674.29
134	345.42	483.58	161	414.78	580.69	188	483.76	677.26
135	347.85	486.98	162	417.34	584.28	189	486.47	681.06
136	350.28	490.39	163	419.91	587.87	190	489.20	684.88
137	353.03	494.24	164	422.48	591.48	191	491.93	688.70
138	355.47	497.66	165	425.06	595.09	192	494.05	691.67
139	358.24	501.54	166	427.65	598.71	193	496.79	695.51
140	360.69	504.97	167	430.24	602.33	194	499.54	699.36
141	363.15	508.41	168	432.83	605.97	195	502.30	703.22
142	365.95	512.33	169	434.96	608.94	196	504.42	706.19
143	368.41	515.78	170	437.56	612.59	197	507.19	710.07
144	370.88	519.24	171	440.17	616.24	198	509.97	713.95
145	373.71	523.19	172	442.78	619.90	199	512.09	716.93
146	376.19	526.67	173	445.40	623.56	200	514.88	720.83
147	378.68	530.15	174	448.03	627.24			
						201-	2.58	3.61
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.15	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66	148	386.55	541.18	175	457.03	639.85
122	318.84	446.38	149	389.08	544.72	176	459.71	643.59
123	321.51	450.11	150	391.99	548.79	177	462.39	647.35
124	324.19	453.86	151	394.54	552.35	178	464.55	650.38
125	326.61	457.25	152	397.08	555.92	179	467.24	654.14
126	329.30	461.02	153	399.63	559.49	180	469.94	657.92
127	332.00	464.80	154	402.19	563.06	181	472.65	661.70
128	334.44	468.21	155	404.75	566.65	182	475.36	665.50
129	337.15	472.02	156	407.31	570.24	183	478.08	669.31
130	339.88	475.83	157	409.88	573.84	184	480.24	672.33
131	342.33	479.26	158	412.87	578.02	185	482.96	676.15
132	345.07	483.10	159	415.46	581.64	186	485.70	679.98
133	347.53	486.54	160	418.05	585.26	187	488.44	683.82
134	350.29	490.41	161	420.64	588.90	188	490.60	686.85
135	352.76	493.86	162	423.24	592.53	189	493.35	690.70
136	355.23	497.32	163	425.84	596.18	190	496.11	694.56
137	358.02	501.22	164	428.45	599.83	191	498.88	698.43
138	360.50	504.69	165	431.07	603.50	192	501.04	701.46
139	363.30	508.62	166	433.69	607.17	193	503.82	705.34
140	365.79	512.11	167	436.32	610.84	194	506.60	709.24
141	368.28	515.60	168	438.95	614.53	195	509.40	713.15
142	371.12	519.56	169	441.11	617.56	196	511.56	716.18
143	373.62	523.07	170	443.75	621.25	197	514.36	720.11
144	376.13	526.58	171	446.39	624.95	198	517.17	724.04
145	378.99	530.58	172	449.04	628.66	199	519.34	727.07
146	381.51	534.11	173	451.70	632.38	200	522.16	731.02
147	384.03	537.64	174	454.36	636.11			
201- 1000 @	2.61 ต่อ กม.	3.66 ต่อ ลบ.ม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.61 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.66 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.29	11.60	41	109.49	153.29	81	215.13	301.18
2	10.26	14.37	42	112.13	156.98	82	217.67	304.73
3	12.24	17.14	43	114.76	160.66	83	220.33	308.47
4	14.22	19.91	44	117.41	164.37	84	223.01	312.22
5	16.20	22.68	45	120.04	168.05	85	225.70	315.98
6	18.18	25.45	46	122.69	171.76	86	228.28	319.59
7	20.16	28.22	47	125.32	175.44	87	230.86	323.20
8	22.37	31.32	48	127.96	179.15	88	233.58	327.01
9	25.01	35.02	49	130.58	182.82	89	236.18	330.66
10	27.65	38.71	50	133.22	186.51	90	238.79	334.31
11	30.29	42.41	51	135.88	190.23	91	241.55	338.17
12	32.93	46.10	52	138.50	193.90	92	244.18	341.85
13	35.57	49.80	53	141.14	197.60	93	246.82	345.55
14	38.21	53.49	54	143.80	201.32	94	249.47	349.25
15	40.85	57.19	55	146.42	204.99	95	251.97	352.76
16	43.49	60.89	56	149.06	208.68	96	254.63	356.49
17	46.13	64.58	57	151.71	212.39	97	257.31	360.23
18	48.76	68.27	58	154.37	216.12	98	259.99	363.99
19	51.41	71.97	59	157.00	219.79	99	262.69	367.76
20	54.05	75.67	60	159.63	223.48	100	265.22	371.31
21	56.68	79.36	61	162.28	227.19	101	267.94	375.11
22	59.33	83.06	62	164.95	230.92	102	270.49	378.68
23	61.96	86.75	63	167.56	234.58	103	273.22	382.51
24	64.61	90.45	64	170.18	238.25	104	275.78	386.09
25	67.25	94.15	65	172.81	241.94	105	278.54	389.95
26	69.89	97.84	66	175.46	245.65	106	281.11	393.56
27	72.53	101.54	67	178.12	249.37	107	283.70	397.18
28	75.17	105.24	68	180.72	253.01	108	286.29	400.80
29	77.79	108.91	69	183.41	256.77	109	289.08	404.72
30	80.45	112.62	70	186.03	260.44	110	291.69	408.36
31	83.07	116.30	71	188.66	264.12	111	294.30	412.02
32	85.73	120.02	72	191.30	267.82	112	296.92	415.69
33	88.37	123.71	73	193.96	271.54	113	299.55	419.37
34	91.01	127.41	74	196.62	275.27	114	302.18	423.05
35	93.63	131.09	75	199.21	278.89	115	304.82	426.75
36	96.28	134.79	76	201.90	282.66	116	307.47	430.46
37	98.93	138.50	77	204.50	286.30	117	310.13	434.18
38	101.57	142.20	78	207.11	289.96	118	312.79	437.91
39	104.21	145.89	79	209.84	293.78	119	315.45	441.65
40	106.84	149.57	80	212.48	297.47	120	318.11	445.40



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	320.59	448.82	148	391.94	548.72	175	463.40	648.76
122	323.28	452.60	149	394.51	552.31	176	466.12	652.56
123	325.99	456.38	150	397.45	556.44	177	468.84	656.37
124	328.70	460.18	151	400.03	560.05	178	471.03	659.45
125	331.16	463.62	152	402.62	563.66	179	473.76	663.26
126	333.89	467.44	153	405.20	567.28	180	476.49	667.09
127	336.62	471.27	154	407.79	570.91	181	479.23	670.93
128	339.10	474.73	155	410.39	574.55	182	481.98	674.77
129	341.85	478.59	156	412.99	578.19	183	484.74	678.63
130	344.61	482.46	157	415.60	581.84	184	486.94	681.71
131	347.10	485.94	158	418.62	586.07	185	489.70	685.58
132	349.88	489.83	159	421.24	589.74	186	492.47	689.46
133	352.37	493.32	160	423.87	593.42	187	495.25	693.35
134	355.17	497.24	161	426.50	597.10	188	497.45	696.43
135	357.67	500.74	162	429.14	600.79	189	500.23	700.33
136	360.18	504.25	163	431.78	604.49	190	503.03	704.24
137	363.00	508.20	164	434.42	608.19	191	505.83	708.16
138	365.52	511.73	165	437.07	611.90	192	508.03	711.24
139	368.36	515.71	166	439.73	615.62	193	510.84	715.18
140	370.89	519.24	167	442.39	619.35	194	513.66	719.13
141	373.42	522.78	168	445.06	623.09	195	516.49	723.09
142	376.28	526.80	169	447.26	626.17	196	518.69	726.17
143	378.82	530.35	170	449.94	629.91	197	521.53	730.14
144	381.37	533.91	171	452.62	633.66	198	524.38	734.13
145	384.27	537.97	172	455.30	637.43	199	526.58	737.21
146	386.82	541.55	173	458.00	641.20	200	529.44	741.21
147	389.38	545.13	174	460.70	644.98			
						201-	2.65	3.71
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.65 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.71 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.07	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	324.99	454.99	148	397.33	556.26	175	469.77	657.68
122	327.72	458.81	149	399.93	559.90	176	472.52	661.53
123	330.46	462.65	150	402.91	564.08	177	475.28	665.39
124	333.21	466.50	151	405.53	567.74	178	477.51	668.52
125	335.71	469.99	152	408.15	571.41	179	480.28	672.39
126	338.47	473.86	153	410.77	575.08	180	483.05	676.26
127	341.25	477.75	154	413.40	578.76	181	485.82	680.15
128	343.76	481.26	155	416.03	582.45	182	488.61	684.05
129	346.54	485.16	156	418.67	586.14	183	491.40	687.96
130	349.35	489.08	157	421.31	589.84	184	493.63	691.09
131	351.87	492.61	158	424.38	594.13	185	496.43	695.01
132	354.68	496.56	159	427.03	597.85	186	499.24	698.94
133	357.21	500.10	160	429.69	601.57	187	502.05	702.88
134	360.05	504.07	161	432.36	605.31	188	504.29	706.01
135	362.59	507.62	162	435.03	609.05	189	507.11	709.96
136	365.13	511.18	163	437.71	612.79	190	509.94	713.92
137	367.99	515.19	164	440.39	616.55	191	512.78	717.90
138	370.54	518.76	165	443.08	620.31	192	515.02	721.03
139	373.42	522.79	166	445.77	624.08	193	517.87	725.02
140	375.98	526.38	167	448.47	627.86	194	520.73	729.02
141	378.55	529.97	168	451.18	631.65	195	523.59	733.03
142	381.45	534.04	169	453.41	634.78	196	525.83	736.16
143	384.03	537.64	170	456.13	638.58	197	528.70	740.18
144	386.61	541.25	171	458.84	642.38	198	531.59	744.22
145	389.54	545.36	172	461.57	646.19	199	533.82	747.35
146	392.14	548.99	173	464.29	650.01	200	536.72	751.40
147	394.73	552.62	174	467.03	653.84			
						201-	2.69	3.76
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.36	11.70	41	112.47	157.46	81	221.02	309.43
2	10.41	14.57	42	115.19	161.26	82	223.64	313.09
3	12.46	17.45	43	117.89	165.05	83	226.38	316.93
4	14.51	20.32	44	120.61	168.85	84	229.13	320.78
5	16.57	23.19	45	123.31	172.64	85	231.89	324.64
6	18.62	26.06	46	126.04	176.45	86	234.54	328.35
7	20.67	28.93	47	128.74	180.23	87	237.19	332.07
8	22.96	32.14	48	131.46	184.04	88	239.99	335.98
9	25.67	35.94	49	134.15	187.81	89	242.66	339.73
10	28.38	39.73	50	136.86	191.61	90	245.34	343.48
11	31.09	43.53	51	139.59	195.43	91	248.18	347.45
12	33.80	47.32	52	142.29	199.20	92	250.88	351.23
13	36.52	51.12	53	145.00	203.00	93	253.59	355.02
14	39.23	54.92	54	147.73	206.82	94	256.31	358.83
15	41.94	58.72	55	150.43	210.60	95	258.89	362.44
16	44.65	62.52	56	153.13	214.39	96	261.62	366.27
17	47.36	66.31	57	155.86	218.20	97	264.37	370.12
18	50.07	70.10	58	158.60	222.03	98	267.13	373.98
19	52.79	73.91	59	161.29	225.81	99	269.89	377.85
20	55.50	77.71	60	164.00	229.60	100	272.50	381.50
21	58.21	81.50	61	166.72	233.41	101	275.29	385.41
22	60.93	85.30	62	169.46	237.24	102	277.91	389.08
23	63.64	89.09	63	172.14	241.00	103	280.72	393.00
24	66.35	92.89	64	174.84	244.77	104	283.35	396.69
25	69.07	96.70	65	177.55	248.57	105	286.18	400.65
26	71.78	100.49	66	180.27	252.37	106	288.83	404.36
27	74.49	104.29	67	183.00	256.20	107	291.49	408.08
28	77.21	108.09	68	185.67	259.94	108	294.15	411.81
29	79.90	111.87	69	188.43	263.81	109	297.02	415.83
30	82.63	115.68	70	191.12	267.57	110	299.70	419.58
31	85.33	119.46	71	193.83	271.36	111	302.38	423.33
32	88.05	123.28	72	196.54	275.16	112	305.07	427.10
33	90.77	127.07	73	199.27	278.98	113	307.77	430.88
34	93.48	130.88	74	202.01	282.81	114	310.48	434.67
35	96.18	134.65	75	204.67	286.53	115	313.19	438.47
36	98.90	138.46	76	207.43	290.40	116	315.91	442.28
37	101.62	142.27	77	210.11	294.15	117	318.64	446.10
38	104.34	146.07	78	212.79	297.91	118	321.38	449.91
39	107.05	149.87	79	215.60	301.83	119	324.13	453.78
40	109.75	153.65	80	218.30	305.62	120	326.88	457.63



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	329.40	461.16	148	402.72	563.80	175	476.14	666.60
122	332.16	465.03	149	405.35	567.50	176	478.93	670.50
123	334.94	468.92	150	408.37	571.72	177	481.72	674.41
124	337.73	472.82	151	411.03	575.44	178	483.99	677.59
125	340.26	476.36	152	413.68	579.15	179	486.79	681.51
126	343.06	480.28	153	416.34	582.88	180	489.60	685.44
127	345.87	484.22	154	419.01	586.61	181	492.41	689.38
128	348.41	487.78	155	421.68	590.35	182	495.23	693.32
129	351.24	491.74	156	424.35	594.09	183	498.06	697.28
130	354.08	495.71	157	427.03	597.84	184	500.33	700.46
131	356.64	499.29	158	430.13	602.18	185	503.17	704.43
132	359.49	503.28	159	432.82	605.95	186	506.01	708.41
133	362.06	506.88	160	435.52	609.73	187	508.86	712.41
134	364.93	510.90	161	438.22	613.51	188	511.13	715.59
135	367.50	514.50	162	440.93	617.30	189	513.99	719.59
136	370.08	518.11	163	443.64	621.10	190	516.86	723.60
137	372.98	522.17	164	446.36	624.91	191	519.74	727.63
138	375.57	525.79	165	449.09	628.72	192	522.01	730.81
139	378.48	529.87	166	451.82	632.54	193	524.89	734.85
140	381.08	533.51	167	454.55	636.37	194	527.79	738.90
141	383.68	537.15	168	457.29	640.21	195	530.69	742.97
142	386.62	541.27	169	459.57	643.39	196	532.96	746.15
143	389.23	544.93	170	462.31	647.24	197	535.87	750.22
144	391.85	548.59	171	465.07	651.09	198	538.79	754.31
145	394.82	552.75	172	467.83	654.96	199	541.07	757.49
146	397.45	556.43	173	470.59	658.83	200	544.00	761.60
147	400.08	560.11	174	473.36	662.71			
						201-	2.72	3.81
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.72 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.81 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.39	11.75	41	113.97	159.55	81	223.97	313.56
2	10.48	14.67	42	116.72	163.40	82	226.62	317.27
3	12.57	17.60	43	119.46	167.24	83	229.40	321.16
4	14.66	20.52	44	122.21	171.10	84	232.18	325.06
5	16.75	23.45	45	124.95	174.93	85	234.98	328.98
6	18.83	26.37	46	127.71	178.79	86	237.67	332.73
7	20.92	29.29	47	130.45	182.63	87	240.36	336.50
8	23.25	32.55	48	133.20	186.48	88	243.19	340.47
9	26.00	36.40	49	135.93	190.31	89	245.90	344.26
10	28.75	40.24	50	138.68	194.15	90	248.62	348.07
11	31.49	44.09	51	141.45	198.02	91	251.49	352.08
12	34.24	47.94	52	144.18	201.85	92	254.23	355.92
13	36.99	51.79	53	146.93	205.70	93	256.97	359.76
14	39.74	55.64	54	149.70	209.58	94	259.73	363.62
15	42.49	59.48	55	152.43	213.40	95	262.34	367.28
16	45.24	63.33	56	155.17	217.24	96	265.12	371.16
17	47.98	67.18	57	157.93	221.10	97	267.90	375.06
18	50.73	71.02	58	160.71	224.99	98	270.69	378.97
19	53.48	74.88	59	163.44	228.81	99	273.50	382.90
20	56.23	78.72	60	166.18	232.66	100	276.14	386.60
21	58.98	82.57	61	168.94	236.52	101	278.97	390.55
22	61.73	86.42	62	171.72	240.40	102	281.62	394.27
23	64.47	90.26	63	174.44	244.21	103	284.47	398.25
24	67.23	94.12	64	177.17	248.04	104	287.14	401.99
25	69.98	97.97	65	179.91	251.88	105	290.00	406.00
26	72.72	101.81	66	182.67	255.74	106	292.69	409.77
27	75.48	105.67	67	185.44	259.62	107	295.38	413.53
28	78.23	109.52	68	188.15	263.40	108	298.08	417.31
29	80.96	113.34	69	190.94	267.32	109	300.99	421.38
30	83.72	117.21	70	193.67	271.14	110	303.70	425.18
31	86.46	121.04	71	196.41	274.98	111	306.42	428.99
32	89.22	124.91	72	199.16	278.83	112	309.15	432.81
33	91.97	128.76	73	201.93	282.70	113	311.89	436.64
34	94.72	132.61	74	204.70	286.59	114	314.63	440.48
35	97.46	136.44	75	207.40	290.35	115	317.38	444.33
36	100.21	140.30	76	210.20	294.28	116	320.14	448.19
37	102.97	144.15	77	212.91	298.07	117	322.90	452.06
38	105.72	148.01	78	215.63	301.88	118	325.68	455.95
39	108.47	151.85	79	218.47	305.86	119	328.46	459.82
40	111.21	155.69	80	221.22	309.70	120	331.25	463.75



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	333.80	467.32	148	408.10	571.34	175	482.51	675.52
122	336.61	471.25	149	410.78	575.09	176	485.34	679.47
123	339.42	475.19	150	413.83	579.37	177	488.16	683.43
124	342.24	479.14	151	416.52	583.13	178	490.47	686.66
125	344.81	482.73	152	419.21	586.90	179	493.31	690.63
126	347.65	486.70	153	421.91	590.67	180	496.15	694.61
127	350.49	490.69	154	424.61	594.46	181	499.00	698.60
128	353.07	494.30	155	427.32	598.24	182	501.86	702.60
129	355.94	498.31	156	430.03	602.04	183	504.72	706.61
130	358.81	502.33	157	432.74	605.84	184	507.03	709.84
131	361.40	505.97	158	435.88	610.23	185	509.90	713.86
132	364.29	510.01	159	438.61	614.05	186	512.78	717.89
133	366.90	513.66	160	441.34	617.88	187	515.67	721.94
134	369.80	517.73	161	444.08	621.71	188	517.98	725.17
135	372.42	521.38	162	446.83	625.56	189	520.87	729.22
136	375.03	525.04	163	449.58	629.41	190	523.78	733.29
137	377.96	529.15	164	452.33	633.26	191	526.69	737.37
138	380.59	532.82	165	455.09	637.13	192	529.00	740.60
139	383.54	536.96	166	457.86	641.00	193	531.92	744.69
140	386.17	540.64	167	460.63	644.88	194	534.85	748.79
141	388.81	544.34	168	463.41	648.77	195	537.79	752.90
142	391.79	548.51	169	465.72	652.00	196	540.10	756.13
143	394.44	552.22	170	468.50	655.90	197	543.04	760.26
144	397.09	555.93	171	471.29	659.81	198	546.00	764.40
145	400.10	560.14	172	474.09	663.72	199	548.31	767.63
146	402.76	563.87	173	476.89	667.65	200	551.28	771.79
147	405.43	567.60	174	479.70	671.58			
						201-	2.76	3.86
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.76 บาท/ตัน

3.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.43	11.80	41	115.46	161.64	81	226.92	317.69
2	10.55	14.78	42	118.25	165.55	82	229.61	321.45
3	12.68	17.75	43	121.02	169.43	83	232.42	325.38
4	14.80	20.73	44	123.81	173.34	84	235.24	329.34
5	16.93	23.70	45	126.59	177.23	85	238.08	333.31
6	19.05	26.67	46	129.38	181.14	86	240.80	337.12
7	21.18	29.65	47	132.16	185.02	87	243.53	340.94
8	23.54	32.95	48	134.95	188.93	88	246.39	344.95
9	26.32	36.85	49	137.72	192.81	89	249.14	348.80
10	29.11	40.75	50	140.50	196.70	90	251.90	352.65
11	31.89	44.65	51	143.30	200.62	91	254.80	356.72
12	34.68	48.55	52	146.07	204.50	92	257.58	360.61
13	37.46	52.45	53	148.86	208.40	93	260.36	364.50
14	40.25	56.35	54	151.66	212.33	94	263.15	368.41
15	43.03	60.25	55	154.43	216.20	95	265.80	372.12
16	45.82	64.15	56	157.21	220.09	96	268.61	376.06
17	48.60	68.04	57	160.01	224.01	97	271.43	380.00
18	51.38	71.94	58	162.82	227.95	98	274.26	383.96
19	54.17	75.84	59	165.59	231.82	99	277.10	387.94
20	56.96	79.74	60	168.37	235.71	100	279.78	391.70
21	59.74	83.64	61	171.16	239.63	101	282.64	395.70
22	62.53	87.55	62	173.97	243.56	102	285.34	399.47
23	65.31	91.43	63	176.73	247.42	103	288.22	403.50
24	68.10	95.34	64	179.50	251.30	104	290.92	407.29
25	70.89	99.24	65	182.28	255.19	105	293.83	411.36
26	73.67	103.14	66	185.07	259.10	106	296.55	415.17
27	76.46	107.04	67	187.88	263.03	107	299.28	418.99
28	79.25	110.94	68	190.62	266.87	108	302.01	422.82
29	82.02	114.82	69	193.46	270.84	109	304.95	426.94
30	84.81	118.74	70	196.22	274.71	110	307.70	430.79
31	87.59	122.62	71	199.00	278.60	111	310.46	434.65
32	90.38	126.54	72	201.78	282.50	112	313.23	438.52
33	93.17	130.44	73	204.58	286.42	113	316.00	442.40
34	95.96	134.34	74	207.40	290.36	114	318.78	446.29
35	98.73	138.22	75	210.13	294.18	115	321.56	450.19
36	101.52	142.13	76	212.96	298.15	116	324.36	454.10
37	104.31	146.04	77	215.71	302.00	117	327.16	458.03
38	107.10	149.94	78	218.47	305.86	118	329.97	461.96
39	109.89	153.84	79	221.35	309.88	119	332.99	465.91
40	112.66	157.73	80	224.13	313.78	120	335.66	469.86



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	338.21	473.49	148	413.49	578.89	175	488.88	684.44
122	341.05	477.46	149	416.20	582.68	176	491.74	688.44
123	343.90	481.45	150	419.29	587.01	177	494.61	692.45
124	346.75	485.46	151	422.02	590.83	178	496.95	695.73
125	349.36	489.10	152	424.75	594.65	179	499.82	699.75
126	352.23	493.13	153	427.48	598.47	180	502.70	703.78
127	355.12	497.16	154	430.22	602.30	181	505.59	707.82
128	357.73	500.83	155	432.96	606.14	182	508.48	711.87
129	360.63	504.88	156	435.71	609.99	183	511.38	715.93
130	363.54	508.96	157	438.46	613.84	184	513.73	719.22
131	366.17	512.64	158	441.63	618.28	185	516.63	723.29
132	369.10	516.74	159	444.40	622.15	186	519.55	727.37
133	371.74	520.43	160	447.17	626.03	187	522.48	731.47
134	374.68	524.55	161	449.94	629.92	188	524.82	734.75
135	377.33	528.26	162	452.72	633.81	189	527.75	738.85
136	379.98	531.97	163	455.51	637.71	190	530.69	742.97
137	382.95	536.13	164	458.30	641.62	191	533.64	747.10
138	385.61	539.86	165	461.10	645.54	192	535.99	750.38
139	388.60	544.04	166	463.90	649.46	193	538.94	754.52
140	391.27	547.78	167	466.71	653.39	194	541.91	758.67
141	393.94	551.52	168	469.52	657.33	195	544.89	762.84
142	396.96	555.74	169	471.87	660.62	196	547.23	766.12
143	399.65	559.50	170	474.69	664.56	197	550.21	770.30
144	402.33	563.27	171	477.52	668.52	198	553.21	774.49
145	405.38	567.53	172	480.35	672.49	199	555.55	777.77
146	408.08	571.31	173	483.19	676.46	200	558.56	781.98
147	410.78	575.10	174	486.03	680.44	201- 1000	2.79 ต่อ กม.	3.91 ต่อ ลบ.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.79 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

3.91 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.47	11.85	41	116.95	163.73	81	229.87	321.81
2	10.63	14.88	42	119.78	167.69	82	232.59	325.63
3	12.79	17.90	43	122.59	171.62	83	235.44	329.61
4	14.95	20.93	44	125.41	175.58	84	238.30	333.62
5	17.11	23.96	45	128.23	179.52	85	241.17	337.64
6	19.27	26.98	46	131.06	183.48	86	243.93	341.50
7	21.43	30.00	47	133.87	187.42	87	246.69	345.37
8	23.83	33.36	48	136.70	191.38	88	249.60	349.44
9	26.65	37.31	49	139.50	195.30	89	252.38	353.33
10	29.47	41.26	50	142.32	199.25	90	255.17	357.24
11	32.29	45.21	51	145.16	203.22	91	258.11	361.36
12	35.11	49.16	52	147.97	207.15	92	260.92	365.29
13	37.94	53.11	53	150.79	211.10	93	263.74	369.24
14	40.76	57.06	54	153.63	215.08	94	266.57	373.20
15	43.58	61.01	55	156.43	219.00	95	269.26	376.96
16	46.40	64.96	56	159.25	222.95	96	272.11	380.95
17	49.22	68.91	57	162.08	226.91	97	274.96	384.95
18	52.04	72.86	58	164.93	230.90	98	277.83	388.96
19	54.87	76.81	59	167.73	234.83	99	280.70	392.99
20	57.69	80.76	60	170.55	238.77	100	283.42	396.79
21	60.51	84.71	61	173.38	242.74	101	286.32	400.85
22	63.33	88.67	62	176.23	246.72	102	289.05	404.67
23	66.15	92.61	63	179.02	250.63	103	291.97	408.75
24	68.97	96.56	64	181.83	254.56	104	294.71	412.59
25	71.80	100.52	65	184.64	258.50	105	297.65	416.71
26	74.62	104.46	66	187.47	262.46	106	300.41	420.57
27	77.44	108.42	67	190.32	266.45	107	303.17	424.44
28	80.27	112.37	68	193.10	270.34	108	305.94	428.32
29	83.07	116.30	69	195.97	274.35	109	308.92	432.49
30	85.91	120.27	70	198.77	278.28	110	311.71	436.39
31	88.71	124.20	71	201.58	282.21	111	314.50	440.30
32	91.55	128.17	72	204.41	286.17	112	317.30	444.23
33	94.37	132.12	73	207.24	290.14	113	320.11	448.16
34	97.20	136.08	74	210.09	294.13	114	322.93	452.10
35	100.00	140.00	75	212.86	298.00	115	325.75	456.05
36	102.83	143.97	76	215.73	302.02	116	328.58	460.01
37	105.66	147.92	77	218.51	305.92	117	331.42	463.99
38	108.49	151.88	78	221.31	309.83	118	334.27	467.99
39	111.31	155.83	79	224.22	313.91	119	337.12	471.97
40	114.12	159.77	80	227.04	317.86	120	339.98	475.98



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	342.61	479.65	148	418.88	586.43	175	495.25	693.35
122	345.49	483.68	149	421.63	590.28	176	498.15	697.41
123	348.37	487.72	150	424.75	594.66	177	501.05	701.47
124	351.27	491.77	151	427.51	598.52	178	503.43	704.80
125	353.91	495.47	152	430.28	602.39	179	506.34	708.87
126	356.82	499.55	153	433.05	606.27	180	509.25	712.96
127	359.74	503.63	154	435.82	610.15	181	512.18	717.05
128	362.39	507.35	155	438.60	614.04	182	515.11	721.15
129	365.33	511.46	156	441.38	617.94	183	518.04	725.26
130	368.27	515.58	157	444.17	621.84	184	520.42	728.59
131	370.94	519.32	158	447.38	626.33	185	523.37	732.72
132	373.90	523.46	159	450.18	630.26	186	526.32	736.85
133	376.58	527.21	160	452.99	634.19	187	529.28	740.99
134	379.56	531.38	161	455.80	638.12	188	531.66	744.33
135	382.24	535.14	162	458.62	642.07	189	534.63	748.48
136	384.93	538.91	163	461.44	646.02	190	537.61	752.65
137	387.94	543.11	164	464.27	649.98	191	540.59	756.83
138	390.63	546.89	165	467.10	653.95	192	542.97	760.16
139	393.66	551.12	166	469.94	657.92	193	545.97	764.36
140	396.37	554.91	167	472.79	661.90	194	548.97	768.56
141	399.08	558.71	168	475.64	665.90	195	551.98	772.78
142	402.13	562.98	169	478.02	669.23	196	554.36	776.11
143	404.85	566.79	170	480.88	673.23	197	557.39	780.34
144	407.58	570.61	171	483.74	677.24	198	560.42	784.58
145	410.66	574.92	172	486.61	681.25	199	562.80	787.92
146	413.39	578.75	173	489.48	685.28	200	565.84	792.17
147	416.13	582.59	174	492.37	689.31	201- 1000 @	2.83 ต่อ กม.	3.96 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.83 บาท/ตัน

3.96 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.50	11.91	41	118.44	165.82	81	232.82	325.94
2	10.70	14.98	42	121.30	169.83	82	235.58	329.81
3	12.90	18.06	43	124.15	173.81	83	238.46	333.84
4	15.10	21.13	44	127.02	177.82	84	241.36	337.90
5	17.29	24.21	45	129.87	181.81	85	244.26	341.97
6	19.49	27.29	46	132.73	185.83	86	247.06	345.88
7	21.69	30.36	47	135.58	189.81	87	249.86	349.80
8	24.12	33.77	48	138.44	193.82	88	252.80	353.92
9	26.98	37.77	49	141.29	197.80	89	255.62	357.87
10	29.84	41.77	50	144.14	201.80	90	258.45	361.83
11	32.69	45.77	51	147.02	205.82	91	261.43	366.00
12	35.55	49.77	52	149.86	209.80	92	264.27	369.98
13	38.41	53.77	53	152.72	213.81	93	267.13	373.98
14	41.27	57.78	54	155.59	217.83	94	270.00	377.99
15	44.12	61.77	55	158.43	221.81	95	272.72	381.80
16	46.98	65.78	56	161.29	225.80	96	275.60	385.84
17	49.84	69.78	57	164.16	229.82	97	278.49	389.89
18	52.70	73.77	58	167.04	233.86	98	281.39	393.95
19	55.56	77.78	59	169.88	237.83	99	284.31	398.03
20	58.42	81.78	60	172.74	241.83	100	287.06	401.89
21	61.27	85.78	61	175.60	245.85	101	289.99	405.99
22	64.13	89.79	62	178.49	249.88	102	292.76	409.87
23	66.98	93.78	63	181.32	253.84	103	295.71	414.00
24	69.85	97.79	64	184.16	257.82	104	298.50	417.89
25	72.71	101.79	65	187.01	261.81	105	301.47	422.06
26	75.56	105.79	66	189.88	265.83	106	304.26	425.97
27	78.42	109.79	67	192.76	269.86	107	307.07	429.89
28	81.28	113.80	68	195.57	273.80	108	309.87	433.82
29	84.13	117.78	69	198.48	277.87	109	312.89	438.04
30	87.00	121.80	70	201.32	281.84	110	315.71	442.00
31	89.84	125.78	71	204.17	285.83	111	318.54	445.96
32	92.71	129.80	72	207.03	289.84	112	321.38	449.93
33	95.57	133.80	73	209.90	293.86	113	324.23	453.92
34	98.44	137.81	74	212.78	297.90	114	327.08	457.91
35	101.28	141.79	75	215.59	301.82	115	329.94	461.91
36	104.14	145.80	76	218.50	305.89	116	332.80	465.93
37	107.01	149.81	77	221.32	309.84	117	335.68	469.95
38	109.87	153.82	78	224.15	313.81	118	338.56	473.99
39	112.73	157.82	79	227.10	317.94	119	341.45	478.03
40	115.57	161.80	80	229.95	321.93	120	344.35	482.09



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	347.01	485.82	148	424.26	593.97	175	501.62	702.27
122	349.93	489.90	149	427.05	597.87	176	504.55	706.38
123	352.85	493.99	150	430.21	602.30	177	507.49	710.49
124	355.78	498.09	151	433.01	606.22	178	509.91	713.87
125	358.46	501.84	152	435.81	610.14	179	512.85	718.00
126	361.40	505.97	153	438.62	614.07	180	515.81	722.13
127	364.36	510.11	154	441.43	618.00	181	518.76	726.27
128	367.05	513.87	155	444.24	621.94	182	521.73	730.42
129	370.02	518.03	156	447.06	625.89	183	524.70	734.59
130	373.01	522.21	157	449.89	629.84	184	527.12	737.97
131	375.71	525.99	158	453.13	634.38	185	530.10	742.14
132	378.71	530.19	159	455.97	638.36	186	533.09	746.33
133	381.42	533.99	160	458.81	642.34	187	536.09	750.52
134	384.44	538.21	161	461.66	646.33	188	538.51	753.91
135	387.16	542.02	162	464.52	650.32	189	541.51	758.12
136	389.88	545.84	163	467.38	654.33	190	544.52	762.33
137	392.92	550.09	164	470.24	658.34	191	547.55	766.57
138	395.66	553.92	165	473.11	662.35	192	549.96	769.95
139	398.72	558.21	166	475.99	666.38	193	552.99	774.19
140	401.46	562.05	167	478.87	670.41	194	556.03	778.45
141	404.21	565.89	168	481.75	674.46	195	559.08	782.71
142	407.30	570.22	169	484.17	677.84	196	561.50	786.10
143	410.06	574.08	170	487.07	681.89	197	564.56	790.38
144	412.82	577.94	171	489.96	685.95	198	567.62	794.67
145	415.93	582.31	172	492.87	690.02	199	570.04	798.06
146	418.71	586.19	173	495.78	694.09	200	573.12	802.36
147	421.48	590.08	174	498.70	698.18			
						201- 1000	2.86 ต่อ กม.	4.01 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.86 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.01 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.54	11.96	41	119.94	167.91	81	235.76	330.07
2	10.77	15.08	42	122.83	171.97	82	238.56	333.99
3	13.01	18.21	43	125.72	176.00	83	241.48	338.07
4	15.24	21.34	44	128.62	180.07	84	244.41	342.18
5	17.48	24.47	45	131.50	184.10	85	247.36	346.30
6	19.71	27.59	46	134.41	188.17	86	250.19	350.26
7	21.94	30.72	47	137.29	192.21	87	253.03	354.24
8	24.41	34.18	48	140.19	196.27	88	256.00	358.41
9	27.31	38.23	49	143.07	200.30	89	258.86	362.40
10	30.20	42.28	50	145.96	204.35	90	261.72	366.41
11	33.09	46.33	51	148.87	208.42	91	264.74	370.63
12	35.99	50.38	52	151.75	212.45	92	267.62	374.67
13	38.88	54.44	53	154.65	216.51	93	270.52	378.72
14	41.78	58.49	54	157.56	220.58	94	273.42	382.78
15	44.67	62.54	55	160.44	224.61	95	276.18	386.65
16	47.57	66.59	56	163.33	228.66	96	279.09	390.73
17	50.46	70.64	57	166.23	232.72	97	282.02	394.83
18	53.35	74.69	58	169.15	236.81	98	284.96	398.95
19	56.25	78.75	59	172.03	240.84	99	287.91	403.08
20	59.14	82.80	60	174.92	244.89	100	290.70	406.98
21	62.03	86.85	61	177.82	248.95	101	293.67	411.14
22	64.94	90.91	62	180.74	253.04	102	296.48	415.07
23	67.82	94.95	63	183.61	257.05	103	299.46	419.25
24	70.72	99.01	64	186.49	261.08	104	302.28	423.19
25	73.62	103.07	65	189.38	265.13	105	305.29	427.41
26	76.51	107.11	66	192.28	269.19	106	308.12	431.37
27	79.41	111.17	67	195.20	273.27	107	310.96	435.35
28	82.30	115.23	68	198.05	277.27	108	313.81	439.33
29	85.18	119.26	69	200.99	281.39	109	316.86	443.60
30	88.09	123.33	70	203.86	285.41	110	319.72	447.60
31	90.97	127.36	71	206.75	289.45	111	322.58	451.62
32	93.88	131.43	72	209.65	293.51	112	325.46	455.64
33	96.77	135.48	73	212.56	297.58	113	328.34	459.67
34	99.67	139.54	74	215.48	301.67	114	331.23	463.72
35	102.55	143.57	75	218.32	305.64	115	334.12	467.77
36	105.45	147.63	76	221.26	309.77	116	337.03	471.84
37	108.35	151.70	77	224.12	313.77	117	339.94	475.91
38	111.25	155.75	78	226.99	317.78	118	342.86	480.00
39	114.15	159.80	79	229.97	321.96	119	345.78	484.10
40	117.03	163.84	80	232.86	326.01	120	348.72	488.21



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	351.42	491.99	148	429.65	601.51	175	507.99	711.19
122	354.37	496.12	149	432.47	605.46	176	510.96	715.34
123	357.33	500.26	150	435.67	609.94	177	513.93	719.51
124	360.29	504.41	151	438.51	613.91	178	516.39	722.94
125	363.01	508.21	152	441.35	617.88	179	519.37	727.12
126	365.99	512.39	153	444.19	621.86	180	522.36	731.30
127	368.98	516.58	154	447.03	625.85	181	525.35	735.49
128	371.71	520.39	155	449.89	629.84	182	528.36	739.70
129	374.72	524.61	156	452.74	633.84	183	531.37	743.91
130	377.74	528.83	157	455.60	637.84	184	533.82	747.35
131	380.48	532.67	158	458.88	642.44	185	536.84	751.57
132	383.51	536.92	159	461.76	646.46	186	539.86	755.81
133	386.26	540.77	160	464.64	650.49	187	542.90	760.05
134	389.31	545.04	161	467.52	654.53	188	545.35	763.49
135	392.07	548.90	162	470.41	658.58	189	548.39	767.75
136	394.83	552.77	163	473.31	662.63	190	551.44	772.02
137	397.91	557.08	164	476.21	666.69	191	554.50	776.30
138	400.68	560.95	165	479.12	670.76	192	556.95	779.73
139	403.78	565.29	166	482.03	674.84	193	560.02	784.03
140	406.56	569.18	167	484.95	678.93	194	563.10	788.33
141	409.34	573.08	168	487.87	683.02	195	566.18	792.65
142	412.47	577.45	169	490.32	686.45	196	568.63	796.09
143	415.26	581.37	170	493.25	690.55	197	571.73	800.42
144	418.06	585.28	171	496.19	694.66	198	574.83	804.76
145	421.21	589.70	172	499.13	698.78	199	577.28	808.20
146	424.02	593.63	173	502.08	702.91	200	580.40	812.56
147	426.83	597.57	174	505.03	707.05			
						201- 1000	2.90 ต่อ กม.	4.06 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.90 บาท/ตัน

4.06 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.58	12.01	41	121.43	170.00	81	238.71	334.20
2	10.85	15.18	42	124.36	174.11	82	241.55	338.16
3	13.12	18.36	43	127.28	178.19	83	244.50	342.30
4	15.39	21.54	44	130.22	182.31	84	247.47	346.46
5	17.66	24.72	45	133.14	186.40	85	250.45	350.63
6	19.93	27.90	46	136.08	190.51	86	253.32	354.65
7	22.20	31.07	47	139.00	194.60	87	256.19	358.67
8	24.70	34.58	48	141.94	198.72	88	259.21	362.89
9	27.64	38.69	49	144.85	202.79	89	262.10	366.94
10	30.57	42.79	50	147.78	206.89	90	265.00	371.00
11	33.50	46.89	51	150.73	211.02	91	268.05	375.27
12	36.42	50.99	52	153.64	215.10	92	270.97	379.36
13	39.36	55.10	53	156.58	219.21	93	273.90	383.46
14	42.29	59.20	54	159.53	223.34	94	276.84	387.57
15	45.22	63.30	55	162.44	227.41	95	279.63	391.49
16	48.15	67.41	56	165.36	231.51	96	282.59	395.62
17	51.08	71.51	57	168.31	235.63	97	285.55	399.77
18	54.01	75.61	58	171.26	239.77	98	288.53	403.94
19	56.94	79.72	59	174.18	243.85	99	291.52	408.12
20	59.87	83.82	60	177.10	247.94	100	294.34	412.08
21	62.80	87.92	61	180.04	252.06	101	297.35	416.29
22	65.74	92.03	62	183.00	256.20	102	300.19	420.26
23	68.66	96.12	63	185.90	260.26	103	303.21	424.50
24	71.59	100.23	64	188.82	264.34	104	306.07	428.49
25	74.53	104.34	65	191.74	268.44	105	309.11	432.76
26	77.46	108.44	66	194.68	272.55	106	311.98	436.77
27	80.39	112.54	67	197.64	276.69	107	314.86	440.80
28	83.32	116.65	68	200.52	280.73	108	317.74	444.83
29	86.24	120.73	69	203.50	284.90	109	320.82	449.15
30	89.18	124.85	70	206.41	288.98	110	323.72	453.21
31	92.10	128.94	71	209.33	293.07	111	326.62	457.27
32	95.04	133.06	72	212.27	297.17	112	329.53	461.35
33	97.97	137.16	73	215.21	301.30	113	332.45	465.43
34	100.91	141.27	74	218.17	305.44	114	335.38	469.53
35	103.83	145.36	75	221.05	309.46	115	338.31	473.63
36	106.76	149.47	76	224.03	313.64	116	341.25	477.75
37	109.70	153.58	77	226.92	317.69	117	344.20	481.88
38	112.64	157.69	78	229.83	321.76	118	347.16	486.01
39	115.56	161.79	79	232.85	325.99	119	350.13	490.16
40	118.49	165.88	80	235.78	330.09	120	353.08	494.32



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	355.82	498.15	148	435.04	609.05	175	514.36	720.11
122	358.81	502.33	149	437.90	613.05	176	517.37	724.31
123	361.80	506.53	150	441.13	617.59	177	520.38	728.53
124	364.81	510.73	151	444.00	621.61	178	522.87	732.01
125	367.56	514.58	152	446.88	625.63	179	525.89	736.24
126	370.58	518.81	153	449.76	629.66	180	528.91	740.47
127	373.61	523.05	154	452.64	633.70	181	531.94	744.72
128	376.37	526.92	155	455.53	637.74	182	534.98	748.97
129	379.41	531.18	156	458.42	641.79	183	538.03	753.24
130	382.47	535.46	157	461.32	645.84	184	540.52	756.72
131	385.25	539.34	158	464.63	650.49	185	543.57	761.00
132	388.32	543.64	159	467.55	654.56	186	546.63	765.29
133	391.10	547.54	160	470.46	658.65	187	549.70	769.58
134	394.19	551.87	161	473.38	662.74	188	552.19	773.07
135	396.99	555.78	162	476.31	666.83	189	555.27	777.38
136	399.78	559.70	163	479.24	670.94	190	558.36	781.70
137	402.90	564.06	164	482.18	675.05	191	561.45	786.03
138	405.70	567.99	165	485.12	679.17	192	563.94	789.52
139	408.84	572.37	166	488.07	683.30	193	567.04	793.86
140	411.65	576.32	167	491.03	687.44	194	570.16	798.22
141	414.47	580.26	168	493.99	691.58	195	573.28	802.59
142	417.64	584.69	169	496.48	695.07	196	575.77	806.07
143	420.47	588.65	170	499.44	699.22	197	578.90	810.46
144	423.30	592.62	171	502.41	703.38	198	582.04	814.85
145	426.49	597.09	172	505.39	707.55	199	584.53	818.34
146	429.34	601.07	173	508.38	711.73	200	587.68	822.75
147	432.19	605.06	174	511.37	715.91	201-1000	2.94	4.12

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.94 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.12 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.61	12.06	41	122.92	172.09	81	241.66	338.33
2	10.92	15.29	42	125.89	176.25	82	244.53	342.34
3	13.23	18.52	43	128.85	180.38	83	247.52	346.53
4	15.53	21.75	44	131.82	184.55	84	250.53	350.74
5	17.84	24.97	45	134.78	188.69	85	253.55	354.97
6	20.14	28.20	46	137.76	192.86	86	256.45	359.03
7	22.45	31.43	47	140.71	197.00	87	259.36	363.10
8	24.99	34.99	48	143.69	201.16	88	262.41	367.38
9	27.96	39.15	49	146.64	205.29	89	265.34	371.48
10	30.93	43.30	50	149.60	209.44	90	268.28	375.59
11	33.90	47.45	51	152.58	213.62	91	271.36	379.91
12	36.86	51.61	52	155.54	217.75	92	274.32	384.05
13	39.83	55.76	53	158.51	221.91	93	277.29	388.20
14	42.80	59.92	54	161.49	226.09	94	280.26	392.36
15	45.76	64.07	55	164.44	230.21	95	283.09	396.33
16	48.73	68.22	56	167.40	234.36	96	286.08	400.52
17	51.70	72.37	57	170.38	238.53	97	289.08	404.72
18	54.66	76.52	58	173.37	242.72	98	292.10	408.93
19	57.63	80.69	59	176.32	246.85	99	295.12	413.17
20	60.60	84.84	60	179.29	251.00	100	297.98	417.18
21	63.56	88.99	61	182.26	255.17	101	301.02	421.43
22	66.54	93.15	62	185.26	259.36	102	303.90	425.46
23	69.50	97.29	63	188.20	263.47	103	306.96	429.75
24	72.47	101.46	64	191.15	267.60	104	309.85	433.79
25	75.44	105.61	65	194.11	271.75	105	312.94	438.11
26	78.40	109.76	66	197.08	275.92	106	315.84	442.18
27	81.37	113.92	67	200.07	280.10	107	318.75	446.25
28	84.34	118.08	68	203.00	284.20	108	321.67	450.33
29	87.29	122.21	69	206.01	288.42	109	324.79	454.71
30	90.27	126.38	70	208.96	292.54	110	327.72	458.81
31	93.23	130.52	71	211.92	296.69	111	330.66	462.93
32	96.21	134.69	72	214.89	300.84	112	333.61	467.06
33	99.18	138.85	73	217.87	305.02	113	336.57	471.19
34	102.15	143.01	74	220.87	309.21	114	339.53	475.34
35	105.10	147.14	75	223.78	313.29	115	342.49	479.49
36	108.07	151.30	76	226.80	317.51	116	345.47	483.66
37	111.05	155.47	77	229.73	321.62	117	348.46	487.84
38	114.02	159.63	78	232.67	325.73	118	351.45	492.03
39	116.98	163.78	79	235.72	330.01	119	354.45	496.21
40	119.94	167.92	80	238.69	334.16	120	357.46	500.41



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	360.23	504.32	148	440.43	616.60	175	520.73	729.03
122	363.25	508.55	149	443.32	620.65	176	523.77	733.28
123	366.28	512.79	150	446.59	625.23	177	526.82	737.55
124	369.32	517.05	151	449.50	629.30	178	529.35	741.09
125	372.11	520.95	152	452.41	633.38	179	532.40	745.36
126	375.16	525.23	153	455.33	637.46	180	535.46	749.65
127	378.23	529.52	154	458.25	641.54	181	538.53	753.94
128	381.03	533.44	155	461.17	645.64	182	541.61	758.25
129	384.11	537.75	156	464.10	649.74	183	544.69	762.56
130	387.20	542.08	157	467.03	653.84	184	547.21	766.10
131	390.01	546.02	158	470.39	658.54	185	550.30	770.43
132	393.12	550.37	159	473.33	662.67	186	553.40	774.76
133	395.94	554.32	160	476.29	666.80	187	556.51	779.11
134	399.07	558.70	161	479.24	670.94	188	559.04	782.65
135	401.90	562.66	162	482.21	675.09	189	562.15	787.01
136	404.73	566.63	163	485.18	679.25	190	565.27	791.38
137	407.88	571.04	164	488.15	683.41	191	568.40	795.77
138	410.73	575.02	165	491.13	687.58	192	570.93	799.30
139	413.90	579.46	166	494.11	691.76	193	574.07	803.70
140	416.75	583.45	167	497.10	695.95	194	577.22	808.11
141	419.61	587.45	168	500.10	700.14	195	580.38	812.53
142	422.80	591.93	169	502.63	703.68	196	582.90	816.06
143	425.67	595.94	170	505.63	707.88	197	586.07	820.50
144	428.54	599.96	171	508.64	712.09	198	589.25	824.94
145	431.77	604.48	172	511.65	716.31	199	591.77	828.48
146	434.65	608.51	173	514.67	720.54	200	594.96	832.94
147	437.54	612.55	174	517.70	724.78	201-	2.98	4.17

1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.98 บาท/ตัน

4.17 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.65	12.11	41	124.41	174.18	81	244.61	342.45
2	10.99	15.39	42	127.42	178.39	82	247.52	346.52
3	13.34	18.67	43	130.41	182.58	83	250.55	350.76
4	15.68	21.95	44	133.42	186.79	84	253.59	355.02
5	18.02	25.23	45	136.42	190.98	85	256.64	359.30
6	20.36	28.51	46	139.43	195.20	86	259.58	363.41
7	22.71	31.79	47	142.42	199.39	87	262.53	367.54
8	25.29	35.40	48	145.43	203.61	88	265.61	371.86
9	28.29	39.61	49	148.42	207.79	89	268.58	376.01
10	31.29	43.81	50	151.42	211.99	90	271.55	380.17
11	34.30	48.01	51	154.44	216.22	91	274.68	384.55
12	37.30	52.22	52	157.43	220.40	92	277.67	388.74
13	40.30	56.42	53	160.44	224.61	93	280.67	392.94
14	43.31	60.63	54	163.46	228.84	94	283.68	397.16
15	46.31	64.83	55	166.44	233.02	95	286.55	401.17
16	49.31	69.04	56	169.44	237.22	96	289.58	405.41
17	52.32	73.24	57	172.46	241.44	97	292.62	409.66
18	55.32	77.44	58	175.49	245.68	98	295.66	413.93
19	58.32	81.65	59	178.47	249.86	99	298.72	418.21
20	61.33	85.86	60	181.47	254.06	100	301.62	422.27
21	64.33	90.06	61	184.49	258.28	101	304.70	426.58
22	67.34	94.27	62	187.51	262.52	102	307.61	430.66
23	70.33	98.47	63	190.49	266.68	103	310.71	435.00
24	73.34	102.68	64	193.48	270.87	104	313.64	439.09
25	76.35	106.89	65	196.47	275.06	105	316.76	443.46
26	79.35	111.09	66	199.49	279.28	106	319.70	447.58
27	82.35	115.30	67	202.51	283.52	107	322.65	451.70
28	85.36	119.51	68	205.47	287.66	108	325.60	455.84
29	88.35	123.69	69	208.53	291.94	109	328.76	460.26
30	91.37	127.91	70	211.51	296.11	110	331.73	464.42
31	94.36	132.10	71	214.50	300.30	111	334.71	468.59
32	97.37	136.32	72	217.51	304.51	112	337.69	472.76
33	100.38	140.53	73	220.53	308.74	113	340.68	476.95
34	103.39	144.74	74	223.56	312.98	114	343.68	481.15
35	106.37	148.92	75	226.51	317.11	115	346.68	485.35
36	109.38	153.14	76	229.56	321.39	116	349.69	489.57
37	112.39	157.35	77	232.53	325.54	117	352.71	493.80
38	115.40	161.56	78	235.51	329.71	118	355.74	498.04
39	118.40	165.77	79	238.60	334.04	119	358.78	502.29
40	121.40	169.96	80	241.60	338.24	120	361.83	506.55



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	364.63	510.49	148	445.81	624.14	175	527.10	737.94
122	367.69	514.77	149	448.74	628.24	176	530.18	742.25
123	370.76	519.06	150	452.05	632.88	177	533.26	746.57
124	373.84	523.37	151	455.00	637.00	178	535.83	750.16
125	376.66	527.32	152	457.94	641.12	179	538.92	754.48
126	379.75	531.65	153	460.90	645.25	180	542.01	758.82
127	382.85	535.99	154	463.85	649.39	181	545.12	763.17
128	385.69	539.96	155	466.81	653.54	182	548.23	767.52
129	388.81	544.33	156	469.78	657.69	183	551.35	771.89
130	391.93	548.71	157	472.75	661.84	184	553.91	775.48
131	394.78	552.70	158	476.14	666.59	185	557.04	779.85
132	397.93	557.10	159	479.12	670.77	186	560.17	784.24
133	400.79	561.10	160	482.11	674.95	187	563.32	788.64
134	403.95	565.53	161	485.10	679.15	188	565.88	792.23
135	406.81	569.54	162	488.10	683.35	189	569.03	796.64
136	409.68	573.56	163	491.11	687.55	190	572.19	801.06
137	412.87	578.02	164	494.12	691.77	191	575.36	805.50
138	415.75	582.05	165	497.13	695.99	192	577.92	809.09
139	418.96	586.54	166	500.16	700.22	193	581.09	813.53
140	421.85	590.58	167	503.18	704.46	194	584.28	817.99
141	424.74	594.64	168	506.22	708.70	195	587.47	822.46
142	427.97	599.16	169	508.78	712.29	196	590.04	826.05
143	430.88	603.23	170	511.82	716.54	197	593.24	830.54
144	433.78	607.30	171	514.86	720.81	198	596.45	835.03
145	437.05	611.86	172	517.91	725.08	199	599.02	838.62
146	439.96	615.95	173	520.97	729.36	200	602.24	843.13
147	442.89	620.04	174	524.03	733.65	201-	3.01	4.22
						1000	ค.อ กม.	ค.อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.01 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.22 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.69	12.16	41	125.91	176.27	81	247.56	346.58
2	11.06	15.49	42	128.95	180.53	82	250.50	350.70
3	13.44	18.82	43	131.98	184.77	83	253.57	354.99
4	15.82	22.15	44	135.02	189.03	84	256.64	359.30
5	18.20	25.48	45	138.06	193.28	85	259.73	363.63
6	20.58	28.81	46	141.10	197.55	86	262.71	367.79
7	22.96	32.15	47	144.13	201.79	87	265.69	371.97
8	25.58	35.81	48	147.18	206.05	88	268.82	376.34
9	28.62	40.07	49	150.20	210.28	89	271.82	380.55
10	31.66	44.32	50	153.24	214.54	90	274.83	384.76
11	34.70	48.57	51	156.30	218.82	91	277.99	389.18
12	37.73	52.83	52	159.32	223.05	92	281.02	393.42
13	40.78	57.09	53	162.36	227.31	93	284.06	397.68
14	43.82	61.34	54	165.42	231.59	94	287.10	401.95
15	46.85	65.60	55	168.44	235.82	95	290.01	406.01
16	49.90	69.85	56	171.48	240.07	96	293.07	410.30
17	52.93	74.11	57	174.53	244.34	97	296.15	414.60
18	55.97	78.36	58	177.60	248.64	98	299.23	418.92
19	59.02	82.62	59	180.62	252.87	99	302.33	423.26
20	62.06	86.88	60	183.66	257.12	100	305.26	427.37
21	65.09	91.13	61	186.71	261.39	101	308.38	431.73
22	68.14	95.39	62	189.77	265.68	102	311.33	435.86
23	71.17	99.64	63	192.78	269.89	103	314.46	440.24
24	74.22	103.90	64	195.80	274.13	104	317.42	444.39
25	77.26	108.16	65	198.84	278.38	105	320.58	448.81
26	80.30	112.41	66	201.89	282.64	106	323.56	452.98
27	83.34	116.67	67	204.95	286.93	107	326.54	457.16
28	86.38	120.93	68	207.95	291.13	108	329.53	461.34
29	89.41	125.17	69	211.04	295.45	109	332.73	465.82
30	92.46	129.44	70	214.06	299.68	110	335.73	470.03
31	95.48	133.68	71	217.09	303.92	111	338.75	474.24
32	98.54	137.95	72	220.13	308.18	112	341.76	478.47
33	101.58	142.21	73	223.18	312.46	113	344.79	482.71
34	104.62	146.47	74	226.25	316.75	114	347.83	486.96
35	107.65	150.71	75	229.24	320.93	115	350.87	491.21
36	110.69	154.97	76	232.33	325.26	116	353.92	495.48
37	113.74	159.24	77	235.33	329.46	117	356.97	499.76
38	116.79	163.50	78	238.34	333.68	118	360.04	504.05
39	119.82	167.75	79	241.48	338.07	119	363.11	508.36
40	122.85	172.00	80	244.51	342.32	120	366.19	512.67




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	369.04	516.65	148	451.20	631.68	175	533.47	746.86
122	372.13	520.98	149	454.17	635.83	176	536.59	751.22
123	375.24	525.33	150	457.51	640.52	177	539.71	755.59
124	378.35	529.69	151	460.49	644.69	178	542.31	759.23
125	381.21	533.69	152	463.48	648.87	179	545.43	763.60
126	384.34	538.07	153	466.46	653.05	180	548.57	767.99
127	387.47	542.46	154	469.46	657.24	181	551.71	772.39
128	390.35	546.49	155	472.45	661.43	182	554.85	776.80
129	393.50	550.90	156	475.45	665.64	183	558.01	781.21
130	396.67	555.33	157	478.46	669.84	184	560.61	784.85
131	399.55	559.37	158	481.89	674.64	185	563.77	789.28
132	402.73	563.82	159	484.91	678.87	186	566.94	793.72
133	405.63	567.88	160	487.93	683.11	187	570.12	798.17
134	408.83	572.36	161	490.96	687.35	188	572.72	801.81
135	411.73	576.42	162	494.00	691.60	189	575.91	806.27
136	414.63	580.49	163	497.04	695.86	190	579.10	810.75
137	417.86	585.00	164	500.09	700.12	191	582.31	815.23
138	420.77	589.08	165	503.14	704.40	192	584.91	818.87
139	424.02	593.62	166	506.20	708.68	193	588.12	823.37
140	426.94	597.72	167	509.26	712.97	194	591.34	827.88
141	429.87	601.82	168	512.33	717.26	195	594.57	832.40
142	433.14	606.40	169	514.93	720.90	196	597.17	836.04
143	436.08	610.51	170	518.01	725.21	197	600.41	840.57
144	439.03	614.64	171	521.09	729.52	198	603.66	845.12
145	442.32	619.25	172	524.17	733.84	199	606.26	848.76
146	445.28	623.39	173	527.27	738.17	200	609.52	853.32
147	448.24	627.53	174	530.37	742.51			

201-	3.05	4.27
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.05 บาท/ตัน

4.27 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.72	12.21	41	127.40	178.36	81	250.51	350.71
2	11.14	15.59	42	130.48	182.67	82	253.48	354.88
3	13.55	18.98	43	133.54	186.96	83	256.59	359.22
4	15.97	22.36	44	136.63	191.28	84	259.70	363.58
5	18.39	25.74	45	139.69	195.57	85	262.83	367.96
6	20.80	29.12	46	142.78	199.89	86	265.84	372.18
7	23.22	32.50	47	145.84	204.18	87	268.86	376.41
8	25.87	36.22	48	148.93	208.50	88	272.02	380.83
9	28.95	40.52	49	151.99	212.78	89	275.06	385.08
10	32.02	44.83	50	155.06	217.09	90	278.10	389.35
11	35.10	49.14	51	158.15	221.42	91	281.30	393.82
12	38.17	53.44	52	161.22	225.70	92	284.37	398.11
13	41.25	57.75	53	164.29	230.01	93	287.44	402.42
14	44.33	62.06	54	167.39	234.34	94	290.53	406.74
15	47.40	66.36	55	170.45	238.62	95	293.47	410.85
16	50.48	70.67	56	173.52	242.92	96	296.57	415.19
17	53.55	74.97	57	176.60	247.25	97	299.68	419.55
18	56.63	79.28	58	179.71	251.59	98	302.80	423.92
19	59.71	83.59	59	182.77	255.87	99	305.93	428.30
20	62.78	87.90	60	185.84	260.18	100	308.90	432.46
21	65.86	92.20	61	188.93	264.50	101	312.05	436.87
22	68.94	96.52	62	192.03	268.84	102	315.04	441.05
23	72.01	100.81	63	195.08	273.11	103	318.21	445.49
24	75.09	105.12	64	198.13	277.39	104	321.21	449.69
25	78.17	109.44	65	201.21	281.69	105	324.40	454.16
26	81.24	113.74	66	204.29	286.01	106	327.42	458.38
27	84.32	118.05	67	207.39	290.35	107	330.43	462.61
28	87.40	122.36	68	210.42	294.59	108	333.46	466.85
29	90.46	126.65	69	213.55	298.97	109	336.69	471.37
30	93.55	130.97	70	216.60	303.25	110	339.74	475.63
31	96.61	135.26	71	219.67	307.54	111	342.79	479.90
32	99.70	139.58	72	222.75	311.85	112	345.84	484.18
33	102.78	143.89	73	225.84	316.18	113	348.90	488.47
34	105.86	148.20	74	228.95	320.52	114	351.98	492.77
35	108.92	152.49	75	231.97	324.75	115	355.05	497.07
36	112.01	156.81	76	235.09	329.13	116	358.14	501.39
37	115.09	161.12	77	238.13	333.39	117	361.23	505.72
38	118.17	165.44	78	241.18	337.66	118	364.33	510.07
39	121.24	169.74	79	244.35	342.09	119	367.42	514.42
40	124.31	174.04	80	247.42	346.39	120	370.51	518.79



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	373.44	522.82	148	456.59	639.22	175	539.84	755.78
122	376.57	527.20	149	459.59	643.43	176	542.99	760.19
123	379.71	531.60	150	462.97	648.16	177	546.15	764.61
124	382.86	536.01	151	465.99	652.39	178	548.78	768.30
125	385.76	540.06	152	469.01	656.61	179	551.95	772.73
126	388.92	544.49	153	472.03	660.85	180	555.12	777.16
127	392.10	548.94	154	475.06	665.09	181	558.29	781.61
128	395.01	553.01	155	478.10	669.33	182	561.48	786.07
129	398.20	557.48	156	481.13	673.59	183	564.67	790.54
130	401.40	561.96	157	484.18	677.85	184	567.31	794.23
131	404.32	566.05	158	487.64	682.69	185	570.51	798.71
132	407.54	570.55	159	490.70	686.97	186	573.71	803.20
133	410.47	574.65	160	493.76	691.26	187	576.93	807.70
134	413.70	579.18	161	496.83	695.56	188	579.57	811.39
135	416.64	583.30	162	499.90	699.86	189	582.79	815.90
136	419.59	587.42	163	502.98	704.17	190	586.02	820.43
137	422.84	591.98	164	506.06	708.48	191	589.26	824.97
138	425.80	596.12	165	509.15	712.81	192	591.90	828.66
139	429.08	600.71	166	512.24	717.14	193	595.15	833.20
140	432.04	604.85	167	515.34	721.48	194	598.40	837.76
141	435.00	609.01	168	518.45	725.82	195	601.67	842.34
142	438.31	613.63	169	521.08	729.51	196	604.31	846.03
143	441.29	617.80	170	524.19	733.87	197	607.58	850.61
144	444.27	621.97	171	527.31	738.23	198	610.87	855.21
145	447.60	626.64	172	530.43	742.61	199	613.50	858.90
146	450.59	630.83	173	533.56	746.99	200	616.80	863.52
147	453.59	635.02	174	536.70	751.38			
						201- 1000 @	3.09 ต่อ กม.	4.32 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.09 บาท/ตัน

4.32 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.76	12.26	41	128.89	180.45	81	253.45	354.84
2	11.21	15.69	42	132.01	184.81	82	256.47	359.06
3	13.66	19.13	43	135.11	189.15	83	259.61	363.45
4	16.11	22.56	44	138.23	193.52	84	262.76	367.86
5	18.57	25.99	45	141.33	197.86	85	265.92	372.29
6	21.02	29.43	46	144.45	202.24	86	268.97	376.56
7	23.47	32.86	47	147.56	206.58	87	272.03	380.84
8	26.16	36.62	48	150.68	210.95	88	275.22	385.31
9	29.27	40.98	49	153.77	215.28	89	278.30	389.62
10	32.39	45.34	50	156.88	219.63	90	281.38	393.93
11	35.50	49.70	51	160.01	224.01	91	284.61	398.46
12	38.61	54.05	52	163.11	228.35	92	287.71	402.80
13	41.72	58.41	53	166.22	232.71	93	290.83	407.16
14	44.84	62.77	54	169.35	237.09	94	293.95	411.53
15	47.95	67.13	55	172.45	241.43	95	296.92	415.69
16	51.06	71.49	56	175.56	245.78	96	300.06	420.08
17	54.17	75.84	57	178.68	250.15	97	303.21	424.49
18	57.28	80.19	58	181.82	254.55	98	306.36	428.91
19	60.40	84.56	59	184.91	258.88	99	309.53	433.35
20	63.51	88.92	60	188.02	263.23	100	312.54	437.56
21	66.62	93.27	61	191.15	267.61	101	315.73	442.02
22	69.74	97.64	62	194.28	272.00	102	318.75	446.25
23	72.84	101.98	63	197.37	276.32	103	321.96	450.74
24	75.96	106.35	64	200.46	280.65	104	324.99	454.99
25	79.08	110.71	65	203.57	285.00	105	328.22	459.51
26	82.19	115.06	66	206.69	289.37	106	331.27	463.78
27	85.30	119.42	67	209.83	293.76	107	334.33	468.06
28	88.42	123.79	68	212.90	298.06	108	337.39	472.35
29	91.52	128.12	69	216.06	302.48	109	340.66	476.93
30	94.64	132.50	70	219.15	306.81	110	343.74	481.24
31	97.74	136.84	71	222.26	311.16	111	346.83	485.56
32	100.87	141.21	72	225.37	315.52	112	349.92	489.89
33	103.98	145.57	73	228.50	319.90	113	353.02	494.23
34	107.10	149.94	74	231.64	324.30	114	356.12	498.57
35	110.20	154.27	75	234.70	328.57	115	359.24	502.93
36	113.32	158.64	76	237.86	333.00	116	362.36	507.31
37	116.44	163.01	77	240.94	337.31	117	365.49	511.63
38	119.55	167.37	78	244.02	341.63	118	368.63	516.08
39	122.66	171.73	79	247.23	346.12	119	371.77	520.46
40	125.77	176.07	80	250.34	350.47	120	374.91	524.90



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	377.85	528.98	148	461.97	646.76	175	546.21	764.70
122	381.01	533.42	149	465.01	651.02	176	549.40	769.16
123	384.19	537.87	150	468.43	655.81	177	552.59	773.63
124	387.38	542.33	151	471.49	660.08	178	555.26	777.37
125	390.31	546.43	152	474.54	664.36	179	558.46	781.85
126	393.51	550.91	153	477.60	668.64	180	561.67	786.34
127	396.72	555.41	154	480.67	672.93	181	564.88	790.84
128	399.67	559.53	155	483.74	677.23	182	568.10	795.35
129	402.89	564.05	156	486.81	681.54	183	571.33	799.87
130	406.13	568.58	157	489.89	685.85	184	574.00	803.61
131	409.09	572.72	158	493.39	690.75	185	577.24	808.14
132	412.34	577.28	159	496.48	695.08	186	580.48	812.68
133	415.31	581.43	160	499.58	699.42	187	583.74	817.23
134	418.58	586.01	161	502.69	703.76	188	586.41	820.97
135	421.56	590.18	162	505.79	708.11	189	589.67	825.54
136	424.54	594.35	163	508.91	712.47	190	592.94	830.11
137	427.83	598.96	164	512.03	716.84	191	596.21	834.70
138	430.82	603.15	165	515.15	721.21	192	598.89	838.44
139	434.14	607.79	166	518.28	725.60	193	602.17	843.04
140	437.13	611.99	167	521.42	729.99	194	605.46	847.65
141	440.14	616.19	168	524.56	734.39	195	608.77	852.27
142	443.48	620.87	169	527.23	738.13	196	611.44	856.02
143	446.49	625.09	170	530.38	742.53	197	614.75	860.65
144	449.51	629.31	171	533.54	746.95	198	618.07	865.30
145	452.88	634.03	172	536.70	751.37	199	620.75	869.04
146	455.91	638.27	173	539.86	755.81	200	624.08	873.71
147	458.94	642.52	174	543.03	760.25			
						201-	3.12	4.37
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.12 บาท/ตัน

4.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.80	12.31	41	130.38	182.54	81	256.40	358.96
2	11.28	15.80	42	133.53	186.95	82	259.45	363.24
3	13.77	19.28	43	136.67	191.34	83	262.63	367.68
4	16.26	22.76	44	139.83	195.76	84	265.82	372.14
5	18.75	26.25	45	142.97	200.16	85	269.02	376.62
6	21.24	29.73	46	146.13	204.58	86	272.10	380.94
7	23.73	33.22	47	149.27	208.97	87	275.19	385.27
8	26.45	37.03	48	152.42	213.39	88	278.43	389.80
9	29.60	41.44	49	155.55	217.78	89	281.54	394.15
10	32.75	45.85	50	158.70	222.18	90	284.66	398.52
11	35.90	50.26	51	161.87	226.61	91	287.92	403.09
12	39.04	54.66	52	165.00	231.00	92	291.06	407.49
13	42.20	59.07	53	168.15	235.41	93	294.21	411.90
14	45.34	63.48	54	171.32	239.85	94	297.37	416.32
15	48.49	67.89	55	174.45	244.23	95	300.38	420.53
16	51.64	72.30	56	177.59	248.63	96	303.55	424.98
17	54.79	76.71	57	180.75	253.06	97	306.74	429.43
18	57.94	81.11	58	183.93	257.50	98	309.93	433.91
19	61.09	85.53	59	187.06	261.89	99	313.14	438.39
20	64.24	89.94	60	190.21	266.29	100	316.18	442.66
21	67.39	94.34	61	193.37	270.71	101	319.41	447.17
22	70.54	98.76	62	196.54	275.16	102	322.46	451.45
23	73.68	103.16	63	199.66	279.53	103	325.71	455.99
24	76.84	107.57	64	202.79	283.91	104	328.78	460.29
25	79.99	111.98	65	205.94	288.31	105	332.05	464.86
26	83.14	116.39	66	209.10	292.73	106	335.13	469.18
27	86.29	120.80	67	212.27	297.18	107	338.22	473.51
28	89.44	125.21	68	215.37	301.52	108	341.32	477.85
29	92.57	129.60	69	218.57	306.00	109	344.63	482.48
30	95.73	134.03	70	221.70	310.38	110	347.74	486.84
31	98.87	138.42	71	224.84	314.78	111	350.87	491.21
32	102.03	142.85	72	227.99	319.19	112	354.00	495.59
33	105.18	147.25	73	231.16	323.62	113	357.13	499.98
34	108.34	151.67	74	234.33	328.07	114	360.27	504.38
35	111.47	156.06	75	237.43	332.40	115	363.42	508.79
36	114.63	160.48	76	240.63	336.88	116	366.58	513.22
37	117.78	164.89	77	243.74	341.24	117	369.75	517.65
38	120.93	169.31	78	246.86	345.61	118	372.92	522.09
39	124.08	173.72	79	250.10	350.14	119	376.11	526.53
40	127.22	178.11	80	253.25	354.55	120	379.30	531.02



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	382.25	535.15	148	467.36	654.31	175	552.58	773.62
122	385.45	539.64	149	470.44	658.61	176	555.81	778.13
123	388.67	544.13	150	473.89	663.45	177	559.03	782.65
124	391.89	548.65	151	476.98	667.77	178	561.74	786.44
125	394.86	552.80	152	480.07	672.10	179	564.98	790.97
126	398.10	557.33	153	483.17	676.44	180	568.22	795.51
127	401.34	561.88	154	486.27	680.78	181	571.47	800.06
128	404.32	566.05	155	489.38	685.13	182	574.73	804.62
129	407.59	570.62	156	492.49	689.49	183	577.99	809.19
130	410.86	575.21	157	495.61	693.85	184	580.70	812.98
131	413.86	579.40	158	499.14	698.80	185	583.97	817.56
132	417.15	584.01	159	502.27	703.18	186	587.26	822.16
133	420.15	588.21	160	505.41	707.57	187	590.54	826.76
134	423.46	592.84	161	508.55	711.96	188	593.25	830.55
135	426.47	597.06	162	511.69	716.37	189	596.55	835.17
136	429.49	601.28	163	514.84	720.78	190	599.85	839.79
137	432.82	605.95	164	518.00	725.20	191	603.17	844.43
138	435.84	610.18	165	521.16	729.62	192	605.87	848.22
139	439.20	614.87	166	524.33	734.06	193	609.20	852.87
140	442.23	619.12	167	527.50	738.50	194	612.53	857.54
141	445.27	623.38	168	530.68	742.95	195	615.87	862.21
142	448.65	628.11	169	533.38	746.74	196	618.57	866.00
143	451.70	632.38	170	536.57	751.20	197	621.92	870.69
144	454.75	636.65	171	539.76	755.66	198	625.28	875.39
145	458.16	641.42	172	542.96	760.14	199	627.99	879.19
146	461.22	645.71	173	546.16	764.62	200	631.36	883.90
147	464.29	650.01	174	549.37	769.11			
						201-	3.16	4.42
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.16 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.42 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.83	12.36	41	131.88	184.63	81	259.35	363.09
2	11.36	15.90	42	135.06	189.09	82	262.44	367.41
3	13.88	19.43	43	138.24	193.53	83	265.65	371.91
4	16.41	22.97	44	141.43	198.00	84	268.87	376.42
5	18.93	26.50	45	144.61	202.45	85	272.11	380.96
6	21.46	30.04	46	147.80	206.92	86	275.23	385.33
7	23.98	33.57	47	150.98	211.37	87	278.36	389.71
8	26.74	37.44	48	154.17	215.84	88	281.63	394.28
9	29.93	41.90	49	157.34	220.27	89	284.78	398.69
10	33.11	46.36	50	160.52	224.73	90	287.93	403.11
11	36.30	50.82	51	163.72	229.21	91	291.24	407.73
12	39.48	55.27	52	166.89	233.65	92	294.41	412.18
13	42.67	59.74	53	170.08	238.11	93	297.60	416.64
14	45.85	64.20	54	173.28	242.60	94	300.79	421.11
15	49.04	68.65	55	176.45	247.03	95	303.84	425.38
16	52.23	73.12	56	179.63	251.49	96	307.05	429.87
17	55.41	77.57	57	182.83	255.96	97	310.27	434.38
18	58.59	82.03	58	186.04	260.46	98	313.50	438.90
19	61.78	86.50	59	189.21	264.89	99	316.74	443.44
20	64.97	90.96	60	192.39	269.35	100	319.82	447.75
21	68.15	95.41	61	195.59	273.82	101	323.08	452.32
22	71.34	99.88	62	198.80	278.32	102	326.18	456.65
23	74.52	104.33	63	201.95	282.74	103	329.46	461.24
24	77.71	108.79	64	205.12	287.17	104	332.57	465.59
25	80.90	113.26	65	208.30	291.63	105	335.87	470.21
26	84.08	117.71	66	211.50	296.10	106	338.99	474.59
27	87.27	122.18	67	214.71	300.59	107	342.12	478.97
28	90.46	126.64	68	217.85	304.99	108	345.25	483.36
29	93.63	131.08	69	221.08	309.52	109	348.60	488.04
30	96.83	135.56	70	224.25	313.95	110	351.75	492.45
31	100.00	140.00	71	227.43	318.40	111	354.91	496.87
32	103.20	144.48	72	230.61	322.86	112	358.07	501.30
33	106.38	148.94	73	233.81	327.34	113	361.24	505.74
34	109.57	153.40	74	237.03	331.84	114	364.42	510.19
35	112.74	157.84	75	240.16	336.22	115	367.61	514.66
36	115.94	162.31	76	243.39	340.75	116	370.81	519.13
37	119.13	166.78	77	246.54	345.16	117	374.01	523.61
38	122.32	171.25	78	249.70	349.58	118	377.22	528.11
39	125.50	175.70	79	252.98	354.17	119	380.44	532.64
40	128.68	180.15	80	256.16	358.62	120	383.66	537.18



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	386.65	541.32	148	472.75	661.85	175	558.95	782.53
122	389.89	545.85	149	475.86	666.21	176	562.21	787.10
123	393.14	550.40	150	479.35	671.10	177	565.48	791.67
124	396.40	554.96	151	482.48	675.47	178	568.22	795.51
125	399.41	559.17	152	485.61	679.85	179	571.49	800.09
126	402.68	563.76	153	488.74	684.24	180	574.77	804.68
127	405.97	568.35	154	491.88	688.63	181	578.06	809.28
128	408.98	572.58	155	495.02	693.03	182	581.35	813.90
129	412.28	577.20	156	498.17	697.44	183	584.66	818.52
130	415.59	581.83	157	501.32	701.85	184	587.40	822.36
131	418.62	586.07	158	504.89	706.85	185	590.71	826.99
132	421.95	590.73	159	508.06	711.28	186	594.03	831.64
133	424.99	594.99	160	511.23	715.72	187	597.35	836.29
134	428.34	599.67	161	514.41	720.17	188	600.09	840.13
135	431.38	603.94	162	517.59	724.62	189	603.43	844.80
136	434.44	608.21	163	520.77	729.08	190	606.77	849.48
137	437.81	612.93	164	523.97	733.55	191	610.12	854.17
138	440.87	617.21	165	527.16	738.03	192	612.86	858.01
139	444.25	621.96	166	530.37	742.52	193	616.22	862.71
140	447.33	626.26	167	533.58	747.01	194	619.59	867.42
141	450.40	630.56	168	536.79	751.51	195	622.96	872.15
142	453.82	635.34	169	539.54	755.35	196	625.71	875.99
143	456.90	639.66	170	542.76	759.86	197	629.09	880.73
144	459.99	643.99	171	545.98	764.38	198	632.49	885.48
145	463.44	648.81	172	549.22	768.90	199	635.23	889.33
146	466.54	653.15	173	552.46	773.44	200	638.64	894.09
147	469.64	657.50	174	555.70	777.98			
						201-	3.19	4.47
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.19 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.47 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.87	12.42	41	133.37	186.72	81	262.30	367.22
2	11.43	16.00	42	136.59	191.23	82	265.42	371.59
3	13.99	19.59	43	139.80	195.72	83	268.67	376.14
4	16.55	23.17	44	143.03	200.25	84	271.93	380.71
5	19.11	26.76	45	146.25	204.74	85	275.20	385.29
6	21.67	30.34	46	149.48	209.27	86	278.36	389.71
7	24.23	33.93	47	152.69	213.76	87	281.53	394.14
8	27.03	37.85	48	155.92	218.28	88	284.83	398.77
9	30.26	42.36	49	159.12	222.77	89	288.02	403.22
10	33.48	46.87	50	162.34	227.28	90	291.21	407.69
11	36.70	51.38	51	165.58	231.81	91	294.55	412.37
12	39.92	55.89	52	168.79	236.30	92	297.76	416.87
13	43.14	60.40	53	172.01	240.81	93	300.98	421.37
14	46.36	64.91	54	175.25	245.35	94	304.21	425.90
15	49.58	69.42	55	178.45	249.83	95	307.30	430.22
16	52.81	73.93	56	181.67	254.34	96	310.54	434.76
17	56.03	78.44	57	184.90	258.87	97	313.80	439.32
18	59.25	82.95	58	188.15	263.41	98	317.07	443.89
19	62.47	87.46	59	191.36	267.90	99	320.34	448.48
20	65.70	91.97	60	194.58	272.41	100	323.46	452.85
21	68.91	96.48	61	197.81	276.93	101	326.76	457.46
22	72.14	101.00	62	201.05	281.48	102	329.89	461.85
23	75.36	105.50	63	204.25	285.95	103	333.21	466.49
24	78.58	110.02	64	207.45	290.43	104	336.35	470.89
25	81.81	114.53	65	210.67	294.94	105	339.69	475.56
26	85.03	119.04	66	213.90	299.46	106	342.85	479.99
27	88.25	123.55	67	217.15	304.00	107	346.01	484.42
28	91.48	128.07	68	220.32	308.45	108	349.19	488.86
29	94.68	132.56	69	223.60	313.03	109	352.56	493.59
30	97.92	137.08	70	226.80	317.52	110	355.75	498.05
31	101.13	141.58	71	230.01	322.01	111	358.95	502.53
32	104.36	146.11	72	233.23	326.53	112	362.15	507.01
33	107.58	150.62	73	236.47	331.06	113	365.36	511.50
34	110.81	155.14	74	239.72	335.61	114	368.57	516.00
35	114.02	159.62	75	242.89	340.04	115	371.80	520.52
36	117.25	164.15	76	246.16	344.62	116	375.03	525.04
37	120.48	168.67	77	249.35	349.08	117	378.27	529.57
38	123.70	173.18	78	252.54	353.56	118	381.51	534.12
39	126.92	177.69	79	255.85	358.19	119	384.74	538.68
40	130.13	182.19	80	259.07	362.70	120	388.03	543.25



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	391.06	547.48	148	478.14	669.39	175	565.32	791.45
122	394.34	552.07	149	481.29	673.80	176	568.62	796.07
123	397.62	556.67	150	484.81	678.74	177	571.92	800.69
124	400.92	561.28	151	487.97	683.16	178	574.70	804.58
125	403.96	565.54	152	491.14	687.60	179	578.01	809.21
126	407.27	570.18	153	494.31	692.03	180	581.33	813.86
127	410.59	574.82	154	497.48	696.48	181	584.65	818.51
128	413.64	579.10	155	500.66	700.93	182	587.98	823.17
129	416.98	583.77	156	503.85	705.39	183	591.32	827.84
130	420.33	588.46	157	507.03	709.85	184	594.10	831.74
131	423.39	592.75	158	510.64	714.90	185	597.44	836.42
132	426.76	597.46	159	513.85	719.39	186	600.80	841.11
133	429.83	601.77	160	517.05	723.88	187	604.16	845.82
134	433.21	606.50	161	520.27	728.37	188	606.94	849.71
135	436.30	610.82	162	523.48	732.88	189	610.31	854.43
136	439.39	615.14	163	526.71	737.39	190	613.68	859.16
137	442.79	619.91	164	529.94	741.91	191	617.07	863.90
138	445.89	624.25	165	533.17	746.44	192	619.85	867.79
139	449.31	629.04	166	536.41	750.97	193	623.25	872.54
140	452.42	633.39	167	539.66	755.52	194	626.65	877.31
141	455.53	637.75	168	542.91	760.07	195	630.06	882.09
142	458.99	642.58	169	545.69	763.96	196	632.84	885.98
143	462.11	646.95	170	548.95	768.52	197	636.26	890.77
144	465.23	651.33	171	552.21	773.09	198	639.70	895.57
145	468.71	656.20	172	555.48	777.67	199	642.48	899.47
146	471.85	660.59	173	558.75	782.25	200	645.92	904.28
147	474.99	664.99	174	562.03	786.85			
201- 1000	3.23	4.52						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.23 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.52 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.90	12.47	41	134.86	188.81	81	265.25	371.35
2	11.50	16.10	42	138.12	193.37	82	268.41	375.77
3	14.10	19.74	43	141.37	197.92	83	271.69	380.37
4	16.70	23.38	44	144.63	202.49	84	274.99	384.99
5	19.30	27.01	45	147.88	207.04	85	278.30	389.62
6	21.89	30.65	46	151.15	211.61	86	281.49	394.09
7	24.49	34.29	47	154.40	216.16	87	284.69	398.57
8	27.32	38.25	48	157.66	220.73	88	288.04	403.25
9	30.58	42.82	49	160.90	225.27	89	291.26	407.76
10	33.84	47.38	50	164.16	229.83	90	294.48	412.28
11	37.10	51.94	51	167.44	234.41	91	297.86	417.01
12	40.36	56.50	52	170.68	238.95	92	301.11	421.55
13	43.61	61.06	53	173.94	243.52	93	304.37	426.11
14	46.87	65.62	54	177.22	248.10	94	307.63	430.69
15	50.13	70.18	55	180.46	252.64	95	310.76	435.06
16	53.39	74.75	56	183.71	257.19	96	314.04	439.65
17	56.65	79.31	57	186.98	261.77	97	317.33	444.26
18	59.90	83.86	58	190.26	266.37	98	320.63	448.89
19	63.17	88.43	59	193.51	270.91	99	323.95	453.53
20	66.42	92.99	60	196.76	275.46	100	327.10	457.94
21	69.68	97.55	61	200.03	280.04	101	330.44	462.61
22	72.94	102.12	62	203.31	284.64	102	333.60	467.04
23	76.19	106.67	63	206.54	289.16	103	336.96	471.74
24	79.46	111.24	64	209.78	293.70	104	340.14	476.19
25	82.72	115.81	65	213.04	298.25	105	343.51	480.92
26	85.97	120.36	66	216.30	302.83	106	346.71	485.39
27	89.23	124.93	67	219.58	307.42	107	349.91	489.87
28	92.50	129.49	68	222.80	311.92	108	353.12	494.36
29	95.74	134.03	69	226.11	316.55	109	356.53	499.15
30	99.01	138.61	70	229.34	321.08	110	359.76	503.66
31	102.26	143.16	71	232.59	325.63	111	362.99	508.18
32	105.53	147.74	72	235.85	330.20	112	366.23	512.72
33	108.79	152.30	73	239.13	334.78	113	369.47	517.26
34	112.05	156.87	74	242.41	339.38	114	372.72	521.81
35	115.29	161.41	75	245.62	343.86	115	375.98	526.38
36	118.56	165.98	76	248.93	348.50	116	379.25	530.95
37	121.82	170.55	77	252.15	353.01	117	382.55	535.54
38	125.08	175.12	78	255.38	357.53	118	385.81	540.13
39	128.34	179.68	79	258.73	362.22	119	389.10	544.74
40	131.59	184.23	80	261.98	366.78	120	392.40	549.36



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.46	553.65	148	483.52	676.93	175	571.69	800.37
122	398.78	558.29	149	486.71	681.39	176	575.02	805.03
123	402.10	562.94	150	490.27	686.38	177	578.36	809.71
124	405.43	567.60	151	493.47	690.86	178	581.18	813.65
125	408.51	571.91	152	496.67	695.34	179	584.53	818.34
126	411.86	576.60	153	499.88	699.83	180	587.88	823.03
127	415.21	581.30	154	503.09	704.33	181	591.24	827.73
128	418.30	585.62	155	506.31	708.83	182	594.60	832.44
129	421.67	590.34	156	509.53	713.34	183	597.98	837.17
130	425.06	595.08	157	512.75	717.85	184	600.80	841.11
131	428.16	599.43	158	516.40	722.95	185	604.18	845.85
132	431.56	604.19	159	519.63	727.49	186	607.57	850.59
133	434.67	608.54	160	522.88	732.03	187	610.96	855.35
134	438.09	613.33	161	526.13	736.58	188	613.78	859.29
135	441.21	617.70	162	529.38	741.13	189	617.19	864.06
136	444.34	622.07	163	532.64	745.70	190	620.60	868.84
137	447.78	626.89	164	535.91	750.27	191	624.02	873.63
138	450.91	631.28	165	539.18	754.85	192	626.84	877.58
139	454.37	636.12	166	542.45	759.43	193	630.27	882.38
140	457.52	640.53	167	545.73	764.03	194	633.71	887.20
141	460.67	644.93	168	549.02	768.63	195	637.16	892.02
142	464.15	649.82	169	551.84	772.58	196	639.98	895.97
143	467.31	654.24	170	555.13	777.19	197	643.44	900.81
144	470.47	658.66	171	558.43	781.81	198	646.90	905.66
145	473.99	663.59	172	561.74	786.43	199	649.72	909.61
146	477.17	668.03	173	565.05	791.07	200	653.20	914.48
147	480.34	672.48	174	568.37	795.72			
						201-	3.26	4.57
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.26 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.57 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.94	12.52	41	136.35	190.89	81	268.20	375.48
2	11.57	16.20	42	139.65	195.51	82	271.39	379.95
3	14.21	19.89	43	142.93	200.11	83	274.71	384.60
4	16.84	23.58	44	146.24	204.73	84	278.05	389.27
5	19.48	27.27	45	149.52	209.33	85	281.39	393.95
6	22.11	30.95	46	152.83	213.96	86	284.62	398.47
7	24.74	34.64	47	156.11	218.55	87	287.86	403.01
8	27.62	38.66	48	159.41	223.18	88	291.24	407.74
9	30.91	43.28	49	162.69	227.76	89	294.50	412.29
10	34.21	47.89	50	165.98	232.37	90	297.76	416.86
11	37.50	52.50	51	169.29	237.01	91	301.17	421.64
12	40.79	57.11	52	172.57	241.60	92	304.46	426.24
13	44.09	61.72	53	175.87	246.22	93	307.75	430.85
14	47.38	66.34	54	179.18	250.85	94	311.05	435.48
15	50.68	70.95	55	182.46	255.44	95	314.21	439.90
16	53.97	75.56	56	185.75	260.05	96	317.53	444.55
17	57.27	80.17	57	189.05	264.68	97	320.86	449.21
18	60.56	84.78	58	192.38	269.33	98	324.20	453.88
19	63.86	89.40	59	195.65	273.91	99	327.55	458.57
20	67.15	94.01	60	198.94	278.52	100	330.74	463.04
21	70.44	98.62	61	202.25	283.15	101	334.11	467.76
22	73.74	103.24	62	205.57	287.80	102	337.32	472.24
23	77.03	107.84	63	208.83	292.37	103	340.71	476.99
24	80.33	112.46	64	212.11	296.96	104	343.92	481.49
25	83.63	117.08	65	215.40	301.56	105	347.33	486.27
26	86.92	121.69	66	218.71	306.19	106	350.57	490.79
27	90.22	126.30	67	222.02	310.83	107	353.80	495.33
28	93.51	130.92	68	225.27	315.38	108	357.05	499.87
29	96.79	135.51	69	228.62	320.07	109	360.50	504.70
30	100.10	140.14	70	231.89	324.65	110	363.76	509.27
31	103.38	144.74	71	235.18	329.25	111	367.03	513.84
32	106.69	149.37	72	238.48	333.87	112	370.30	518.42
33	109.99	153.98	73	241.79	338.50	113	373.58	523.02
34	113.29	158.60	74	245.11	343.15	114	376.87	527.62
35	116.57	163.19	75	248.35	347.68	115	380.17	532.24
36	119.87	167.81	76	251.69	352.37	116	383.47	536.86
37	123.17	172.44	77	254.95	356.93	117	386.78	541.50
38	126.47	177.05	78	258.22	361.51	118	390.10	546.15
39	129.76	181.67	79	261.60	366.25	119	393.43	550.81
40	133.05	186.27	80	264.90	370.85	120	396.75	555.48



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	399.87	559.81	148	488.91	684.48	175	578.06	809.29
122	403.22	564.50	149	492.13	688.99	176	581.43	814.00
123	406.58	569.21	150	495.73	694.03	177	584.81	818.73
124	409.94	573.92	151	498.97	698.55	178	587.66	822.72
125	413.06	578.28	152	502.21	703.09	179	591.04	827.46
126	416.44	583.02	153	505.45	707.63	180	594.43	832.20
127	419.83	587.77	154	508.70	712.17	181	597.83	836.96
128	422.96	592.15	155	511.95	716.73	182	601.23	841.72
129	426.37	596.92	156	515.20	721.28	183	604.64	846.49
130	429.79	601.70	157	518.46	725.85	184	607.49	850.49
131	432.93	606.10	158	522.15	731.00	185	610.91	855.28
132	436.37	610.91	159	525.42	735.59	186	614.34	860.07
133	439.51	615.32	160	528.70	740.18	187	617.77	864.88
134	442.97	620.16	161	531.99	744.78	188	620.62	868.87
135	446.13	624.58	162	535.28	749.39	189	624.07	873.69
136	449.29	629.00	163	538.57	754.00	190	627.52	878.52
137	452.77	633.87	164	541.88	758.63	191	630.98	883.37
138	455.94	638.31	165	545.18	763.26	192	633.83	887.36
139	459.43	643.21	166	548.50	767.89	193	637.30	892.22
140	462.61	647.66	167	551.81	772.54	194	640.77	897.08
141	465.80	652.12	168	555.14	777.19	195	644.26	901.96
142	469.32	657.05	169	557.99	781.19	196	647.11	905.96
143	472.52	661.53	170	561.32	785.85	197	650.61	910.85
144	475.72	666.00	171	564.66	790.52	198	654.11	915.75
145	479.27	670.98	172	568.00	795.20	199	656.96	919.75
146	482.48	675.47	173	571.35	799.89	200	660.48	924.67
147	485.69	679.97	174	574.70	804.58			
						201-	3.30	4.62
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.30 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.62 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.98	12.57	41	137.85	192.98	81	271.15	379.60
2	11.65	16.31	42	141.18	197.65	82	274.38	384.13
3	14.32	20.05	43	144.50	202.30	83	277.74	388.83
4	16.99	23.78	44	147.84	206.97	84	281.11	393.55
5	19.66	27.52	45	151.16	211.62	85	284.49	398.28
6	22.33	31.26	46	154.50	216.30	86	287.75	402.86
7	25.00	35.00	47	157.82	220.95	87	291.03	407.44
8	27.91	39.07	48	161.16	225.62	88	294.44	412.22
9	31.24	43.73	49	164.47	230.26	89	297.74	416.83
10	34.57	48.40	50	167.80	234.92	90	301.04	421.45
11	37.90	53.06	51	171.15	239.61	91	304.49	426.28
12	41.23	57.72	52	174.47	244.25	92	307.81	430.93
13	44.56	62.39	53	177.80	248.92	93	311.14	435.59
14	47.89	67.05	54	181.15	253.61	94	314.48	440.27
15	51.22	71.71	55	184.46	258.24	95	317.67	444.74
16	54.56	76.38	56	187.79	262.90	96	321.03	449.44
17	57.88	81.04	57	191.13	267.58	97	324.39	454.15
18	61.21	85.70	58	194.49	272.28	98	327.77	458.88
19	64.55	90.37	59	197.80	276.92	99	331.15	463.62
20	67.88	95.03	60	201.13	281.58	100	334.38	468.14
21	71.21	99.69	61	204.47	286.26	101	337.79	472.90
22	74.54	104.36	62	207.83	290.96	102	341.03	477.44
23	77.87	109.02	63	211.13	295.58	103	344.45	482.24
24	81.20	113.69	64	214.44	300.22	104	347.71	486.79
25	84.54	118.35	65	217.77	304.88	105	351.16	491.62
26	87.87	123.01	66	221.11	309.55	106	354.42	496.19
27	91.20	127.68	67	224.46	314.25	107	357.70	500.78
28	94.53	132.35	68	227.75	318.85	108	360.98	505.37
29	97.85	136.99	69	231.13	323.58	109	364.47	510.25
30	101.19	141.67	70	234.44	328.22	110	367.76	514.87
31	104.51	146.32	71	237.76	332.87	111	371.07	519.50
32	107.86	151.00	72	241.10	337.53	112	374.38	524.13
33	111.19	155.66	73	244.44	342.22	113	377.70	528.78
34	114.52	160.33	74	247.80	346.92	114	381.02	533.43
35	117.84	164.98	75	251.08	351.51	115	384.35	538.10
36	121.18	169.65	76	254.46	356.24	116	387.70	542.77
37	124.52	174.32	77	257.75	360.86	117	391.04	547.46
38	127.85	178.99	78	261.06	365.48	118	394.40	552.16
39	131.18	183.65	79	264.48	370.27	119	397.77	556.87
40	134.50	188.30	80	267.81	374.93	120	401.15	561.59



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	404.27	565.98	148	494.30	692.02	175	584.43	818.21
122	407.66	570.72	149	497.56	696.58	176	587.84	822.97
123	411.05	575.47	150	501.19	701.67	177	591.25	827.75
124	414.46	580.24	151	504.46	706.25	178	594.14	831.79
125	417.61	584.65	152	507.74	710.83	179	597.56	836.58
126	421.03	589.44	153	511.02	715.42	180	600.98	841.37
127	424.46	594.24	154	514.30	720.02	181	604.41	846.18
128	427.62	598.67	155	517.59	724.62	182	607.85	850.99
129	431.07	603.49	156	520.88	729.23	183	611.30	855.82
130	434.52	608.33	157	524.18	733.85	184	614.19	859.87
131	437.70	612.78	158	527.90	739.06	185	617.64	864.70
132	441.17	617.64	159	531.21	743.69	186	621.11	869.55
133	444.36	622.10	160	534.53	748.34	187	624.58	874.41
134	447.85	626.98	161	537.85	752.99	188	627.47	878.45
135	451.04	631.46	162	541.18	757.65	189	630.95	883.32
136	454.24	635.93	163	544.51	762.31	190	634.43	888.21
137	457.75	640.85	164	547.85	766.98	191	637.93	893.10
138	460.96	645.34	165	551.19	771.66	192	640.82	897.15
139	464.49	650.29	166	554.54	776.35	193	644.32	902.05
140	467.71	654.79	167	557.89	781.05	194	647.83	906.97
141	470.93	659.30	168	561.25	785.75	195	651.36	911.90
142	474.49	664.29	169	564.14	789.80	196	654.25	915.94
143	477.72	668.81	170	567.51	794.51	197	657.78	920.89
144	480.96	673.34	171	570.88	799.23	198	661.32	925.84
145	484.55	678.37	172	574.26	803.96	199	664.21	929.89
146	487.79	682.91	173	577.64	808.70	200	667.76	934.86
147	491.04	687.46	174	581.04	813.45			
						201-	3.34	4.68
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกบ.ละ

3.34 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.68 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.01	12.62	41	139.34	195.07	81	274.09	383.73
2	11.72	16.41	42	142.71	199.79	82	277.36	388.31
3	14.43	20.20	43	146.06	204.49	83	280.76	393.06
4	17.13	23.99	44	149.44	209.21	84	284.16	397.83
5	19.84	27.78	45	152.80	213.92	85	287.58	402.61
6	22.55	31.57	46	156.17	218.64	86	290.88	407.24
7	25.25	35.36	47	159.53	223.34	87	294.20	411.87
8	28.20	39.48	48	162.91	228.07	88	297.65	416.70
9	31.57	44.19	49	166.26	232.76	89	300.97	421.36
10	34.93	48.91	50	169.62	237.47	90	304.31	426.04
11	38.30	53.62	51	173.00	242.21	91	307.80	430.92
12	41.67	58.33	52	176.36	246.90	92	311.16	435.62
13	45.03	63.05	53	179.73	251.62	93	314.52	440.33
14	48.40	67.76	54	183.11	256.36	94	317.90	445.06
15	51.77	72.48	55	186.46	261.05	95	321.13	449.58
16	55.14	77.19	56	189.82	265.75	96	324.52	454.33
17	58.50	81.90	57	193.20	270.48	97	327.92	459.09
18	61.87	86.62	58	196.60	275.24	98	331.34	463.87
19	65.24	91.34	59	199.95	279.93	99	334.76	468.66
20	68.61	96.05	60	203.31	284.64	100	338.02	473.23
21	71.97	100.76	61	206.69	289.37	101	341.46	478.05
22	75.35	105.48	62	210.08	294.11	102	344.74	482.64
23	78.71	110.19	63	213.42	298.79	103	348.20	487.48
24	82.08	114.91	64	216.77	303.48	104	351.49	492.09
25	85.45	119.63	65	220.13	308.19	105	354.98	496.97
26	88.81	124.34	66	223.51	312.92	106	358.28	501.60
27	92.18	129.06	67	226.90	317.66	107	361.59	506.23
28	95.55	133.77	68	230.22	322.31	108	364.91	510.87
29	98.91	138.47	69	233.64	327.10	109	368.44	515.81
30	102.29	143.20	70	236.99	331.78	110	371.77	520.48
31	105.64	147.90	71	240.35	336.49	111	375.11	525.15
32	109.02	152.63	72	243.72	341.20	112	378.46	529.84
33	112.39	157.34	73	247.10	345.94	113	381.81	534.53
34	115.76	162.07	74	250.49	350.69	114	385.17	539.24
35	119.11	166.76	75	253.81	355.33	115	388.54	543.96
36	122.49	171.48	76	257.23	360.12	116	391.92	548.68
37	125.86	176.21	77	260.56	364.78	117	395.30	553.42
38	129.23	180.93	78	263.90	369.46	118	398.68	558.17
39	132.60	185.64	79	267.36	374.30	119	402.05	562.93
40	135.96	190.34	80	270.72	379.01	120	405.43	567.71



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพลาถาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	408.68	572.15	148	499.69	699.56	175	590.80	827.12
122	412.10	576.94	149	502.98	704.17	176	594.24	831.94
123	415.53	581.74	150	506.65	709.32	177	597.69	836.77
124	418.97	586.56	151	509.96	713.94	178	600.62	840.87
125	422.16	591.02	152	513.27	718.58	179	604.07	845.70
126	425.61	595.86	153	516.59	723.22	180	607.53	850.55
127	429.08	600.71	154	519.91	727.87	181	611.00	855.40
128	432.28	605.19	155	523.23	732.52	182	614.48	860.27
129	435.76	610.07	156	526.56	737.18	183	617.96	865.15
130	439.25	614.95	157	529.89	741.85	184	620.89	869.24
131	442.47	619.45	158	533.65	747.11	185	624.38	874.13
132	445.98	624.37	159	537.00	751.80	186	627.88	879.03
133	449.20	628.88	160	540.35	756.49	187	631.38	883.94
134	452.72	633.81	161	543.71	761.19	188	634.31	888.04
135	455.95	638.34	162	547.07	765.90	189	637.83	892.96
136	459.19	642.86	163	550.44	770.62	190	641.35	897.89
137	462.74	647.83	164	553.81	775.34	191	644.88	902.83
138	465.98	652.38	165	557.19	780.07	192	647.81	906.93
139	469.55	657.37	166	560.58	784.81	193	651.35	911.89
140	472.81	661.93	167	563.97	789.56	194	654.90	916.85
141	476.06	666.49	168	567.37	794.31	195	658.45	921.84
142	479.66	671.53	169	570.29	798.41	196	661.38	925.93
143	482.93	676.10	170	573.70	803.18	197	664.95	930.93
144	486.20	680.68	171	577.11	807.95	198	668.52	935.93
145	489.83	685.76	172	580.52	812.73	199	671.45	940.03
146	493.11	690.35	173	583.94	817.52	200	675.04	945.05
147	496.40	694.95	174	587.37	822.32			
						201- 1000	3.38 ต่อ กม.	4.73 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.38 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.73 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.05	12.67	41	140.83	197.16	81	277.04	387.86
2	11.79	16.51	42	144.24	201.93	82	280.35	392.49
3	14.54	20.35	43	147.63	206.68	83	283.78	397.29
4	17.28	24.19	44	151.04	211.46	84	287.22	402.11
5	20.02	28.03	45	154.44	216.21	85	290.67	406.94
6	22.77	31.87	46	157.85	220.99	86	294.01	411.62
7	25.51	35.71	47	161.24	225.74	87	297.36	416.31
8	28.49	39.88	48	164.65	230.51	88	300.85	421.19
9	31.89	44.65	49	168.04	235.25	89	304.21	425.90
10	35.30	49.42	50	171.44	240.02	90	307.59	430.62
11	38.70	54.18	51	174.86	244.81	91	311.11	435.56
12	42.10	58.94	52	178.25	249.55	92	314.51	440.31
13	45.51	63.71	53	181.66	254.32	93	317.91	445.07
14	48.91	68.48	54	185.08	259.11	94	321.32	449.85
15	52.31	73.24	55	188.46	263.85	95	324.59	454.42
16	55.72	78.01	56	191.86	268.61	96	328.02	459.22
17	59.12	82.77	57	195.28	273.39	97	331.45	464.04
18	62.52	87.53	58	198.71	278.19	98	334.90	468.86
19	65.93	92.30	59	202.10	282.93	99	338.36	473.71
20	69.34	97.07	60	205.50	287.69	100	341.66	478.33
21	72.74	101.83	61	208.91	292.47	101	345.14	483.20
22	76.15	106.61	62	212.34	297.27	102	348.45	487.84
23	79.54	111.36	63	215.71	302.00	103	351.95	492.73
24	82.95	116.13	64	219.10	306.74	104	355.28	497.39
25	86.36	120.90	65	222.50	311.50	105	358.80	502.32
26	89.76	125.66	66	225.91	316.28	106	362.14	507.00
27	93.17	130.43	67	229.34	321.08	107	365.49	511.68
28	96.57	135.20	68	232.70	325.78	108	368.84	516.38
29	99.96	139.95	69	236.15	330.61	109	372.40	521.36
30	103.38	144.73	70	239.54	335.35	110	375.77	526.08
31	106.77	149.48	71	242.93	340.10	111	379.15	530.81
32	110.19	154.26	72	246.34	344.87	112	382.53	535.55
33	113.59	159.03	73	249.76	349.66	113	385.92	540.29
34	117.00	163.80	74	253.19	354.46	114	389.32	545.05
35	120.39	168.54	75	256.54	359.15	115	392.73	549.82
36	123.80	173.32	76	259.99	363.99	116	396.14	554.60
37	127.21	178.09	77	263.36	368.70	117	399.56	559.39
38	130.62	182.86	78	266.74	373.43	118	402.97	564.19
39	134.02	187.63	79	270.23	378.32	119	406.39	569.00
40	137.41	192.38	80	273.63	383.08	120	409.81	573.82



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.08	578.31	148	505.07	707.10	175	597.17	836.04
122	416.54	583.16	149	508.40	711.76	176	600.65	840.91
123	420.01	588.01	150	512.11	716.96	177	604.13	845.79
124	423.49	592.88	151	515.46	721.64	178	607.10	849.94
125	426.71	597.39	152	518.80	726.33	179	610.59	854.82
126	430.20	602.28	153	522.16	731.02	180	614.09	859.72
127	433.70	607.18	154	525.51	735.72	181	617.59	864.63
128	436.94	611.72	155	528.87	740.42	182	621.10	869.54
129	440.46	616.64	156	532.24	745.13	183	624.62	874.47
130	443.99	621.58	157	535.61	749.85	184	627.59	878.62
131	447.24	626.13	158	539.40	755.16	185	631.11	883.56
132	450.78	631.09	159	542.78	759.90	186	634.65	888.51
133	454.04	635.65	160	546.17	764.64	187	638.19	893.47
134	457.60	640.64	161	549.57	769.40	188	641.15	897.62
135	460.87	645.22	162	552.97	774.16	189	644.71	902.59
136	464.14	649.79	163	556.37	778.92	190	648.26	907.57
137	467.73	654.82	164	559.78	783.70	191	651.83	912.57
138	471.01	659.41	165	563.20	788.48	192	654.80	916.71
139	474.61	664.46	166	566.62	793.27	193	658.37	921.72
140	477.90	669.06	167	570.05	798.07	194	661.96	926.74
141	481.20	673.67	168	573.48	802.88	195	665.55	931.77
142	484.83	678.76	169	576.45	807.02	196	668.52	935.92
143	488.13	683.39	170	579.89	811.84	197	672.12	940.97
144	491.44	688.02	171	583.33	816.66	198	675.73	946.02
145	495.10	693.15	172	586.78	821.49	199	678.69	950.17
146	498.42	697.79	173	590.24	826.33	200	682.32	955.24
147	501.75	702.44	174	593.70	831.18			
						201-	3.41	4.78
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.41 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.78 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.09	12.72	41	142.32	199.25	81	279.99	391.99
2	11.86	16.61	42	145.76	204.07	82	283.33	396.67
3	14.65	20.50	43	149.19	208.87	83	286.80	401.52
4	17.42	24.39	44	152.64	213.70	84	290.28	406.39
5	20.21	28.29	45	156.07	218.50	85	293.77	411.28
6	22.98	32.18	46	159.52	223.33	86	297.15	416.00
7	25.76	36.07	47	162.95	228.13	87	300.53	420.74
8	28.78	40.29	48	166.40	232.96	88	304.05	425.67
9	32.22	45.11	49	169.82	237.75	89	307.45	430.44
10	35.66	49.93	50	173.26	242.57	90	310.86	435.21
11	39.10	54.74	51	176.72	247.40	91	314.42	440.19
12	42.54	59.55	52	180.14	252.20	92	317.85	445.00
13	45.98	64.37	53	183.59	257.02	93	321.29	449.81
14	49.42	69.19	54	187.04	261.86	94	324.74	454.64
15	52.86	74.00	55	190.47	266.65	95	328.05	459.26
16	56.30	78.82	56	193.90	271.46	96	331.51	464.11
17	59.74	83.64	57	197.35	276.29	97	334.98	468.98
18	63.18	88.45	58	200.82	281.15	98	338.47	473.86
19	66.62	93.27	59	204.24	285.94	99	341.97	478.75
20	70.06	98.09	60	207.68	290.75	100	345.30	483.42
21	73.50	102.90	61	211.13	295.58	101	348.82	488.34
22	76.95	107.73	62	214.60	300.43	102	352.17	493.03
23	80.38	112.53	63	218.01	305.21	103	355.70	497.98
24	83.82	117.35	64	221.43	310.00	104	359.07	502.69
25	87.27	122.18	65	224.87	314.81	105	362.62	507.67
26	90.71	126.99	66	228.32	319.64	106	366.00	512.40
27	94.15	131.81	67	231.78	324.49	107	369.38	517.14
28	97.59	136.63	68	235.17	329.24	108	372.77	521.88
29	101.02	141.42	69	238.66	334.13	109	376.37	526.92
30	104.47	146.26	70	242.08	338.92	110	379.78	531.69
31	107.90	151.06	71	245.52	343.72	111	383.19	536.47
32	111.35	155.89	72	248.96	348.54	112	386.61	541.25
33	114.79	160.71	73	252.41	353.38	113	390.04	546.05
34	118.24	165.53	74	255.88	358.23	114	393.47	550.86
35	121.66	170.33	75	259.27	362.97	115	396.91	555.68
36	125.11	175.15	76	262.76	367.86	116	400.36	560.51
37	128.56	179.98	77	266.16	372.63	117	403.81	565.33
38	132.00	184.80	78	269.58	377.41	118	407.29	570.20
39	135.44	189.62	79	273.11	382.35	119	410.77	575.06
40	138.87	194.42	80	276.54	387.16	120	414.26	579.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	417.49	584.48	148	510.46	714.64	175	603.54	844.96
122	420.98	589.37	149	513.83	719.36	176	607.06	849.88
123	424.48	594.28	150	517.57	724.60	177	610.58	854.81
124	428.00	599.20	151	520.95	729.33	178	613.58	859.01
125	431.26	603.76	152	524.34	734.07	179	617.10	863.94
126	434.79	608.70	153	527.73	738.82	180	620.64	868.89
127	438.33	613.66	154	531.12	743.57	181	624.18	873.85
128	441.60	618.24	155	534.52	748.32	182	627.73	878.82
129	445.15	623.21	156	537.92	753.08	183	631.28	883.80
130	448.72	628.20	157	541.32	757.85	184	634.28	888.00
131	452.00	632.80	158	545.15	763.21	185	637.85	892.99
132	455.58	637.82	159	548.57	768.00	186	641.42	897.99
133	458.88	642.43	160	552.00	772.80	187	645.00	903.00
134	462.48	647.47	161	555.43	777.60	188	648.00	907.20
135	465.78	652.10	162	558.87	782.41	189	651.58	912.22
136	469.09	656.72	163	562.31	787.23	190	655.18	917.25
137	472.71	661.80	164	565.75	792.06	191	658.78	922.30
138	476.03	666.44	165	569.21	796.89	192	661.78	926.50
139	479.67	671.54	166	572.66	801.73	193	665.40	931.56
140	483.00	676.20	167	576.13	806.58	194	669.02	936.63
141	486.33	680.86	168	579.60	811.44	195	672.65	941.71
142	490.00	686.00	169	582.60	815.64	196	675.65	945.91
143	493.34	690.67	170	586.07	820.50	197	679.29	951.01
144	496.68	695.36	171	589.55	825.38	198	682.94	956.11
145	500.38	700.54	172	593.04	830.26	199	685.94	960.31
146	503.74	705.23	173	596.54	835.15	200	689.60	965.44
147	507.10	709.94	174	600.04	840.05			
						201-	3.45	4.83
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.45 บาท/ตัน

4.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.12	12.77	41	143.82	201.34	81	282.94	396.11
2	11.94	16.71	42	147.29	206.21	82	286.32	400.84
3	14.75	20.66	43	150.76	211.06	83	289.82	405.75
4	17.57	24.60	44	154.24	215.94	84	293.34	410.67
5	20.39	28.54	45	157.71	220.80	85	296.86	415.61
6	23.20	32.48	46	161.20	225.68	86	300.28	420.39
7	26.02	36.43	47	164.66	230.53	87	303.70	425.17
8	29.07	40.70	48	168.15	235.41	88	307.26	430.16
9	32.55	45.57	49	171.61	240.25	89	310.69	434.97
10	36.03	50.44	50	175.08	245.11	90	314.14	439.80
11	39.50	55.30	51	178.57	250.00	91	317.74	444.83
12	42.98	60.17	52	182.04	254.85	92	321.20	449.68
13	46.45	65.04	53	185.51	259.72	93	324.68	454.55
14	49.93	69.90	54	189.01	264.61	94	328.16	459.43
15	53.41	74.77	55	192.47	269.45	95	331.50	464.10
16	56.89	79.64	56	195.94	274.32	96	335.00	469.01
17	60.36	84.50	57	199.43	279.20	97	338.52	473.92
18	63.83	89.37	58	202.93	284.10	98	342.04	478.85
19	67.32	94.24	59	206.39	288.95	99	345.57	483.80
20	70.79	99.11	60	209.86	293.81	100	348.94	488.52
21	74.27	103.97	61	213.35	298.69	101	352.49	493.49
22	77.75	108.85	62	216.85	303.59	102	355.88	498.23
23	81.22	113.70	63	220.30	308.42	103	359.45	503.23
24	84.70	118.58	64	223.76	313.26	104	362.85	507.99
25	88.18	123.45	65	227.23	318.13	105	366.44	513.02
26	91.65	128.31	66	230.72	323.01	106	369.86	517.80
27	95.13	133.18	67	234.22	327.90	107	373.28	522.59
28	98.61	138.06	68	237.65	332.71	108	376.70	527.39
29	102.07	142.90	69	241.18	337.65	109	380.34	532.47
30	105.56	147.79	70	244.63	342.49	110	383.78	537.29
31	109.03	152.64	71	248.10	347.34	111	387.23	542.12
32	112.52	157.52	72	251.58	352.21	112	390.69	546.96
33	115.99	162.39	73	255.07	357.10	113	394.15	551.81
34	119.47	167.26	74	258.58	362.01	114	397.62	556.67
35	122.94	172.11	75	262.00	366.79	115	401.10	561.54
36	126.42	176.99	76	265.52	371.73	116	404.58	566.42
37	129.90	181.86	77	268.97	376.55	117	408.08	571.31
38	133.38	186.74	78	272.42	381.38	118	411.58	576.21
39	136.86	191.60	79	275.98	386.38	119	415.08	581.13
40	140.33	196.46	80	279.46	391.24	120	418.61	586.05



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพลาตอล และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	421.89	590.65	148	515.85	722.19	175	609.91	853.88
122	425.42	595.59	149	519.25	726.95	176	613.46	858.85
123	428.96	600.55	150	523.03	732.25	177	617.02	863.83
124	432.51	605.52	151	526.45	737.03	178	620.06	868.08
125	435.81	610.13	152	529.87	741.82	179	623.62	873.07
126	439.37	615.12	153	533.29	746.61	180	627.19	878.07
127	442.95	620.13	154	536.72	751.41	181	630.77	883.07
128	446.26	624.76	155	540.16	756.22	182	634.35	888.09
129	449.85	629.79	156	543.60	761.03	183	637.94	893.12
130	453.45	634.83	157	547.04	765.85	184	640.98	897.37
131	456.77	639.48	158	550.90	771.26	185	644.58	902.41
132	460.39	644.55	159	554.36	776.10	186	648.19	907.46
133	463.72	649.21	160	557.82	780.95	187	651.80	912.53
134	467.36	654.30	161	561.29	785.81	188	654.84	916.78
135	470.70	658.97	162	564.76	790.67	189	658.46	921.85
136	474.04	663.66	163	568.24	795.54	190	662.10	926.94
137	477.70	668.78	164	571.72	800.41	191	665.74	932.03
138	481.05	673.47	165	575.21	805.30	192	668.77	936.28
139	484.73	678.62	166	578.71	810.19	193	672.42	941.39
140	488.09	683.33	167	582.21	815.09	194	676.08	946.51
141	491.46	688.04	168	585.71	820.00	195	679.75	951.65
142	495.17	693.23	169	588.75	824.25	196	682.78	955.90
143	498.54	697.96	170	592.26	829.17	197	686.46	961.04
144	501.92	702.69	171	595.78	834.09	198	690.15	966.20
145	505.66	707.92	172	599.30	839.02	199	693.18	970.45
146	509.05	712.67	173	602.83	843.97	200	696.88	975.63
147	512.45	717.43	174	606.37	848.92			

201-	3.49	4.88
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.49 บาท/ตัน

4.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.16	12.82	41	145.31	203.43	81	285.89	400.24
2	12.01	16.81	42	148.82	208.35	82	289.30	405.02
3	14.86	20.81	43	152.32	213.25	83	292.84	409.98
4	17.72	24.80	44	155.85	218.18	84	296.39	414.95
5	20.57	28.80	45	159.35	223.09	85	299.96	419.94
6	23.42	32.79	46	162.87	228.02	86	303.41	424.77
7	26.27	36.78	47	166.37	232.92	87	306.86	429.61
8	29.36	41.11	48	169.89	237.85	88	310.46	434.64
9	32.88	46.03	49	173.39	242.75	89	313.93	439.51
10	36.39	50.94	50	176.90	247.66	90	317.42	444.38
11	39.90	55.86	51	180.43	252.60	91	321.05	449.47
12	43.41	60.78	52	183.93	257.50	92	324.55	454.37
13	46.93	65.70	53	187.44	262.42	93	328.06	459.29
14	50.44	70.62	54	190.97	267.36	94	331.58	464.22
15	53.95	75.53	55	194.47	272.26	95	334.96	468.95
16	57.47	80.45	56	197.98	277.17	96	338.50	473.90
17	60.98	85.37	57	201.50	282.10	97	342.05	478.86
18	64.49	90.28	58	205.04	287.06	98	345.60	483.85
19	68.01	95.21	59	208.54	291.95	99	349.17	488.84
20	71.52	100.13	60	212.05	296.87	100	352.58	493.62
21	75.03	105.04	61	215.57	301.80	101	356.17	498.64
22	78.55	109.97	62	219.11	306.75	102	359.59	503.43
23	82.05	114.88	63	222.59	311.63	103	363.20	508.48
24	85.57	119.80	64	226.09	316.53	104	366.64	513.29
25	89.09	124.72	65	229.60	321.44	105	370.27	518.37
26	92.60	129.64	66	233.12	326.37	106	373.72	523.20
27	96.11	134.56	67	236.66	331.32	107	377.17	528.04
28	99.63	139.48	68	240.13	336.18	108	380.64	532.89
29	103.13	144.38	69	243.69	341.16	109	384.31	538.03
30	106.65	149.31	70	247.18	346.05	110	387.78	542.90
31	110.15	154.22	71	250.68	350.96	111	391.27	547.78
32	113.68	159.15	72	254.20	355.88	112	394.76	552.67
33	117.19	164.07	73	257.73	360.82	113	398.26	557.57
34	120.71	169.00	74	261.27	365.78	114	401.77	562.48
35	124.21	173.89	75	264.73	370.62	115	405.28	567.40
36	127.73	178.82	76	268.29	375.61	116	408.81	572.33
37	131.25	183.75	77	271.77	380.48	117	412.34	577.27
38	134.77	188.67	78	275.25	385.36	118	415.88	582.21
39	138.28	193.59	79	278.86	390.40	119	419.42	587.16
40	141.78	198.50	80	282.37	395.31	120	422.95	592.11



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	426.29	596.81	148	521.23	729.73	175	616.28	862.80
122	429.86	601.81	149	524.67	734.54	176	619.87	867.82
123	433.44	606.82	150	528.49	739.89	177	623.46	872.85
124	437.03	611.84	151	531.95	744.72	178	626.53	877.15
125	440.36	616.50	152	535.40	749.56	179	630.13	882.19
126	443.96	621.54	153	538.86	754.41	180	633.74	887.24
127	447.57	626.60	154	542.33	759.26	181	637.36	892.30
128	450.92	631.28	155	545.80	764.12	182	640.98	897.37
129	454.54	636.36	156	549.27	768.98	183	644.61	902.45
130	458.18	641.45	157	552.75	773.85	184	647.68	906.75
131	461.54	646.16	158	556.65	779.31	185	651.31	911.84
132	465.19	651.27	159	560.15	784.21	186	654.96	916.94
133	468.56	655.99	160	563.65	789.10	187	658.61	922.06
134	472.23	661.13	161	567.15	794.01	188	661.68	926.36
135	475.61	665.85	162	570.66	798.92	189	665.34	931.48
136	478.99	670.59	163	574.17	803.84	190	669.01	936.62
137	482.69	675.76	164	577.69	808.77	191	672.69	941.77
138	486.08	680.51	165	581.22	813.71	192	675.76	946.07
139	489.79	685.71	166	584.75	818.65	193	679.45	951.23
140	493.19	690.47	167	588.29	823.60	194	683.14	956.40
141	496.59	695.23	168	591.83	828.56	195	686.85	961.58
142	500.34	700.47	169	594.90	832.86	196	689.92	965.89
143	503.75	705.25	170	598.45	837.83	197	693.63	971.08
144	507.17	710.03	171	602.00	842.80	198	697.35	976.29
145	510.94	715.31	172	605.56	847.79	199	700.43	980.60
146	514.37	720.11	173	609.13	852.78	200	704.16	985.82
147	517.80	724.92	174	612.70	857.79	201-	3.52	4.93
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.52 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.93 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.20	12.87	41	146.80	205.52	81	288.84	404.37
2	12.08	16.92	42	150.35	210.49	82	292.29	409.20
3	14.97	20.96	43	153.89	215.45	83	295.86	414.21
4	17.86	25.01	44	157.45	220.43	84	299.45	419.23
5	20.75	29.05	45	160.99	225.38	85	303.05	424.27
6	23.64	33.09	46	164.55	230.37	86	306.54	429.15
7	26.53	37.14	47	168.09	235.32	87	310.03	434.04
8	29.65	41.52	48	171.64	240.30	88	313.66	439.13
9	33.20	46.49	49	175.17	245.24	89	317.17	444.04
10	36.75	51.45	50	178.72	250.21	90	320.69	448.97
11	40.30	56.42	51	182.29	255.20	91	324.36	454.11
12	43.85	61.39	52	185.82	260.15	92	327.90	459.06
13	47.40	66.36	53	189.37	265.12	93	331.45	464.03
14	50.95	71.33	54	192.94	270.12	94	335.01	469.01
15	54.50	76.30	55	196.47	275.06	95	338.42	473.79
16	58.05	81.27	56	200.02	280.02	96	341.99	478.79
17	61.60	86.24	57	203.58	285.01	97	345.58	483.81
18	65.14	91.20	58	207.15	290.02	98	349.17	488.84
19	68.70	96.18	59	210.69	294.96	99	352.78	493.89
20	72.25	101.15	60	214.23	299.92	100	356.22	498.71
21	75.79	106.11	61	217.79	304.91	101	359.85	503.79
22	79.35	111.09	62	221.37	309.91	102	363.31	508.63
23	82.89	116.05	63	224.89	314.84	103	366.95	513.73
24	86.45	121.02	64	228.42	319.79	104	370.42	518.59
25	90.00	126.00	65	231.96	324.75	105	374.09	523.72
26	93.55	130.96	66	235.52	329.73	106	377.57	528.60
27	97.10	135.94	67	239.09	334.73	107	381.07	533.49
28	100.65	140.91	68	242.60	339.64	108	384.57	538.39
29	104.18	145.86	69	246.20	344.68	109	388.27	543.58
30	107.75	150.84	70	249.73	349.62	110	391.79	548.50
31	111.28	155.80	71	253.27	354.58	111	395.31	553.44
32	114.85	160.78	72	256.82	359.55	112	398.84	558.38
33	118.40	165.75	73	260.39	364.54	113	402.38	563.33
34	121.95	170.73	74	263.96	369.55	114	405.92	568.29
35	125.48	175.68	75	267.46	374.44	115	409.47	573.26
36	129.04	180.66	76	271.06	379.48	116	413.03	578.24
37	132.60	185.64	77	274.57	384.40	117	416.60	583.23
38	136.15	190.61	78	278.09	389.33	118	420.17	588.24
39	139.70	195.58	79	281.73	394.43	119	423.75	593.26
40	143.24	200.53	80	285.28	399.39	120	427.34	598.28



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.70	602.98	148	526.62	737.27	175	622.65	871.71
122	434.30	608.02	149	530.10	742.14	176	626.28	876.79
123	437.92	613.08	150	533.95	747.54	177	629.91	881.87
124	441.54	618.16	151	537.44	752.42	178	633.01	886.22
125	444.91	622.87	152	540.94	757.31	179	636.65	891.31
126	448.55	627.97	153	544.43	762.21	180	640.29	896.41
127	452.19	633.07	154	547.93	767.11	181	643.94	901.52
128	455.58	637.81	155	551.44	772.02	182	647.60	906.64
129	459.24	642.93	156	554.95	776.93	183	651.27	911.77
130	462.91	648.08	157	558.47	781.86	184	654.38	916.13
131	466.31	652.83	158	562.40	787.37	185	658.05	921.27
132	470.00	658.00	159	565.93	792.31	186	661.73	926.42
133	473.40	662.76	160	569.47	797.26	187	665.42	931.59
134	477.11	667.96	161	573.01	802.21	188	668.53	935.94
135	480.52	672.73	162	576.56	807.18	189	672.22	941.11
136	483.94	677.52	163	580.11	812.15	190	675.93	946.30
137	487.67	682.74	164	583.66	817.13	191	679.64	951.50
138	491.10	687.54	165	587.22	822.11	192	682.75	955.85
139	494.85	692.79	166	590.79	827.11	193	686.47	961.06
140	498.29	697.60	167	594.36	832.11	194	690.20	966.29
141	501.73	702.42	168	597.94	837.12	195	693.94	971.52
142	505.50	707.71	169	601.05	841.47	196	697.05	975.87
143	508.95	712.54	170	604.64	846.49	197	700.80	981.12
144	512.41	717.37	171	608.23	851.52	198	704.56	986.38
145	516.22	722.70	172	611.82	856.55	199	707.67	990.74
146	519.68	727.55	173	615.43	861.60	200	711.44	996.01
147	523.15	732.41	174	619.04	866.65	201-	3.56	4.98
						1000	ต่อ ต.ม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.56 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

4.98 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.23	12.92	41	148.29	207.61	81	291.78	408.50
2	12.16	17.02	42	151.88	212.63	82	295.27	413.38
3	15.08	21.12	43	155.45	217.64	83	298.88	418.44
4	18.01	25.21	44	159.05	222.67	84	302.51	423.51
5	20.93	29.31	45	162.63	227.68	85	306.14	428.60
6	23.86	33.40	46	166.22	232.71	86	309.67	433.53
7	26.78	37.50	47	169.80	237.71	87	313.20	438.47
8	29.94	41.92	48	173.39	242.74	88	316.87	443.61
9	33.53	46.94	49	176.96	247.74	89	320.41	448.58
10	37.12	51.96	50	180.54	252.76	90	323.97	453.56
11	40.70	56.98	51	184.14	257.80	91	327.67	458.74
12	44.29	62.00	52	187.71	262.80	92	331.25	463.75
13	47.87	67.02	53	191.30	267.82	93	334.83	468.77
14	51.46	72.04	54	194.91	272.87	94	338.43	473.80
15	55.04	77.06	55	198.47	277.86	95	341.88	478.63
16	58.63	82.09	56	202.06	282.88	96	345.49	483.68
17	62.22	87.10	57	205.65	287.91	97	349.11	488.75
18	65.80	92.12	58	209.27	292.97	98	352.74	493.83
19	69.39	97.15	59	212.83	297.97	99	356.38	498.93
20	72.98	102.17	60	216.42	302.98	100	359.86	503.81
21	76.56	107.18	61	220.01	308.02	101	363.52	508.93
22	80.15	112.21	62	223.62	313.07	102	367.02	513.83
23	83.73	117.22	63	227.18	318.05	103	370.70	518.98
24	87.32	122.25	64	230.75	323.05	104	374.21	523.89
25	90.91	127.27	65	234.33	328.06	105	377.91	529.07
26	94.49	132.29	66	237.93	333.10	106	381.43	534.01
27	98.08	137.31	67	241.53	338.15	107	384.96	538.95
28	101.67	142.34	68	245.08	343.11	108	388.50	543.90
29	105.24	147.33	69	248.71	348.20	109	392.24	549.14
30	108.84	152.37	70	252.28	353.19	110	395.79	554.11
31	112.41	157.37	71	255.85	358.19	111	399.35	559.09
32	116.01	162.41	72	259.44	363.22	112	402.92	564.08
33	119.60	167.43	73	263.04	368.26	113	406.49	569.09
34	123.19	172.46	74	266.66	373.32	114	410.07	574.10
35	126.76	177.46	75	270.19	378.26	115	413.66	579.12
36	130.35	182.49	76	273.82	383.35	116	417.25	584.15
37	133.94	187.52	77	277.37	388.32	117	420.85	589.20
38	137.53	192.55	78	280.93	393.31	118	424.47	594.15
39	141.12	197.56	79	284.61	398.45	119	428.05	599.32
40	144.69	202.57	80	288.19	403.47	120	431.64	604.41



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	435.10	609.14	148	532.01	744.81	175	629.02	880.63
122	438.74	614.24	149	535.52	749.73	176	632.68	885.76
123	442.39	619.35	150	539.41	755.18	177	636.35	890.89
124	446.05	624.47	151	542.94	760.11	178	639.49	895.29
125	449.46	629.24	152	546.47	765.06	179	643.17	900.43
126	453.13	634.39	153	550.00	770.00	180	646.85	905.58
127	456.82	639.54	154	553.54	774.96	181	650.53	910.75
128	460.24	644.33	155	557.08	779.92	182	654.23	915.92
129	463.93	649.51	156	560.63	784.88	183	657.93	921.10
130	467.65	654.70	157	564.18	789.86	184	661.07	925.50
131	471.08	659.51	158	568.16	795.42	185	664.78	930.70
132	474.80	664.73	159	571.72	800.41	186	668.50	935.90
133	478.24	669.54	160	575.29	805.41	187	672.22	941.11
134	481.99	674.78	161	578.87	810.42	188	675.37	945.52
135	485.44	679.61	162	582.45	815.43	189	679.10	950.74
136	488.89	684.45	163	586.04	820.46	190	682.84	955.98
137	492.66	689.72	164	589.63	825.49	191	686.59	961.23
138	496.12	694.57	165	593.23	830.52	192	689.74	965.64
139	499.91	699.87	166	596.83	835.57	193	693.50	970.90
140	503.38	704.74	167	600.44	840.62	194	697.27	976.17
141	506.86	709.60	168	604.06	845.68	195	701.04	981.46
142	510.67	714.94	169	607.20	850.09	196	704.19	985.86
143	514.16	719.82	170	610.83	855.16	197	707.97	991.16
144	517.65	724.71	171	614.45	860.23	198	711.77	996.47
145	521.49	730.09	172	618.09	865.32	199	714.91	1000.88
146	525.00	734.99	173	621.72	870.41	200	718.72	1006.20
147	528.50	739.90	174	625.37	875.52			

201-	3.59	5.03
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.59 บาท/ตัน

5.03 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.27	12.98	41	149.78	209.70	81	294.73	412.63
2	12.23	17.12	42	153.41	214.77	82	298.26	417.56
3	15.19	21.27	43	157.02	219.83	83	301.91	422.67
4	18.15	25.41	44	160.65	224.91	84	305.57	427.79
5	21.12	29.56	45	164.26	229.97	85	309.24	432.93
6	24.08	33.71	46	167.90	235.05	86	312.80	437.92
7	27.04	37.85	47	171.51	240.11	87	316.36	442.91
8	30.24	42.33	48	175.14	245.19	88	320.07	448.10
9	33.86	47.40	49	178.74	250.24	89	323.65	453.11
10	37.48	52.47	50	182.36	255.31	90	327.24	458.14
11	41.10	57.54	51	186.00	260.40	91	330.99	463.38
12	44.72	62.61	52	189.61	265.45	92	334.60	468.44
13	48.35	67.69	53	193.23	270.52	93	338.22	473.51
14	51.97	72.76	54	196.87	275.62	94	341.85	478.59
15	55.59	77.83	55	200.48	280.67	95	345.34	483.47
16	59.21	82.90	56	204.09	285.73	96	348.98	488.57
17	62.83	87.97	57	207.73	290.82	97	352.64	493.69
18	66.45	93.04	58	211.38	295.93	98	356.31	498.83
19	70.08	98.11	59	214.98	300.97	99	359.98	503.98
20	73.70	103.19	60	218.60	306.04	100	363.50	508.90
21	77.32	108.25	61	222.23	311.12	101	367.20	514.08
22	80.95	113.33	62	225.88	316.23	102	370.73	519.02
23	84.57	118.39	63	229.47	321.26	103	374.45	524.23
24	88.19	123.47	64	233.08	326.31	104	377.99	529.19
25	91.82	128.55	65	236.70	331.38	105	381.73	534.42
26	95.44	133.61	66	240.33	336.46	106	385.29	539.41
27	99.06	138.69	67	243.97	341.56	107	388.86	544.40
28	102.69	143.76	68	247.55	346.57	108	392.43	549.40
29	106.29	148.81	69	251.22	351.71	109	396.21	554.69
30	109.93	153.90	70	254.82	356.75	110	399.80	559.72
31	113.54	158.95	71	258.44	361.81	111	403.39	564.75
32	117.17	164.04	72	262.06	366.89	112	406.99	569.79
33	120.80	169.12	73	265.70	371.98	113	410.60	574.84
34	124.42	174.19	74	269.35	377.09	114	414.22	579.91
35	128.03	179.24	75	272.92	382.08	115	417.84	584.98
36	131.66	184.33	76	276.59	387.23	116	421.47	590.06
37	135.29	189.41	77	280.18	392.25	117	425.11	595.16
38	138.92	194.48	78	283.77	397.28	118	428.76	600.27
39	142.54	199.55	79	287.49	402.48	119	432.32	605.38
40	146.15	204.61	80	291.10	407.54	120	435.89	610.51



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	439.51	615.31	148	537.40	752.35	175	635.39	889.55
122	443.18	620.46	149	540.94	757.32	176	639.09	894.72
123	446.87	625.62	150	544.87	762.82	177	642.79	899.91
124	450.57	630.79	151	548.44	767.81	178	645.97	904.36
125	454.01	635.61	152	552.00	772.80	179	649.68	909.55
126	457.72	640.81	153	555.57	777.80	180	653.40	914.76
127	461.44	646.02	154	559.15	782.80	181	657.12	919.97
128	464.89	650.85	155	562.73	787.82	182	660.85	925.19
129	468.63	656.08	156	566.31	792.83	183	664.59	930.43
130	472.38	661.33	157	569.90	797.86	184	667.77	934.88
131	475.85	666.18	158	573.91	803.47	185	671.52	940.12
132	479.61	671.45	159	577.51	808.51	186	675.27	945.38
133	483.09	676.32	160	581.12	813.57	187	679.03	950.64
134	486.87	681.61	161	584.73	818.62	188	682.21	955.10
135	490.35	686.49	162	588.35	823.69	189	685.98	960.38
136	493.84	691.38	163	591.97	828.76	190	689.76	965.66
137	497.65	696.71	164	595.60	833.84	191	693.55	970.97
138	501.15	701.60	165	599.24	838.93	192	696.73	975.42
139	504.97	706.96	166	602.88	844.03	193	700.52	980.73
140	508.48	711.87	167	606.52	849.13	194	704.33	986.06
141	511.99	716.79	168	610.17	854.24	195	708.14	991.40
142	515.84	722.18	169	613.36	858.70	196	711.32	995.85
143	519.36	727.11	170	617.01	863.82	197	715.14	1001.20
144	522.89	732.05	171	620.68	868.95	198	718.97	1006.56
145	526.77	737.48	172	624.35	874.08	199	722.16	1011.02
146	530.31	742.43	173	628.02	879.23	200	726.00	1016.40
147	533.85	747.39	174	631.70	884.39	201- 1000	3.63 ต่อ กม.	5.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.63 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.08 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.30	13.03	41	151.28	211.79	81	297.68	416.75
2	12.30	17.22	42	154.94	216.91	82	301.24	421.74
3	15.30	21.42	43	158.59	222.02	83	304.93	426.90
4	18.30	25.62	44	162.25	227.15	84	308.62	432.07
5	21.30	29.82	45	165.90	232.26	85	312.33	437.27
6	24.29	34.01	46	169.57	237.40	86	315.93	442.30
7	27.29	38.21	47	173.22	242.50	87	319.53	447.34
8	30.53	42.74	48	176.88	247.64	88	323.27	452.58
9	34.19	47.86	49	180.52	252.73	89	326.89	457.65
10	37.85	52.98	50	184.18	257.85	90	330.52	462.73
11	41.50	58.10	51	187.86	263.00	91	334.30	468.02
12	45.16	63.22	52	191.50	268.10	92	337.95	473.13
13	48.82	68.35	53	195.16	273.22	93	341.60	478.25
14	52.48	73.47	54	198.84	278.37	94	345.27	483.38
15	56.14	78.59	55	202.48	283.47	95	348.79	488.31
16	59.80	83.72	56	206.13	288.58	96	352.48	493.47
17	63.45	88.83	57	209.80	293.72	97	356.17	498.64
18	67.11	93.95	58	213.49	298.88	98	359.87	503.82
19	70.77	99.08	59	217.13	303.98	99	363.59	509.02
20	74.43	104.20	60	220.78	309.10	100	367.14	514.00
21	78.09	109.32	61	224.45	314.23	101	370.88	519.23
22	81.75	114.45	62	228.14	319.39	102	374.44	524.22
23	85.40	119.56	63	231.77	324.47	103	378.20	529.48
24	89.07	124.69	64	235.41	329.57	104	381.78	534.49
25	92.73	129.82	65	239.06	334.69	105	385.55	539.77
26	96.38	134.94	66	242.73	339.82	106	389.15	544.81
27	100.05	140.06	67	246.41	344.98	107	392.75	549.85
28	103.71	145.19	68	250.03	350.04	108	396.36	554.90
29	107.35	150.29	69	253.73	355.23	109	400.18	560.25
30	111.02	155.43	70	257.37	360.32	110	403.80	565.32
31	114.67	160.53	71	261.02	365.43	111	407.43	570.41
32	118.34	165.68	72	264.68	370.56	112	411.07	575.50
33	122.00	170.80	73	268.36	375.70	113	414.72	580.60
34	125.66	175.93	74	272.04	380.86	114	418.37	585.72
35	129.31	181.03	75	275.65	385.90	115	422.03	590.84
36	132.97	186.16	76	279.36	391.10	116	425.70	595.98
37	136.64	191.29	77	282.98	396.17	117	429.37	601.12
38	140.30	196.42	78	286.61	401.26	118	433.06	606.28
39	143.96	201.54	79	290.36	406.50	119	436.75	611.45
40	147.61	206.65	80	294.02	411.62	120	440.45	616.65



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	443.91	621.48	148	542.78	759.90	175	641.76	898.47
122	447.63	626.68	149	546.37	764.92	176	645.50	903.69
123	451.35	631.89	150	550.33	770.47	177	649.23	908.93
124	455.08	637.11	151	553.93	775.50	178	652.45	913.43
125	458.56	641.98	152	557.53	780.55	179	656.20	918.68
126	462.31	647.23	153	561.14	785.60	180	659.95	923.93
127	466.06	652.49	154	564.75	790.65	181	663.71	929.19
128	469.55	657.38	155	568.37	795.71	182	667.48	934.47
129	473.33	662.66	156	571.99	800.78	183	671.25	939.75
130	477.11	667.95	157	575.61	805.86	184	674.47	944.26
131	480.61	672.86	158	579.66	811.52	185	678.25	949.55
132	484.41	678.18	159	583.30	816.62	186	682.04	954.86
133	487.93	683.10	160	586.94	821.72	187	685.84	960.17
134	491.74	688.44	161	590.59	826.83	188	689.06	964.68
135	495.27	693.37	162	594.25	831.94	189	692.86	970.01
136	498.79	698.31	163	597.91	837.07	190	696.68	975.35
137	502.63	703.69	164	601.57	842.20	191	700.50	980.70
138	506.17	708.64	165	605.24	847.34	192	703.72	985.20
139	510.03	714.04	166	608.92	852.49	193	707.55	990.57
140	513.57	719.00	167	612.60	857.64	194	711.39	995.94
141	517.12	723.97	168	616.29	862.80	195	715.24	1001.33
142	521.01	729.42	169	619.51	867.31	196	718.46	1005.84
143	524.57	734.40	170	623.20	872.48	197	722.31	1011.24
144	528.13	739.39	171	626.90	877.66	198	726.18	1016.65
145	532.05	744.87	172	630.61	882.85	199	729.40	1021.16
146	535.62	749.87	173	634.32	888.05	200	733.28	1026.59
147	539.20	754.88	174	638.04	893.25			
201-	3.66	5.13						
1000	ต่อ ต.ม.	ต่อ กม.						
@								

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.34	13.08	41	152.77	213.88	81	300.63	420.88
2	12.37	17.32	42	156.47	219.05	82	304.23	425.92
3	15.41	21.57	43	160.15	224.21	83	307.95	431.13
4	18.44	25.82	44	163.85	229.39	84	311.68	436.35
5	21.48	30.07	45	167.54	234.56	85	315.43	441.60
6	24.51	34.32	46	171.24	239.74	86	319.06	446.68
7	27.55	38.57	47	174.93	244.90	87	322.70	451.77
8	30.82	43.15	48	178.63	250.08	88	326.47	457.06
9	34.51	48.32	49	182.31	255.23	89	330.13	462.18
10	38.21	53.49	50	186.00	260.40	90	333.80	467.31
11	41.90	58.66	51	189.71	265.60	91	337.61	472.66
12	45.60	63.84	52	193.39	270.75	92	341.30	477.81
13	49.29	69.01	53	197.09	275.93	93	344.99	482.99
14	52.99	74.18	54	200.80	281.12	94	348.69	488.17
15	56.68	79.36	55	204.48	286.27	95	352.25	493.15
16	60.38	84.53	56	208.17	291.44	96	355.97	498.36
17	64.07	89.70	57	211.88	296.63	97	359.70	503.58
18	67.76	94.87	58	215.60	301.84	98	363.44	508.82
19	71.46	100.05	59	219.28	306.99	99	367.19	514.07
20	75.16	105.22	60	222.97	312.15	100	370.78	519.10
21	78.85	110.39	61	226.67	317.34	101	374.55	524.37
22	82.55	115.57	62	230.39	322.55	102	378.16	529.42
23	86.24	120.74	63	234.06	327.68	103	381.95	534.72
24	89.94	125.92	64	237.74	332.83	104	385.56	539.79
25	93.64	131.09	65	241.43	338.00	105	389.38	545.13
26	97.33	136.26	66	245.13	343.19	106	393.01	550.21
27	101.03	141.44	67	248.85	348.39	107	396.65	555.31
28	104.73	146.62	68	252.50	353.50	108	400.29	560.41
29	108.41	151.77	69	256.25	358.74	109	404.14	565.80
30	112.11	156.96	70	259.92	363.89	110	407.80	570.93
31	115.80	162.11	71	263.61	369.05	111	411.47	576.06
32	119.50	167.31	72	267.30	374.23	112	415.15	581.21
33	123.20	172.48	73	271.01	379.42	113	418.83	586.36
34	126.90	177.66	74	274.74	384.63	114	422.52	591.53
35	130.58	182.81	75	278.38	389.73	115	426.21	596.70
36	134.28	187.99	76	282.12	394.97	116	429.92	601.89
37	137.98	193.18	77	285.78	400.09	117	433.63	607.08
38	141.68	198.36	78	289.45	405.23	118	437.35	612.29
39	145.38	203.53	79	293.24	410.53	119	441.08	617.51
40	149.06	208.69	80	296.93	415.70	120	444.82	622.74



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	448.32	627.64	148	548.17	767.44	175	648.13	907.39
122	452.07	632.89	149	551.79	772.51	176	651.90	912.66
123	455.83	638.16	150	555.79	778.11	177	655.68	917.95
124	459.59	643.43	151	559.43	783.20	178	658.93	922.50
125	463.11	648.35	152	563.07	788.29	179	662.71	927.80
126	466.89	653.65	153	566.71	793.39	180	666.50	933.10
127	470.69	658.96	154	570.36	798.50	181	670.30	938.42
128	474.21	663.90	155	574.01	803.61	182	674.10	943.74
129	478.02	669.23	156	577.67	808.73	183	677.91	949.08
130	481.84	674.58	157	581.33	813.86	184	681.17	953.63
131	485.38	679.54	158	585.41	819.57	185	684.98	958.98
132	489.22	684.91	159	589.09	824.72	186	688.81	964.34
133	492.77	689.88	160	592.77	829.87	187	692.65	969.70
134	496.62	695.27	161	596.45	835.03	188	695.90	974.26
135	500.18	700.25	162	600.14	840.20	189	699.74	979.64
136	503.74	705.24	163	603.84	845.38	190	703.59	985.03
137	507.62	710.67	164	607.54	850.56	191	707.45	990.43
138	511.19	715.67	165	611.25	855.75	192	710.71	994.99
139	515.09	721.13	166	614.96	860.95	193	714.57	1000.40
140	518.67	726.14	167	618.68	866.15	194	718.45	1005.83
141	522.25	731.16	168	622.40	871.37	195	722.34	1011.27
142	526.18	736.65	169	625.66	875.92	196	725.59	1015.83
143	529.78	741.69	170	629.39	881.14	197	729.48	1021.28
144	533.37	746.72	171	633.13	886.38	198	733.39	1026.74
145	537.33	752.26	172	636.87	891.62	199	736.64	1031.30
146	540.94	757.31	173	640.62	896.86	200	740.56	1036.78
147	544.55	762.37	174	644.37	902.12			
						201-	3.71	5.19
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.71 บาท/ตัน

5.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.38	13.13	41	154.26	215.97	81	303.58	425.01
2	12.45	17.43	42	158.00	221.19	82	307.21	430.10
3	15.52	21.73	43	161.72	226.40	83	310.97	435.36
4	18.59	26.03	44	165.45	231.64	84	314.74	440.63
5	21.66	30.33	45	169.18	236.85	85	318.52	445.93
6	24.73	34.62	46	172.92	242.09	86	322.19	451.06
7	27.80	38.92	47	176.64	247.30	87	325.86	456.21
8	31.11	43.55	48	180.38	252.53	88	329.68	461.55
9	34.84	48.78	49	184.09	257.73	89	333.37	466.72
10	38.57	54.00	50	187.82	262.95	90	337.07	471.90
11	42.30	59.23	51	191.57	268.20	91	340.92	477.29
12	46.03	64.45	52	195.29	273.40	92	344.64	482.50
13	49.77	69.67	53	199.02	278.63	93	348.37	487.72
14	53.50	74.90	54	202.77	283.88	94	352.11	492.96
15	57.23	80.12	55	206.48	289.07	95	355.71	497.99
16	60.96	85.35	56	210.21	294.29	96	359.47	503.25
17	64.69	90.57	57	213.95	299.53	97	363.23	508.52
18	68.42	95.79	58	217.71	304.79	98	367.01	513.81
19	72.16	101.02	59	221.42	309.99	99	370.79	519.11
20	75.89	106.24	60	225.15	315.21	100	374.42	524.19
21	79.62	111.46	61	228.89	320.45	101	378.23	529.52
22	83.35	116.70	62	232.65	325.71	102	381.87	534.62
23	87.08	121.91	63	236.35	330.89	103	385.70	539.97
24	90.81	127.14	64	240.07	336.09	104	389.35	545.09
25	94.55	132.37	65	243.79	341.31	105	393.20	550.48
26	98.28	137.59	66	247.53	346.55	106	396.87	555.61
27	102.01	142.82	67	251.29	351.80	107	400.54	560.76
28	105.75	148.04	68	254.98	356.97	108	404.22	565.91
29	109.46	153.25	69	258.76	362.26	109	408.11	571.36
30	113.21	158.49	70	262.47	367.46	110	411.81	576.53
31	116.92	163.69	71	266.19	372.67	111	415.51	581.72
32	120.67	168.94	72	269.93	377.90	112	419.22	586.91
33	124.40	174.16	73	273.67	383.14	113	422.94	592.12
34	128.14	179.39	74	277.43	388.40	114	426.67	597.34
35	131.85	184.59	75	281.11	393.55	115	430.40	602.56
36	135.59	189.83	76	284.89	398.85	116	434.14	607.80
37	139.33	195.06	77	288.58	404.02	117	437.89	613.05
38	143.07	200.29	78	292.29	409.21	118	441.69	618.11
39	146.80	205.51	79	296.11	414.56	119	445.41	623.53
40	150.52	210.73	80	299.84	419.78	120	449.18	628.86



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	452.72	633.81	148	553.56	774.98	175	654.50	916.30
122	456.51	639.11	149	557.22	780.10	176	658.31	921.63
123	460.30	644.42	150	561.25	785.76	177	662.12	926.97
124	464.11	649.75	151	564.92	790.89	178	665.41	931.57
125	467.66	654.72	152	568.60	796.04	179	669.23	936.92
126	471.48	660.07	153	572.28	801.19	180	673.05	942.28
127	475.31	665.43	154	575.96	806.35	181	676.89	947.64
128	478.87	670.42	155	579.65	811.51	182	680.73	953.02
129	482.72	675.80	156	583.34	816.68	183	684.57	958.40
130	486.57	681.20	157	587.04	821.86	184	687.86	963.01
131	490.15	686.21	158	591.16	827.63	185	691.72	968.41
132	494.02	691.63	159	594.87	832.82	186	695.58	973.81
133	497.61	696.65	160	598.59	838.03	187	699.45	979.23
134	501.50	702.10	161	602.31	843.24	188	702.74	983.84
135	505.09	707.13	162	606.04	848.46	189	706.62	989.27
136	508.69	712.17	163	609.77	853.68	190	710.51	994.71
137	512.61	717.65	164	613.51	858.92	191	714.40	1000.17
138	516.21	722.70	165	617.25	864.16	192	717.69	1004.77
139	520.15	728.21	166	621.00	869.41	193	721.60	1010.24
140	523.77	733.27	167	624.76	874.66	194	725.51	1015.72
141	527.39	738.34	168	628.52	879.93	195	729.43	1021.21
142	531.35	743.89	169	631.81	884.53	196	732.72	1025.81
143	534.98	748.97	170	635.58	889.81	197	736.66	1031.32
144	538.62	754.06	171	639.35	895.09	198	740.60	1036.83
145	542.61	759.65	172	643.13	900.38	199	743.89	1041.44
146	546.25	764.75	173	646.91	905.68	200	747.84	1046.97
147	549.90	769.86	174	650.71	910.99			
						201- 1000 @	3.74 ต่อ กม.	5.24 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.74 บาท/ตัน

5.24 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.41	13.18	41	155.75	218.06	81	306.53	429.14
2	12.52	17.53	42	159.52	223.33	82	310.20	434.27
3	15.63	21.88	43	163.28	228.59	83	313.99	439.59
4	18.74	26.23	44	167.06	233.88	84	317.80	444.91
5	21.84	30.58	45	170.82	239.14	85	321.61	450.26
6	24.95	34.93	46	174.59	244.43	86	325.32	455.45
7	28.06	39.28	47	178.35	249.69	87	329.03	460.64
8	31.40	43.96	48	182.12	254.97	88	332.88	466.03
9	35.17	49.24	49	185.88	260.23	89	336.61	471.25
10	38.94	54.51	50	189.64	265.50	90	340.35	476.49
11	42.70	59.79	51	193.43	270.80	91	344.24	481.93
12	46.47	65.06	52	197.18	276.05	92	347.99	487.19
13	50.24	70.34	53	200.95	281.33	93	351.76	492.46
14	54.01	75.61	54	204.73	286.63	94	355.54	497.75
15	57.77	80.88	55	208.48	291.88	95	359.17	502.83
16	61.54	86.16	56	212.25	297.15	96	362.96	508.14
17	65.31	91.43	57	216.03	302.44	97	366.76	513.47
18	69.08	96.71	58	219.82	307.75	98	370.57	518.80
19	72.85	101.99	59	223.57	313.00	99	374.40	524.16
20	76.62	107.26	60	227.34	318.27	100	378.06	529.29
21	80.38	112.53	61	231.11	323.56	101	381.90	534.67
22	84.15	117.82	62	234.91	328.87	102	385.58	539.82
23	87.91	123.08	63	238.65	334.10	103	389.44	545.22
24	91.69	128.36	64	242.40	339.36	104	393.14	550.39
25	95.46	133.64	65	246.16	344.62	105	397.02	555.83
26	99.22	138.91	66	249.94	349.91	106	400.72	561.01
27	102.99	144.19	67	253.73	355.22	107	404.44	566.21
28	106.76	149.47	68	257.45	360.43	108	408.15	571.42
29	110.52	154.72	69	261.27	365.78	109	412.08	576.91
30	114.30	160.02	70	265.02	371.02	110	415.81	582.14
31	118.05	165.27	71	268.78	376.29	111	419.55	587.37
32	121.83	170.57	72	272.55	381.56	112	423.30	592.62
33	125.60	175.84	73	276.33	386.86	113	427.06	597.88
34	129.38	181.13	74	280.12	392.17	114	430.82	603.14
35	133.13	186.38	75	283.84	397.37	115	434.59	608.42
36	136.90	191.66	76	287.66	402.72	116	438.36	613.71
37	140.68	196.95	77	291.39	407.94	117	442.15	619.01
38	144.45	202.23	78	295.13	413.18	118	445.94	624.32
39	148.22	207.50	79	298.99	418.58	119	449.74	629.62
40	151.97	212.76	80	302.75	423.85	120	453.55	634.93



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	457.12	639.97	148	558.94	782.52	175	660.87	925.22
122	460.95	645.33	149	562.64	787.69	176	664.71	930.60
123	464.78	650.69	150	566.71	793.40	177	668.56	935.99
124	468.62	656.07	151	570.42	798.59	178	671.89	940.64
125	472.21	661.09	152	574.13	803.79	179	675.74	946.04
126	476.06	666.49	153	577.85	808.99	180	679.61	951.45
127	479.93	671.90	154	581.57	814.20	181	683.47	956.86
128	483.53	676.94	155	585.29	819.41	182	687.35	962.29
129	487.41	682.38	156	589.02	824.63	183	691.23	967.73
130	491.31	687.83	157	592.76	829.86	184	694.56	972.39
131	494.92	692.89	158	596.91	835.68	185	698.45	977.83
132	498.83	698.36	159	600.66	840.92	186	702.35	983.29
133	502.45	703.43	160	604.41	846.18	187	706.26	988.76
134	506.38	708.93	161	608.17	851.44	188	709.59	993.42
135	510.01	714.01	162	611.94	856.71	189	713.50	998.90
136	513.64	719.10	163	615.71	861.99	190	717.42	1004.39
137	517.59	724.63	164	619.48	867.27	191	721.36	1009.90
138	521.24	729.73	165	623.26	872.56	192	724.68	1014.56
139	525.21	735.29	166	627.05	877.86	193	728.62	1020.07
140	528.86	740.41	167	630.84	883.17	194	732.57	1025.60
141	532.52	745.53	168	634.63	888.49	195	736.53	1031.14
142	536.52	751.12	169	637.96	893.15	196	739.86	1035.80
143	540.19	756.26	170	641.77	898.47	197	743.83	1041.36
144	543.86	761.40	171	645.57	903.80	198	747.80	1046.92
145	547.88	767.04	172	649.39	909.15	199	751.13	1051.58
146	551.57	772.19	173	653.21	914.50	200	755.12	1057.16
147	555.25	777.36	174	657.04	919.85			
						201-	3.78	5.29
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.78 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

5.29 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.45	13.23	41	157.25	220.15	81	309.47	433.26
2	12.59	17.63	42	161.05	225.47	82	313.18	438.45
3	15.74	22.03	43	164.85	230.78	83	317.01	443.82
4	18.88	26.43	44	168.66	236.12	84	320.85	449.20
5	22.03	30.84	45	172.45	241.43	85	324.71	454.59
6	25.17	35.23	46	176.27	246.77	86	328.45	459.83
7	28.31	39.64	47	180.06	252.09	87	332.20	465.08
8	31.69	44.37	48	183.87	257.42	88	336.08	470.52
9	35.50	49.70	49	187.66	262.72	89	339.85	475.79
10	39.30	55.02	50	191.46	268.05	90	343.62	481.07
11	43.10	60.35	51	195.28	273.39	91	347.55	486.57
12	46.91	65.67	52	199.07	278.70	92	351.34	491.88
13	50.71	71.00	53	202.88	284.03	93	355.15	497.20
14	54.52	76.32	54	206.70	289.38	94	358.96	502.54
15	58.32	81.65	55	210.49	294.68	95	362.63	507.68
16	62.13	86.98	56	214.29	300.00	96	366.45	513.04
17	65.93	92.30	57	218.10	305.34	97	370.29	518.41
18	69.73	97.62	58	221.93	310.71	98	374.14	523.80
19	73.54	102.96	59	225.72	316.01	99	378.00	529.20
20	77.34	108.28	60	229.52	321.33	100	381.70	534.38
21	81.14	113.60	61	233.33	326.67	101	385.58	539.81
22	84.96	118.94	62	237.16	332.03	102	389.30	545.01
23	88.75	124.25	63	240.94	337.31	103	393.19	550.47
24	92.56	129.58	64	244.73	342.62	104	396.92	555.69
25	96.37	134.92	65	248.53	347.94	105	400.84	561.18
26	100.17	140.24	66	252.34	353.28	106	404.58	566.42
27	103.98	145.57	67	256.17	358.63	107	408.33	571.66
28	107.78	150.90	68	259.93	363.90	108	412.09	576.92
29	111.57	156.20	69	263.78	369.29	109	416.05	582.47
30	115.39	161.55	70	267.56	374.59	110	419.82	587.74
31	119.18	166.85	71	271.36	379.90	111	423.59	593.03
32	123.00	172.20	72	275.17	385.23	112	427.38	598.33
33	126.80	177.53	73	278.99	390.58	113	431.17	603.64
34	130.61	182.86	74	282.82	395.95	114	434.97	608.95
35	134.40	188.16	75	286.57	401.19	115	438.77	614.28
36	138.21	193.50	76	290.42	406.59	116	442.59	619.62
37	142.02	198.83	77	294.19	411.87	117	446.41	624.97
38	145.83	204.17	78	297.97	417.16	118	450.24	630.33
39	149.64	209.49	79	301.86	422.61	119	454.09	635.70
40	153.43	214.80	80	305.66	427.93	120	457.92	641.09



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	461.53	646.14	148	564.33	790.06	175	667.24	934.14
122	465.39	651.54	149	568.06	795.29	176	671.12	939.57
123	469.26	656.96	150	572.17	801.04	177	675.00	945.01
124	473.13	662.39	151	575.92	806.28	178	678.37	949.72
125	476.76	667.46	152	579.67	811.53	179	682.26	955.16
126	480.65	672.91	153	583.42	816.78	180	686.16	960.62
127	484.55	678.38	154	587.17	822.04	181	690.06	966.09
128	488.19	683.47	155	590.94	827.31	182	693.98	971.57
129	492.11	688.95	156	594.70	832.58	183	697.90	977.05
130	496.04	694.45	157	598.47	837.86	184	701.26	981.76
131	499.69	699.56	158	602.66	843.73	185	705.19	987.26
132	503.63	705.09	159	606.45	849.03	186	709.12	992.77
133	507.29	710.21	160	610.24	854.33	187	713.07	998.29
134	511.25	715.76	161	614.03	859.65	188	716.43	1003.00
135	514.92	720.89	162	617.83	864.97	189	720.38	1008.53
136	518.59	726.03	163	621.64	870.29	190	724.34	1014.08
137	522.58	731.61	164	625.45	875.63	191	728.31	1019.63
138	526.26	736.77	165	629.27	880.97	192	731.67	1024.34
139	530.27	742.38	166	633.09	886.32	193	735.65	1029.91
140	533.96	747.54	167	636.92	891.68	194	739.64	1035.49
141	537.65	752.71	168	640.75	897.05	195	743.63	1041.08
142	541.69	758.36	169	644.11	901.76	196	746.99	1045.79
143	545.39	763.55	170	647.95	907.13	197	751.00	1051.40
144	549.10	768.74	171	651.80	912.52	198	755.01	1057.02
145	553.16	774.43	172	655.65	917.91	199	758.37	1061.72
146	556.88	779.63	173	659.51	923.31	200	762.40	1067.36
147	560.60	784.85	174	663.37	928.72			
201-	3.81	5.34						
1000	ต่อ กม.	ต่อ ลบ.ม.						
@								

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


3.81 บาท/ตัน

5.34 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.49	13.28	41	158.74	222.24	81	312.42	437.39
2	12.67	17.73	42	162.58	227.61	82	316.17	442.63
3	15.85	22.19	43	166.41	232.98	83	320.03	448.05
4	19.03	26.64	44	170.26	238.36	84	323.91	453.48
5	22.21	31.09	45	174.09	243.73	85	327.80	458.92
6	25.39	35.54	46	177.94	249.12	86	331.58	464.21
7	28.57	39.99	47	181.77	254.48	87	335.36	469.51
8	31.98	44.78	48	185.62	259.87	88	339.29	475.00
9	35.83	50.16	49	189.44	265.22	89	343.09	480.33
10	39.67	55.53	50	193.28	270.59	90	346.90	485.66
11	43.51	60.91	51	197.14	275.99	91	350.86	491.20
12	47.34	66.28	52	200.96	281.35	92	354.69	496.57
13	51.19	71.66	53	204.81	286.73	93	358.53	501.94
14	55.03	77.04	54	208.67	292.13	94	362.38	507.33
15	58.87	82.41	55	212.49	297.48	95	366.08	512.52
16	62.71	87.79	56	216.32	302.85	96	369.95	517.93
17	66.55	93.17	57	220.18	308.25	97	373.82	523.35
18	70.39	98.54	58	224.04	313.66	98	377.71	528.79
19	74.23	103.92	59	227.87	319.01	99	381.61	534.25
20	78.07	109.30	60	231.70	324.38	100	385.34	539.48
21	81.91	114.67	61	235.55	329.78	101	389.26	544.96
22	85.76	120.06	62	239.42	335.19	102	393.01	550.21
23	89.59	125.42	63	243.23	340.53	103	396.94	555.72
24	93.43	130.81	64	247.06	345.88	104	400.71	560.99
25	97.28	136.19	65	250.89	351.25	105	404.66	566.53
26	101.12	141.56	66	254.74	356.64	106	408.44	571.82
27	104.96	146.94	67	258.61	362.05	107	412.23	577.12
28	108.80	152.32	68	262.40	367.36	108	416.02	582.42
29	112.63	157.68	69	266.29	372.81	109	420.01	588.02
30	116.48	163.07	70	270.11	378.16	110	423.82	593.35
31	120.31	168.43	71	273.94	383.52	111	427.63	598.69
32	124.16	173.83	72	277.79	388.90	112	431.45	604.04
33	128.00	179.21	73	281.64	394.30	113	435.28	609.39
34	131.85	184.59	74	285.51	399.72	114	439.12	614.76
35	135.68	189.95	75	289.30	405.01	115	442.96	620.14
36	139.52	195.33	76	293.19	410.46	116	446.81	625.53
37	143.37	200.72	77	296.99	415.79	117	450.67	630.93
38	147.22	206.10	78	300.81	421.13	118	454.53	636.35
39	151.05	211.48	79	304.74	426.63	119	458.41	641.78
40	154.89	216.84	80	308.58	432.01	120	462.29	647.28



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	465.93	652.31	148	569.72	797.61	175	673.61	943.06
122	469.83	657.76	149	573.49	802.88	176	677.53	948.54
123	473.73	663.23	150	577.63	808.69	177	681.45	954.03
124	477.65	668.71	151	581.41	813.98	178	684.85	958.79
125	481.31	673.83	152	585.20	819.28	179	688.78	964.29
126	485.24	679.33	153	588.99	824.58	180	692.71	969.79
127	489.18	684.85	154	592.78	829.89	181	696.65	975.31
128	492.85	689.99	155	596.58	835.21	182	700.60	980.84
129	496.80	695.53	156	600.38	840.53	183	704.56	986.38
130	500.77	701.08	157	604.19	845.86	184	707.96	991.14
131	504.46	706.24	158	608.41	851.78	185	711.92	996.69
132	508.44	711.81	159	612.24	857.13	186	715.89	1002.25
133	512.13	716.99	160	616.06	862.49	187	719.87	1007.82
134	516.13	722.59	161	619.89	867.85	188	723.27	1012.58
135	519.84	727.77	162	623.73	873.22	189	727.26	1018.16
136	523.54	732.96	163	627.57	878.60	190	731.26	1023.76
137	527.57	738.59	164	631.42	883.99	191	735.26	1029.37
138	531.28	743.80	165	635.27	889.38	192	738.66	1034.13
139	535.33	749.46	166	639.13	894.78	193	742.67	1039.74
140	539.05	754.68	167	643.00	900.19	194	746.70	1045.38
141	542.78	759.90	168	646.87	905.61	195	750.73	1051.02
142	546.86	765.60	169	650.27	910.37	196	754.13	1055.78
143	550.60	770.83	170	654.14	915.80	197	758.17	1061.44
144	554.34	776.08	171	658.02	921.23	198	762.22	1067.11
145	558.44	781.82	172	661.91	926.68	199	765.62	1071.87
146	562.20	787.07	173	665.81	932.13	200	769.68	1077.55
147	565.96	792.34	174	669.71	937.59			

201- 3.85 5.39
1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.85 บาท/ตัน

5.39 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.52	13.33	41	160.23	224.32	81	315.37	441.52
2	12.74	17.83	42	164.11	229.75	82	319.15	446.81
3	15.96	22.34	43	167.98	235.17	83	323.05	452.28
4	19.17	26.84	44	171.86	240.61	84	326.97	457.76
5	22.39	31.34	45	175.73	246.02	85	330.90	463.26
6	25.60	35.85	46	179.62	251.46	86	334.71	468.59
7	28.82	40.35	47	183.48	256.88	87	338.53	473.94
8	32.27	45.18	48	187.37	262.31	88	342.49	479.49
9	36.15	50.61	49	191.23	267.72	89	346.33	484.86
10	40.03	56.04	50	195.10	273.14	90	350.18	490.25
11	43.91	61.47	51	198.99	278.59	91	354.17	495.84
12	47.78	66.89	52	202.86	284.00	92	358.04	501.26
13	51.66	72.32	53	206.74	289.43	93	361.92	506.68
14	55.54	77.75	54	210.63	294.88	94	365.80	512.12
15	59.41	83.18	55	214.49	300.28	95	369.54	517.36
16	63.29	88.61	56	218.36	305.71	96	373.44	522.82
17	67.17	94.03	57	222.25	311.15	97	377.35	528.30
18	71.04	99.46	58	226.15	316.62	98	381.28	533.79
19	74.92	104.89	59	230.01	322.02	99	385.21	539.29
20	78.80	110.32	60	233.89	327.44	100	388.98	544.58
21	82.67	115.74	61	237.77	332.88	101	392.93	550.11
22	86.56	121.18	62	241.68	338.35	102	396.72	555.41
23	90.43	126.60	63	245.53	343.74	103	400.69	560.97
24	94.31	132.03	64	249.39	349.14	104	404.49	566.29
25	98.19	137.46	65	253.26	354.56	105	408.49	571.88
26	102.06	142.89	66	257.14	360.00	106	412.30	577.22
27	105.94	148.32	67	261.04	365.46	107	416.12	582.57
28	109.82	153.75	68	264.88	370.83	108	419.95	587.93
29	113.68	159.16	69	268.80	376.33	109	423.98	593.57
30	117.57	164.60	70	272.66	381.72	110	427.82	598.95
31	121.44	170.01	71	276.53	387.14	111	431.67	604.34
32	125.33	175.46	72	280.41	392.57	112	435.53	609.74
33	129.21	180.89	73	284.30	398.02	113	439.40	615.15
34	133.09	186.32	74	288.21	403.49	114	443.27	620.57
35	136.95	191.73	75	292.03	408.84	115	447.14	626.00
36	140.83	197.17	76	295.96	414.34	116	451.02	631.44
37	144.72	202.61	77	299.80	419.71	117	454.93	636.90
38	148.60	208.04	78	303.65	425.10	118	458.88	642.36
39	152.47	213.46	79	307.61	430.66	119	462.74	647.83
40	156.34	218.88	80	311.49	436.08	120	466.66	653.32




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	470.34	658.47	148	575.11	805.15	175	679.98	951.98
122	474.27	663.98	149	578.91	810.47	176	683.93	957.51
123	478.21	669.50	150	583.09	816.33	177	687.89	963.05
124	482.16	675.03	151	586.91	821.67	178	691.33	967.86
125	485.86	680.20	152	590.73	827.02	179	695.29	973.41
126	489.82	685.75	153	594.56	832.38	180	699.26	978.97
127	493.80	691.32	154	598.39	837.74	181	703.24	984.54
128	497.51	696.51	155	602.22	843.11	182	707.23	990.12
129	501.50	702.10	156	606.06	848.48	183	711.22	995.71
130	505.50	707.70	157	609.90	853.86	184	714.65	1000.52
131	509.22	712.91	158	614.17	859.83	185	718.65	1006.12
132	513.24	718.54	159	618.02	865.23	186	722.66	1011.73
133	516.97	723.76	160	621.89	870.64	187	726.68	1017.35
134	521.01	729.41	161	625.75	876.06	188	730.12	1022.16
135	524.75	734.65	162	629.63	881.48	189	734.14	1027.80
136	528.49	739.89	163	633.51	886.91	190	738.17	1033.44
137	532.55	745.58	164	637.39	892.35	191	742.21	1039.10
138	536.31	750.83	165	641.28	897.79	192	745.65	1043.91
139	540.39	756.54	166	645.17	903.24	193	749.70	1049.58
140	544.15	761.81	167	649.07	908.70	194	753.76	1055.26
141	547.92	767.08	168	652.98	914.17	195	757.83	1060.96
142	552.02	772.83	169	656.42	918.98	196	761.26	1065.77
143	555.80	778.12	170	660.33	924.46	197	765.34	1071.47
144	559.58	783.41	171	664.25	929.95	198	769.43	1077.20
145	563.72	789.21	172	668.17	935.44	199	772.86	1082.01
146	567.51	794.51	173	672.10	940.94	200	776.96	1087.74
147	571.31	799.83	174	676.04	946.46			
						201-	3.89	5.44
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.89 บาท/ตัน

5.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.56	13.38	41	161.72	226.41	81	318.32	445.65
2	12.81	17.94	42	165.64	231.90	82	322.14	450.99
3	16.07	22.49	43	169.54	237.36	83	326.08	456.51
4	19.32	27.04	44	173.46	242.85	84	330.03	462.04
5	22.57	31.60	45	177.37	248.31	85	333.99	467.59
6	25.82	36.15	46	181.29	253.81	86	337.84	472.98
7	29.08	40.71	47	185.19	259.27	87	341.70	478.38
8	32.57	45.59	48	189.11	264.76	88	345.69	483.97
9	36.48	51.07	49	193.01	270.21	89	349.57	489.40
10	40.39	56.55	50	196.92	275.69	90	353.45	494.83
11	44.31	62.03	51	200.85	281.19	91	357.49	500.48
12	48.22	67.50	52	204.75	286.65	92	361.39	505.94
13	52.13	72.99	53	208.67	292.13	93	365.30	511.42
14	56.05	78.47	54	212.60	297.63	94	369.22	516.91
15	59.96	83.94	55	216.49	303.09	95	373.00	522.20
16	63.87	89.42	56	220.40	308.56	96	376.94	527.71
17	67.79	94.90	57	224.33	314.06	97	380.89	533.24
18	71.70	100.37	58	228.27	319.57	98	384.84	538.78
19	75.61	105.86	59	232.16	325.03	99	388.81	544.34
20	79.53	111.34	60	236.07	330.50	100	392.62	549.67
21	83.44	116.81	61	240.00	335.99	101	396.61	555.25
22	87.36	122.30	62	243.93	341.51	102	400.43	560.61
23	91.26	127.77	63	247.82	346.95	103	404.44	566.22
24	95.18	133.25	64	251.72	352.40	104	408.28	571.59
25	99.10	138.74	65	255.62	357.87	105	412.31	577.23
26	103.01	144.21	66	259.55	363.37	106	416.16	582.62
27	106.92	149.69	67	263.48	368.88	107	420.02	588.02
28	110.84	155.18	68	267.35	374.29	108	423.88	593.43
29	114.74	160.64	69	271.32	379.84	109	427.95	599.13
30	118.67	166.13	70	275.21	385.29	110	431.83	604.56
31	122.57	171.59	71	279.11	390.76	111	435.72	610.00
32	126.49	177.09	72	283.03	396.24	112	439.61	615.45
33	130.41	182.57	73	286.96	401.74	113	443.51	620.91
34	134.33	188.06	74	290.90	407.26	114	447.42	626.38
35	138.22	193.51	75	294.76	412.66	115	451.33	631.86
36	142.14	199.00	76	298.72	418.21	116	455.25	637.36
37	146.06	204.49	77	302.60	423.64	117	459.18	642.86
38	149.98	209.97	78	306.49	429.08	118	463.12	648.17
39	153.89	215.45	79	310.49	434.69	119	467.07	653.90
40	157.80	220.92	80	314.40	440.16	120	471.02	659.43




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้หนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	474.74	664.64	148	580.49	812.69	175	686.35	960.89
122	478.71	670.20	149	584.33	818.07	176	690.34	966.48
123	482.69	675.76	150	588.55	823.98	177	694.33	972.07
124	486.68	681.35	151	592.41	829.37	178	697.81	976.93
125	490.41	686.57	152	596.26	834.77	179	701.81	982.53
126	494.41	692.17	153	600.13	840.18	180	705.81	988.14
127	498.42	697.79	154	603.99	845.59	181	709.83	993.76
128	502.17	703.04	155	607.86	851.01	182	713.85	999.39
129	506.20	708.67	156	611.74	856.43	183	717.88	1005.03
130	510.23	714.33	157	615.62	861.86	184	721.35	1009.89
131	513.99	719.59	158	619.92	867.88	185	725.39	1015.54
132	518.05	725.27	159	623.81	873.34	186	729.43	1021.21
133	521.82	730.54	160	627.71	878.79	187	733.49	1026.88
134	525.89	736.24	161	631.61	884.26	188	736.96	1031.74
135	529.66	741.53	162	635.52	889.73	189	741.02	1037.43
136	533.44	746.82	163	639.44	895.21	190	745.09	1043.12
137	537.54	752.56	164	643.36	900.70	191	749.17	1048.83
138	541.33	757.86	165	647.28	906.20	192	752.64	1053.69
139	545.45	763.63	166	651.22	911.70	193	756.72	1059.41
140	549.25	768.94	167	655.15	917.21	194	760.82	1065.15
141	553.05	774.27	168	659.10	922.73	195	764.92	1070.89
142	557.19	780.07	169	662.57	927.60	196	768.40	1075.76
143	561.01	785.41	170	666.52	933.12	197	772.51	1081.51
144	564.82	790.75	171	670.47	938.66	198	776.63	1087.29
145	569.00	796.59	172	674.43	944.21	199	780.11	1092.15
146	572.82	801.95	173	678.40	949.76	200	784.24	1097.93
147	576.66	807.32	174	682.37	955.32			

201-	3.92	5.49
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.92 บาท/ตัน

5.49 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก ๑๐ ล้อและรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน)


สำหรับน้ำมันดีเซลราคา ๒๐-๒๙.๙๙ บาทต่อลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.24	5.94	41	53.85	75.38	81	105.79	148.11
2	5.37	7.52	42	55.15	77.21	82	107.07	149.90
3	6.50	9.10	43	56.44	79.01	83	108.38	151.74
4	7.63	10.68	44	57.74	80.84	84	109.67	153.53
5	8.75	12.26	45	59.04	82.66	85	110.99	155.38
6	9.88	13.84	46	60.34	84.48	86	112.27	157.18
7	11.01	15.42	47	61.64	86.30	87	113.56	158.99
8	12.14	17.00	48	62.93	88.10	88	114.85	160.80
9	13.27	18.58	49	64.23	89.93	89	116.15	162.61
10	14.40	20.15	50	65.53	91.74	90	117.48	164.48
11	15.52	21.73	51	66.83	93.57	91	118.78	166.29
12	16.65	23.31	52	68.12	95.37	92	120.04	168.06
13	17.78	24.89	53	69.42	97.19	93	121.35	169.89
14	18.91	26.47	54	70.72	99.01	94	122.65	171.72
15	20.09	28.13	55	72.02	100.83	95	123.96	173.55
16	21.39	29.95	56	73.32	102.64	96	125.27	175.38
17	22.69	31.77	57	74.61	104.46	97	126.55	177.16
18	23.99	33.58	58	75.91	106.27	98	127.86	179.01
19	25.29	35.40	59	77.21	108.10	99	129.14	180.79
20	26.58	37.22	60	78.52	109.93	100	130.46	182.64
21	27.88	39.04	61	79.81	111.74	101	131.74	184.43
22	29.18	40.85	62	81.11	113.55	102	133.06	186.29
23	30.48	42.67	63	82.41	115.37	103	134.34	188.08
24	31.78	44.49	64	83.71	117.20	104	135.63	189.88
25	33.08	46.31	65	85.00	119.00	105	136.96	191.75
26	34.37	48.12	66	86.31	120.83	106	138.25	193.55
27	35.67	49.94	67	87.60	122.64	107	139.54	195.35
28	36.97	51.76	68	88.89	124.45	108	140.83	197.16
29	38.27	53.57	69	90.19	126.27	109	142.12	198.97
30	39.57	55.39	70	91.49	128.09	110	143.41	200.78
31	40.86	57.21	71	92.80	129.91	111	144.71	202.59
32	42.16	59.03	72	94.10	131.74	112	146.01	204.41
33	43.46	60.84	73	95.39	133.54	113	147.31	206.23
34	44.76	62.66	74	96.70	135.38	114	148.61	208.05
35	46.05	64.48	75	97.99	137.19	115	149.91	209.87
36	47.36	66.30	76	99.29	139.00	116	151.22	211.70
37	48.65	68.11	77	100.58	140.81	117	152.52	213.53
38	49.95	69.93	78	101.88	142.63	118	153.82	215.37
39	51.25	71.76	79	103.18	144.45	119	155.11	217.22
40	52.55	73.57	80	104.49	146.28	120	156.40	219.05




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	157.71	220.80	148	192.75	269.85	175	227.83	318.96
122	159.03	222.64	149	194.13	271.78	176	229.15	320.81
123	160.28	224.40	150	195.41	273.58	177	230.47	322.66
124	161.60	226.25	151	196.70	275.38	178	231.79	324.51
125	162.93	228.10	152	197.99	277.18	179	232.98	326.17
126	164.19	229.86	153	199.28	278.99	180	234.31	328.03
127	165.51	231.72	154	200.56	280.79	181	235.63	329.89
128	166.85	233.58	155	201.86	282.60	182	236.96	331.75
129	168.10	235.35	156	203.15	284.41	183	238.30	333.61
130	169.44	237.22	157	204.44	286.22	184	239.48	335.27
131	170.70	238.98	158	205.74	288.03	185	240.81	337.14
132	171.96	240.75	159	207.03	289.84	186	242.15	339.01
133	173.31	242.63	160	208.33	291.66	187	243.49	340.88
134	174.57	244.40	161	209.63	293.48	188	244.67	342.54
135	175.92	246.29	162	210.93	295.30	189	246.01	344.42
136	177.19	248.06	163	212.23	297.12	190	247.36	346.30
137	178.54	249.95	164	213.53	298.94	191	248.70	348.18
138	179.81	251.73	165	214.83	300.77	192	249.89	349.84
139	181.08	253.51	166	216.14	302.60	193	251.23	351.73
140	182.35	255.29	167	217.45	304.43	194	252.58	353.62
141	183.71	257.19	168	218.76	306.26	195	253.77	355.27
142	184.98	258.98	169	220.07	308.09	196	255.12	357.17
143	186.26	260.76	170	221.38	309.93	197	256.47	359.06
144	187.63	262.68	171	222.69	311.77	198	257.66	360.72
145	188.91	264.47	172	224.01	313.61	199	259.02	362.62
146	190.19	266.26	173	225.19	315.27	200	260.37	364.52
147	191.47	268.05	174	226.51	317.11			

201-	1.50	1.82
1000	ต่อ ต.ม.	ต่อ ต.ม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.30 บาท/ตัน

1.82 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


20.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.27	5.98	41	54.90	76.86	81	107.87	151.02
2	5.42	7.59	42	56.23	78.72	82	109.18	152.85
3	6.58	9.21	43	57.54	80.56	83	110.52	154.72
4	7.73	10.82	44	58.87	82.42	84	111.83	156.56
5	8.88	12.44	45	60.20	84.28	85	113.17	158.44
6	10.04	14.05	46	61.53	86.14	86	114.48	160.28
7	11.19	15.67	47	62.85	87.99	87	115.80	162.12
8	12.35	17.28	48	64.16	89.83	88	117.12	163.96
9	13.50	18.90	49	65.49	91.69	89	118.44	165.81
10	14.65	20.51	50	66.82	93.54	90	119.80	167.71
11	15.81	22.13	51	68.14	95.40	91	121.12	169.57
12	16.96	23.75	52	69.46	97.25	92	122.41	171.37
13	18.12	25.36	53	70.78	99.10	93	123.74	173.23
14	19.27	26.98	54	72.11	100.95	94	125.07	175.10
15	20.48	28.67	55	73.44	102.81	95	126.40	176.97
16	21.80	30.52	56	74.75	104.66	96	127.74	178.84
17	23.13	32.38	57	76.08	106.51	97	129.04	180.65
18	24.45	34.23	58	77.40	108.36	98	130.38	182.53
19	25.78	36.09	59	78.73	110.22	99	131.68	184.35
20	27.10	37.94	60	80.06	112.09	100	133.03	186.24
21	28.42	39.79	61	81.38	113.93	101	134.33	188.06
22	29.75	41.64	62	82.70	115.78	102	135.68	189.96
23	31.07	43.50	63	84.03	117.64	103	136.99	191.79
24	32.39	45.35	64	85.36	119.50	104	138.30	193.62
25	33.72	47.21	65	86.67	121.33	105	139.66	195.52
26	35.04	49.06	66	88.00	123.20	106	140.97	197.36
27	36.36	50.91	67	89.32	125.05	107	142.29	199.20
28	37.69	52.77	68	90.64	126.90	108	143.60	201.04
29	39.01	54.62	69	91.96	128.75	109	144.92	202.89
30	40.34	56.47	70	93.29	130.61	110	146.24	204.74
31	41.66	58.33	71	94.62	132.47	111	147.56	206.59
32	42.98	60.18	72	95.95	134.33	112	148.88	208.44
33	44.31	62.03	73	97.26	136.17	113	150.21	210.29
34	45.63	63.88	74	98.60	138.04	114	151.54	212.15
35	46.95	65.74	75	99.92	139.89	115	152.87	214.01
36	48.28	67.59	76	101.24	141.73	116	154.20	215.88
37	49.60	69.44	77	102.56	143.58	117	155.53	217.74
38	50.93	71.30	78	103.88	145.44	118	156.87	219.61
39	52.26	73.16	79	105.21	147.30	119	158.20	221.49
40	53.58	75.01	80	106.54	149.16	120	159.48	223.27




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	160.82	225.15	148	196.55	275.17	175	232.33	325.26
122	162.17	227.03	149	197.96	277.14	176	233.67	327.14
123	163.44	228.82	150	199.27	278.98	177	235.02	329.03
124	164.79	230.71	151	200.58	280.81	178	236.37	330.92
125	166.14	232.60	152	201.89	282.65	179	237.58	332.61
126	167.42	234.39	153	203.21	284.49	180	238.93	334.50
127	168.78	236.29	154	204.52	286.33	181	240.29	336.40
128	170.13	238.19	155	205.84	288.17	182	241.64	338.30
129	171.42	239.99	156	207.16	290.02	183	243.00	340.20
130	172.78	241.89	157	208.48	291.87	184	244.21	341.89
131	174.07	243.70	158	209.80	293.71	185	245.57	343.80
132	175.36	245.50	159	211.12	295.56	186	246.93	345.70
133	176.72	247.41	160	212.44	297.42	187	248.29	347.61
134	178.01	249.22	161	213.76	299.27	188	249.50	349.31
135	179.39	251.14	162	215.09	301.13	189	250.87	351.22
136	180.68	252.95	163	216.42	302.98	190	252.24	353.13
137	182.06	254.88	164	217.75	304.84	191	253.61	355.05
138	183.35	256.69	165	219.08	306.71	192	254.82	356.75
139	184.65	258.51	166	220.41	308.57	193	256.19	358.67
140	185.95	260.33	167	221.74	310.44	194	257.57	360.60
141	187.33	262.27	168	223.07	312.30	195	258.78	362.29
142	188.63	264.09	169	224.41	314.17	196	260.16	364.22
143	189.93	265.91	170	225.75	316.05	197	261.54	366.15
144	191.33	267.86	171	227.09	317.92	198	262.75	367.85
145	192.63	269.69	172	228.43	319.80	199	264.13	369.78
146	193.94	271.51	173	229.64	321.49	200	265.51	371.72
147	195.24	273.34	174	230.98	323.37			

201-	1.33	1.86
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.33 บาท/ตัน

1.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

21.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.30	6.01	41	55.95	78.33	81	109.96	153.94
2	5.48	7.67	42	57.31	80.23	82	111.29	155.80
3	6.65	9.32	43	58.65	82.11	83	112.65	157.71
4	7.83	10.97	44	60.00	84.01	84	113.98	159.58
5	9.01	12.62	45	61.35	85.89	85	115.35	161.50
6	10.19	14.27	46	62.71	87.79	86	116.69	163.37
7	11.37	15.92	47	64.06	89.68	87	118.03	165.25
8	12.55	17.57	48	65.40	91.55	88	119.38	167.13
9	13.73	19.22	49	66.75	93.45	89	120.72	169.01
10	14.91	20.87	50	68.10	95.34	90	122.11	170.95
11	16.09	22.53	51	69.45	97.24	91	123.46	172.84
12	17.27	24.18	52	70.80	99.12	92	124.77	174.68
13	18.45	25.83	53	72.14	101.00	93	126.13	176.58
14	19.63	27.48	54	73.50	102.89	94	127.49	178.48
15	20.87	29.21	55	74.85	104.79	95	128.85	180.38
16	22.21	31.10	56	76.19	106.67	96	130.21	182.29
17	23.56	32.99	57	77.54	108.56	97	131.53	184.14
18	24.91	34.88	58	78.89	110.45	98	132.90	186.06
19	26.26	36.77	59	80.25	112.34	99	134.22	187.91
20	27.61	38.66	60	81.60	114.25	100	135.60	189.84
21	28.96	40.55	61	82.95	116.13	101	136.93	191.70
22	30.31	42.43	62	84.30	118.01	102	138.30	193.63
23	31.66	44.33	63	85.65	119.91	103	139.64	195.49
24	33.01	46.21	64	87.00	121.80	104	140.97	197.36
25	34.36	48.11	65	88.34	123.67	105	142.36	199.30
26	35.71	49.99	66	89.70	125.58	106	143.70	201.17
27	37.06	51.88	67	91.04	127.46	107	145.04	203.05
28	38.41	53.78	68	92.39	129.34	108	146.38	204.93
29	39.76	55.66	69	93.74	131.23	109	147.72	206.81
30	41.11	57.55	70	95.09	133.13	110	149.07	208.69
31	42.46	59.44	71	96.44	135.02	111	150.41	210.58
32	43.81	61.33	72	97.80	136.92	112	151.76	212.47
33	45.16	63.22	73	99.14	138.80	113	153.11	214.36
34	46.51	65.11	74	100.51	140.71	114	154.47	216.25
35	47.85	66.99	75	101.85	142.59	115	155.82	218.15
36	49.21	68.89	76	103.19	144.47	116	157.18	220.05
37	50.55	70.77	77	104.54	146.35	117	158.54	221.95
38	51.90	72.66	78	105.89	148.24	118	159.90	223.86
39	53.26	74.56	79	107.24	150.14	119	161.26	225.77
40	54.60	76.45	80	108.60	152.04	120	162.60	227.59


ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	163.93	229.50	148	200.36	280.50	175	236.82	331.55
122	165.30	231.42	149	201.79	282.50	176	238.19	333.47
123	166.60	233.25	150	203.12	284.37	177	239.57	335.40
124	167.98	235.17	151	204.46	286.25	178	240.94	337.32
125	169.35	237.10	152	205.80	288.12	179	242.18	339.05
126	170.66	238.93	153	207.14	290.00	180	243.56	340.98
127	172.04	240.86	154	208.48	291.87	181	244.94	342.91
128	173.42	242.79	155	209.82	293.75	182	246.32	344.85
129	174.74	244.63	156	211.17	295.63	183	247.70	346.78
130	176.12	246.57	157	212.51	297.51	184	248.94	348.51
131	177.44	248.41	158	213.86	299.40	185	250.32	350.45
132	178.75	250.25	159	215.20	301.28	186	251.71	352.39
133	180.14	252.20	160	216.55	303.17	187	253.10	354.34
134	181.46	254.04	161	217.90	305.06	188	254.34	356.07
135	182.86	256.00	162	219.25	306.95	189	255.73	358.02
136	184.18	257.85	163	220.61	308.85	190	257.12	359.97
137	185.58	259.81	164	221.96	310.74	191	258.52	361.93
138	186.90	261.66	165	223.32	312.64	192	259.75	363.66
139	188.22	263.51	166	224.67	314.54	193	261.15	365.61
140	189.55	265.36	167	226.03	316.44	194	262.55	367.58
141	190.96	267.34	168	227.39	318.35	195	263.79	369.31
142	192.28	269.20	169	228.75	320.25	196	265.19	371.27
143	193.61	271.05	170	230.12	322.16	197	266.60	373.24
144	195.03	273.04	171	231.48	324.07	198	267.84	374.97
145	196.36	274.90	172	232.85	325.99	199	269.24	376.94
146	197.69	276.77	173	234.08	327.72	200	270.65	378.92
147	199.02	278.63	174	235.45	329.63			

201- 1000	1.35 บาท/กม.	1.89 บาท/ลบ.ม.
--------------	-----------------	-------------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.35 บาท/ตัน

1.89 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


22.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.32	6.05	41	57.01	79.81	81	112.04	156.85
2	5.53	7.74	42	58.39	81.74	82	113.39	158.75
3	6.73	9.42	43	59.75	83.66	83	114.78	160.70
4	7.94	11.11	44	61.13	85.59	84	116.14	162.60
5	9.14	12.80	45	62.51	87.51	85	117.54	164.55
6	10.35	14.49	46	63.89	89.45	86	118.90	166.47
7	11.55	16.17	47	65.26	91.37	87	120.27	168.38
8	12.76	17.86	48	66.63	93.28	88	121.64	170.30
9	13.96	19.55	49	68.01	95.22	89	123.01	172.21
10	15.17	21.23	50	69.39	97.14	90	124.42	174.19
11	16.37	22.92	51	70.76	99.07	91	125.80	176.12
12	17.58	24.61	52	72.13	100.99	92	127.14	177.99
13	18.78	26.30	53	73.51	102.91	93	128.52	179.93
14	19.99	27.98	54	74.88	104.84	94	129.90	181.86
15	21.25	29.75	55	76.26	106.77	95	131.29	183.80
16	22.63	31.68	56	77.63	108.69	96	132.68	185.75
17	24.00	33.60	57	79.01	110.61	97	134.02	187.63
18	25.38	35.53	58	80.38	112.54	98	135.42	189.58
19	26.75	37.45	59	81.76	114.47	99	136.77	191.48
20	28.13	39.38	60	83.15	116.40	100	138.17	193.43
21	29.50	41.30	61	84.52	118.32	101	139.52	195.33
22	30.88	43.23	62	85.89	120.24	102	140.93	197.30
23	32.25	45.16	63	87.27	122.17	103	142.28	199.20
24	33.63	47.08	64	88.65	124.10	104	143.64	201.10
25	35.00	49.01	65	90.01	126.01	105	145.06	203.08
26	36.38	50.93	66	91.40	127.95	106	146.42	204.99
27	37.75	52.85	67	92.76	129.87	107	147.79	206.90
28	39.13	54.78	68	94.14	131.79	108	149.15	208.82
29	40.50	56.70	69	95.51	133.71	109	150.52	210.73
30	41.88	58.63	70	96.89	135.64	110	151.89	212.65
31	43.25	60.56	71	98.27	137.58	111	153.27	214.57
32	44.63	62.48	72	99.65	139.52	112	154.64	216.50
33	46.00	64.41	73	101.02	141.42	113	156.02	218.42
34	47.38	66.33	74	102.41	143.37	114	157.40	220.35
35	48.75	68.25	75	103.77	145.28	115	158.78	222.29
36	50.13	70.19	76	105.15	147.20	116	160.16	224.22
37	51.50	72.10	77	106.52	149.13	117	161.54	226.16
38	52.88	74.03	78	107.89	151.05	118	162.95	228.10
39	54.26	75.97	79	109.27	152.98	119	164.35	230.05
40	55.63	77.88	80	110.65	154.91	120	165.78	231.91




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	167.04	233.86	148	204.16	285.82	175	241.32	337.85
122	168.44	235.81	149	205.62	287.86	176	242.72	339.81
123	169.77	237.67	150	206.98	289.77	177	244.12	341.76
124	171.17	239.63	151	208.34	291.68	178	245.52	343.73
125	172.57	241.59	152	209.71	293.59	179	246.78	345.49
126	173.90	243.46	153	211.07	295.50	180	248.18	347.46
127	175.31	245.43	154	212.44	297.41	181	249.59	349.42
128	176.71	247.40	155	213.81	299.33	182	251.00	351.39
129	178.05	249.27	156	215.17	301.24	183	252.40	353.37
130	179.46	251.25	157	216.55	303.16	184	253.67	355.13
131	180.80	253.12	158	217.92	305.08	185	255.08	357.11
132	182.14	255.00	159	219.29	307.01	186	256.49	359.09
133	183.56	256.99	160	220.66	308.93	187	257.91	361.07
134	184.90	258.86	161	222.04	310.86	188	259.17	362.84
135	186.33	260.86	162	223.42	312.78	189	260.59	364.82
136	187.67	262.74	163	224.79	314.71	190	262.00	366.81
137	189.10	264.74	164	226.17	316.64	191	263.43	368.80
138	190.45	266.63	165	227.56	318.58	192	264.69	370.56
139	191.79	268.51	166	228.94	320.51	193	266.11	372.56
140	193.14	270.40	167	230.32	322.45	194	267.54	374.56
141	194.58	272.41	168	231.71	324.39	195	268.80	376.32
142	195.93	274.31	169	233.10	326.34	196	270.23	378.32
143	197.28	276.20	170	234.49	328.28	197	271.66	380.33
144	198.73	278.22	171	235.88	330.23	198	272.92	382.09
145	200.09	280.12	172	237.27	332.18	199	274.36	384.10
146	201.44	282.02	173	238.53	333.94	200	275.79	386.11
147	202.80	283.92	174	239.92	335.89			

201- 1000 @	1.28 ต่อ กม.	1.93 ต่อ กม.
-------------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.38 บาท/ตัน

1.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


23.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.35	6.09	41	58.06	81.29	81	114.12	159.77
2	5.58	7.81	42	59.47	83.25	82	115.50	161.70
3	6.81	9.53	43	60.86	85.20	83	116.92	163.68
4	8.04	11.25	44	62.27	87.17	84	118.30	165.62
5	9.27	12.98	45	63.67	89.13	85	119.72	167.61
6	10.50	14.70	46	65.07	91.10	86	121.11	169.56
7	11.73	16.43	47	66.47	93.06	87	122.51	171.51
8	12.96	18.15	48	67.86	95.01	88	123.90	173.46
9	14.19	19.87	49	69.27	96.98	89	125.30	175.42
10	15.42	21.59	50	70.67	98.94	90	126.73	177.43
11	16.65	23.32	51	72.08	100.91	91	128.14	179.39
12	17.89	25.04	52	73.47	102.86	92	129.50	181.30
13	19.12	26.76	53	74.87	104.82	93	130.91	183.27
14	20.35	28.49	54	76.27	106.78	94	132.32	185.24
15	21.64	30.29	55	77.68	108.75	95	133.73	187.22
16	23.04	32.25	56	79.07	110.70	96	135.14	189.20
17	24.44	34.21	57	80.47	112.66	97	136.52	191.12
18	25.84	36.17	58	81.87	114.62	98	137.94	193.11
19	27.24	38.14	59	83.28	116.59	99	139.31	195.04
20	28.64	40.10	60	84.69	118.56	100	140.74	197.03
21	30.04	42.06	61	86.08	120.52	101	142.12	198.97
22	31.44	44.02	62	87.48	122.48	102	143.55	200.97
23	32.85	45.98	63	88.88	124.44	103	144.93	202.90
24	34.24	47.94	64	90.29	126.41	104	146.32	204.84
25	35.65	49.90	65	91.68	128.35	105	147.76	206.86
26	37.04	51.86	66	93.09	130.33	106	149.14	208.80
27	38.45	53.82	67	94.49	132.28	107	150.54	210.75
28	39.85	55.79	68	95.88	134.24	108	151.93	212.70
29	41.25	57.75	69	97.28	136.20	109	153.32	214.65
30	42.65	59.71	70	98.69	138.16	110	154.72	216.61
31	44.05	61.67	71	100.09	140.13	111	156.12	218.57
32	45.45	63.63	72	101.50	142.11	112	157.52	220.53
33	46.85	65.59	73	102.89	144.05	113	158.92	222.49
34	48.25	67.55	74	104.31	146.03	114	160.33	224.46
35	49.65	69.51	75	105.70	147.98	115	161.73	226.43
36	51.06	71.48	76	107.10	149.94	116	163.14	228.40
37	52.45	73.44	77	108.50	151.90	117	164.55	230.37
38	53.86	75.40	78	109.90	153.86	118	165.96	232.35
39	55.26	77.37	79	111.30	155.82	119	167.37	234.33
40	56.66	79.32	80	112.71	157.79	120	168.78	236.22




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	170.15	238.21	148	207.96	291.15	175	245.82	344.15
122	171.57	240.20	149	209.45	293.23	176	247.24	346.14
123	172.93	242.10	150	210.83	295.17	177	248.67	348.13
124	174.35	244.09	151	212.22	297.11	178	250.09	350.13
125	175.78	246.09	152	213.61	299.06	179	251.38	351.93
126	177.14	247.99	153	215.00	301.01	180	252.81	353.93
127	178.57	250.00	154	216.40	302.95	181	254.24	355.94
128	180.00	252.01	155	217.79	304.91	182	255.67	357.94
129	181.37	253.91	156	219.18	306.86	183	257.11	359.95
130	182.80	255.93	157	220.58	308.81	184	258.40	361.75
131	184.17	257.84	158	221.98	310.77	185	259.83	363.76
132	185.53	259.75	159	223.38	312.73	186	261.27	365.78
133	186.98	261.77	160	224.78	314.69	187	262.71	367.80
134	188.35	263.68	161	226.18	316.65	188	264.00	369.60
135	189.80	265.71	162	227.58	318.61	189	265.44	371.62
136	191.17	267.63	163	228.98	320.58	190	266.89	373.64
137	192.62	269.67	164	230.39	322.55	191	268.34	375.67
138	193.99	271.59	165	231.80	324.52	192	269.62	377.47
139	195.37	273.51	166	233.21	326.49	193	271.07	379.50
140	196.74	275.44	167	234.62	328.46	194	272.53	381.54
141	198.20	277.49	168	236.03	330.44	195	273.81	383.34
142	199.58	279.41	169	237.44	332.42	196	275.27	385.37
143	200.96	281.34	170	238.85	334.40	197	276.73	387.42
144	202.43	283.40	171	240.27	336.38	198	278.01	389.22
145	203.81	285.34	172	241.69	338.36	199	279.47	391.26
146	205.19	287.27	173	242.98	340.17	200	280.93	393.31
147	206.58	289.21	174	244.40	342.15			
						201- 1000 @	1.41 ต่อ.ม. 1.97 ต่อ.ม.	1.97



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.41 บาท/ตัน

1.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


24.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.37	6.12	41	59.11	82.76	81	116.20	162.68
2	5.63	7.88	42	60.55	84.76	82	117.61	164.65
3	6.89	9.64	43	61.96	86.75	83	119.05	166.67
4	8.14	11.40	44	63.40	88.75	84	120.46	168.65
5	9.40	13.16	45	64.82	90.75	85	121.91	170.67
6	10.66	14.92	46	66.25	92.76	86	123.32	172.65
7	11.91	16.68	47	67.68	94.75	87	124.74	174.64
8	13.17	18.44	48	69.10	96.74	88	126.16	176.63
9	14.43	20.20	49	70.53	98.74	89	127.59	178.62
10	15.68	21.95	50	71.96	100.74	90	129.05	180.67
11	16.94	23.71	51	73.39	102.74	91	130.48	182.67
12	18.19	25.47	52	74.81	104.73	92	131.87	184.61
13	19.45	27.23	53	76.23	106.72	93	133.30	186.62
14	20.71	28.99	54	77.66	108.72	94	134.73	188.63
15	22.02	30.83	55	79.09	110.73	95	136.17	190.64
16	23.45	32.83	56	80.51	112.72	96	137.61	192.65
17	24.87	34.82	57	81.94	114.71	97	139.01	194.61
18	26.30	36.82	58	83.36	116.71	98	140.45	196.64
19	27.73	38.82	59	84.79	118.71	99	141.86	198.60
20	29.15	40.82	60	86.23	120.72	100	143.31	200.63
21	30.58	42.82	61	87.65	122.71	101	144.71	202.60
22	32.01	44.81	62	89.08	124.71	102	146.17	204.64
23	33.44	46.81	63	90.50	126.71	103	147.58	206.61
24	34.86	48.80	64	91.94	128.71	104	148.99	208.59
25	36.29	50.80	65	93.35	130.69	105	150.45	210.63
26	37.71	52.80	66	94.79	132.70	106	151.87	212.62
27	39.14	54.80	67	96.21	134.69	107	153.29	214.60
28	40.57	56.80	68	97.63	136.68	108	154.70	216.59
29	41.99	58.79	69	99.06	138.68	109	156.13	218.58
30	43.42	60.79	70	100.49	140.68	110	157.55	220.57
31	44.85	62.79	71	101.92	142.69	111	158.97	222.56
32	46.27	64.78	72	103.35	144.70	112	160.40	224.56
33	47.70	66.78	73	104.77	146.68	113	161.83	226.56
34	49.13	68.78	74	106.21	148.70	114	163.26	228.56
35	50.55	70.77	75	107.63	150.68	115	164.69	230.56
36	51.98	72.78	76	109.05	152.67	116	166.12	232.57
37	53.41	74.77	77	110.48	154.67	117	167.56	234.58
38	54.83	76.77	78	111.90	156.66	118	169.00	236.60
39	56.27	78.77	79	113.33	158.67	119	170.44	238.61
40	57.69	80.76	80	114.77	160.67	120	171.88	240.64




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	173.26	242.56	148	211.77	296.47	175	250.32	350.44
122	174.71	244.59	149	213.28	298.59	176	251.76	352.47
123	176.09	246.52	150	214.69	300.56	177	253.22	354.50
124	177.54	248.55	151	216.10	302.54	178	254.67	356.53
125	178.99	250.59	152	217.52	304.53	179	255.98	358.37
126	180.38	252.53	153	218.94	306.51	180	257.44	360.41
127	181.83	254.57	154	220.35	308.50	181	258.89	362.45
128	183.29	256.61	155	221.77	310.48	182	260.35	364.49
129	184.68	258.55	156	223.19	312.47	183	261.81	366.54
130	186.15	260.60	157	224.62	314.46	184	263.12	368.37
131	187.54	262.55	158	226.04	316.45	185	264.59	370.42
132	188.93	264.50	159	227.46	318.45	186	266.05	372.47
133	190.40	266.56	160	228.89	320.44	187	267.52	374.52
134	191.79	268.51	161	230.31	322.44	188	268.83	376.36
135	193.27	270.57	162	231.74	324.44	189	270.30	378.42
136	194.66	272.53	163	233.17	326.44	190	271.77	380.48
137	196.14	274.60	164	234.60	328.45	191	273.24	382.54
138	197.54	276.56	165	236.04	330.45	192	274.56	384.38
139	198.94	278.51	166	237.47	332.46	193	276.03	386.45
140	200.34	280.47	167	238.91	334.47	194	277.51	388.52
141	201.83	282.56	168	240.34	336.48	195	278.82	390.35
142	203.23	284.52	169	241.78	338.50	196	280.31	392.43
143	204.64	286.49	170	243.22	340.51	197	281.79	394.50
144	206.13	288.59	171	244.67	342.53	198	283.10	396.34
145	207.54	290.55	172	246.11	344.55	199	284.59	398.42
146	208.95	292.53	173	247.42	346.39	200	286.07	400.50
147	210.36	294.50	174	248.87	348.42			

201- 1000 @	1.43 ต่อ กม.	2.00 ต่อ กม.
-------------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.43 บาท/ตัน

2.00 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.10	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.57	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.03	240.84
39	57.27	80.18	79	115.36	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.86



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	176.37	246.92	148	215.57	301.80	175	254.81	356.74
122	177.84	248.98	149	217.11	303.95	176	256.29	358.80
123	179.25	250.95	150	218.54	305.96	177	257.76	360.87
124	180.73	253.02	151	219.98	307.98	178	259.24	362.94
125	182.20	255.09	152	221.43	310.00	179	260.58	364.81
126	183.61	257.06	153	222.87	312.02	180	262.06	366.89
127	185.10	259.14	154	224.31	314.04	181	263.54	368.96
128	186.58	261.22	155	225.76	316.06	182	265.03	371.04
129	188.00	263.20	156	227.20	318.08	183	266.51	373.12
130	189.49	265.28	157	228.65	320.11	184	267.85	374.99
131	190.90	267.26	158	230.10	322.14	185	269.34	377.08
132	192.32	269.25	159	231.55	324.17	186	270.83	379.16
133	193.82	271.34	160	233.00	326.20	187	272.32	381.25
134	195.23	273.33	161	234.45	328.23	188	273.66	383.13
135	196.74	275.43	162	235.91	330.27	189	275.16	385.22
136	198.16	277.42	163	237.36	332.31	190	276.65	387.32
137	199.66	279.53	164	238.82	334.35	191	278.15	389.41
138	201.09	281.52	165	240.28	336.39	192	279.49	391.29
139	202.51	283.52	166	241.74	338.43	193	280.99	393.39
140	203.94	285.51	167	243.20	340.48	194	282.50	395.50
141	205.45	287.63	168	244.66	342.53	195	283.84	397.37
142	206.88	289.63	169	246.13	344.58	196	285.34	399.48
143	208.31	291.63	170	247.59	346.63	197	286.85	401.59
144	209.83	293.77	171	249.06	348.68	198	288.19	403.47
145	211.27	295.77	172	250.53	350.74	199	289.70	405.58
146	212.70	297.78	173	251.87	352.62	200	291.21	407.70
147	214.13	299.79	174	253.34	354.68	201- 1000	1.46 ต่อ กม.	2.04 ต่อ ลบ.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.46 บาท/ตัน

2.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.42	6.19	41	61.22	85.71	81	120.36	168.51
2	5.73	8.03	42	62.71	87.79	82	121.82	170.55
3	7.04	9.86	43	64.17	89.84	83	123.32	172.64
4	8.35	11.69	44	65.66	91.92	84	124.78	174.69
5	9.65	13.52	45	67.14	93.99	85	126.28	176.79
6	10.96	15.35	46	68.62	96.07	86	127.74	178.84
7	12.27	17.18	47	70.10	98.13	87	129.21	180.90
8	13.58	19.01	48	71.56	100.19	88	130.69	182.96
9	14.89	20.84	49	73.05	102.27	89	132.16	185.02
10	16.20	22.67	50	74.53	104.34	90	133.67	187.14
11	17.50	24.50	51	76.01	106.41	91	135.15	189.21
12	18.81	26.34	52	77.48	108.47	92	136.60	191.23
13	20.12	28.17	53	78.95	110.54	93	138.08	193.31
14	21.43	30.00	54	80.43	112.61	94	139.56	195.39
15	22.79	31.91	55	81.92	114.68	95	141.05	197.48
16	24.27	33.98	56	83.39	116.75	96	142.55	199.56
17	25.75	36.05	57	84.87	118.81	97	144.00	201.59
18	27.23	38.12	58	86.34	120.88	98	145.49	203.69
19	28.70	40.19	59	87.83	122.96	99	146.95	205.72
20	30.18	42.26	60	89.31	125.04	100	148.45	207.83
21	31.66	44.33	61	90.79	127.10	101	149.91	209.87
22	33.14	46.39	62	92.26	129.17	102	151.41	211.98
23	34.62	48.47	63	93.74	131.24	103	152.87	214.02
24	36.09	50.53	64	95.22	133.31	104	154.34	216.07
25	37.57	52.60	65	96.69	135.37	105	155.85	218.19
26	39.05	54.67	66	98.18	137.45	106	157.32	220.24
27	40.53	56.74	67	99.65	139.51	107	158.79	222.30
28	42.01	58.81	68	101.13	141.58	108	160.26	224.36
29	43.48	60.88	69	102.60	143.65	109	161.73	226.42
30	44.96	62.95	70	104.08	145.72	110	163.20	228.48
31	46.44	65.02	71	105.57	147.80	111	164.68	230.55
32	47.92	67.09	72	107.06	149.88	112	166.15	232.62
33	49.40	69.16	73	108.52	151.93	113	167.63	234.69
34	50.87	71.22	74	110.01	154.02	114	169.12	236.76
35	52.35	73.29	75	111.48	156.08	115	170.60	238.84
36	53.83	75.37	76	112.96	158.14	116	172.08	240.92
37	55.31	77.43	77	114.43	160.21	117	173.57	243.00
38	56.79	79.50	78	115.91	162.28	118	175.06	245.09
39	58.27	81.58	79	117.39	164.35	119	176.55	247.18
40	59.74	83.64	80	118.88	166.43	120	178.04	249.28




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	179.48	251.27	148	219.37	307.12	175	259.31	363.03
122	180.98	253.37	149	220.93	309.31	176	260.81	365.14
123	182.41	255.37	150	222.40	311.36	177	262.31	367.24
124	183.91	257.48	151	223.86	313.41	178	263.82	369.34
125	185.42	259.58	152	225.33	315.46	179	265.18	371.25
126	186.85	261.59	153	226.80	317.52	180	266.69	373.36
127	188.36	263.71	154	228.27	319.58	181	268.20	375.47
128	189.87	265.82	155	229.74	321.64	182	269.71	377.59
129	191.31	267.84	156	231.21	323.70	183	271.22	379.70
130	192.83	269.96	157	232.68	325.76	184	272.58	381.61
131	194.27	271.98	158	234.16	327.82	185	274.10	383.73
132	195.71	274.00	159	235.63	329.89	186	275.61	385.86
133	197.23	276.13	160	237.11	331.96	187	277.13	387.98
134	198.68	278.15	161	238.59	334.03	188	278.49	389.89
135	200.20	280.29	162	240.07	336.10	189	280.01	392.02
136	201.65	282.31	163	241.55	338.17	190	281.54	394.15
137	203.18	284.46	164	243.03	340.25	191	283.06	396.29
138	204.63	286.49	165	244.52	342.33	192	284.43	398.20
139	206.08	288.52	166	246.00	344.41	193	285.95	400.33
140	207.54	290.55	167	247.49	346.49	194	287.48	402.48
141	209.08	292.71	168	248.98	348.57	195	288.85	404.39
142	210.53	294.74	169	250.47	350.66	196	290.38	406.53
143	211.99	296.78	170	251.96	352.75	197	291.91	408.68
144	213.53	298.95	171	253.46	354.84	198	293.28	410.59
145	214.99	300.99	172	254.95	356.93	199	294.82	412.74
146	216.45	303.03	173	256.31	358.84	200	296.35	414.90
147	217.91	305.08	174	257.81	360.94			

201- 1000 @	1.48 ต่อ กม.	2.07 ต่อ กม.
-------------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.48 บาท/ตัน

2.07 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดี ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.45	6.23	41	62.28	87.19	81	122.45	171.42
2	5.78	8.10	42	63.78	89.30	82	123.93	173.50
3	7.12	9.96	43	65.28	91.39	83	125.45	175.63
4	8.45	11.83	44	66.79	93.50	84	126.94	177.71
5	9.78	13.70	45	68.29	95.61	85	128.46	179.85
6	11.12	15.56	46	69.80	97.72	86	129.95	181.94
7	12.45	17.43	47	71.30	99.82	87	131.45	184.03
8	13.78	19.30	48	72.80	101.92	88	132.95	186.13
9	15.12	21.17	49	74.31	104.03	89	134.45	188.23
10	16.45	23.03	50	75.81	106.14	90	135.99	190.38
11	17.79	24.90	51	77.32	108.25	91	137.49	192.49
12	19.12	26.77	52	78.82	110.34	92	138.96	194.54
13	20.45	28.64	53	80.32	112.44	93	140.47	196.66
14	21.79	30.50	54	81.82	114.55	94	141.98	198.77
15	23.18	32.45	55	83.33	116.66	95	143.50	200.89
16	24.68	34.55	56	84.83	118.76	96	145.01	203.02
17	26.19	36.66	57	86.33	120.86	97	146.49	205.08
18	27.69	38.76	58	87.84	122.97	98	148.01	207.22
19	29.19	40.87	59	89.34	125.08	99	149.49	209.29
20	30.70	42.98	60	90.86	127.20	100	151.02	211.42
21	32.20	45.08	61	92.35	129.30	101	152.50	213.50
22	33.70	47.18	62	93.86	131.40	102	154.03	215.65
23	35.21	49.29	63	95.36	133.51	103	155.52	217.73
24	36.71	51.40	64	96.87	135.62	104	157.01	219.81
25	38.22	53.50	65	98.36	137.71	105	158.55	221.97
26	39.72	55.60	66	99.88	139.83	106	160.04	224.06
27	41.22	57.71	67	101.37	141.92	107	161.54	226.15
28	42.73	59.82	68	102.87	144.02	108	163.03	228.24
29	44.23	61.92	69	104.38	146.13	109	164.53	230.34
30	45.74	64.03	70	105.88	148.24	110	166.03	232.44
31	47.24	66.13	71	107.39	150.35	111	167.53	234.54
32	48.74	68.24	72	108.91	152.47	112	169.03	236.65
33	50.24	70.34	73	110.40	154.56	113	170.54	238.75
34	51.75	72.45	74	111.92	156.68	114	172.05	240.86
35	53.25	74.55	75	113.41	158.78	115	173.55	242.98
36	54.76	76.66	76	114.91	160.88	116	175.07	245.09
37	56.26	78.76	77	116.41	162.98	117	176.58	247.21
38	57.76	80.87	78	117.92	165.08	118	178.09	249.33
39	59.27	82.98	79	119.42	167.19	119	179.61	251.46
40	60.77	85.08	80	120.93	169.31	120	181.12	253.59



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	182.59	255.63	148	223.18	312.45	175	263.81	369.33
122	184.11	257.76	149	224.76	314.67	176	265.33	371.47
123	185.57	259.80	150	226.25	316.76	177	266.86	373.61
124	187.10	261.94	151	227.75	318.84	178	268.39	375.75
125	188.63	264.08	152	229.24	320.93	179	269.78	377.69
126	190.09	266.13	153	230.73	323.02	180	271.31	379.84
127	191.63	268.28	154	232.23	325.12	181	272.85	381.99
128	193.16	270.43	155	233.72	327.21	182	274.38	384.14
129	194.63	272.48	156	235.22	329.31	183	275.92	386.29
130	196.17	274.64	157	236.72	331.41	184	277.31	388.23
131	197.64	276.69	158	238.22	333.51	185	278.85	390.39
132	199.10	278.75	159	239.72	335.61	186	280.39	392.55
133	200.65	280.91	160	241.22	337.71	187	281.94	394.71
134	202.12	282.97	161	242.73	339.82	188	283.33	396.66
135	203.67	285.14	162	244.23	341.93	189	284.87	398.82
136	205.15	287.21	163	245.74	344.04	190	286.42	400.99
137	206.70	289.39	164	247.25	346.15	191	287.97	403.16
138	208.18	291.45	165	248.76	348.26	192	289.36	405.11
139	209.66	293.52	166	250.27	350.38	193	290.91	407.28
140	211.13	295.59	167	251.78	352.50	194	292.47	409.46
141	212.70	297.78	168	253.30	354.62	195	293.86	411.40
142	214.18	299.85	169	254.81	356.74	196	295.42	413.58
143	215.66	301.92	170	256.33	358.86	197	296.98	415.77
144	217.23	304.13	171	257.85	360.99	198	298.37	417.71
145	218.72	306.21	172	259.37	363.12	199	299.93	419.90
146	220.20	308.29	173	260.76	365.07	200	301.49	422.09
147	221.69	310.37	174	262.28	367.20			
						201- 1000 @	1.51 ต่อ กม.	2.11 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.51 บาท/ตัน

2.11 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.48	6.27	41	63.33	88.66	81	124.53	174.34
2	5.84	8.17	42	64.86	90.81	82	126.04	176.45
3	7.19	10.07	43	66.38	92.94	83	127.58	178.61
4	8.55	11.97	44	67.92	95.09	84	129.10	180.73
5	9.91	13.88	45	69.45	97.23	85	130.65	182.90
6	11.27	15.78	46	70.98	99.38	86	132.17	185.03
7	12.63	17.69	47	72.51	101.52	87	133.69	187.16
8	13.99	19.59	48	74.03	103.64	88	135.21	189.29
9	15.35	21.49	49	75.57	105.79	89	136.73	191.43
10	16.71	23.39	50	77.10	107.93	90	138.30	193.62
11	18.07	25.30	51	78.63	110.08	91	139.83	195.76
12	19.43	27.20	52	80.15	112.21	92	141.32	197.85
13	20.79	29.10	53	81.68	114.35	93	142.86	200.00
14	22.15	31.01	54	83.21	116.49	94	144.40	202.16
15	23.56	32.99	55	84.74	118.64	95	145.94	204.31
16	25.09	35.13	56	86.27	120.78	96	147.48	206.47
17	26.62	37.27	57	87.80	122.91	97	148.98	208.57
18	28.15	39.41	58	89.33	125.06	98	150.53	210.74
19	29.68	41.55	59	90.86	127.20	99	152.03	212.85
20	31.21	43.70	60	92.40	129.36	100	153.59	215.02
21	32.74	45.84	61	93.92	131.49	101	155.10	217.14
22	34.27	47.98	62	95.45	133.63	102	156.65	219.32
23	35.80	50.12	63	96.98	135.77	103	158.17	221.43
24	37.33	52.26	64	98.51	137.92	104	159.68	223.55
25	38.86	54.40	65	100.03	140.04	105	161.25	225.75
26	40.39	56.54	66	101.57	142.20	106	162.77	227.87
27	41.92	58.68	67	103.10	144.33	107	164.29	230.00
28	43.45	60.83	68	104.62	146.47	108	165.81	232.13
29	44.97	62.96	69	106.15	148.61	109	167.33	234.26
30	46.51	65.11	70	107.68	150.76	110	168.86	236.40
31	48.03	67.25	71	109.22	152.90	111	170.38	238.54
32	49.56	69.39	72	110.76	155.06	112	171.91	240.68
33	51.09	71.53	73	112.27	157.18	113	173.44	242.82
34	52.62	73.67	74	113.82	159.35	114	174.98	244.97
35	54.15	75.81	75	115.34	161.48	115	176.51	247.11
36	55.68	77.96	76	116.86	163.61	116	178.05	249.27
37	57.21	80.09	77	118.39	165.75	117	179.59	251.42
38	58.74	82.23	78	119.92	167.89	118	181.13	253.58
39	60.28	84.39	79	121.45	170.04	119	182.67	255.74
40	61.80	86.52	80	122.99	172.19	120	184.15	257.81



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	185.70	259.98	148	226.98	317.77	175	268.31	375.63
122	187.25	262.15	149	228.59	320.03	176	269.86	377.80
123	188.73	264.23	150	230.11	322.15	177	271.41	379.98
124	190.29	266.40	151	231.63	324.28	178	272.97	382.15
125	191.84	268.58	152	233.14	326.40	179	274.38	384.14
126	193.33	270.66	153	234.66	328.53	180	275.94	386.32
127	194.89	272.84	154	236.18	330.66	181	277.50	388.50
128	196.45	275.03	155	237.71	332.79	182	279.06	390.68
129	197.94	277.12	156	239.23	334.92	183	280.62	392.87
130	199.51	279.31	157	240.75	337.06	184	282.04	394.86
131	201.00	281.40	158	242.28	339.19	185	283.60	397.05
132	202.50	283.49	159	243.81	341.33	186	285.17	399.24
133	204.07	285.70	160	245.34	343.47	187	286.74	401.44
134	205.57	287.79	161	246.87	345.61	188	288.16	403.42
135	207.14	290.00	162	248.40	347.76	189	289.73	405.62
136	208.64	292.10	163	249.93	349.90	190	291.30	407.82
137	210.23	294.32	164	251.46	352.05	191	292.88	410.03
138	211.73	296.42	165	253.00	354.20	192	294.30	412.01
139	213.23	298.52	166	254.54	356.35	193	295.87	414.22
140	214.73	300.62	167	256.07	358.50	194	297.45	416.44
141	216.32	302.85	168	257.61	360.66	195	298.87	418.42
142	217.83	304.96	169	259.16	362.82	196	300.45	420.64
143	219.34	307.07	170	260.70	364.98	197	302.04	422.86
144	220.94	309.31	171	262.24	367.14	198	303.46	424.84
145	222.45	311.42	172	263.79	369.31	199	305.04	427.06
146	223.96	313.54	173	265.21	371.29	200	306.63	429.29
147	225.47	315.65	174	266.76	373.46			
						201- 1000 @	1.54 ต่อ กม.	2.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.72	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.29	262.23



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	188.81	264.33	148	230.78	323.10	175	272.80	381.92
122	190.38	266.54	149	232.42	325.39	176	274.38	384.13
123	191.89	268.65	150	233.96	327.55	177	275.96	386.34
124	193.47	270.86	151	235.51	329.71	178	277.54	388.56
125	195.05	273.08	152	237.05	331.87	179	278.98	390.58
126	196.57	275.19	153	238.60	334.03	180	280.57	392.79
127	198.15	277.41	154	240.14	336.20	181	282.15	395.01
128	199.74	279.64	155	241.69	338.37	182	283.74	397.23
129	201.26	281.76	156	243.24	340.54	183	285.33	399.46
130	202.85	283.99	157	244.79	342.71	184	286.77	401.48
131	204.37	286.12	158	246.34	344.88	185	288.36	403.70
132	205.89	288.24	159	247.89	347.05	186	289.95	405.93
133	207.49	290.48	160	249.45	349.23	187	291.55	408.17
134	209.01	292.61	161	251.00	351.40	188	292.99	410.18
135	210.61	294.86	162	252.56	353.58	189	294.59	412.42
136	212.14	296.99	163	254.12	355.77	190	296.19	414.66
137	213.75	299.24	164	255.68	357.95	191	297.79	416.90
138	215.27	301.38	165	257.24	360.14	192	299.23	418.92
139	216.80	303.52	166	258.80	362.32	193	300.83	421.17
140	218.33	305.66	167	260.37	364.51	194	302.44	423.42
141	219.95	307.93	168	261.93	366.71	195	303.88	425.43
142	221.48	310.07	169	263.50	368.90	196	305.49	427.69
143	223.01	312.21	170	265.07	371.10	197	307.10	429.94
144	224.64	314.49	171	266.64	373.29	198	308.54	431.96
145	226.17	316.64	172	268.21	375.50	199	310.16	434.22
146	227.71	318.79	173	269.65	377.51	200	311.77	436.48
147	229.25	320.94	174	271.23	379.72			
						201-	1.56	2.18
						1000	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.56 บาท/ตัน

2.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อดัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากฟ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.53	6.34	41	65.44	91.61	81	128.69	180.17
2	5.94	8.31	42	67.02	93.83	82	130.25	182.35
3	7.35	10.29	43	68.59	96.03	83	131.85	184.59
4	8.76	12.26	44	70.18	98.25	84	133.41	186.78
5	10.17	14.24	45	71.76	100.47	85	135.02	189.02
6	11.58	16.21	46	73.35	102.69	86	136.59	191.22
7	12.99	18.19	47	74.93	104.90	87	138.16	193.42
8	14.40	20.16	48	76.50	107.10	88	139.73	195.63
9	15.81	22.14	49	78.09	109.32	89	141.31	197.83
10	17.22	24.11	50	79.67	111.53	90	142.93	200.10
11	18.63	26.09	51	81.25	113.75	91	144.51	202.31
12	20.04	28.06	52	82.82	115.95	92	146.05	204.47
13	21.46	30.04	53	84.40	118.16	93	147.64	206.70
14	22.87	32.01	54	85.99	120.38	94	149.23	208.92
15	24.33	34.07	55	87.57	122.60	95	150.82	211.15
16	25.91	36.28	56	89.15	124.81	96	152.41	213.38
17	27.50	38.49	57	90.73	127.02	97	153.97	215.55
18	29.08	40.71	58	92.31	129.23	98	155.57	217.79
19	30.66	42.92	59	93.89	131.45	99	157.12	219.97
20	32.24	45.13	60	95.48	133.68	100	158.73	222.22
21	33.82	47.35	61	97.06	135.88	101	160.29	224.40
22	35.40	49.56	62	98.64	138.09	102	161.90	226.66
23	36.98	51.78	63	100.22	140.31	103	163.46	228.85
24	38.56	53.99	64	101.80	142.53	104	165.03	231.04
25	40.14	56.20	65	103.37	144.72	105	166.64	233.30
26	41.72	58.41	66	104.96	146.95	106	168.21	235.50
27	43.30	60.62	67	106.54	149.15	107	169.79	237.70
28	44.89	62.84	68	108.12	151.36	108	171.36	239.90
29	46.46	65.05	69	109.70	153.58	109	172.93	242.11
30	48.05	67.27	70	111.28	155.79	110	174.51	244.31
31	49.63	69.48	71	112.87	158.01	111	176.09	246.52
32	51.21	71.69	72	114.46	160.24	112	177.67	248.74
33	52.79	73.90	73	116.03	162.44	113	179.25	250.95
34	54.37	76.12	74	117.62	164.67	114	180.83	253.17
35	55.95	78.33	75	119.19	166.87	115	182.42	255.39
36	57.53	80.55	76	120.77	169.08	116	184.01	257.61
37	59.11	82.75	77	122.35	171.29	117	185.60	259.84
38	60.69	84.97	78	123.93	173.50	118	187.19	262.07
39	62.28	87.19	79	125.51	175.72	119	188.79	264.30
40	63.86	89.40	80	127.10	177.94	120	190.32	266.45



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	191.92	268.69	148	234.59	328.42	175	277.30	388.22
122	193.52	270.93	149	236.25	330.75	176	278.90	390.46
123	195.05	273.08	150	237.82	332.95	177	280.51	392.71
124	196.66	275.32	151	239.39	335.14	178	282.12	394.96
125	198.27	277.57	152	240.96	337.34	179	283.58	397.02
126	199.81	279.73	153	242.53	339.54	180	285.19	399.27
127	201.42	281.98	154	244.10	341.74	181	286.80	401.52
128	203.03	284.24	155	245.67	343.94	182	288.41	403.78
129	204.57	286.40	156	247.25	346.15	183	290.03	406.04
130	206.19	288.67	157	248.82	348.35	184	291.50	408.10
131	207.74	290.83	158	250.40	350.56	185	293.11	410.36
132	209.28	292.99	159	251.98	352.77	186	294.73	412.63
133	210.91	295.27	160	253.56	354.98	187	296.35	414.89
134	212.45	297.43	161	255.14	357.20	188	297.82	416.95
135	214.08	299.72	162	256.72	359.41	189	299.44	419.22
136	215.63	301.89	163	258.31	361.63	190	301.07	421.50
137	217.27	304.17	164	259.89	363.85	191	302.70	423.78
138	218.82	306.35	165	261.48	366.07	192	304.16	425.83
139	220.37	308.52	166	263.07	368.30	193	305.79	428.11
140	221.93	310.70	167	264.66	370.52	194	307.43	430.40
141	223.57	313.00	168	266.25	372.75	195	308.89	432.45
142	225.13	315.18	169	267.84	374.98	196	310.53	434.74
143	226.69	317.36	170	269.44	377.21	197	312.17	437.03
144	228.34	319.67	171	271.03	379.45	198	313.63	439.09
145	229.90	321.86	172	272.63	381.68	199	315.27	441.38
146	231.46	324.04	173	274.10	383.74	200	316.91	443.68
147	233.02	326.23	174	275.70	385.98			
201- 1000 @	1.59 คอ กม. คอ กม.	2.22 คอ กม. คอ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.59 บาท/ตัน

2.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.47	270.77




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดขยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	195.03	273.04	148	238.39	333.75	175	281.80	394.52
122	196.65	275.32	149	240.08	336.11	176	283.43	396.80
123	198.22	277.50	150	241.67	338.34	177	285.06	399.08
124	199.85	279.78	151	243.27	340.58	178	286.69	401.37
125	201.48	282.07	152	244.86	342.81	179	288.18	403.46
126	203.04	284.26	153	246.46	345.04	180	289.82	405.74
127	204.68	286.55	154	248.06	347.28	181	291.45	408.04
128	206.32	288.85	155	249.66	349.52	182	293.09	410.33
129	207.89	291.04	156	251.26	351.76	183	294.73	412.63
130	209.53	293.35	157	252.86	354.00	184	296.23	414.72
131	211.10	295.54	158	254.46	356.25	185	297.87	417.02
132	212.67	297.74	159	256.07	358.49	186	299.51	419.32
133	214.32	300.05	160	257.67	360.74	187	301.16	421.62
134	215.90	302.26	161	259.28	362.99	188	302.65	423.71
135	217.55	304.57	162	260.89	365.24	189	304.30	426.02
136	219.13	306.78	163	262.50	367.50	190	305.95	428.33
137	220.79	309.10	164	264.11	369.75	191	307.61	430.65
138	222.37	311.31	165	265.72	372.01	192	309.10	432.74
139	223.95	313.52	166	267.33	374.27	193	310.75	435.06
140	225.53	315.74	167	268.95	376.53	194	312.41	437.38
141	227.19	318.07	168	270.57	378.79	195	313.91	439.47
142	228.78	320.29	169	272.19	381.06	196	315.57	441.79
143	230.36	322.51	170	273.81	383.33	197	317.23	444.12
144	232.04	324.85	171	275.43	385.60	198	318.72	446.21
145	233.62	327.07	172	277.05	387.87	199	320.39	448.54
146	235.21	329.30	173	278.55	389.96	200	322.05	450.88
147	236.80	331.52	174	280.17	392.24			

201- 1000 @	1.61 ต่อ กม.	2.25 ต่อ กม.
-------------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.58	6.41	41	67.54	94.56	81	132.85	186.00
2	6.04	8.46	42	69.18	96.85	82	134.47	188.25
3	7.50	10.50	43	70.81	99.13	83	136.11	190.56
4	8.96	12.55	44	72.44	101.42	84	137.73	192.82
5	10.43	14.60	45	74.08	103.71	85	139.38	195.14
6	11.89	16.64	46	75.71	106.00	86	141.01	197.41
7	13.35	18.69	47	77.34	108.28	87	142.63	199.68
8	14.81	20.74	48	78.97	110.55	88	144.26	201.96
9	16.28	22.79	49	80.60	112.85	89	145.88	204.24
10	17.74	24.83	50	82.24	115.13	90	147.55	206.57
11	19.20	26.88	51	83.87	117.42	91	149.19	208.86
12	20.66	28.93	52	85.50	119.70	92	150.78	211.09
13	22.12	30.97	53	87.13	121.98	93	152.42	213.39
14	23.59	33.02	54	88.76	124.27	94	154.06	215.68
15	25.11	35.15	55	90.40	126.56	95	155.70	217.98
16	26.74	37.43	56	92.03	128.84	96	157.35	220.29
17	28.37	39.72	57	93.65	131.12	97	158.95	222.53
18	30.00	42.00	58	95.29	133.40	98	160.60	224.85
19	31.63	44.29	59	96.93	135.70	99	162.21	227.10
20	33.27	46.57	60	98.57	137.99	100	163.87	229.41
21	34.90	48.86	61	100.19	140.27	101	165.48	231.67
22	36.53	51.14	62	101.82	142.55	102	167.14	234.00
23	38.17	53.43	63	103.46	144.84	103	168.76	236.26
24	39.79	55.71	64	105.09	147.13	104	170.37	238.52
25	41.43	58.00	65	106.71	149.40	105	172.04	240.86
26	43.06	60.28	66	108.36	151.70	106	173.66	243.13
27	44.69	62.57	67	109.98	153.98	107	175.29	245.40
28	46.33	64.86	68	111.61	156.26	108	176.91	247.67
29	47.96	67.14	69	113.24	158.54	109	178.54	249.95
30	49.59	69.43	70	114.88	160.83	110	180.16	252.23
31	51.22	71.71	71	116.52	163.12	111	181.79	254.51
32	52.85	73.99	72	118.16	165.42	112	183.43	256.80
33	54.49	76.28	73	119.78	167.69	113	185.06	259.08
34	56.12	78.56	74	121.43	170.00	114	186.69	261.37
35	57.75	80.85	75	123.05	172.27	115	188.33	263.66
36	59.38	83.14	76	124.68	174.55	116	189.97	265.96
37	61.01	85.42	77	126.31	176.83	117	191.61	268.26
38	62.65	87.70	78	127.94	179.12	118	193.25	270.56
39	64.28	90.00	79	129.58	181.41	119	194.89	272.87
40	65.91	92.28	80	131.21	183.70	120	196.53	275.08



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	198.14	277.39	148	242.19	339.07	175	286.30	400.81
122	199.79	279.71	149	243.91	341.47	176	287.95	403.13
123	201.38	281.93	150	245.53	343.74	177	289.61	405.45
124	203.03	284.25	151	247.15	346.01	178	291.26	407.77
125	204.69	286.57	152	248.77	348.28	179	292.78	409.90
126	206.28	288.79	153	250.39	350.55	180	294.44	412.22
127	207.94	291.12	154	252.02	352.82	181	296.11	414.55
128	209.61	293.45	155	253.64	355.10	182	297.77	416.88
129	211.20	295.68	156	255.27	357.37	183	299.44	419.21
130	212.87	298.02	157	256.89	359.65	184	300.95	421.34
131	214.47	300.26	158	258.52	361.93	185	302.62	423.67
132	216.07	302.49	159	260.15	364.21	186	304.29	426.01
133	217.74	304.84	160	261.78	366.50	187	305.96	428.35
134	219.34	307.08	161	263.42	368.78	188	307.48	430.48
135	221.02	309.43	162	265.05	371.07	189	309.16	432.82
136	222.62	311.67	163	266.69	373.36	190	310.83	435.17
137	224.31	314.03	164	268.32	375.65	191	312.51	437.52
138	225.91	316.28	165	269.96	377.95	192	314.03	439.65
139	227.52	318.52	166	271.60	380.24	193	315.71	442.00
140	229.12	320.77	167	273.24	382.54	194	317.40	444.36
141	230.82	323.15	168	274.89	384.84	195	318.92	446.48
142	232.43	325.40	169	276.53	387.14	196	320.60	448.84
143	234.04	327.65	170	278.18	389.45	197	322.29	451.21
144	235.74	330.03	171	279.82	391.75	198	323.81	453.33
145	237.35	332.29	172	281.47	394.06	199	325.50	455.70
146	238.96	334.55	173	282.99	396.19	200	327.19	458.07
147	240.58	336.81	174	284.64	398.50			

201-	1.64	2.29
1000	ต่อ กม	ต่อ กม.
@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.60	6.44	41	68.60	96.04	81	134.94	188.91
2	6.09	8.53	42	70.26	98.37	82	136.57	191.20
3	7.58	10.61	43	71.91	100.67	83	138.25	193.55
4	9.07	12.69	44	73.57	103.00	84	139.89	195.85
5	10.55	14.78	45	75.23	105.32	85	141.57	198.20
6	12.04	16.86	46	76.89	107.65	86	143.22	200.50
7	13.53	18.94	47	78.55	109.97	87	144.87	202.81
8	15.02	21.03	48	80.20	112.28	88	146.52	205.12
9	16.51	23.11	49	81.86	114.61	89	148.17	207.44
10	17.99	25.19	50	83.52	116.93	90	149.86	209.81
11	19.48	27.27	51	85.18	119.26	91	151.52	212.13
12	20.97	29.36	52	86.83	121.57	92	153.15	214.40
13	22.46	31.44	53	88.49	123.89	93	154.81	216.73
14	23.95	33.53	54	90.15	126.21	94	156.48	219.07
15	25.49	35.69	55	91.81	128.54	95	158.14	221.40
16	27.15	38.01	56	93.46	130.85	96	159.82	223.74
17	28.81	40.33	57	95.12	133.17	97	161.45	226.02
18	30.46	42.65	58	96.78	135.49	98	163.12	228.37
19	32.12	44.97	59	98.44	137.82	99	164.76	230.66
20	33.78	47.29	60	100.11	140.15	100	166.44	233.01
21	35.44	49.62	61	101.76	142.47	101	168.07	235.30
22	37.10	51.93	62	103.42	144.78	102	169.76	237.67
23	38.76	54.26	63	105.08	147.11	103	171.40	239.96
24	40.41	56.58	64	106.74	149.43	104	173.05	242.26
25	42.07	58.90	65	108.38	151.74	105	174.74	244.64
26	43.73	61.22	66	110.05	154.07	106	176.39	246.94
27	45.39	63.54	67	111.70	156.39	107	178.04	249.25
28	47.05	65.87	68	113.36	158.70	108	179.69	251.56
29	48.70	68.18	69	115.02	161.02	109	181.34	253.87
30	50.36	70.51	70	116.68	163.35	110	182.99	256.19
31	52.02	72.83	71	118.34	165.68	111	184.65	258.50
32	53.68	75.15	72	120.01	168.01	112	186.30	260.82
33	55.33	77.47	73	121.65	170.31	113	187.96	263.15
34	56.99	79.79	74	123.33	172.66	114	189.62	265.47
35	58.65	82.11	75	124.98	174.97	115	191.29	267.80
36	60.31	84.43	76	126.63	177.28	116	192.95	270.13
37	61.96	86.75	77	128.29	179.60	117	194.62	272.47
38	63.62	89.07	78	129.94	181.92	118	196.29	274.81
39	65.29	91.40	79	131.61	184.25	119	197.95	277.14
40	66.94	93.72	80	133.27	186.58	120	199.62	279.40




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	201.25	281.75	148	246.00	344.40	175	290.79	407.11
122	202.93	284.10	149	247.74	346.84	176	292.47	409.46
123	204.54	286.35	150	249.38	349.14	177	294.16	411.82
124	206.22	288.71	151	251.03	351.44	178	295.84	414.17
125	207.90	291.07	152	252.68	353.75	179	297.38	416.34
126	209.52	293.33	153	254.32	356.05	180	299.07	418.70
127	211.21	295.69	154	255.97	358.36	181	300.76	421.06
128	212.90	298.06	155	257.62	360.67	182	302.45	423.43
129	214.52	300.33	156	259.28	362.99	183	304.14	425.79
130	216.21	302.70	157	260.93	365.30	184	305.68	427.96
131	217.84	304.97	158	262.58	367.62	185	307.38	430.33
132	219.46	307.24	159	264.24	369.93	186	309.07	432.70
133	221.16	309.62	160	265.90	372.25	187	310.77	435.08
134	222.78	311.90	161	267.55	374.58	188	312.32	437.24
135	224.49	314.29	162	269.21	376.90	189	314.02	439.62
136	226.12	316.57	163	270.88	379.23	190	315.72	442.01
137	227.83	318.96	164	272.54	381.55	191	317.42	444.39
138	229.46	321.24	165	274.20	383.88	192	318.97	446.55
139	231.09	323.53	166	275.87	386.21	193	320.67	448.94
140	232.72	325.81	167	277.53	388.55	194	322.38	451.34
141	234.44	328.22	168	279.20	390.88	195	323.93	453.50
142	236.08	330.51	169	280.87	393.22	196	325.64	455.90
143	237.71	332.80	170	282.54	395.56	197	327.35	458.30
144	239.44	335.22	171	284.22	397.91	198	328.90	460.46
145	241.08	337.51	172	285.89	400.25	199	330.62	462.86
146	242.72	339.80	173	287.44	402.41	200	332.33	465.27
147	244.36	342.10	174	289.11	404.76			

201- 1000 @	1.66 ต่อ กม.	2.33 ต่อ กม.
-------------------	-----------------	-----------------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.66 บาท/ตัน

2.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.41
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10	148	249.80	349.72	175	295.29	413.41
122	206.06	288.49	149	251.57	352.20	176	297.00	415.79
123	207.70	290.78	150	253.24	354.53	177	298.70	418.19
124	209.41	293.17	151	254.91	356.87	178	300.41	420.58
125	211.12	295.56	152	256.58	359.22	179	301.98	422.78
126	212.76	297.86	153	258.26	361.56	180	303.70	425.17
127	214.47	300.26	154	259.93	363.90	181	305.41	427.57
128	216.19	302.67	155	261.61	366.25	182	307.12	429.97
129	217.83	304.97	156	263.29	368.60	183	308.84	432.38
130	219.56	307.38	157	264.96	370.95	184	310.41	434.58
131	221.20	309.68	158	266.64	373.30	185	312.13	436.98
132	222.85	311.99	159	268.33	375.66	186	313.85	439.39
133	224.58	314.41	160	270.01	378.01	187	315.58	441.81
134	226.23	316.72	161	271.69	380.37	188	317.15	444.01
135	227.96	319.14	162	273.38	382.73	189	318.87	446.42
136	229.61	321.46	163	275.06	385.09	190	320.60	448.84
137	231.35	323.89	164	276.75	387.45	191	322.33	451.26
138	233.01	326.21	165	278.44	389.82	192	323.90	453.46
139	234.66	328.53	166	280.13	392.19	193	325.63	455.89
140	236.32	330.85	167	281.83	394.56	194	327.37	458.32
141	238.07	333.29	168	283.52	396.93	195	328.94	460.52
142	239.73	335.62	169	285.22	399.30	196	330.68	462.95
143	241.39	337.94	170	286.91	401.68	197	332.42	465.38
144	243.14	340.40	171	288.61	404.06	198	333.99	467.58
145	244.80	342.73	172	290.31	406.44	199	335.73	470.02
146	246.47	345.06	173	291.88	408.64	200	337.47	472.46
147	248.13	347.39	174	293.59	411.02			
						201-	1.69	2.36
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.65	6.52	41	70.71	98.99	81	139.10	194.74
2	6.19	8.67	42	72.42	101.39	82	140.79	197.11
3	7.73	10.83	43	74.12	103.77	83	142.51	199.52
4	9.27	12.98	44	75.84	106.17	84	144.21	201.89
5	10.81	15.14	45	77.54	108.56	85	145.94	204.31
6	12.35	17.29	46	79.26	110.96	86	147.64	206.69
7	13.89	19.45	47	80.97	113.35	87	149.34	209.07
8	15.43	21.60	48	82.67	115.73	88	151.04	211.46
9	16.97	23.76	49	84.38	118.14	89	152.75	213.84
10	18.51	25.91	50	86.09	120.53	90	154.49	216.29
11	20.05	28.07	51	87.80	122.93	91	156.20	218.68
12	21.59	30.22	52	89.51	125.31	92	157.88	221.03
13	23.13	32.38	53	91.21	127.70	93	159.59	223.43
14	24.67	34.53	54	92.92	130.09	94	161.31	225.83
15	26.26	36.77	55	94.64	132.50	95	163.03	228.24
16	27.97	39.16	56	96.34	134.88	96	164.75	230.65
17	29.68	41.55	57	98.05	137.27	97	166.43	233.00
18	31.39	43.95	58	99.76	139.66	98	168.16	235.42
19	33.10	46.34	59	101.47	142.06	99	169.84	237.78
20	34.81	48.73	60	103.19	144.47	100	171.58	240.21
21	36.52	51.13	61	104.90	146.85	101	173.27	242.57
22	38.23	53.52	62	106.60	149.24	102	175.00	245.01
23	39.94	55.91	63	108.31	151.64	103	176.70	247.38
24	41.65	58.30	64	110.03	154.04	104	178.39	249.75
25	43.36	60.70	65	111.72	156.41	105	180.14	252.19
26	45.06	63.09	66	113.45	158.82	106	181.84	254.57
27	46.77	65.48	67	115.15	161.21	107	183.53	256.95
28	48.49	67.88	68	116.85	163.60	108	185.24	259.33
29	50.19	70.27	69	118.56	165.99	109	186.94	261.72
30	51.90	72.66	70	120.28	168.39	110	188.64	264.10
31	53.61	75.06	71	121.99	170.79	111	190.35	266.49
32	55.32	77.45	72	123.71	173.19	112	192.06	268.88
33	57.03	79.84	73	125.41	175.57	113	193.77	271.28
34	58.74	82.23	74	127.13	177.98	114	195.48	273.68
35	60.45	84.62	75	128.83	180.37	115	197.20	276.08
36	62.16	87.02	76	130.54	182.75	116	198.92	278.48
37	63.87	89.41	77	132.24	185.14	117	200.63	280.89
38	65.58	91.81	78	133.95	187.53	118	202.35	283.30
39	67.29	94.21	79	135.67	189.93	119	204.08	285.71
40	69.00	96.59	80	137.38	192.33	120	205.80	288.04



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	207.47	290.45	148	253.61	355.05	175	299.79	419.70
122	209.20	292.88	149	255.40	357.56	176	301.52	422.13
123	210.86	295.20	150	257.09	359.93	177	303.25	424.55
124	212.59	297.63	151	258.79	362.31	178	304.99	426.98
125	214.33	300.06	152	260.49	364.69	179	306.58	429.22
126	216.00	302.39	153	262.19	367.06	180	308.32	431.65
127	217.74	304.83	154	263.89	369.45	181	310.06	434.09
128	219.48	307.27	155	265.59	371.83	182	311.80	436.52
129	221.15	309.61	156	267.29	374.21	183	313.54	438.96
130	222.90	312.06	157	269.00	376.60	184	315.14	441.20
131	224.57	314.40	158	270.70	378.99	185	316.89	443.64
132	226.24	316.74	159	272.41	381.38	186	318.63	446.09
133	228.00	319.19	160	274.12	383.77	187	320.38	448.54
134	229.67	321.54	161	275.83	386.16	188	321.98	450.77
135	231.43	324.00	162	277.54	388.56	189	323.73	453.22
136	233.11	326.35	163	279.25	390.95	190	325.48	455.68
137	234.87	328.82	164	280.97	393.35	191	327.24	458.14
138	236.55	331.17	165	282.68	395.76	192	328.84	460.37
139	238.23	333.53	166	284.40	398.16	193	330.59	462.83
140	239.92	335.88	167	286.12	400.57	194	332.36	465.30
141	241.69	338.36	168	287.84	402.97	195	333.95	467.53
142	243.37	340.72	169	289.56	405.38	196	335.71	470.00
143	245.06	343.09	170	291.28	407.80	197	337.48	472.47
144	246.84	345.58	171	293.01	410.21	198	339.08	474.71
145	248.53	347.94	172	294.73	412.63	199	340.84	477.18
146	250.22	350.31	173	296.33	414.86	200	342.61	479.66
147	251.91	352.68	174	298.06	417.28			
						201- 1000	1.71 ต่อ กม.	2.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.71 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

2.40 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดตียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.68	6.55	41	71.76	100.46	81	141.18	197.65
2	6.25	8.74	42	73.50	102.90	82	142.90	200.06
3	7.81	10.94	43	75.23	105.32	83	144.65	202.51
4	9.38	13.13	44	76.97	107.75	84	146.37	204.91
5	10.94	15.32	45	78.70	110.18	85	148.12	207.37
6	12.51	17.51	46	80.44	112.62	86	149.85	209.79
7	14.07	19.70	47	82.17	115.04	87	151.57	212.20
8	15.64	21.89	48	83.90	117.46	88	153.30	214.62
9	17.20	24.08	49	85.64	119.90	89	155.03	217.05
10	18.77	26.27	50	87.38	122.33	90	156.80	219.53
11	20.33	28.46	51	89.11	124.76	91	158.54	221.96
12	21.90	30.65	52	90.84	127.18	92	160.24	224.34
13	23.46	32.85	53	92.58	129.61	93	161.98	226.77
14	25.03	35.04	54	94.31	132.04	94	163.72	229.21
15	26.65	37.31	55	96.05	134.47	95	165.47	231.66
16	28.38	39.73	56	97.78	136.89	96	167.22	234.10
17	30.12	42.16	57	99.51	139.32	97	168.92	236.49
18	31.85	44.59	58	101.25	141.75	98	170.68	238.95
19	33.59	47.02	59	102.99	144.19	99	172.39	241.34
20	35.32	49.45	60	104.73	146.63	100	174.15	243.81
21	37.06	51.88	61	106.46	149.05	101	175.86	246.21
22	38.79	54.31	62	108.20	151.48	102	177.63	248.68
23	40.53	56.74	63	109.93	153.91	103	179.34	251.08
24	42.26	59.17	64	111.67	156.34	104	181.06	253.49
25	44.00	61.60	65	113.40	158.75	105	182.84	255.97
26	45.73	64.02	66	115.14	161.20	106	184.56	258.38
27	47.47	66.45	67	116.87	163.62	107	186.28	260.80
28	49.21	68.89	68	118.60	166.04	108	188.01	263.22
29	50.94	71.31	69	120.34	168.47	109	189.74	265.64
30	52.67	73.74	70	122.07	170.90	110	191.47	268.06
31	54.41	76.17	71	123.82	173.34	111	193.20	270.49
32	56.14	78.60	72	125.56	175.78	112	194.94	272.91
33	57.88	81.03	73	127.28	178.19	113	196.68	275.35
34	59.61	83.46	74	129.03	180.65	114	198.41	277.78
35	61.35	85.88	75	130.76	183.06	115	200.15	280.22
36	63.09	88.32	76	132.49	185.49	116	201.90	282.66
37	64.82	90.74	77	134.22	187.91	117	203.64	285.10
38	66.55	93.17	78	135.96	190.34	118	205.38	287.54
39	68.29	95.61	79	137.70	192.77	119	207.12	289.99
40	70.02	98.03	80	139.44	195.21	120	208.86	292.43



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	210.58	294.81	148	257.41	360.37	175	304.29	426.00
122	212.33	297.26	149	259.23	362.92	176	306.04	428.46
123	214.02	299.63	150	260.95	365.33	177	307.80	430.92
124	215.78	302.09	151	262.67	367.74	178	309.56	433.39
125	217.54	304.56	152	264.40	370.15	179	311.18	435.66
126	219.23	306.93	153	266.12	372.57	180	312.95	438.13
127	221.00	309.40	154	267.85	374.99	181	314.71	440.60
128	222.77	311.88	155	269.57	377.40	182	316.48	443.07
129	224.46	314.25	156	271.30	379.83	183	318.25	445.55
130	226.24	316.73	157	273.03	382.25	184	319.87	447.82
131	227.94	319.11	158	274.77	384.67	185	321.64	450.30
132	229.64	321.49	159	276.50	387.10	186	323.41	452.78
133	231.41	323.98	160	278.23	389.52	187	325.19	455.26
134	233.12	326.36	161	279.97	391.95	188	326.81	457.53
135	234.90	328.86	162	281.70	394.39	189	328.59	460.02
136	236.60	331.24	163	283.44	396.82	190	330.37	462.51
137	238.39	333.75	164	285.18	399.25	191	332.15	465.01
138	240.10	336.14	165	286.92	401.69	192	333.77	467.28
139	241.81	338.53	166	288.67	404.13	193	335.55	469.78
140	243.52	340.92	167	290.41	406.57	194	337.34	472.28
141	245.31	343.44	168	292.16	409.02	195	338.96	474.55
142	247.02	345.83	169	293.90	411.46	196	340.75	477.05
143	248.74	348.23	170	295.65	413.91	197	342.54	479.56
144	250.54	350.76	171	297.40	416.36	198	344.16	481.83
145	252.26	353.16	172	299.15	418.82	199	345.96	484.34
146	253.97	355.56	173	300.78	421.09	200	347.75	486.86
147	255.69	357.97	174	302.53	423.54			
						201-	1.74	2.43
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.74 บาท/ตัน

2.43 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.71	6.59	41	72.81	101.94	81	143.26	200.57
2	6.30	8.82	42	74.58	104.41	82	145.00	203.01
3	7.89	11.04	43	76.33	106.86	83	146.78	205.49
4	9.48	13.27	44	78.10	109.34	84	148.53	207.94
5	11.07	15.50	45	79.86	111.80	85	150.31	210.43
6	12.66	17.72	46	81.62	114.27	86	152.06	212.88
7	14.25	19.95	47	83.38	116.74	87	153.81	215.33
8	15.84	22.18	48	85.13	119.19	88	155.56	217.79
9	17.43	24.41	49	86.90	121.66	89	157.32	220.25
10	19.02	26.63	50	88.66	124.13	90	159.12	222.76
11	20.61	28.86	51	90.43	126.60	91	160.88	225.23
12	22.20	31.09	52	92.18	129.05	92	162.60	227.65
13	23.80	33.31	53	93.94	131.51	93	164.37	230.12
14	25.39	35.54	54	95.70	133.98	94	166.14	232.59
15	27.03	37.85	55	97.47	136.45	95	167.91	235.07
16	28.79	40.31	56	99.22	138.91	96	169.68	237.56
17	30.55	42.78	57	100.98	141.37	97	171.42	239.98
18	32.31	45.24	58	102.74	143.84	98	173.20	242.48
19	34.08	47.71	59	104.51	146.31	99	174.93	244.91
20	35.84	50.17	60	106.28	148.79	100	176.72	247.40
21	37.60	52.64	61	108.03	151.24	101	178.46	249.84
22	39.36	55.10	62	109.79	153.71	102	180.25	252.35
23	41.12	57.57	63	111.55	156.17	103	181.99	254.79
24	42.88	60.03	64	113.32	158.64	104	183.74	257.23
25	44.64	62.50	65	115.07	161.09	105	185.53	259.75
26	46.40	64.96	66	116.84	163.57	106	187.28	262.20
27	48.16	67.43	67	118.59	166.03	107	189.03	264.65
28	49.92	69.89	68	120.35	168.49	108	190.79	267.10
29	51.68	72.35	69	122.11	170.95	109	192.54	269.56
30	53.45	74.82	70	123.87	173.42	110	194.30	272.02
31	55.21	77.29	71	125.64	175.90	111	196.06	274.48
32	56.97	79.75	72	127.41	178.37	112	197.82	276.94
33	58.73	82.22	73	129.16	180.82	113	199.58	279.41
34	60.49	84.68	74	130.93	183.31	114	201.34	281.88
35	62.25	87.14	75	132.69	185.76	115	203.11	284.35
36	64.01	89.61	76	134.44	188.22	116	204.88	286.83
37	65.77	92.07	77	136.20	190.68	117	206.65	289.31
38	67.53	94.54	78	137.96	193.15	118	208.42	291.79
39	69.30	97.01	79	139.73	195.62	119	210.19	294.27
40	71.05	99.47	80	141.49	198.09	120	211.96	296.75



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	213.69	299.16	148	261.21	365.70	175	308.78	432.30
122	215.47	301.65	149	263.06	368.28	176	310.57	434.79
123	217.18	304.06	150	264.80	370.73	177	312.35	437.29
124	218.97	306.55	151	266.55	373.17	178	314.14	439.79
125	220.75	309.06	152	268.30	375.62	179	315.78	442.10
126	222.47	311.46	153	270.05	378.07	180	317.57	444.60
127	224.26	313.97	154	271.81	380.53	181	319.36	447.11
128	226.06	316.48	155	273.56	382.98	182	321.16	449.62
129	227.78	318.89	156	275.31	385.44	183	322.95	452.13
130	229.58	321.41	157	277.07	387.90	184	324.60	454.44
131	231.30	323.82	158	278.83	390.36	185	326.40	456.95
132	233.03	326.24	159	280.58	392.82	186	328.19	459.47
133	234.83	328.77	160	282.34	395.28	187	329.99	461.99
134	236.56	331.18	161	284.11	397.75	188	331.64	464.30
135	238.37	333.72	162	285.87	400.21	189	333.44	466.82
136	240.10	336.14	163	287.63	402.68	190	335.25	469.35
137	241.91	338.68	164	289.40	405.16	191	337.06	471.88
138	243.65	341.10	165	291.16	407.63	192	338.70	474.19
139	245.38	343.53	166	292.93	410.10	193	340.51	476.72
140	247.11	345.96	167	294.70	412.58	194	342.33	479.26
141	248.94	348.51	168	296.47	415.06	195	343.97	481.56
142	250.67	350.94	169	298.25	417.54	196	345.79	484.10
143	252.41	353.38	170	300.02	420.03	197	347.61	486.65
144	254.24	355.94	171	301.80	422.52	198	349.25	488.95
145	255.98	358.38	172	303.57	425.00	199	351.07	491.50
146	257.73	360.82	173	305.22	427.31	200	352.89	494.05
147	259.47	363.26	174	307.00	429.80	201-	1.76	2.47
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.76 บาท/ตัน

2.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.73	6.62	41	73.87	103.41	81	145.34	203.48
2	6.35	8.89	42	75.66	105.92	82	147.11	205.96
3	7.97	11.15	43	77.44	108.41	83	148.91	208.48
4	9.58	13.41	44	79.23	110.92	84	150.68	210.96
5	11.20	15.67	45	81.01	113.42	85	152.49	213.49
6	12.81	17.94	46	82.81	115.93	86	154.27	215.97
7	14.43	20.20	47	84.59	118.43	87	156.05	218.46
8	16.05	22.46	48	86.37	120.91	88	157.83	220.96
9	17.66	24.73	49	88.16	123.43	89	159.61	223.45
10	19.28	26.99	50	89.95	125.92	90	161.43	226.00
11	20.90	29.25	51	91.74	128.43	91	163.22	228.50
12	22.51	31.52	52	93.52	130.92	92	164.97	230.96
13	24.13	33.78	53	95.30	133.42	93	166.76	233.46
14	25.75	36.04	54	97.09	135.92	94	168.55	235.98
15	27.42	38.39	55	98.88	138.43	95	170.35	238.49
16	29.20	40.89	56	100.66	140.92	96	172.15	241.01
17	30.99	43.39	57	102.44	143.42	97	173.91	243.47
18	32.78	45.89	58	104.23	145.92	98	175.72	246.00
19	34.56	48.39	59	106.02	148.43	99	177.48	248.47
20	36.35	50.89	60	107.82	150.95	100	179.29	251.00
21	38.14	53.39	61	109.60	153.44	101	181.05	253.47
22	39.92	55.89	62	111.38	155.94	102	182.87	256.02
23	41.71	58.40	63	113.17	158.44	103	184.64	258.49
24	43.50	60.89	64	114.96	160.95	104	186.41	260.97
25	45.28	63.40	65	116.74	163.43	105	188.23	263.53
26	47.07	65.89	66	118.53	165.95	106	190.01	266.01
27	48.85	68.40	67	120.31	168.44	107	191.78	268.50
28	50.64	70.90	68	122.10	170.94	108	193.56	270.99
29	52.43	73.40	69	123.88	173.44	109	195.34	273.48
30	54.22	75.90	70	125.67	175.94	110	197.13	275.98
31	56.00	78.40	71	127.46	178.45	111	198.91	278.47
32	57.79	80.90	72	129.26	180.96	112	200.70	280.97
33	59.57	83.40	73	131.03	183.45	113	202.48	283.48
34	61.36	85.90	74	132.84	185.97	114	204.27	285.98
35	63.14	88.40	75	134.61	188.46	115	206.07	288.49
36	64.94	90.91	76	136.40	190.95	116	207.86	291.00
37	66.72	93.41	77	138.18	193.45	117	209.66	293.52
38	68.51	95.91	78	139.97	195.95	118	211.45	296.03
39	70.30	98.42	79	141.76	198.46	119	213.25	298.56
40	72.08	100.91	80	143.55	200.97	120	214.99	301.09



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	216.80	303.51	148	265.02	371.02	175	313.28	438.59
122	218.60	306.04	149	266.89	373.64	176	315.09	441.12
123	220.34	308.48	150	268.66	376.12	177	316.90	443.66
124	222.15	311.02	151	270.43	378.61	178	318.71	446.20
125	223.97	313.55	152	272.21	381.09	179	320.39	448.54
126	225.71	316.00	153	273.99	383.58	180	322.20	451.08
127	227.53	318.54	154	275.76	386.07	181	324.02	453.62
128	229.35	321.09	155	277.54	388.56	182	325.83	456.17
129	231.10	323.53	156	279.32	391.05	183	327.65	458.72
130	232.92	326.09	157	281.10	393.55	184	329.33	461.06
131	234.67	328.54	158	282.89	396.04	185	331.15	463.61
132	236.42	330.99	159	284.67	398.54	186	332.97	466.16
133	238.25	333.55	160	286.46	401.04	187	334.80	468.72
134	240.00	336.00	161	288.24	403.54	188	336.47	471.06
135	241.84	338.57	162	290.03	406.04	189	338.30	473.62
136	243.59	341.03	163	291.82	408.55	190	340.13	476.19
137	245.43	343.61	164	293.61	411.06	191	341.97	478.75
138	247.19	346.07	165	295.40	413.57	192	343.64	481.09
139	248.95	348.53	166	297.20	416.08	193	345.47	483.66
140	250.71	351.00	167	298.99	418.59	194	347.31	486.24
141	252.56	353.58	168	300.79	421.11	195	348.99	488.58
142	254.32	356.05	169	302.59	423.63	196	350.83	491.16
143	256.09	358.52	170	304.39	426.15	197	352.67	493.74
144	257.94	361.12	171	306.19	428.67	198	354.34	496.08
145	259.71	363.59	172	307.99	431.19	199	356.19	498.66
146	261.48	366.07	173	309.67	433.54	200	358.03	501.25
147	263.25	368.55	174	311.47	436.06			
						201-	1.79	2.51
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.79 บาท/ตัน

2.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร




ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.76	6.66	41	74.92	104.89	81	147.43	206.40
2	6.40	8.96	42	76.74	107.43	82	149.22	208.91
3	8.04	11.26	43	78.54	109.96	83	151.05	211.46
4	9.68	13.56	44	80.36	112.50	84	152.84	213.98
5	11.32	15.85	45	82.17	115.04	85	154.68	216.55
6	12.97	18.16	46	83.99	117.58	86	156.48	219.07
7	14.61	20.46	47	85.80	120.12	87	158.28	221.59
8	16.25	22.75	48	87.60	122.64	88	160.09	224.12
9	17.90	25.05	49	89.42	125.19	89	161.89	226.65
10	19.54	27.35	50	91.23	127.72	90	163.74	229.24
11	21.18	29.65	51	93.05	130.27	91	165.56	231.78
12	22.82	31.95	52	94.85	132.79	92	167.33	234.27
13	24.46	34.25	53	96.66	135.33	93	169.15	236.81
14	26.11	36.55	54	98.48	137.87	94	170.97	239.36
15	27.80	38.93	55	100.29	140.41	95	172.79	241.91
16	29.62	41.46	56	102.10	142.94	96	174.62	244.47
17	31.43	44.00	57	103.91	145.47	97	176.40	246.97
18	33.24	46.54	58	105.72	148.01	98	178.23	249.53
19	35.05	49.07	59	107.54	150.56	99	180.02	252.03
20	36.86	51.61	60	109.36	153.10	100	181.86	254.60
21	38.68	54.15	61	111.17	155.63	101	183.65	257.11
22	40.49	56.68	62	112.98	158.17	102	185.49	259.69
23	42.30	59.22	63	114.79	160.71	103	187.29	262.20
24	44.11	61.76	64	116.61	163.25	104	189.08	264.72
25	45.93	64.30	65	118.41	165.77	105	190.93	267.30
26	47.74	66.83	66	120.23	168.32	106	192.73	269.82
27	49.55	69.37	67	122.04	170.85	107	194.53	272.35
28	51.36	71.91	68	123.85	173.38	108	196.34	274.87
29	53.17	74.44	69	125.66	175.92	109	198.14	277.40
30	54.99	76.98	70	127.47	178.46	110	199.95	279.93
31	56.80	79.52	71	129.29	181.01	111	201.76	282.47
32	58.61	82.05	72	131.11	183.55	112	203.57	285.00
33	60.42	84.59	73	132.91	186.07	113	205.39	287.54
34	62.23	87.13	74	134.74	188.63	114	207.20	290.08
35	64.04	89.66	75	136.54	191.16	115	209.02	292.63
36	65.86	92.21	76	138.35	193.69	116	210.84	295.18
37	67.67	94.74	77	140.16	196.22	117	212.66	297.73
38	69.48	97.27	78	141.97	198.76	118	214.49	300.28
39	71.30	99.82	79	143.79	201.30	119	216.31	302.84
40	73.11	102.35	80	145.61	203.85	120	218.14	305.39



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	219.91	307.87	148	268.82	376.35	175	317.78	444.89
122	221.74	310.43	149	270.72	379.00	176	319.61	447.46
123	223.50	312.91	150	272.51	381.52	177	321.45	450.03
124	225.34	315.48	151	274.31	384.04	178	323.29	452.60
125	227.18	318.05	152	276.12	386.56	179	324.99	454.98
126	228.95	320.53	153	277.92	389.08	180	326.83	457.56
127	230.79	323.11	154	279.72	391.61	181	328.67	460.13
128	232.64	325.69	155	281.53	394.14	182	330.51	462.72
129	234.41	328.17	156	283.33	396.66	183	332.36	465.30
130	236.26	330.76	157	285.14	399.19	184	334.06	467.68
131	238.04	333.25	158	286.95	401.73	185	335.90	470.27
132	239.81	335.74	159	288.76	404.26	186	337.75	472.86
133	241.67	338.34	160	290.57	406.80	187	339.61	475.45
134	243.45	340.83	161	292.38	409.33	188	341.31	477.83
135	245.31	343.43	162	294.19	411.87	189	343.16	480.42
136	247.09	345.92	163	296.01	414.41	190	345.02	483.02
137	248.96	348.54	164	297.83	416.96	191	346.87	485.62
138	250.74	351.03	165	299.64	419.50	192	348.57	488.00
139	252.52	353.53	166	301.46	422.05	193	350.43	490.61
140	254.31	356.03	167	303.29	424.60	194	352.30	493.22
141	256.18	358.66	168	305.11	427.15	195	354.00	495.60
142	257.97	361.16	169	306.93	429.71	196	355.86	498.21
143	259.76	363.67	170	308.76	432.26	197	357.73	500.82
144	261.64	366.30	171	310.59	434.82	198	359.43	503.20
145	263.44	368.81	172	312.42	437.38	199	361.30	505.82
146	265.23	371.32	173	314.11	439.76	200	363.17	508.44
147	267.02	373.83	174	315.95	442.32			
						201-	1.81	2.54
						1000	ต่อ คม.	ต่อ คม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.81 บาท/ตัน

2.54 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.78	6.70	41	75.97	106.36	81	149.51	209.31
2	6.45	9.03	42	77.82	108.94	82	151.33	211.86
3	8.12	11.37	43	79.65	111.50	83	153.18	214.45
4	9.79	13.70	44	81.49	114.08	84	155.00	217.00
5	11.45	16.03	45	83.33	116.66	85	156.86	219.60
6	13.12	18.37	46	85.17	119.24	86	158.69	222.16
7	14.79	20.71	47	87.01	121.81	87	160.52	224.72
8	16.46	23.04	48	88.83	124.37	88	162.35	227.29
9	18.13	25.38	49	90.68	126.95	89	164.18	229.85
10	19.79	27.71	50	92.52	129.52	90	166.06	232.48
11	21.46	30.05	51	94.36	132.10	91	167.89	235.05
12	23.13	32.38	52	96.19	134.66	92	169.70	237.58
13	24.80	34.72	53	98.02	137.23	93	171.54	240.16
14	26.47	37.05	54	99.86	139.81	94	173.39	242.74
15	28.19	39.47	55	101.71	142.39	95	175.23	245.33
16	30.03	42.04	56	103.54	144.95	96	177.09	247.92
17	31.86	44.61	57	105.37	147.52	97	178.90	250.46
18	33.70	47.18	58	107.21	150.10	98	180.75	253.05
19	35.54	49.76	59	109.06	152.68	99	182.57	255.59
20	37.38	52.33	60	110.90	155.26	100	184.43	258.20
21	39.22	54.90	61	112.73	157.83	101	186.24	260.74
22	41.05	57.47	62	114.57	160.40	102	188.11	263.36
23	42.89	60.05	63	116.41	162.97	103	189.93	265.91
24	44.73	62.62	64	118.25	165.55	104	191.75	268.46
25	46.57	65.20	65	120.08	168.11	105	193.63	271.08
26	48.40	67.77	66	121.93	170.70	106	195.46	273.64
27	50.24	70.34	67	123.76	173.26	107	197.28	276.20
28	52.08	72.92	68	125.59	175.83	108	199.11	278.76
29	53.92	75.48	69	127.43	178.40	109	200.95	281.32
30	55.76	78.06	70	129.27	180.98	110	202.78	283.89
31	57.60	80.63	71	131.11	183.56	111	204.62	286.46
32	59.43	83.21	72	132.96	186.15	112	206.45	289.03
33	61.27	85.78	73	134.79	188.70	113	208.29	291.61
34	63.11	88.35	74	136.64	191.30	114	210.13	294.19
35	64.94	90.92	75	138.47	193.86	115	211.98	296.77
36	66.79	93.50	76	140.30	196.42	116	213.82	299.35
37	68.62	96.07	77	142.14	198.99	117	215.67	301.94
38	70.46	98.64	78	143.98	201.57	118	217.53	304.53
39	72.30	101.22	79	145.82	204.14	119	219.37	307.12
40	74.14	103.79	80	147.66	206.73	120	221.22	309.62



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	223.02	312.22	148	272.62	381.67	175	322.28	451.19
122	224.87	314.82	149	274.54	384.36	176	324.14	453.79
123	226.67	317.33	150	276.37	386.92	177	326.00	456.40
124	228.53	319.94	151	278.19	389.47	178	327.86	459.01
125	230.39	322.55	152	280.02	392.03	179	329.59	461.42
126	232.19	325.06	153	281.85	394.59	180	331.45	464.03
127	234.06	327.68	154	283.68	397.15	181	333.32	466.65
128	235.93	330.30	155	285.51	399.71	182	335.19	469.26
129	237.73	332.82	156	287.34	402.28	183	337.06	471.88
130	239.60	335.44	157	289.17	404.84	184	338.78	474.30
131	241.40	337.96	158	291.01	407.41	185	340.66	476.92
132	243.20	340.49	159	292.84	409.98	186	342.53	479.55
133	245.09	343.12	160	294.68	412.55	187	344.41	482.18
134	246.89	345.65	161	296.52	415.13	188	346.14	484.59
135	248.78	348.29	162	298.36	417.70	189	348.02	487.22
136	250.58	350.82	163	300.20	420.28	190	349.90	489.86
137	252.48	353.47	164	302.04	422.86	191	351.78	492.50
138	254.29	356.00	165	303.89	425.44	192	353.51	494.91
139	256.10	358.53	166	305.73	428.02	193	355.39	497.55
140	257.91	361.07	167	307.58	430.61	194	357.28	500.20
141	259.81	363.73	168	309.43	433.20	195	359.01	502.61
142	261.62	366.27	169	311.28	435.79	196	360.90	505.26
143	263.44	368.81	170	313.13	438.38	197	362.79	507.91
144	265.35	371.48	171	314.98	440.97	198	364.52	510.33
145	267.16	374.03	172	316.84	443.57	199	366.42	512.98
146	268.98	376.58	173	318.56	445.98	200	368.31	515.64
147	270.80	379.12	174	320.42	448.58	201- 1000	1.84 ต่อ กม. @	2.58 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.84 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.81	6.73	41	77.03	107.84	81	151.59	212.23
2	6.50	9.10	42	78.90	110.45	82	153.43	214.81
3	8.20	11.48	43	80.75	113.05	83	155.31	217.44
4	9.89	13.85	44	82.62	115.67	84	157.16	220.02
5	11.58	16.21	45	84.48	118.28	85	159.04	222.66
6	13.28	18.59	46	86.35	120.89	86	160.90	225.26
7	14.97	20.96	47	88.21	123.50	87	162.75	227.85
8	16.66	23.33	48	90.07	126.10	88	164.61	230.45
9	18.36	25.70	49	91.94	128.71	89	166.47	233.06
10	20.05	28.07	50	93.80	131.32	90	168.37	235.72
11	21.74	30.44	51	95.67	133.94	91	170.23	238.33
12	23.44	32.81	52	97.53	136.54	92	172.06	240.89
13	25.13	35.18	53	99.39	139.14	93	173.93	243.50
14	26.83	37.56	54	101.25	141.75	94	175.80	246.12
15	28.58	40.01	55	103.12	144.37	95	177.68	248.75
16	30.44	42.61	56	104.98	146.97	96	179.55	251.37
17	32.30	45.22	57	106.84	149.57	97	181.39	253.95
18	34.17	47.83	58	108.70	152.19	98	183.27	256.58
19	36.03	50.44	59	110.57	154.80	99	185.11	259.15
20	37.89	53.05	60	112.44	157.42	100	187.00	261.80
21	39.76	55.66	61	114.30	160.02	101	188.84	264.38
22	41.62	58.27	62	116.16	162.63	102	190.73	267.03
23	43.49	60.88	63	118.03	165.24	103	192.58	269.61
24	45.35	63.48	64	119.90	167.86	104	194.43	272.20
25	47.21	66.10	65	121.75	170.45	105	196.33	274.86
26	49.07	68.70	66	123.62	173.07	106	198.18	277.45
27	50.94	71.31	67	125.48	175.67	107	200.03	280.05
28	52.80	73.92	68	127.34	178.28	108	201.89	282.65
29	54.66	76.53	69	129.20	180.88	109	203.75	285.25
30	56.53	79.14	70	131.07	183.50	110	205.61	287.85
31	58.39	81.75	71	132.94	186.11	111	207.47	290.45
32	60.25	84.36	72	134.81	188.74	112	209.33	293.06
33	62.12	86.97	73	136.66	191.33	113	211.20	295.67
34	63.98	89.57	74	138.54	193.96	114	213.06	298.29
35	65.84	92.18	75	140.40	196.56	115	214.93	300.90
36	67.71	94.80	76	142.26	199.16	116	216.80	303.52
37	69.57	97.40	77	144.12	201.76	117	218.68	306.15
38	71.44	100.01	78	145.98	204.37	118	220.55	308.77
39	73.31	102.63	79	147.85	206.99	119	222.43	311.40
40	75.16	105.23	80	149.72	209.60	120	224.31	313.94




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	226.13	316.58	148	276.43	387.00	175	326.77	457.48
122	228.01	319.21	149	278.37	389.72	176	328.66	460.12
123	229.83	321.76	150	280.22	392.31	177	330.55	462.77
124	231.71	324.40	151	282.08	394.91	178	332.44	465.41
125	233.60	327.05	152	283.93	397.50	179	334.19	467.86
126	235.43	329.60	153	285.78	400.09	180	336.08	470.51
127	237.32	332.25	154	287.64	402.69	181	337.97	473.16
128	239.22	334.90	155	289.49	405.29	182	339.87	475.81
129	241.04	337.46	156	291.35	407.89	183	341.76	478.47
130	242.94	340.12	157	293.21	410.49	184	343.51	480.92
131	244.77	342.68	158	295.07	413.10	185	345.41	483.58
132	246.60	345.24	159	296.93	415.70	186	347.31	486.24
133	248.50	347.91	160	298.79	418.31	187	349.22	488.91
134	250.33	350.47	161	300.66	420.92	188	350.97	491.36
135	252.25	353.15	162	302.52	423.53	189	352.87	494.02
136	254.08	355.71	163	304.39	426.14	190	354.78	496.69
137	256.00	358.40	164	306.26	428.76	191	356.69	499.37
138	257.83	360.96	165	308.13	431.38	192	358.44	501.82
139	259.67	363.54	166	310.00	434.00	193	360.35	504.50
140	261.51	366.11	167	311.87	436.62	194	362.27	507.18
141	263.43	368.80	168	313.74	439.24	195	364.02	509.63
142	265.27	371.38	169	315.62	441.87	196	365.94	512.31
143	267.11	373.96	170	317.50	444.50	197	367.86	515.00
144	269.05	376.66	171	319.38	447.13	198	369.61	517.45
145	270.89	379.25	172	321.26	449.76	199	371.53	520.14
146	272.73	381.83	173	323.01	452.21	200	373.45	522.84
147	274.58	384.41	174	324.89	454.84			

201-	1.86	2.61
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
@		



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.86 บาท/ตัน

2.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.83	6.77	41	78.08	109.31	81	153.67	215.14
2	6.55	9.18	42	79.98	111.97	82	155.54	217.76
3	8.27	11.58	43	81.86	114.60	83	157.45	220.42
4	9.99	13.99	44	83.75	117.25	84	159.32	223.05
5	11.71	16.39	45	85.64	119.90	85	161.23	225.72
6	13.43	18.80	46	87.53	122.55	86	163.11	228.35
7	15.15	21.21	47	89.42	125.19	87	164.99	230.98
8	16.87	23.62	48	91.30	127.82	88	166.87	233.62
9	18.59	26.02	49	93.20	130.48	89	168.76	236.26
10	20.31	28.43	50	95.09	133.12	90	170.68	238.95
11	22.03	30.84	51	96.98	135.77	91	172.57	241.60
12	23.75	33.24	52	98.86	138.41	92	174.43	244.20
13	25.47	35.65	53	100.75	141.05	93	176.32	246.85
14	27.18	38.06	54	102.64	143.69	94	178.22	249.50
15	28.96	40.55	55	104.53	146.35	95	180.12	252.16
16	30.85	43.19	56	106.42	148.98	96	182.02	254.83
17	32.74	45.83	57	108.30	151.63	97	183.88	257.44
18	34.63	48.48	58	110.19	154.27	98	185.79	260.11
19	36.52	51.12	59	112.09	156.92	99	187.65	262.72
20	38.41	53.77	60	113.99	159.58	100	189.57	265.39
21	40.30	56.42	61	115.87	162.22	101	191.44	268.01
22	42.18	59.06	62	117.76	164.86	102	193.35	270.70
23	44.08	61.71	63	119.65	167.51	103	195.23	273.32
24	45.96	64.35	64	121.54	170.16	104	197.10	275.94
25	47.85	67.00	65	123.42	172.79	105	199.03	278.64
26	49.74	69.64	66	125.32	175.45	106	200.90	281.27
27	51.63	72.28	67	127.20	178.08	107	202.78	283.90
28	53.52	74.93	68	129.09	180.72	108	204.67	286.53
29	55.41	77.57	69	130.98	183.37	109	206.55	289.17
30	57.30	80.22	70	132.87	186.02	110	208.43	291.81
31	59.19	82.86	71	134.76	188.67	111	210.32	294.45
32	61.08	85.51	72	136.66	191.33	112	212.21	297.09
33	62.97	88.15	73	138.54	193.95	113	214.10	299.74
34	64.85	90.80	74	140.44	196.62	114	215.99	302.39
35	66.74	93.44	75	142.32	199.25	115	217.89	305.04
36	68.64	96.09	76	144.21	201.89	116	219.78	307.70
37	70.52	98.73	77	146.10	204.53	117	221.68	310.36
38	72.41	101.38	78	147.99	207.18	118	223.58	313.02
39	74.31	104.03	79	149.88	209.83	119	225.48	315.68
40	76.19	106.67	80	151.77	212.48	120	227.38	318.28



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	229.23	320.93	148	280.23	392.32	175	331.27	463.78
122	231.14	323.60	149	282.20	395.08	176	333.18	466.45
123	232.99	326.18	150	284.08	397.71	177	335.10	469.13
124	234.90	328.86	151	285.96	400.34	178	337.01	471.81
125	236.82	331.54	152	287.83	402.97	179	338.79	474.30
126	238.66	334.13	153	289.71	405.60	180	340.70	476.99
127	240.58	336.82	154	291.59	408.23	181	342.62	479.67
128	242.51	339.51	155	293.48	410.87	182	344.54	482.36
129	244.36	342.10	156	295.36	413.50	183	346.47	485.05
130	246.28	344.80	157	297.24	416.14	184	348.24	487.54
131	248.14	347.39	158	299.13	418.78	185	350.17	490.23
132	249.99	349.99	159	301.02	421.42	186	352.09	492.93
133	251.92	352.69	160	302.90	424.07	187	354.02	495.63
134	253.78	355.29	161	304.79	426.71	188	355.80	498.12
135	255.72	358.00	162	306.68	429.36	189	357.73	500.82
136	257.57	360.60	163	308.58	432.01	190	359.66	503.53
137	259.52	363.32	164	310.47	434.66	191	361.60	506.24
138	261.38	365.93	165	312.37	437.31	192	363.38	508.73
139	263.24	368.54	166	314.26	439.97	193	365.32	511.44
140	265.10	371.14	167	316.16	442.63	194	367.26	514.16
141	267.06	373.88	168	318.06	445.29	195	369.03	516.64
142	268.92	376.49	169	319.96	447.95	196	370.97	519.36
143	270.79	379.10	170	321.87	450.61	197	372.92	522.09
144	272.75	381.85	171	323.77	453.28	198	374.70	524.57
145	274.62	384.46	172	325.68	455.95	199	376.64	527.30
146	276.49	387.08	173	327.45	458.43	200	378.59	530.03
147	278.36	389.70	174	329.36	461.10			
						201-	1.89	2.65
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


1.89 บาท/ตัน

2.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.86	6.80	41	79.13	110.79	81	155.75	218.05
2	6.61	9.25	42	81.05	113.48	82	157.65	220.71
3	8.35	11.69	43	82.96	116.15	83	159.58	223.41
4	10.10	14.13	44	84.88	118.83	84	161.48	226.07
5	11.84	16.57	45	86.80	121.52	85	163.41	228.78
6	13.59	19.02	46	88.72	124.20	86	165.32	231.45
7	15.33	21.46	47	90.63	126.88	87	167.22	234.11
8	17.07	23.90	48	92.54	129.55	88	169.13	236.79
9	18.82	26.35	49	94.46	132.24	89	171.04	239.46
10	20.56	28.79	50	96.37	134.92	90	172.99	242.19
11	22.31	31.23	51	98.29	137.61	91	174.91	244.88
12	24.05	33.68	52	100.20	140.28	92	176.79	247.51
13	25.80	36.12	53	102.11	142.95	93	178.71	250.19
14	27.54	38.56	54	104.03	145.64	94	180.63	252.89
15	29.35	41.08	55	105.95	148.33	95	182.56	255.58
16	31.26	43.76	56	107.86	151.00	96	184.49	258.28
17	33.18	46.45	57	109.77	153.68	97	186.38	260.93
18	35.09	49.13	58	111.68	156.36	98	188.31	263.63
19	37.01	51.81	59	113.60	159.05	99	190.20	266.28
20	38.92	54.49	60	115.53	161.74	100	192.14	268.99
21	40.84	57.17	61	117.44	164.41	101	194.03	271.64
22	42.75	59.85	62	119.35	167.09	102	195.98	274.37
23	44.67	62.53	63	121.27	169.77	103	197.87	277.02
24	46.58	65.21	64	123.19	172.46	104	199.77	279.68
25	48.50	67.89	65	125.09	175.12	105	201.73	282.42
26	50.41	70.57	66	127.02	177.82	106	203.63	285.08
27	52.32	73.25	67	128.92	180.49	107	205.53	287.75
28	54.24	75.94	68	130.84	183.17	108	207.44	290.42
29	56.15	78.62	69	132.75	185.85	109	209.35	293.09
30	58.07	81.30	70	134.67	188.53	110	211.26	295.76
31	59.99	83.98	71	136.59	191.22	111	213.17	298.44
32	61.90	86.66	72	138.51	193.92	112	215.09	301.12
33	63.81	89.34	73	140.41	196.58	113	217.00	303.81
34	65.73	92.02	74	142.34	199.28	114	218.92	306.49
35	67.64	94.70	75	144.25	201.95	115	220.84	309.18
36	69.56	97.39	76	146.16	204.63	116	222.77	311.87
37	71.47	100.06	77	148.08	207.31	117	224.69	314.57
38	73.39	102.74	78	149.99	209.99	118	226.62	317.26
39	75.31	105.43	79	151.91	212.67	119	228.55	319.96
40	77.22	108.11	80	153.83	215.36	120	230.47	322.68



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	232.34	325.28	148	284.03	397.65	175	335.77	470.08
122	234.28	327.99	149	286.03	400.45	176	337.71	472.79
123	236.15	330.61	150	287.93	403.11	177	339.64	475.50
124	238.09	333.32	151	289.84	405.77	178	341.59	478.22
125	240.03	336.04	152	291.74	408.44	179	343.39	480.74
126	241.90	338.66	153	293.65	411.10	180	345.33	483.46
127	243.85	341.39	154	295.55	413.77	181	347.27	486.18
128	245.80	344.11	155	297.46	416.44	182	349.22	488.91
129	247.67	346.74	156	299.37	419.12	183	351.17	491.64
130	249.62	349.47	157	301.28	421.79	184	352.97	494.16
131	251.50	352.10	158	303.19	424.47	185	354.92	496.89
132	253.38	354.73	159	305.10	427.14	186	356.87	499.62
133	255.34	357.48	160	307.02	429.82	187	358.83	502.36
134	257.22	360.11	161	308.93	432.50	188	360.63	504.88
135	259.19	362.86	162	310.85	435.19	189	362.59	507.62
136	261.07	365.50	163	312.77	437.87	190	364.55	510.37
137	263.04	368.25	164	314.69	440.56	191	366.51	513.11
138	264.93	370.90	165	316.61	443.25	192	368.31	515.64
139	266.81	373.54	166	318.53	445.94	193	370.28	518.39
140	268.70	376.18	167	320.45	448.63	194	372.24	521.14
141	270.68	378.95	168	322.38	451.33	195	374.04	523.66
142	272.57	381.60	169	324.31	454.03	196	376.01	526.42
143	274.46	384.25	170	326.23	456.73	197	377.98	529.18
144	276.45	387.03	171	328.16	459.43	198	379.78	531.70
145	278.34	389.68	172	330.10	462.14	199	381.76	534.46
146	280.24	392.33	173	331.90	464.66	200	383.73	537.23
147	282.14	394.99	174	333.83	467.37			
						201- 1000 @	1.92 ต่อ กม. @	2.69 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


1.92 บาท/ตัน

2.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.89	6.84	41	80.19	112.26	81	157.84	220.97
2	6.66	9.32	42	82.13	114.99	82	159.76	223.66
3	8.43	11.80	43	84.07	117.69	83	161.71	226.40
4	10.20	14.28	44	86.01	120.42	84	163.64	229.09
5	11.97	16.75	45	87.95	123.13	85	165.60	231.84
6	13.74	19.23	46	89.90	125.86	86	167.53	234.54
7	15.51	21.72	47	91.84	128.57	87	169.46	237.24
8	17.28	24.19	48	93.77	131.28	88	171.39	239.95
9	19.05	26.67	49	95.72	134.00	89	173.33	242.66
10	20.82	29.15	50	97.66	136.72	90	175.31	245.43
11	22.59	31.63	51	99.60	139.44	91	177.25	248.15
12	24.36	34.11	52	101.53	142.15	92	179.15	250.82
13	26.13	36.59	53	103.47	144.86	93	181.10	253.54
14	27.90	39.07	54	105.41	147.58	94	183.05	256.27
15	29.73	41.62	55	107.36	150.31	95	185.00	259.00
16	31.67	44.34	56	109.30	153.01	96	186.95	261.74
17	33.61	47.06	57	111.23	155.73	97	188.87	264.42
18	35.55	49.77	58	113.18	158.45	98	190.83	267.16
19	37.49	52.49	59	115.12	161.17	99	192.74	269.84
20	39.43	55.21	60	117.07	163.90	100	194.71	272.59
21	41.38	57.93	61	119.01	166.61	101	196.63	275.28
22	43.31	60.64	62	120.94	169.32	102	198.60	278.04
23	45.26	63.36	63	122.89	172.04	103	200.52	280.73
24	47.20	66.08	64	124.83	174.76	104	202.45	283.42
25	49.14	68.79	65	126.76	177.46	105	204.42	286.19
26	51.08	71.51	66	128.71	180.20	106	206.35	288.89
27	53.02	74.23	67	130.65	182.90	107	208.28	291.60
28	54.96	76.95	68	132.58	185.62	108	210.22	294.30
29	56.90	79.66	69	134.52	188.33	109	212.15	297.01
30	58.84	82.38	70	136.47	191.05	110	214.09	299.72
31	60.78	85.09	71	138.41	193.78	111	216.03	302.44
32	62.72	87.81	72	140.36	196.51	112	217.97	305.15
33	64.66	90.53	73	142.29	199.21	113	219.91	307.87
34	66.60	93.24	74	144.25	201.95	114	221.85	310.59
35	68.54	95.96	75	146.18	204.65	115	223.80	313.32
36	70.49	98.68	76	148.12	207.36	116	225.75	316.04
37	72.42	101.39	77	150.05	210.08	117	227.70	318.78
38	74.36	104.11	78	151.99	212.79	118	229.66	321.51
39	76.31	106.84	79	153.94	215.51	119	231.60	324.25
40	78.25	109.55	80	155.89	218.24	120	233.50	327.00



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	235.45	329.64	148	287.84	402.97	175	340.27	476.37
122	237.42	332.38	149	289.86	405.81	176	342.23	479.12
123	239.31	335.03	150	291.79	408.50	177	344.19	481.87
124	241.27	337.78	151	293.72	411.20	178	346.16	484.62
125	243.24	340.54	152	295.65	413.91	179	347.99	487.18
126	245.14	343.20	153	297.58	416.61	180	349.96	489.94
127	247.11	345.96	154	299.51	419.31	181	351.93	492.70
128	249.09	348.72	155	301.44	422.02	182	353.90	495.46
129	250.99	351.38	156	303.38	424.73	183	355.87	498.22
130	252.97	354.15	157	305.31	427.44	184	357.70	500.78
131	254.87	356.82	158	307.25	430.15	185	359.68	503.55
132	256.77	359.48	159	309.19	432.86	186	361.66	506.32
133	258.76	362.26	160	311.13	435.58	187	363.64	509.09
134	260.67	364.93	161	313.07	438.30	188	365.66	511.65
135	262.66	367.72	162	315.01	441.02	189	367.45	514.42
136	264.57	370.39	163	316.96	443.74	190	369.43	517.20
137	266.56	373.18	164	318.90	446.46	191	371.42	519.99
138	268.47	375.86	165	320.85	449.19	192	373.25	522.54
139	270.38	378.54	166	322.80	451.91	193	375.24	525.33
140	272.30	381.22	167	324.74	454.64	194	377.23	528.12
141	274.30	384.02	168	326.70	457.37	195	379.05	530.68
142	276.22	386.71	169	328.65	460.11	196	381.05	533.47
143	278.14	389.39	170	330.60	462.84	197	383.05	536.26
144	280.15	392.21	171	332.56	465.58	198	384.87	538.82
145	282.07	394.90	172	334.52	468.32	199	386.87	541.62
146	283.99	397.59	173	336.34	470.88	200	388.87	544.42
147	285.91	400.28	174	338.30	473.63			
						201-	1.94	2.72
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.94 บาท/ตัน

2.72 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.91	6.88	41	81.24	113.74	81	159.92	223.88
2	6.71	9.39	42	83.21	116.50	82	161.86	226.61
3	8.51	11.91	43	85.17	119.24	83	163.84	229.38
4	10.30	14.42	44	87.14	122.00	84	165.80	232.11
5	12.10	16.93	45	89.11	124.75	85	167.78	234.90
6	13.89	19.45	46	91.08	127.51	86	169.74	237.63
7	15.69	21.97	47	93.05	130.26	87	171.70	240.37
8	17.49	24.48	48	95.00	133.00	88	173.66	243.12
9	19.28	27.00	49	96.98	135.77	89	175.62	245.87
10	21.08	29.51	50	98.94	138.52	90	177.62	248.67
11	22.87	32.02	51	100.91	141.27	91	179.59	251.42
12	24.67	34.54	52	102.87	144.02	92	181.52	254.13
13	26.47	37.06	53	104.83	146.77	93	183.49	256.89
14	28.26	39.57	54	106.80	149.52	94	185.47	259.65
15	30.12	42.16	55	108.77	152.28	95	187.44	262.42
16	32.08	44.92	56	110.73	155.03	96	189.42	265.19
17	34.05	47.67	57	112.70	157.78	97	191.36	267.91
18	36.02	50.42	58	114.67	160.53	98	193.35	270.68
19	37.98	53.18	59	116.64	163.29	99	195.29	273.40
20	39.95	55.93	60	118.61	166.06	100	197.28	276.19
21	41.92	58.68	61	120.57	168.80	101	199.22	278.91
22	43.88	61.43	62	122.54	171.55	102	201.22	281.71
23	45.85	64.19	63	124.50	174.31	103	203.17	284.44
24	47.81	66.94	64	126.48	177.07	104	205.12	287.17
25	49.78	69.69	65	128.43	179.80	105	207.12	289.97
26	51.75	72.44	66	130.41	182.57	106	209.08	292.71
27	53.71	75.20	67	132.37	185.31	107	211.03	295.45
28	55.68	77.95	68	134.33	188.06	108	212.99	298.19
29	57.64	80.70	69	136.30	190.81	109	214.95	300.93
30	59.61	83.46	70	138.27	193.57	110	216.91	303.68
31	61.58	86.21	71	140.24	196.33	111	218.88	306.43
32	63.54	88.96	72	142.21	199.10	112	220.84	309.18
33	65.51	91.71	73	144.17	201.83	113	222.81	311.94
34	67.48	94.47	74	146.15	204.61	114	224.78	314.69
35	69.44	97.22	75	148.11	207.35	115	226.75	317.45
36	71.41	99.98	76	150.07	210.10	116	228.73	320.22
37	73.37	102.72	77	152.03	212.85	117	230.70	322.98
38	75.34	105.48	78	154.00	215.60	118	232.68	325.75
39	77.31	108.24	79	155.97	218.36	119	234.66	328.53
40	79.28	110.99	80	157.94	221.12	120	236.64	331.31



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	238.56	333.99	148	291.64	408.30	175	344.76	482.67
122	240.55	336.77	149	293.69	411.17	176	346.75	485.45
123	242.47	339.46	150	295.64	413.90	177	348.74	488.24
124	244.46	342.25	151	297.60	416.64	178	350.73	491.03
125	246.45	345.04	152	299.55	419.37	179	352.59	493.62
126	248.38	347.73	153	301.51	422.11	180	354.58	496.41
127	250.38	350.53	154	303.47	424.85	181	356.58	499.21
128	252.37	353.32	155	305.43	427.60	182	358.58	502.01
129	254.30	356.02	156	307.39	430.34	183	360.58	504.81
130	256.31	358.83	157	309.35	433.09	184	362.43	507.40
131	258.24	361.53	158	311.31	435.83	185	364.43	510.20
132	260.17	364.23	159	313.27	438.58	186	366.44	513.01
133	262.18	367.05	160	315.24	441.34	187	368.44	515.82
134	264.11	369.75	161	317.21	444.09	188	370.29	518.41
135	266.13	372.58	162	319.17	446.84	189	372.30	521.22
136	268.06	375.28	163	321.14	449.60	190	374.31	524.04
137	270.08	378.11	164	323.12	452.36	191	376.33	526.86
138	272.02	380.83	165	325.09	455.12	192	378.18	529.45
139	273.96	383.54	166	327.06	457.89	193	380.20	532.27
140	275.90	386.26	167	329.04	460.65	194	382.21	535.10
141	277.93	389.10	168	331.01	463.42	195	384.07	537.69
142	279.87	391.82	169	332.99	466.19	196	386.09	540.52
143	281.81	394.54	170	334.97	468.96	197	388.11	543.35
144	283.85	397.39	171	336.95	471.74	198	389.96	545.95
145	285.80	400.11	172	338.94	474.51	199	391.99	548.78
146	287.74	402.84	173	340.79	477.11	200	394.01	551.62
147	289.69	405.57	174	342.78	479.89			
						201-	1.97	2.76
						1000	ต่อ กม	ต่อ กม
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


1.97 บาท/ตัน

2.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดตยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.94	6.91	41	82.30	115.21	81	162.00	226.80
2	6.76	9.46	42	84.29	118.01	82	163.97	229.56
3	8.58	12.02	43	86.28	120.79	83	165.98	232.37
4	10.40	14.56	44	88.27	123.58	84	167.95	235.14
5	12.22	17.11	45	90.27	126.37	85	169.97	237.95
6	14.05	19.67	46	92.26	129.17	86	171.95	240.73
7	15.87	22.22	47	94.25	131.95	87	173.93	243.51
8	17.69	24.77	48	96.24	134.73	88	175.92	246.29
9	19.51	27.32	49	98.24	137.53	89	177.91	249.07
10	21.34	29.87	50	100.23	140.32	90	179.93	251.91
11	23.16	32.42	51	102.22	143.11	91	181.93	254.70
12	24.98	34.97	52	104.21	145.89	92	183.88	257.44
13	26.80	37.52	53	106.20	148.68	93	185.88	260.23
14	28.62	40.07	54	108.19	151.47	94	187.88	263.03
15	30.50	42.70	55	110.19	154.26	95	189.88	265.84
16	32.49	45.49	56	112.17	157.04	96	191.89	268.64
17	34.49	48.28	57	114.16	159.83	97	193.85	271.40
18	36.48	51.07	58	116.16	162.62	98	195.86	274.21
19	38.47	53.86	59	118.15	165.41	99	197.83	276.97
20	40.46	56.65	60	120.15	168.22	100	199.85	279.79
21	42.46	59.44	61	122.14	171.00	101	201.82	282.55
22	44.45	62.22	62	124.13	173.78	102	203.84	285.38
23	46.44	65.02	63	126.12	176.57	103	205.82	288.14
24	48.43	67.80	64	128.12	179.37	104	207.79	290.91
25	50.42	70.59	65	130.10	182.14	105	209.82	293.75
26	52.41	73.38	66	132.10	184.95	106	211.80	296.52
27	54.41	76.17	67	134.09	187.73	107	213.78	299.30
28	56.40	78.96	68	136.08	190.51	108	215.77	302.08
29	58.39	81.75	69	138.07	193.30	109	217.75	304.86
30	60.38	84.54	70	140.06	196.09	110	219.74	307.64
31	62.38	87.33	71	142.06	198.89	111	221.73	310.42
32	64.37	90.11	72	144.06	201.69	112	223.72	313.21
33	66.36	92.90	73	146.04	204.46	113	225.72	316.00
34	68.35	95.69	74	148.05	207.27	114	227.71	318.80
35	70.34	98.48	75	150.03	210.05	115	229.71	321.59
36	72.34	101.27	76	152.02	212.83	116	231.71	324.39
37	74.33	104.06	77	154.01	215.62	117	233.71	327.19
38	76.32	106.85	78	156.00	218.41	118	235.71	330.00
39	78.32	109.64	79	158.00	221.20	119	237.72	332.81
40	80.30	112.43	80	160.00	224.00	120	239.66	335.63



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	241.67	338.34	148	295.45	413.62	175	349.26	488.96
122	243.69	341.16	149	297.52	416.53	176	351.27	491.78
123	245.63	343.89	150	299.50	419.30	177	353.29	494.61
124	247.65	346.71	151	301.48	422.07	178	355.31	497.43
125	249.67	349.53	152	303.46	424.84	179	357.19	500.06
126	251.62	352.26	153	305.44	427.62	180	359.21	502.89
127	253.64	355.09	154	307.43	430.40	181	361.23	505.72
128	255.66	357.93	155	309.41	433.17	182	363.25	508.55
129	257.62	360.66	156	311.40	435.95	183	365.28	511.39
130	259.65	363.51	157	313.38	438.74	184	367.16	514.02
131	261.60	366.24	158	315.37	441.52	185	369.19	516.86
132	263.56	368.98	159	317.36	444.31	186	371.22	519.70
133	265.60	371.83	160	319.35	447.09	187	373.25	522.55
134	267.55	374.58	161	321.34	449.88	188	375.13	525.18
135	269.59	377.43	162	323.34	452.67	189	377.16	528.02
136	271.56	380.18	163	325.33	455.47	190	379.20	530.88
137	273.60	383.04	164	327.33	458.26	191	381.24	533.73
138	275.57	385.79	165	329.33	461.06	192	383.11	536.36
139	277.53	388.54	166	331.33	463.86	193	385.16	539.22
140	279.50	391.29	167	333.33	466.66	194	387.20	542.08
141	281.55	394.17	168	335.33	469.46	195	389.08	544.71
142	283.52	396.93	169	337.34	472.27	196	391.12	547.57
143	285.49	399.68	170	339.34	475.08	197	393.17	550.44
144	287.55	402.57	171	341.35	477.89	198	395.05	553.07
145	289.52	405.33	172	343.36	480.70	199	397.10	555.94
146	291.50	408.09	173	345.24	483.33	200	399.15	558.82
147	293.47	410.86	174	347.25	486.15			
						201- 1000	1.99 ต่อ กม.	2.79 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


1.99 บาท/ตัน

2.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.96	6.95	41	83.35	116.69	81	164.08	229.71
2	6.81	9.54	42	85.37	119.52	82	166.08	232.51
3	8.66	12.12	43	87.38	122.33	83	168.11	235.36
4	10.51	14.71	44	89.40	125.17	84	170.11	238.16
5	12.35	17.29	45	91.42	127.99	85	172.15	241.01
6	14.20	19.88	46	93.45	130.82	86	174.16	243.82
7	16.05	22.47	47	95.46	133.65	87	176.17	246.64
8	17.90	25.06	48	97.47	136.46	88	178.18	249.45
9	19.75	27.64	49	99.49	139.29	89	180.19	252.27
10	21.59	30.23	50	101.51	142.12	90	182.25	255.15
11	23.44	32.82	51	103.53	144.94	91	184.27	257.97
12	25.29	35.40	52	105.54	147.76	92	186.25	260.75
13	27.14	37.99	53	107.56	150.58	93	188.27	263.58
14	28.98	40.58	54	109.58	153.41	94	190.30	266.42
15	30.89	43.24	55	111.60	156.24	95	192.33	269.26
16	32.91	46.07	56	113.61	159.06	96	194.36	272.10
17	34.92	48.89	57	115.63	161.88	97	196.35	274.89
18	36.94	51.72	58	117.65	164.71	98	198.38	277.74
19	38.96	54.54	59	119.67	167.54	99	200.38	280.53
20	40.98	57.37	60	121.70	170.37	100	202.42	283.38
21	43.00	60.19	61	123.71	173.19	101	204.41	286.18
22	45.01	63.02	62	125.72	176.01	102	206.46	289.05
23	47.03	65.84	63	127.74	178.84	103	208.46	291.85
24	49.05	68.67	64	129.77	181.67	104	210.46	294.65
25	51.07	71.49	65	131.77	184.48	105	212.52	297.53
26	53.08	74.31	66	133.80	187.32	106	214.53	300.34
27	55.10	77.14	67	135.81	190.14	107	216.53	303.15
28	57.12	79.97	68	137.83	192.96	108	218.54	305.96
29	59.13	82.79	69	139.84	195.78	109	220.56	308.78
30	61.16	85.62	70	141.86	198.61	110	222.57	311.60
31	63.17	88.44	71	143.89	201.44	111	224.58	314.42
32	65.19	91.26	72	145.91	204.28	112	226.60	317.24
33	67.21	94.09	73	147.92	207.09	113	228.62	320.07
34	69.22	96.91	74	149.95	209.93	114	230.64	322.90
35	71.24	99.74	75	151.96	212.75	115	232.66	325.73
36	73.26	102.57	76	153.98	215.57	116	234.69	328.57
37	75.28	105.39	77	155.99	218.39	117	236.72	331.40
38	77.29	108.21	78	158.01	221.21	118	238.75	334.23
39	79.32	111.05	79	160.03	224.04	119	240.78	337.09
40	81.33	113.86	80	162.05	226.87	120	242.75	339.85



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	244.78	342.70	148	299.25	418.95	175	353.76	495.26
122	246.82	345.55	149	301.35	421.89	176	355.80	498.12
123	248.79	348.31	150	303.35	424.70	177	357.84	500.98
124	250.84	351.17	151	305.36	427.50	178	359.88	503.84
125	252.88	354.03	152	307.37	430.31	179	361.79	506.50
126	254.85	356.80	153	309.37	433.12	180	363.83	509.37
127	256.90	359.66	154	311.38	435.94	181	365.88	512.23
128	258.95	362.54	155	313.39	438.75	182	367.93	515.10
129	260.93	365.31	156	315.40	441.57	183	369.98	517.97
130	262.99	368.18	157	317.42	444.38	184	371.89	520.64
131	264.97	370.96	158	319.43	447.20	185	373.94	523.52
132	266.95	373.73	159	321.45	450.03	186	376.00	526.39
133	269.01	376.62	160	323.46	452.85	187	378.05	529.27
134	271.00	379.40	161	325.48	455.67	188	379.96	531.94
135	273.06	382.29	162	327.50	458.50	189	382.02	534.82
136	275.05	385.07	163	329.52	461.33	190	384.08	537.71
137	277.12	387.97	164	331.54	464.16	191	386.14	540.60
138	279.11	390.76	165	333.57	467.00	192	388.05	543.27
139	281.10	393.54	166	335.59	469.83	193	390.12	546.16
140	283.09	396.33	167	337.62	472.67	194	392.18	549.06
141	285.17	399.24	168	339.65	475.51	195	394.09	551.72
142	287.17	402.03	169	341.68	478.35	196	396.16	554.62
143	289.16	404.83	170	343.71	481.19	197	398.23	557.53
144	291.25	407.75	171	345.74	484.04	198	400.14	560.19
145	293.25	410.55	172	347.78	486.89	199	402.22	563.10
146	295.25	413.35	173	349.68	489.56	200	404.29	566.01
147	297.25	416.15	174	351.72	492.41			
						201- 1000	2.02 ต่อ กม.	2.83 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.02 บาท/ตัน

2.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.99	6.98	41	84.40	118.16	81	166.16	232.63
2	6.86	9.61	42	86.45	121.03	82	168.19	235.46
3	8.74	12.23	43	88.49	123.88	83	170.24	238.34
4	10.61	14.85	44	90.54	126.75	84	172.27	241.18
5	12.48	17.47	45	92.58	129.61	85	174.34	244.07
6	14.36	20.10	46	94.63	132.48	86	176.37	246.92
7	16.23	22.72	47	96.67	135.34	87	178.40	249.77
8	18.10	25.34	48	98.70	138.18	88	180.44	252.62
9	19.98	27.97	49	100.75	141.06	89	182.48	255.47
10	21.85	30.59	50	102.80	143.91	90	184.56	258.38
11	23.72	33.21	51	104.84	146.78	91	186.60	261.25
12	25.60	35.83	52	106.88	149.63	92	188.61	264.06
13	27.47	38.46	53	108.92	152.49	93	190.66	266.93
14	29.34	41.08	54	110.97	155.35	94	192.71	269.80
15	31.27	43.78	55	113.01	158.22	95	194.77	272.67
16	33.32	46.64	56	115.05	161.07	96	196.82	275.55
17	35.36	49.50	57	117.09	163.93	97	198.84	278.38
18	37.40	52.36	58	119.14	166.79	98	200.90	281.26
19	39.45	55.23	59	121.19	169.66	99	202.92	284.09
20	41.49	58.09	60	123.24	172.53	100	204.99	286.98
21	43.54	60.95	61	125.28	175.39	101	207.01	289.81
22	45.58	63.81	62	127.32	178.24	102	209.08	292.72
23	47.62	66.67	63	129.36	181.11	103	211.11	295.55
24	49.66	69.53	64	131.41	183.97	104	213.14	298.39
25	51.71	72.39	65	133.44	186.82	105	215.22	301.30
26	53.75	75.25	66	135.50	189.69	106	217.25	304.15
27	55.79	78.11	67	137.53	192.55	107	219.28	307.00
28	57.84	80.98	68	139.57	195.40	108	221.32	309.85
29	59.88	83.83	69	141.62	198.26	109	223.36	312.70
30	61.93	86.70	70	143.66	201.13	110	225.40	315.55
31	63.97	89.56	71	145.71	204.00	111	227.44	318.41
32	66.01	92.42	72	147.76	206.87	112	229.48	321.27
33	68.05	95.28	73	149.79	209.71	113	231.52	324.13
34	70.10	98.14	74	151.85	212.60	114	233.57	327.00
35	72.14	101.00	75	153.89	215.45	115	235.62	329.87
36	74.19	103.86	76	155.93	218.30	116	237.67	332.74
37	76.23	106.72	77	157.97	221.16	117	239.72	335.61
38	78.27	109.58	78	160.01	224.02	118	241.78	338.49
39	80.32	112.45	79	162.06	226.88	119	243.82	341.36
40	82.36	115.30	80	164.11	229.75	120	245.87	344.16



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	247.89	347.05	148	303.05	424.27	175	358.26	501.56
122	249.96	349.94	149	305.18	427.25	176	360.32	504.45
123	251.95	352.74	150	307.21	430.09	177	362.39	507.34
124	254.02	355.63	151	309.24	432.94	178	364.46	510.24
125	256.09	358.53	152	311.27	435.78	179	366.39	512.94
126	258.09	361.33	153	313.31	438.63	180	368.46	515.84
127	260.17	364.23	154	315.34	441.48	181	370.53	518.75
128	262.24	367.14	155	317.38	444.33	182	372.61	521.65
129	264.25	369.95	156	319.41	447.18	183	374.69	524.56
130	266.33	372.86	157	321.45	450.03	184	376.62	527.26
131	268.34	375.67	158	323.49	452.89	185	378.69	530.17
132	270.34	378.48	159	325.53	455.75	186	380.78	533.09
133	272.43	381.40	160	327.58	458.61	187	382.86	536.00
134	274.44	384.22	161	329.62	461.47	188	384.79	538.71
135	276.53	387.15	162	331.66	464.33	189	386.88	541.63
136	278.55	389.96	163	333.71	467.20	190	388.96	544.55
137	280.64	392.90	164	335.76	470.06	191	391.05	547.47
138	282.66	395.72	165	337.81	472.93	192	392.98	550.18
139	284.67	398.54	166	339.86	475.80	193	395.08	553.11
140	286.69	401.37	167	341.91	478.68	194	397.17	556.04
141	288.80	404.32	168	343.97	481.55	195	399.10	558.74
142	290.82	407.14	169	346.02	484.43	196	401.20	561.68
143	292.84	409.97	170	348.08	487.31	197	403.30	564.62
144	294.95	412.93	171	350.14	490.19	198	405.23	567.32
145	296.98	415.77	172	352.20	493.08	199	407.33	570.26
146	299.00	418.60	173	354.13	495.78	200	409.43	573.21
147	301.03	421.44	174	356.19	498.67			
201- 1000	2.05	2.87						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.05 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

2.87 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.01	7.02	41	85.46	119.64	81	168.24	235.54
2	6.91	9.68	42	87.53	122.54	82	170.29	238.41
3	8.81	12.34	43	89.59	125.43	83	172.38	241.33
4	10.71	15.00	44	91.67	128.33	84	174.43	244.20
5	12.61	17.65	45	93.74	131.23	85	176.52	247.13
6	14.51	20.31	46	95.81	134.13	86	178.58	250.01
7	16.41	22.97	47	97.88	137.03	87	180.64	252.90
8	18.31	25.63	48	99.94	139.91	88	182.70	255.78
9	20.21	28.29	49	102.01	142.82	89	184.77	258.67
10	22.11	30.95	50	104.08	145.71	90	186.87	261.62
11	24.01	33.61	51	106.15	148.61	91	188.94	264.52
12	25.90	36.27	52	108.22	151.50	92	190.98	267.37
13	27.80	38.93	53	110.28	154.40	93	193.05	270.27
14	29.70	41.58	54	112.35	157.30	94	195.13	273.18
15	31.66	44.32	55	114.43	160.20	95	197.21	276.09
16	33.73	47.22	56	116.49	163.09	96	199.29	279.01
17	35.80	50.12	57	118.56	165.98	97	201.33	281.87
18	37.87	53.01	58	120.63	168.88	98	203.42	284.79
19	39.94	55.91	59	122.70	171.78	99	205.47	287.65
20	42.00	58.81	60	124.78	174.69	100	207.56	290.58
21	44.07	61.70	61	126.84	177.58	101	209.61	293.45
22	46.14	64.60	62	128.91	180.48	102	211.70	296.39
23	48.21	67.50	63	130.98	183.37	103	213.76	299.26
24	50.28	70.39	64	133.06	186.28	104	215.81	302.13
25	52.35	73.29	65	135.11	189.16	105	217.92	305.08
26	54.42	76.19	66	137.19	192.07	106	219.97	307.96
27	56.49	79.08	67	139.26	194.96	107	222.03	310.85
28	58.56	81.98	68	141.32	197.85	108	224.09	313.73
29	60.63	84.88	69	143.39	200.75	109	226.16	316.62
30	62.70	87.78	70	145.46	203.65	110	228.22	319.51
31	64.77	90.67	71	147.54	206.55	111	230.29	322.41
32	66.83	93.57	72	149.61	209.46	112	232.36	325.30
33	68.90	96.46	73	151.67	212.34	113	234.43	328.20
34	70.97	99.36	74	153.76	215.26	114	236.50	331.10
35	73.04	102.26	75	155.82	218.14	115	238.58	334.01
36	75.11	105.16	76	157.88	221.03	116	240.65	336.91
37	77.18	108.05	77	159.95	223.93	117	242.73	339.82
38	79.25	110.95	78	162.02	226.83	118	244.81	342.74
39	81.32	113.85	79	164.09	229.73	119	246.89	345.65
40	83.39	116.74	80	166.17	232.63	120	248.97	348.46



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	251.00	351.40	148	306.86	429.60	175	362.75	507.85
122	253.09	354.33	149	309.01	432.61	176	364.84	510.78
123	255.12	357.16	150	311.06	435.49	177	366.94	513.71
124	257.21	360.09	151	313.12	438.37	178	369.03	516.65
125	259.30	363.03	152	315.18	441.25	179	370.99	519.38
126	261.33	365.86	153	317.24	444.13	180	373.09	522.32
127	263.43	368.80	154	319.30	447.02	181	375.18	525.26
128	265.53	371.75	155	321.36	449.90	182	377.29	528.20
129	267.56	374.59	156	323.42	452.79	183	379.39	531.14
130	269.67	377.54	157	325.49	455.68	184	381.34	533.88
131	271.70	380.38	158	327.55	458.57	185	383.45	536.83
132	273.74	383.23	159	329.62	461.47	186	385.56	539.78
133	275.85	386.19	160	331.69	464.36	187	387.67	542.73
134	277.89	389.04	161	333.76	467.26	188	389.62	545.47
135	280.00	392.00	162	335.83	470.16	189	391.73	548.43
136	282.04	394.86	163	337.90	473.06	190	393.85	551.38
137	284.16	397.83	164	339.97	475.96	191	395.96	554.35
138	286.20	400.69	165	342.05	478.87	192	397.92	557.08
139	288.25	403.55	166	344.13	481.78	193	400.04	560.05
140	290.29	406.40	167	346.20	484.69	194	402.16	563.02
141	292.42	409.39	168	348.28	487.60	195	404.11	565.76
142	294.47	412.25	169	350.37	490.51	196	406.24	568.73
143	296.51	415.12	170	352.45	493.43	197	408.36	571.70
144	298.65	418.11	171	354.53	496.35	198	410.32	574.44
145	300.70	420.98	172	356.62	499.27	199	412.44	577.42
146	302.75	423.85	173	358.58	502.01	200	414.57	580.40
147	304.80	426.72	174	360.66	504.93			
						201- 1000	2.07 ต่อ กม.	2.90 ต่อ ลบ.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.07 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

2.90 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.04	7.06	41	86.51	121.12	81	170.33	238.46
2	6.97	9.75	42	88.61	124.06	82	172.40	241.36
3	8.89	12.45	43	90.70	126.98	83	174.51	244.31
4	10.81	15.14	44	92.80	129.92	84	176.59	247.23
5	12.74	17.83	45	94.89	132.85	85	178.71	250.19
6	14.66	20.53	46	96.99	135.79	86	180.79	253.11
7	16.59	23.23	47	99.08	138.72	87	182.88	256.03
8	18.51	25.92	48	101.17	141.64	88	184.96	258.95
9	20.44	28.62	49	103.27	144.58	89	187.06	261.88
10	22.36	31.31	50	105.37	147.51	90	189.19	264.86
11	24.29	34.00	51	107.46	150.45	91	191.28	267.79
12	26.21	36.70	52	109.55	153.37	92	193.34	270.68
13	28.14	39.39	53	111.65	156.30	93	195.44	273.62
14	30.06	42.09	54	113.74	159.24	94	197.54	276.56
15	32.04	44.86	55	115.84	162.18	95	199.65	279.51
16	34.14	47.79	56	117.93	165.10	96	201.76	282.46
17	36.23	50.73	57	120.02	168.03	97	203.83	285.36
18	38.33	53.66	58	122.12	170.97	98	205.94	288.31
19	40.42	56.59	59	124.22	173.91	99	208.01	291.21
20	42.52	59.53	60	126.32	176.85	100	210.13	294.18
21	44.61	62.46	61	128.41	179.78	101	212.20	297.08
22	46.71	65.39	62	130.50	182.71	102	214.33	300.06
23	48.80	68.33	63	132.60	185.64	103	216.40	302.96
24	50.90	71.26	64	134.70	188.58	104	218.48	305.88
25	52.99	74.19	65	136.78	191.50	105	220.61	308.86
26	55.09	77.12	66	138.89	194.44	106	222.70	311.78
27	57.18	80.05	67	140.98	197.37	107	224.78	314.70
28	59.28	82.99	68	143.07	200.30	108	226.87	317.62
29	61.37	85.92	69	145.16	203.23	109	228.96	320.54
30	63.47	88.86	70	147.26	206.16	110	231.05	323.47
31	65.56	91.79	71	149.36	209.11	111	233.14	326.40
32	67.66	94.72	72	151.47	212.05	112	235.24	329.33
33	69.75	97.65	73	153.55	214.97	113	237.33	332.27
34	71.85	100.58	74	155.66	217.92	114	239.43	335.20
35	73.94	103.51	75	157.74	220.84	115	241.53	338.14
36	76.04	106.45	76	159.83	223.77	116	243.62	341.09
37	78.13	109.38	77	161.93	226.70	117	245.74	344.03
38	80.22	112.31	78	164.02	229.63	118	247.84	346.98
39	82.33	115.26	79	166.12	232.57	119	249.95	349.91
40	84.42	118.18	80	168.22	235.51	120	252.06	352.80



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	254.11	355.76	148	310.66	434.92	175	367.25	514.15
122	256.23	358.72	149	312.84	437.97	176	369.37	517.11
123	258.28	361.59	150	314.92	440.89	177	371.49	520.08
124	260.40	364.55	151	317.00	443.80	178	373.61	523.05
125	262.52	367.52	152	319.09	446.72	179	375.59	525.82
126	264.57	370.40	153	321.17	449.64	180	377.71	528.80
127	266.69	373.37	154	323.26	452.56	181	379.84	531.77
128	268.82	376.35	155	325.34	455.48	182	381.96	534.75
129	270.88	379.23	156	327.43	458.41	183	384.09	537.73
130	273.01	382.22	157	329.52	461.33	184	386.07	540.50
131	275.07	385.10	158	331.61	464.26	185	388.20	543.49
132	277.13	387.98	159	333.71	467.19	186	390.34	546.47
133	279.27	390.97	160	335.80	470.12	187	392.47	549.46
134	281.33	393.86	161	337.90	473.05	188	394.45	552.23
135	283.47	396.86	162	339.99	475.99	189	396.59	555.23
136	285.54	399.75	163	342.09	478.93	190	398.73	558.22
137	287.69	402.76	164	344.19	481.86	191	400.87	561.22
138	289.75	405.65	165	346.29	484.81	192	402.85	563.99
139	291.82	408.55	166	348.39	487.75	193	405.00	566.99
140	293.89	411.44	167	350.50	490.69	194	407.14	570.00
141	296.04	414.46	168	352.60	493.64	195	409.12	572.77
142	298.12	417.36	169	354.71	496.59	196	411.27	575.78
143	300.19	420.26	170	356.82	499.54	197	413.42	578.79
144	302.35	423.29	171	358.93	502.50	198	415.40	581.57
145	304.43	426.20	172	361.04	505.46	199	417.56	584.58
146	306.50	429.11	173	363.02	508.23	200	419.71	587.60
147	308.58	432.01	174	365.13	511.19			
201-1000		2.10	2.94			ต่อ กม.		ต่อ กม.
@								

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.10 บาท/ตัน

2.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.07	7.09	41	87.56	122.59	81	172.41	241.37
2	7.02	9.82	42	89.69	125.57	82	174.51	244.31
3	8.97	12.55	43	91.80	128.52	83	176.64	247.30
4	10.92	15.28	44	93.93	131.50	84	178.75	250.25
5	12.87	18.01	45	96.05	134.47	85	180.89	253.25
6	14.82	20.75	46	98.17	137.44	86	183.00	256.20
7	16.77	23.48	47	100.29	140.41	87	185.11	259.16
8	18.72	26.21	48	102.40	143.37	88	187.23	262.12
9	20.67	28.94	49	104.53	146.34	89	189.34	265.08
10	22.62	31.67	50	106.65	149.31	90	191.50	268.10
11	24.57	34.40	51	108.77	152.28	91	193.62	271.07
12	26.52	37.13	52	110.89	155.25	92	195.71	273.99
13	28.47	39.86	53	113.01	158.21	93	197.83	276.96
14	30.42	42.59	54	115.13	161.18	94	199.96	279.94
15	32.43	45.40	55	117.26	164.16	95	202.09	282.93
16	34.55	48.37	56	119.37	167.12	96	204.23	285.92
17	36.67	51.34	57	121.49	170.08	97	206.32	288.85
18	38.79	54.31	58	123.61	173.05	98	208.46	291.84
19	40.91	57.28	59	125.74	176.03	99	210.55	294.78
20	43.03	60.25	60	127.86	179.01	100	212.70	297.78
21	45.15	63.22	61	129.98	181.97	101	214.80	300.72
22	47.27	66.18	62	132.10	184.94	102	216.95	303.73
23	49.40	69.15	63	134.22	187.91	103	219.05	306.67
24	51.51	72.12	64	136.34	190.88	104	221.16	309.62
25	53.64	75.09	65	138.45	193.83	105	223.31	312.64
26	55.75	78.06	66	140.58	196.82	106	225.42	315.59
27	57.88	81.03	67	142.70	199.78	107	227.53	318.55
28	60.00	84.00	68	144.82	202.74	108	229.65	321.50
29	62.12	86.96	69	146.94	205.71	109	231.76	324.46
30	64.24	89.94	70	149.06	208.68	110	233.88	327.43
31	66.36	92.90	71	151.19	211.66	111	235.99	330.39
32	68.48	95.87	72	153.32	214.64	112	238.11	333.36
33	70.60	98.84	73	155.42	217.59	113	240.24	336.33
34	72.72	101.81	74	157.56	220.58	114	242.36	339.30
35	74.84	104.77	75	159.67	223.54	115	244.49	342.28
36	76.96	107.75	76	161.79	226.50	116	246.61	345.26
37	79.08	110.71	77	163.91	229.47	117	248.74	348.24
38	81.20	113.68	78	166.03	232.44	118	250.88	351.21
39	83.33	116.66	79	168.15	235.41	119	253.01	354.19
40	85.44	119.62	80	170.28	238.39	120	255.08	357.18



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	257.22	360.11	148	314.46	440.25	175	371.75	520.45
122	259.36	363.11	149	316.67	443.33	176	373.89	523.45
123	261.44	366.01	150	318.77	446.28	177	376.04	526.45
124	263.58	369.02	151	320.88	449.24	178	378.18	529.45
125	265.73	372.02	152	322.99	452.19	179	380.19	532.26
126	267.81	374.93	153	325.10	455.14	180	382.34	535.27
127	269.96	377.94	154	327.21	458.10	181	384.49	538.28
128	272.11	380.96	155	329.33	461.06	182	386.64	541.30
129	274.19	383.87	156	331.44	464.02	183	388.79	544.31
130	276.35	386.89	157	333.56	466.98	184	390.80	547.12
131	278.44	389.81	158	335.67	469.94	185	392.96	550.14
132	280.52	392.73	159	337.79	472.91	186	395.12	553.16
133	282.69	395.76	160	339.91	475.88	187	397.28	556.19
134	284.77	398.68	161	342.03	478.85	188	399.28	559.00
135	286.94	401.72	162	344.16	481.82	189	401.45	562.03
136	289.03	404.64	163	346.28	484.79	190	403.61	565.06
137	291.21	407.69	164	348.40	487.77	191	405.78	568.09
138	293.30	410.62	165	350.53	490.74	192	407.79	570.90
139	295.39	413.55	166	352.66	493.72	193	409.96	573.94
140	297.49	416.48	167	354.79	496.70	194	412.13	576.98
141	299.67	419.54	168	356.92	499.69	195	414.14	579.79
142	301.77	422.47	169	359.05	502.67	196	416.31	582.83
143	303.86	425.41	170	361.19	505.66	197	418.49	585.88
144	306.05	428.48	171	363.32	508.65	198	420.49	588.69
145	308.15	431.42	172	365.46	511.64	199	422.67	591.74
146	310.26	434.36	173	367.47	514.45	200	424.85	594.80
147	312.36	437.30	174	369.61	517.45			
						201-	2.12	2.97
						1000	ต่อ กม.	ต่อ ลบ.ม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.12 บาท/ตัน

2.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.09	7.13	41	88.62	124.07	81	174.49	244.28
2	7.07	9.90	42	90.77	127.08	82	176.62	247.26
3	9.04	12.66	43	92.91	130.07	83	178.78	250.29
4	11.02	15.43	44	95.06	133.08	84	180.91	253.27
5	13.00	18.19	45	97.21	136.09	85	183.07	256.30
6	14.97	20.96	46	99.36	139.10	86	185.21	259.29
7	16.95	23.73	47	101.50	142.10	87	187.35	262.29
8	18.92	26.49	48	103.64	145.09	88	189.49	265.28
9	20.90	29.26	49	105.79	148.11	89	191.63	268.28
10	22.88	32.03	50	107.94	151.11	90	193.81	271.34
11	24.85	34.79	51	110.09	154.12	91	195.96	274.34
12	26.83	37.56	52	112.23	157.12	92	198.07	277.30
13	28.81	40.33	53	114.37	160.12	93	200.22	280.31
14	30.78	43.10	54	116.52	163.12	94	202.38	283.33
15	32.82	45.94	55	118.67	166.14	95	204.53	286.35
16	34.96	48.95	56	120.81	169.13	96	206.69	289.37
17	37.11	51.95	57	122.95	172.13	97	208.81	292.34
18	39.25	54.96	58	125.10	175.14	98	210.98	295.37
19	41.40	57.96	59	127.25	178.15	99	213.10	298.34
20	43.55	60.97	60	129.41	181.17	100	215.27	301.37
21	45.69	63.97	61	131.55	184.17	101	217.39	304.35
22	47.84	66.97	62	133.69	187.17	102	219.57	307.40
23	49.99	69.98	63	135.84	190.17	103	221.70	310.38
24	52.13	72.98	64	137.99	193.19	104	223.83	313.36
25	54.28	75.99	65	140.12	196.17	105	226.01	316.42
26	56.42	78.99	66	142.28	199.19	106	228.15	319.41
27	58.57	82.00	67	144.42	202.19	107	230.28	322.40
28	60.72	85.01	68	146.56	205.19	108	232.42	325.39
29	62.86	88.01	69	148.71	208.19	109	234.56	328.39
30	65.01	91.01	70	150.86	211.20	110	236.70	331.39
31	67.16	94.02	71	153.01	214.21	111	238.85	334.39
32	69.30	97.02	72	155.17	217.23	112	240.99	337.39
33	71.45	100.03	73	157.30	220.22	113	243.14	340.40
34	73.59	103.03	74	159.46	223.25	114	245.29	343.41
35	75.74	106.03	75	161.60	226.24	115	247.44	346.42
36	77.89	109.04	76	163.74	229.24	116	249.60	349.43
37	80.03	112.04	77	165.89	232.24	117	251.75	352.45
38	82.18	115.05	78	168.03	235.24	118	253.90	355.47
39	84.33	118.06	79	170.18	238.25	119	256.07	358.48
40	86.47	121.06	80	172.33	241.27	120	258.17	361.44



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	260.33	364.46	148	318.27	445.57	175	376.25	526.74
122	262.50	367.50	149	320.50	448.69	176	378.41	529.78
123	264.60	370.44	150	322.63	451.68	177	380.58	532.82
124	266.77	373.48	151	324.76	454.67	178	382.76	535.86
125	268.94	376.52	152	326.90	457.66	179	384.79	538.71
126	271.05	379.46	153	329.03	460.65	180	386.96	541.75
127	273.22	382.51	154	331.17	463.64	181	389.14	544.80
128	275.40	385.56	155	333.31	466.64	182	391.32	547.84
129	277.51	388.51	156	335.45	469.63	183	393.50	550.90
130	279.69	391.57	157	337.59	472.63	184	395.53	553.74
131	281.80	394.52	158	339.73	475.63	185	397.71	556.80
132	283.91	397.48	159	341.88	478.63	186	399.90	559.86
133	286.10	400.55	160	344.02	481.63	187	402.08	562.92
134	288.22	403.50	161	346.17	484.64	188	404.12	565.76
135	290.41	406.58	162	348.32	487.65	189	406.30	568.83
136	292.53	409.54	163	350.47	490.66	190	408.49	571.89
137	294.73	412.62	164	352.62	493.67	191	410.69	574.96
138	296.84	415.58	165	354.77	496.68	192	412.72	577.81
139	298.96	418.55	166	356.92	499.69	193	414.92	580.88
140	301.08	421.52	167	359.08	502.71	194	417.11	583.96
141	303.29	424.61	168	361.24	505.73	195	419.15	586.81
142	305.41	427.58	169	363.40	508.75	196	421.35	589.89
143	307.54	430.55	170	365.56	511.78	197	423.55	592.97
144	309.75	433.66	171	367.72	514.80	198	425.58	595.81
145	311.88	436.63	172	369.88	517.83	199	427.79	598.90
146	314.01	439.61	173	371.91	520.68	200	429.99	601.99
147	316.14	442.59	174	374.08	523.71			
						201- 1000	2.15 คต กม.	3.01 คต กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.15 บาท/ตัน

3.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.12	7.16	41	89.67	125.54	81	176.57	247.20
2	7.12	9.97	42	91.85	128.59	82	178.72	250.21
3	9.12	12.77	43	94.01	131.62	83	180.91	253.27
4	11.12	15.57	44	96.19	134.67	84	183.07	256.29
5	13.12	18.37	45	98.36	137.71	85	185.26	259.36
6	15.13	21.18	46	100.54	140.75	86	187.42	262.39
7	17.13	23.98	47	102.71	143.79	87	189.58	265.42
8	19.13	26.78	48	104.87	146.82	88	191.75	268.45
9	21.13	29.59	49	107.05	149.87	89	193.92	271.48
10	23.13	32.39	50	109.22	152.91	90	196.12	274.57
11	25.14	35.19	51	111.40	155.95	91	198.30	277.62
12	27.14	37.99	52	113.56	158.99	92	200.43	280.61
13	29.14	40.80	53	115.73	162.02	93	202.61	283.66
14	31.14	43.60	54	117.90	165.07	94	204.79	286.71
15	33.20	46.48	55	120.08	168.12	95	206.97	289.76
16	35.37	49.52	56	122.25	171.15	96	209.16	292.82
17	37.54	52.56	57	124.42	174.18	97	211.30	295.83
18	39.72	55.60	58	126.59	177.23	98	213.49	298.89
19	41.89	58.64	59	128.77	180.27	99	215.64	301.90
20	44.06	61.69	60	130.95	183.33	100	217.84	304.97
21	46.23	64.73	61	133.11	186.36	101	219.99	307.98
22	48.40	67.76	62	135.28	189.40	102	222.19	311.07
23	50.58	70.81	63	137.46	192.44	103	224.34	314.08
24	52.75	73.85	64	139.63	195.49	104	226.50	317.10
25	54.92	76.89	65	141.79	198.51	105	228.71	320.19
26	57.09	79.93	66	143.98	201.57	106	230.87	323.22
27	59.26	82.97	67	146.14	204.60	107	233.03	326.25
28	61.44	86.01	68	148.31	207.64	108	235.20	329.28
29	63.61	89.05	69	150.48	210.68	109	237.36	332.31
30	65.78	92.09	70	152.66	213.72	110	239.53	335.34
31	67.95	95.13	71	154.84	216.77	111	241.70	338.38
32	70.12	98.17	72	157.02	219.82	112	243.87	341.42
33	72.30	101.21	73	159.18	222.85	113	246.04	344.46
34	74.47	104.25	74	161.36	225.91	114	248.22	347.51
35	76.64	107.29	75	163.53	228.94	115	250.40	350.56
36	78.81	110.34	76	165.69	231.97	116	252.58	353.61
37	80.98	113.37	77	167.86	235.01	117	254.76	356.66
38	83.15	116.42	78	170.04	238.05	118	256.94	359.72
39	85.33	119.47	79	172.21	241.10	119	259.12	362.78
40	87.50	122.50	80	174.39	244.15	120	261.30	365.75



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.44	368.82	148	322.07	450.90	175	380.74	533.04
122	265.63	371.89	149	324.33	454.06	176	382.94	536.11
123	267.76	374.86	150	326.48	457.08	177	385.13	539.19
124	269.96	377.94	151	328.64	460.10	178	387.33	542.26
125	272.15	381.02	152	330.80	463.13	179	389.39	545.15
126	274.28	384.00	153	332.97	466.15	180	391.59	548.23
127	276.49	387.08	154	335.13	469.18	181	393.79	551.31
128	278.69	390.17	155	337.29	472.21	182	396.00	554.39
129	280.82	393.15	156	339.46	475.24	183	398.20	557.48
130	283.03	396.25	157	341.63	478.28	184	400.26	560.36
131	285.17	399.24	158	343.80	481.31	185	402.47	563.45
132	287.31	402.23	159	345.97	484.35	186	404.68	566.55
133	289.52	405.33	160	348.14	487.39	187	406.89	569.64
134	291.66	408.32	161	350.31	490.43	188	408.95	572.53
135	293.88	411.43	162	352.48	493.47	189	411.16	575.63
136	296.02	414.43	163	354.66	496.52	190	413.38	578.73
137	298.25	417.55	164	356.83	499.57	191	415.60	581.84
138	300.39	420.55	165	359.01	502.62	192	417.66	584.72
139	302.54	423.55	166	361.19	505.67	193	419.88	587.83
140	304.68	426.55	167	363.37	508.72	194	422.10	590.94
141	306.92	429.68	168	365.55	511.78	195	424.16	593.82
142	309.06	432.69	169	367.74	514.83	196	426.38	596.94
143	311.21	435.70	170	369.92	517.89	197	428.61	600.06
144	313.46	438.84	171	372.11	520.96	198	430.67	602.94
145	315.61	441.85	172	374.30	524.02	199	432.90	606.06
146	317.76	444.87	173	376.36	526.90	200	435.13	609.19
147	319.92	447.88	174	378.55	529.97			
						201-	2.18	3.05
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ


2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.14	7.20	41	90.73	127.02	81	178.65	250.11
2	7.17	10.04	42	92.93	130.10	82	180.83	253.16
3	9.20	12.88	43	95.12	133.16	83	183.04	256.26
4	11.23	15.72	44	97.32	136.25	84	185.23	259.32
5	13.25	18.55	45	99.52	139.33	85	187.44	262.42
6	15.28	21.39	46	101.72	142.41	86	189.63	265.48
7	17.31	24.23	47	103.92	145.48	87	191.82	268.55
8	19.34	27.07	48	106.11	148.55	88	194.01	271.62
9	21.36	29.91	49	108.31	151.63	89	196.20	274.69
10	23.39	32.75	50	110.51	154.71	90	198.44	277.81
11	25.42	35.59	51	112.71	157.79	91	200.64	280.89
12	27.45	38.42	52	114.90	160.86	92	202.80	283.92
13	29.47	41.26	53	117.09	163.93	93	205.00	287.00
14	31.50	44.10	54	119.29	167.01	94	207.21	290.09
15	33.59	47.02	55	121.50	170.09	95	209.42	293.18
16	35.78	50.10	56	123.69	173.16	96	211.63	296.28
17	37.98	53.17	57	125.88	176.24	97	213.80	299.32
18	40.18	56.25	58	128.08	179.31	98	216.01	302.42
19	42.38	59.33	59	130.28	182.40	99	218.19	305.46
20	44.57	62.40	60	132.49	185.49	100	220.41	308.57
21	46.77	65.48	61	134.68	188.56	101	222.58	311.62
22	48.97	68.56	62	136.88	191.63	102	224.81	314.74
23	51.17	71.64	63	139.08	194.71	103	226.99	317.79
24	53.36	74.71	64	141.28	197.79	104	229.17	320.84
25	55.56	77.79	65	143.46	200.85	105	231.41	323.97
26	57.76	80.86	66	145.67	203.94	106	233.59	327.03
27	59.96	83.94	67	147.86	207.01	107	235.78	330.10
28	62.16	87.02	68	150.06	210.08	108	237.97	333.16
29	64.35	90.09	69	152.26	213.16	109	240.16	336.23
30	66.55	93.17	70	154.46	216.24	110	242.36	339.30
31	68.75	96.25	71	156.66	219.32	111	244.55	342.37
32	70.95	99.32	72	158.87	222.41	112	246.75	345.45
33	73.14	102.40	73	161.05	225.47	113	248.95	348.53
34	75.34	105.48	74	163.26	228.57	114	251.15	351.61
35	77.54	108.55	75	165.45	231.64	115	253.35	354.69
36	79.74	111.63	76	167.65	234.71	116	255.56	357.78
37	81.93	114.71	77	169.84	237.78	117	257.77	360.87
38	84.13	117.78	78	172.04	240.86	118	259.98	363.97
39	86.33	120.87	79	174.24	243.94	119	262.19	367.06
40	88.53	123.94	80	176.45	247.02	120	264.34	370.17



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)


ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโหลที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	266.55	373.17	148	325.87	456.22	175	385.24	539.34
122	268.77	376.28	149	328.15	459.42	176	387.46	542.44
123	270.92	379.29	150	330.34	462.47	177	389.68	545.55
124	273.14	382.40	151	332.52	465.53	178	391.91	548.67
125	275.37	385.51	152	334.71	468.60	179	393.99	551.59
126	277.52	388.53	153	336.90	471.66	180	396.22	554.70
127	279.75	391.65	154	339.09	474.72	181	398.44	557.82
128	281.98	394.77	155	341.28	477.79	182	400.67	560.94
129	284.14	397.80	156	343.47	480.86	183	402.90	564.07
130	286.38	400.93	157	345.66	483.93	184	404.99	566.98
131	288.54	403.95	158	347.86	487.00	185	407.22	570.11
132	290.70	406.98	159	350.05	490.07	186	409.46	573.24
133	292.94	410.12	160	352.25	493.15	187	411.69	576.37
134	295.10	413.15	161	354.45	496.22	188	413.78	579.29
135	297.35	416.29	162	356.65	499.30	189	416.02	582.43
136	299.52	419.32	163	358.85	502.38	190	418.26	585.57
137	301.77	422.48	164	361.05	505.47	191	420.51	588.71
138	303.94	425.51	165	363.25	508.55	192	422.59	591.63
139	306.11	428.55	166	365.46	511.64	193	424.84	594.77
140	308.28	431.59	167	367.66	514.73	194	427.09	597.92
141	310.54	434.76	168	369.87	517.82	195	429.17	600.84
142	312.71	437.80	169	372.08	520.91	196	431.42	603.99
143	314.89	440.84	170	374.29	524.01	197	433.67	607.14
144	317.16	444.02	171	376.51	527.11	198	435.76	610.06
145	319.33	447.07	172	378.72	530.21	199	438.02	613.22
146	321.51	450.12	173	380.81	533.13	200	440.27	616.38
147	323.69	453.17	174	383.02	536.23			

201- 2.20 3.08
1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.20 บาท/ตัน

3.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.17	7.24	41	91.78	128.49	81	180.73	253.03
2	7.22	10.11	42	94.01	131.61	82	182.94	256.11
3	9.28	12.99	43	96.22	134.71	83	185.18	259.25
4	11.33	15.86	44	98.45	137.83	84	187.38	262.34
5	13.38	18.73	45	100.67	140.94	85	189.63	265.48
6	15.44	21.61	46	102.90	144.06	86	191.84	268.58
7	17.49	24.49	47	105.12	147.17	87	194.06	271.68
8	19.54	27.36	48	107.34	150.27	88	196.27	274.78
9	21.60	30.23	49	109.57	153.40	89	198.49	277.89
10	23.65	33.11	50	111.79	156.51	90	200.75	281.05
11	25.70	35.98	51	114.02	159.62	91	202.98	284.17
12	27.75	38.86	52	116.23	162.73	92	205.16	287.23
13	29.81	41.73	53	118.46	165.84	93	207.39	290.35
14	31.86	44.61	54	120.68	168.95	94	209.62	293.47
15	33.97	47.56	55	122.91	172.07	95	211.86	296.60
16	36.19	50.67	56	125.13	175.18	96	214.09	299.73
17	38.42	53.79	57	127.35	178.29	97	216.29	302.81
18	40.64	56.90	58	129.57	181.40	98	218.53	305.94
19	42.87	60.01	59	131.80	184.52	99	220.73	309.02
20	45.09	63.12	60	134.03	187.65	100	222.98	312.17
21	47.31	66.24	61	136.25	190.75	101	225.18	315.25
22	49.53	69.35	62	138.47	193.86	102	227.43	318.41
23	51.76	72.46	63	140.70	196.97	103	229.64	321.49
24	53.98	75.57	64	142.92	200.09	104	231.85	324.59
25	56.21	78.69	65	145.13	203.19	105	234.11	327.75
26	58.43	81.80	66	147.37	206.32	106	236.32	330.85
27	60.65	84.91	67	149.59	209.42	107	238.53	333.95
28	62.88	88.03	68	151.81	212.53	108	240.75	337.05
29	65.10	91.14	69	154.03	215.64	109	242.97	340.15
30	67.32	94.25	70	156.26	218.76	110	245.18	343.26
31	69.55	97.36	71	158.48	221.88	111	247.41	346.37
32	71.77	100.48	72	160.72	225.00	112	249.63	349.48
33	73.99	103.59	73	162.93	228.10	113	251.85	352.59
34	76.21	106.70	74	165.17	231.23	114	254.08	355.71
35	78.44	109.81	75	167.38	234.34	115	256.31	358.83
36	80.66	112.93	76	169.60	237.44	116	258.54	361.96
37	82.88	116.04	77	171.82	240.55	117	260.77	365.08
38	85.11	119.15	78	174.05	243.66	118	263.01	368.11
39	87.34	122.27	79	176.27	246.78	119	265.24	371.24
40	89.56	125.38	80	178.50	249.90	120	267.47	374.39



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	269.66	377.53	148	329.68	461.55	175	389.74	545.63
122	271.90	380.67	149	331.98	464.78	176	391.98	548.78
123	274.08	383.71	150	334.19	467.87	177	394.23	551.92
124	276.33	386.86	151	336.41	470.97	178	396.48	555.07
125	278.58	390.01	152	338.62	474.06	179	398.59	558.03
126	280.76	393.06	153	340.83	477.16	180	400.84	561.18
127	283.01	396.22	154	343.05	480.26	181	403.09	564.33
128	285.27	399.38	155	345.26	483.37	182	405.35	567.49
129	287.46	402.44	156	347.48	486.47	183	407.61	570.65
130	289.72	405.60	157	349.70	489.58	184	409.72	573.60
131	291.90	408.66	158	351.92	492.68	185	411.98	576.77
132	294.09	411.73	159	354.14	495.79	186	414.24	579.93
133	296.36	414.90	160	356.36	498.90	187	416.50	583.10
134	298.55	417.97	161	358.58	502.02	188	418.61	586.05
135	300.82	421.15	162	360.81	505.13	189	420.88	589.23
136	303.01	424.22	163	363.04	508.25	190	423.14	592.40
137	305.29	427.41	164	365.26	511.37	191	425.41	595.58
138	307.48	430.48	165	367.49	514.49	192	427.52	598.53
139	309.68	433.55	166	369.72	517.61	193	429.80	601.71
140	311.88	436.63	167	371.96	520.74	194	432.07	604.90
141	314.16	439.83	168	374.19	523.87	195	434.18	607.85
142	316.36	442.91	169	376.43	527.00	196	436.46	611.04
143	318.56	445.99	170	378.66	530.13	197	438.74	614.23
144	320.86	449.20	171	380.90	533.26	198	440.85	617.19
145	323.06	452.29	172	383.14	536.40	199	443.13	620.38
146	325.27	455.37	173	385.25	539.35	200	445.41	623.58
147	327.47	458.46	174	387.49	542.49			

201- 2.23 3.12
1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.23 บาท/ตัน

3.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดกลาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.19	7.27	41	92.83	129.97	81	182.82	255.94
2	7.27	10.18	42	95.09	133.12	82	185.05	259.06
3	9.35	13.09	43	97.33	136.26	83	187.31	262.23
4	11.43	16.00	44	99.58	139.41	84	189.54	265.36
5	13.51	18.91	45	101.83	142.56	85	191.81	268.54
6	15.59	21.83	46	104.08	145.72	86	194.05	271.67
7	17.67	24.74	47	106.33	148.87	87	196.29	274.81
8	19.75	27.65	48	108.57	152.00	88	198.53	277.95
9	21.83	30.56	49	110.83	155.16	89	200.78	281.09
10	23.91	33.47	50	113.08	158.31	90	203.06	284.29
11	25.98	36.38	51	115.33	161.46	91	205.31	287.44
12	28.06	39.29	52	117.57	164.60	92	207.53	290.54
13	30.14	42.20	53	119.82	167.75	93	209.78	293.69
14	32.22	45.11	54	122.07	170.90	94	212.04	296.85
15	34.36	48.10	55	124.32	174.05	95	214.30	300.02
16	36.61	51.25	56	126.57	177.19	96	216.56	303.19
17	38.86	54.40	57	128.81	180.34	97	218.78	306.30
18	41.10	57.55	58	131.06	183.49	98	221.05	309.47
19	43.35	60.70	59	133.32	186.64	99	223.28	312.59
20	45.60	63.84	60	135.57	189.80	100	225.55	315.77
21	47.85	66.99	61	137.82	192.95	101	227.78	318.89
22	50.10	70.14	62	140.06	196.09	102	230.05	322.08
23	52.35	73.29	63	142.32	199.24	103	232.29	325.20
24	54.60	76.44	64	144.57	202.40	104	234.52	328.33
25	56.85	79.59	65	146.81	205.53	105	236.81	331.53
26	59.10	82.73	66	149.07	208.69	106	239.04	334.66
27	61.34	85.88	67	151.31	211.83	107	241.28	337.80
28	63.60	89.04	68	153.55	214.98	108	243.52	340.93
29	65.84	92.18	69	155.80	218.12	109	245.77	344.07
30	68.09	95.33	70	158.05	221.28	110	248.01	347.22
31	70.34	98.48	71	160.31	224.43	111	250.26	350.36
32	72.59	101.63	72	162.57	227.59	112	252.51	353.51
33	74.84	104.78	73	164.80	230.73	113	254.76	356.66
34	77.09	107.92	74	167.07	233.90	114	257.01	359.81
35	79.34	111.07	75	169.31	237.03	115	259.26	362.97
36	81.59	114.23	76	171.55	240.18	116	261.52	366.13
37	83.83	117.37	77	173.80	243.32	117	263.78	369.29
38	86.08	120.52	78	176.05	246.47	118	266.04	372.46
39	88.34	123.68	79	178.30	249.62	119	268.30	375.63
40	90.58	126.82	80	180.56	252.78	120	270.56	378.81




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.77	381.88	148	333.48	466.87	175	394.24	551.93
122	275.04	385.06	149	335.81	470.14	176	396.51	555.11
123	277.24	388.14	150	338.05	473.27	177	398.78	558.29
124	279.52	391.32	151	340.29	476.40	178	401.05	561.48
125	281.79	394.51	152	342.52	479.53	179	403.19	564.47
126	284.00	397.60	153	344.76	482.67	180	405.47	567.65
127	286.28	400.79	154	347.00	485.80	181	407.75	570.85
128	288.56	403.98	155	349.24	488.94	182	410.03	574.04
129	290.77	407.08	156	351.49	492.08	183	412.31	577.23
130	293.06	410.28	157	353.73	495.22	184	414.45	580.22
131	295.27	413.38	158	355.98	498.37	185	416.73	583.42
132	297.48	416.48	159	358.22	501.51	186	419.02	586.62
133	299.78	419.69	160	360.47	504.66	187	421.31	589.83
134	301.99	422.79	161	362.72	507.81	188	423.44	592.82
135	304.29	426.01	162	364.97	510.96	189	425.73	596.03
136	306.51	429.11	163	367.22	514.11	190	428.03	599.24
137	308.81	432.33	164	369.48	517.27	191	430.32	602.45
138	311.03	435.44	165	371.73	520.43	192	432.46	605.44
139	313.25	438.55	166	373.99	523.59	193	434.76	608.66
140	315.48	441.67	167	376.25	526.75	194	437.06	611.88
141	317.79	444.90	168	378.51	529.91	195	439.19	614.87
142	320.01	448.02	169	380.77	533.08	196	441.50	618.09
143	322.24	451.13	170	383.03	536.24	197	443.80	621.32
144	324.56	454.38	171	385.30	539.41	198	445.94	624.31
145	326.79	457.50	172	387.56	542.59	199	448.24	627.54
146	329.02	460.62	173	389.70	545.58	200	450.55	630.78
147	331.25	463.75	174	391.97	548.75			

201- 2.25 3.15
1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.25 บาท/ตัน

3.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.22	7.31	41	93.89	131.44	81	184.90	258.86
2	7.33	10.26	42	96.17	134.63	82	187.15	262.01
3	9.43	13.20	43	98.43	137.81	83	189.44	265.22
4	11.53	16.15	44	100.71	141.00	84	191.70	268.38
5	13.64	19.09	45	102.99	144.18	85	194.00	271.60
6	15.74	22.04	46	105.27	147.37	86	196.26	274.77
7	17.85	24.99	47	107.54	150.56	87	198.53	277.94
8	19.95	27.93	48	109.81	153.73	88	200.80	281.11
9	22.06	30.88	49	112.09	156.92	89	203.07	284.29
10	24.16	33.83	50	114.36	160.11	90	205.38	287.53
11	26.27	36.77	51	116.64	163.29	91	207.65	290.71
12	28.37	39.72	52	118.91	166.47	92	209.89	293.85
13	30.48	42.67	53	121.18	169.65	93	212.17	297.04
14	32.58	45.61	54	123.46	172.84	94	214.45	300.24
15	34.74	48.64	55	125.74	176.03	95	216.74	303.44
16	37.02	51.82	56	128.01	179.21	96	219.03	306.64
17	39.29	55.01	57	130.28	182.39	97	221.28	309.79
18	41.57	58.19	58	132.55	185.57	98	223.57	313.00
19	43.84	61.38	59	134.83	188.77	99	225.82	316.15
20	46.12	64.56	60	137.12	191.96	100	228.12	319.36
21	48.39	67.75	61	139.39	195.14	101	230.37	322.52
22	50.66	70.93	62	141.66	198.32	102	232.68	325.75
23	52.94	74.12	63	143.93	201.51	103	234.93	328.91
24	55.21	77.30	64	146.21	204.70	104	237.19	332.07
25	57.49	80.49	65	148.48	207.87	105	239.50	335.31
26	59.76	83.67	66	150.76	211.07	106	241.77	338.47
27	62.04	86.85	67	153.03	214.24	107	244.03	341.65
28	64.32	90.04	68	155.30	217.42	108	246.30	344.82
29	66.59	93.22	69	157.58	220.61	109	248.57	348.00
30	68.87	96.41	70	159.85	223.79	110	250.84	351.17
31	71.14	99.59	71	162.13	226.99	111	253.11	354.36
32	73.41	102.78	72	164.42	230.18	112	255.39	357.54
33	75.69	105.96	73	166.68	233.35	113	257.66	360.73
34	77.96	109.15	74	168.97	236.56	114	259.94	363.92
35	80.24	112.33	75	171.24	239.73	115	262.22	367.11
36	82.51	115.52	76	173.51	242.91	116	264.50	370.30
37	84.78	118.70	77	175.78	246.09	117	266.79	373.50
38	87.06	121.88	78	178.05	249.28	118	269.07	376.70
39	89.34	125.08	79	180.33	252.47	119	271.35	379.90
40	91.61	128.26	80	182.61	255.66	120	273.63	383.12



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	275.88	386.23	148	337.28	472.20	175	398.73	558.23
122	278.18	389.45	149	339.64	475.50	176	401.03	561.44
123	280.40	392.57	150	341.90	478.67	177	403.33	564.66
124	282.70	395.78	151	344.17	481.83	178	405.63	567.88
125	285.00	399.01	152	346.43	485.00	179	407.93	571.10
126	287.24	402.13	153	348.70	488.17	180	410.23	574.32
127	289.54	405.36	154	350.96	491.35	181	412.53	577.54
128	291.85	408.59	155	353.23	494.52	182	414.83	580.76
129	294.09	411.72	156	355.50	497.70	183	417.13	583.98
130	296.40	414.96	157	357.77	500.87	184	419.43	587.20
131	298.64	418.09	158	360.04	504.05	185	421.73	590.42
132	300.88	421.23	159	362.31	507.23	186	424.03	593.64
133	303.19	424.47	160	364.58	510.42	187	426.33	596.86
134	305.44	427.61	161	366.86	513.60	188	428.63	600.08
135	307.76	430.86	162	369.14	516.79	189	430.93	603.30
136	310.00	434.00	163	371.41	519.98	190	433.23	606.52
137	312.33	437.26	164	373.69	523.17	191	435.53	609.74
138	314.58	440.41	165	375.97	526.36	192	437.83	612.96
139	316.82	443.55	166	378.26	529.56	193	440.13	616.18
140	319.07	446.70	167	380.54	532.76	194	442.43	619.40
141	321.41	449.97	168	382.83	535.96	195	444.73	622.62
142	323.66	453.13	169	385.11	539.16	196	447.03	625.84
143	325.91	456.28	170	387.40	542.36	197	449.33	629.06
144	328.26	459.56	171	389.69	545.57	198	451.63	632.28
145	330.51	462.72	172	391.98	548.78	199	453.93	635.50
146	332.77	465.88	173	394.14	551.80	200	456.23	638.72
147	335.03	469.04	174	396.44	555.01			
						201-	2.28	3.19
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.28 บาท/ตัน

3.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.25	7.34	41	94.94	132.92	81	186.98	261.77
2	7.38	10.33	42	97.25	136.14	82	189.26	264.96
3	9.51	13.31	43	99.54	139.35	83	191.57	268.20
4	11.64	16.29	44	101.84	142.58	84	193.86	271.40
5	13.77	19.27	45	104.14	145.80	85	196.18	274.65
6	15.90	22.26	46	106.45	149.03	86	198.47	277.86
7	18.03	25.24	47	108.75	152.25	87	200.76	281.07
8	20.16	28.22	48	111.04	155.46	88	203.06	284.28
9	22.29	31.21	49	113.35	158.69	89	205.35	287.49
10	24.42	34.19	50	115.65	161.90	90	207.69	290.77
11	26.55	37.17	51	117.95	165.13	91	209.99	293.99
12	28.68	40.15	52	120.24	168.34	92	212.26	297.16
13	30.81	43.14	53	122.54	171.56	93	214.56	300.39
14	32.94	46.12	54	124.84	174.78	94	216.87	303.62
15	35.13	49.18	55	127.15	178.01	95	219.18	306.85
16	37.43	52.40	56	129.44	181.22	96	221.50	310.09
17	39.73	55.62	57	131.74	184.44	97	223.77	313.28
18	42.03	58.84	58	134.04	187.66	98	226.09	316.52
19	44.33	62.06	59	136.35	190.89	99	228.36	319.71
20	46.63	65.28	60	138.66	194.12	100	230.69	322.96
21	48.93	68.50	61	140.95	197.33	101	232.97	326.15
22	51.23	71.72	62	143.25	200.55	102	235.30	329.42
23	53.53	74.95	63	145.55	203.77	103	237.58	332.61
24	55.83	78.16	64	147.86	207.00	104	239.87	335.81
25	58.13	81.39	65	150.15	210.21	105	242.20	339.08
26	60.43	84.60	66	152.46	213.44	106	244.49	342.29
27	62.73	87.83	67	154.75	216.65	107	246.78	345.50
28	65.04	91.05	68	157.05	219.87	108	249.08	348.71
29	67.33	94.27	69	159.35	223.09	109	251.37	351.92
30	69.64	97.49	70	161.65	226.31	110	253.67	355.13
31	71.94	100.71	71	163.96	229.54	111	255.96	358.35
32	74.24	103.93	72	166.27	232.78	112	258.26	361.57
33	76.54	107.15	73	168.56	235.98	113	260.57	364.79
34	78.84	110.37	74	170.87	239.22	114	262.87	368.02
35	81.13	113.59	75	173.16	242.43	115	265.18	371.25
36	83.44	116.82	76	175.46	245.64	116	267.48	374.48
37	85.74	120.03	77	177.76	248.86	117	269.79	377.71
38	88.04	123.25	78	180.06	252.08	118	272.11	380.95
39	90.34	126.48	79	182.36	255.31	119	274.42	384.19
40	92.64	129.70	80	184.67	258.54	120	276.73	387.44



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	278.99	390.59	148	341.09	477.52	175	403.23	564.52
122	281.31	393.83	149	343.47	480.86	176	405.55	567.77
123	283.57	396.99	150	345.76	484.06	177	407.88	571.03
124	285.89	400.25	151	348.05	487.27	178	410.20	574.29
125	288.22	403.50	152	350.34	490.47	179	412.39	577.35
126	290.47	406.66	153	352.63	493.68	180	414.72	580.61
127	292.81	409.93	154	354.92	496.89	181	417.05	583.87
128	295.14	413.20	155	357.21	500.10	182	419.38	587.13
129	297.40	416.36	156	359.51	503.31	183	421.72	590.40
130	299.74	419.64	157	361.80	506.52	184	423.90	593.46
131	302.00	422.80	158	364.10	509.74	185	426.24	596.74
132	304.27	425.98	159	366.40	512.96	186	428.58	600.01
133	306.61	429.26	160	368.70	516.17	187	430.92	603.29
134	308.88	432.43	161	371.00	519.40	188	433.11	606.35
135	311.23	435.72	162	373.30	522.62	189	435.45	609.63
136	313.50	438.90	163	375.60	525.84	190	437.79	612.91
137	315.85	442.19	164	377.91	529.07	191	440.14	616.20
138	318.12	445.37	165	380.21	532.30	192	442.33	619.26
139	320.40	448.56	166	382.52	535.53	193	444.68	622.55
140	322.67	451.74	167	384.83	538.76	194	447.03	625.84
141	325.03	455.05	168	387.14	542.00	195	449.22	628.90
142	327.31	458.24	169	389.46	545.24	196	451.57	632.20
143	329.59	461.42	170	391.77	548.48	197	453.93	635.50
144	331.96	464.74	171	394.09	551.72	198	456.11	638.56
145	334.24	467.94	172	396.40	554.96	199	458.47	641.86
146	336.52	471.13	173	398.59	558.03	200	460.83	645.17
147	338.80	474.33	174	400.91	561.27			
						201-	2.31	3.23
						1000	ต่อ กม	ต่อ กม
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.31 บาท/ตัน

3.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.27	7.38	41	95.99	134.39	81	189.06	264.68
2	7.43	10.40	42	98.33	137.66	82	191.37	267.91
3	9.58	13.42	43	100.64	140.90	83	193.71	271.19
4	11.74	16.44	44	102.97	144.16	84	196.02	274.43
5	13.89	19.45	45	105.30	147.42	85	198.37	277.71
6	16.05	22.47	46	107.63	150.68	86	200.68	280.95
7	18.21	25.49	47	109.96	153.94	87	203.00	284.20
8	20.36	28.51	48	112.27	157.18	88	205.32	287.45
9	22.52	31.53	49	114.61	160.45	89	207.64	290.70
10	24.68	34.55	50	116.93	163.70	90	210.00	294.00
11	26.83	37.56	51	119.26	166.96	91	212.33	297.26
12	28.99	40.58	52	121.58	170.21	92	214.62	300.47
13	31.15	43.60	53	123.90	173.47	93	216.95	303.73
14	33.30	46.62	54	126.23	176.72	94	219.29	307.00
15	35.51	49.72	55	128.56	179.99	95	221.62	310.27
16	37.84	52.98	56	130.88	183.24	96	223.96	313.55
17	40.17	56.23	57	133.21	186.49	97	226.26	316.77
18	42.49	59.49	58	135.53	189.75	98	228.61	320.05
19	44.82	62.75	59	137.87	193.01	99	230.91	323.27
20	47.14	66.00	60	140.20	196.28	100	233.26	326.56
21	49.47	69.26	61	142.52	199.53	101	235.56	329.79
22	51.80	72.51	62	144.85	202.78	102	237.92	333.09
23	54.12	75.77	63	147.17	206.04	103	240.23	336.32
24	56.45	79.03	64	149.50	209.30	104	242.54	339.55
25	58.78	82.29	65	151.82	212.54	105	244.90	342.86
26	61.10	85.54	66	154.15	215.82	106	247.22	346.10
27	63.43	88.80	67	156.47	219.06	107	249.53	349.35
28	65.76	92.06	68	158.80	222.32	108	251.85	352.59
29	68.08	95.31	69	161.12	225.57	109	254.17	355.84
30	70.41	98.57	70	163.45	228.83	110	256.49	359.09
31	72.73	101.83	71	165.78	232.10	111	258.82	362.34
32	75.06	105.08	72	168.12	235.37	112	261.14	365.60
33	77.38	108.34	73	170.43	238.60	113	263.47	368.86
34	79.71	111.59	74	172.77	241.88	114	265.80	372.12
35	82.03	114.85	75	175.09	245.13	115	268.13	375.38
36	84.36	118.11	76	177.41	248.38	116	270.46	378.65
37	86.69	121.36	77	179.74	251.63	117	272.80	381.92
38	89.01	124.62	78	182.06	254.89	118	275.14	385.19
39	91.35	127.88	79	184.39	258.15	119	277.48	388.47
40	93.67	131.14	80	186.73	261.42	120	279.76	391.66



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	282.10	394.94	148	344.89	482.85	175	407.73	570.82
122	284.45	398.22	149	347.30	486.22	176	410.08	574.11
123	286.73	401.42	150	349.61	489.46	177	412.43	577.40
124	289.08	404.71	151	351.93	492.70	178	414.78	580.69
125	291.43	408.00	152	354.24	495.94	179	416.99	583.79
126	293.71	411.20	153	356.56	499.18	180	419.35	587.08
127	296.07	414.50	154	358.88	502.43	181	421.70	590.38
128	298.43	417.80	155	361.20	505.67	182	424.06	593.68
129	300.72	421.00	156	363.52	508.92	183	426.42	596.99
130	303.08	424.31	157	365.84	512.17	184	428.63	600.09
131	305.37	427.52	158	368.16	515.42	185	430.99	603.39
132	307.66	430.72	159	370.48	518.68	186	433.36	606.70
133	310.03	434.04	160	372.81	521.93	187	435.72	610.01
134	312.32	437.25	161	375.13	525.19	188	437.94	613.11
135	314.70	440.58	162	377.46	528.45	189	440.31	616.43
136	316.99	443.79	163	379.79	531.71	190	442.68	619.75
137	319.37	447.12	164	382.12	534.97	191	445.05	623.07
138	321.67	450.34	165	384.45	538.24	192	447.26	626.17
139	323.97	453.56	166	386.79	541.50	193	449.64	629.49
140	326.27	456.78	167	389.12	544.77	194	452.01	632.82
141	328.66	460.12	168	391.46	548.04	195	454.23	635.92
142	330.96	463.34	169	393.80	551.32	196	456.61	639.25
143	333.26	466.57	170	396.14	554.59	197	458.99	642.59
144	335.66	469.92	171	398.48	557.87	198	461.20	645.68
145	337.97	473.15	172	400.82	561.15	199	463.59	649.02
146	340.27	476.38	173	403.04	564.25	200	465.97	652.36
147	342.58	479.62	174	405.38	567.53			
						201-	2.33	3.26
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.33 บาท/ตัน

3.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.30	7.42	41	97.05	135.87	81	191.14	267.60
2	7.48	10.47	42	99.40	139.17	82	193.47	270.86
3	9.66	13.53	43	101.75	142.45	83	195.84	274.18
4	11.84	16.58	44	104.11	145.75	84	198.18	277.45
5	14.02	19.63	45	106.46	149.04	85	200.55	280.77
6	16.21	22.69	46	108.81	152.34	86	202.89	284.05
7	18.39	25.74	47	111.16	155.63	87	205.23	287.33
8	20.57	28.80	48	113.51	158.91	88	207.58	290.61
9	22.75	31.85	49	115.87	162.21	89	209.93	293.90
10	24.93	34.91	50	118.22	165.50	90	212.32	297.24
11	27.11	37.96	51	120.57	168.80	91	214.67	300.54
12	29.30	41.02	52	122.92	172.08	92	216.99	303.78
13	31.48	44.07	53	125.27	175.37	93	219.34	307.08
14	33.66	47.13	54	127.62	178.67	94	221.70	310.38
15	35.90	50.26	55	129.98	181.97	95	224.06	313.69
16	38.25	53.55	56	132.32	185.25	96	226.43	317.00
17	40.60	56.84	57	134.67	188.54	97	228.75	320.26
18	42.95	60.14	58	137.03	191.84	98	231.12	323.57
19	45.31	63.43	59	139.38	195.13	99	233.45	326.83
20	47.66	66.72	60	141.74	198.44	100	235.83	330.16
21	50.01	70.02	61	144.09	201.72	101	238.16	333.42
22	52.36	73.31	62	146.44	205.01	102	240.54	336.76
23	54.72	76.60	63	148.79	208.31	103	242.87	340.02
24	57.07	79.89	64	151.15	211.61	104	245.21	343.30
25	59.42	83.19	65	153.49	214.88	105	247.60	346.64
26	61.77	86.48	66	155.85	218.19	106	249.94	349.92
27	64.12	89.77	67	158.20	221.47	107	252.28	353.20
28	66.48	93.07	68	160.54	224.76	108	254.63	356.48
29	68.82	96.35	69	162.90	228.05	109	256.97	359.76
30	71.18	99.65	70	165.25	231.35	110	259.32	363.05
31	73.53	102.94	71	167.61	234.65	111	261.67	366.34
32	75.88	106.23	72	169.97	237.96	112	264.02	369.63
33	78.23	109.52	73	172.31	241.23	113	266.37	372.92
34	80.58	112.82	74	174.68	244.55	114	268.73	376.22
35	82.93	116.11	75	177.02	247.83	115	271.09	379.52
36	85.29	119.41	76	179.37	251.11	116	273.45	382.82
37	87.64	122.69	77	181.72	254.40	117	275.81	386.13
38	89.99	125.99	78	184.07	257.70	118	278.17	389.44
39	92.35	129.29	79	186.42	260.99	119	280.54	392.75
40	94.70	132.57	80	188.78	264.29	120	282.91	395.98



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.21	399.29	148	348.70	488.17	175	412.23	577.12
122	287.58	402.61	149	351.13	491.58	176	414.60	580.44
123	289.89	405.84	150	353.47	494.86	177	416.98	583.77
124	292.26	409.17	151	355.81	498.13	178	419.35	587.09
125	294.64	412.50	152	358.15	501.41	179	421.72	590.41
126	296.95	415.73	153	360.49	504.69	180	424.09	593.73
127	299.33	419.07	154	362.83	507.97	181	426.46	597.05
128	301.72	422.41	155	365.18	511.25	182	428.83	600.37
129	304.03	425.64	156	367.52	514.53	183	431.20	603.69
130	306.42	428.99	157	369.87	517.82	184	433.57	607.01
131	308.74	432.23	158	372.22	521.11	185	435.94	610.33
132	311.05	435.47	159	374.57	524.40	186	438.31	613.65
133	313.45	438.83	160	376.92	527.69	187	440.68	616.97
134	315.77	442.07	161	379.27	530.98	188	443.05	620.29
135	318.17	445.43	162	381.63	534.28	189	445.42	623.61
136	320.49	448.68	163	383.98	537.57	190	447.79	626.93
137	322.89	452.05	164	386.34	540.87	191	450.16	630.25
138	325.22	455.30	165	388.70	544.17	192	452.53	633.57
139	327.54	458.56	166	391.05	547.48	193	454.90	636.89
140	329.87	461.81	167	393.42	550.78	194	457.27	640.21
141	332.28	465.19	168	395.78	554.09	195	459.64	643.53
142	334.61	468.45	169	398.14	557.40	196	462.01	646.85
143	336.94	471.71	170	400.51	560.71	197	464.38	650.17
144	339.36	475.11	171	402.87	564.02	198	466.75	653.49
145	341.69	478.37	172	405.24	567.34	199	469.12	656.81
146	344.03	481.64	173	407.48	570.48	200	471.49	660.13
147	346.36	484.90	174	409.85	573.79			
						201-	2.36	3.30
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.36 บาท/ตัน

3.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.32	7.45	41	98.10	137.34	81	193.22	270.51
2	7.53	10.54	42	100.48	140.68	82	195.58	273.81
3	9.74	13.63	43	102.85	143.99	83	197.97	277.16
4	11.95	16.72	44	105.24	147.33	84	200.34	280.47
5	14.15	19.81	45	107.61	150.66	85	202.73	283.83
6	16.36	22.90	46	110.00	153.99	86	205.10	287.14
7	18.57	26.00	47	112.37	157.32	87	207.47	290.46
8	20.78	29.09	48	114.74	160.64	88	209.84	293.78
9	22.98	32.18	49	117.12	163.97	89	212.22	297.10
10	25.19	35.27	50	119.50	167.30	90	214.63	300.48
11	27.40	38.36	51	121.88	170.63	91	217.01	303.81
12	29.61	41.45	52	124.25	173.95	92	219.35	307.09
13	31.81	44.54	53	126.63	177.28	93	221.73	310.43
14	34.02	47.63	54	129.01	180.61	94	224.12	313.77
15	36.29	50.80	55	131.39	183.95	95	226.51	317.11
16	38.66	54.13	56	133.76	187.27	96	228.90	320.46
17	41.04	57.46	57	136.14	190.59	97	231.25	323.75
18	43.42	60.78	58	138.52	193.92	98	233.64	327.10
19	45.80	64.11	59	140.90	197.26	99	236.00	330.40
20	48.17	67.44	60	143.28	200.60	100	238.40	333.76
21	50.55	70.77	61	145.66	203.92	101	240.75	337.06
22	52.93	74.10	62	148.03	207.24	102	243.16	340.43
23	55.31	77.43	63	150.41	210.57	103	245.52	343.73
24	57.68	80.75	64	152.79	213.91	104	247.88	347.04
25	60.06	84.09	65	155.16	217.22	105	250.30	350.42
26	62.44	87.41	66	157.55	220.57	106	252.66	353.73
27	64.81	90.74	67	159.92	223.89	107	255.03	357.05
28	67.20	94.07	68	162.29	227.21	108	257.40	360.36
29	69.57	97.40	69	164.67	230.54	109	259.77	363.68
30	71.95	100.73	70	167.05	233.87	110	262.15	367.01
31	74.33	104.06	71	169.43	237.21	111	264.52	370.33
32	76.70	107.38	72	171.82	240.55	112	266.90	373.66
33	79.08	110.71	73	174.18	243.86	113	269.28	376.99
34	81.46	114.04	74	176.58	247.21	114	271.66	380.32
35	83.83	117.37	75	178.95	250.53	115	274.04	383.66
36	86.22	120.70	76	181.32	253.85	116	276.42	387.00
37	88.59	124.02	77	183.70	257.17	117	278.81	390.34
38	90.97	127.35	78	186.07	260.50	118	281.20	393.68
39	93.35	130.69	79	188.45	263.84	119	283.60	397.03
40	95.72	134.01	80	190.84	267.17	120	285.92	400.29



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	288.32	403.65	148	352.50	493.50	175	416.72	583.41
122	290.72	407.00	149	354.96	496.94	176	419.12	586.77
123	293.05	410.27	150	357.32	500.25	177	421.52	590.13
124	295.45	413.63	151	359.69	503.57	178	423.93	593.50
125	297.85	417.00	152	362.06	506.88	179	426.19	596.67
126	300.19	420.27	153	364.42	510.19	180	428.60	600.04
127	302.60	423.64	154	366.79	513.51	181	431.00	603.41
128	305.01	427.01	155	369.16	516.83	182	433.41	606.78
129	307.35	430.29	156	371.53	520.15	183	435.83	610.16
130	309.76	433.67	157	373.91	523.47	184	438.09	613.33
131	312.10	436.94	158	376.28	526.79	185	440.50	616.70
132	314.45	440.22	159	378.66	530.12	186	442.92	620.09
133	316.87	443.61	160	381.03	533.44	187	445.34	623.47
134	319.21	446.89	161	383.41	536.77	188	447.60	626.64
135	321.64	450.29	162	385.79	540.10	189	450.02	630.03
136	323.98	453.58	163	388.17	543.44	190	452.44	633.42
137	326.41	456.98	164	390.55	546.77	191	454.87	636.81
138	328.76	460.27	165	392.94	550.11	192	457.13	639.98
139	331.11	463.56	166	395.32	553.45	193	459.56	643.38
140	333.47	466.85	167	397.71	556.79	194	461.99	646.78
141	335.91	470.27	168	400.10	560.13	195	464.25	649.95
142	338.26	473.56	169	402.49	563.48	196	466.68	653.35
143	340.61	476.86	170	404.88	566.83	197	469.12	656.76
144	343.06	480.29	171	407.27	570.18	198	471.38	659.93
145	345.42	483.59	172	409.66	573.53	199	473.82	663.34
146	347.78	486.89	173	411.93	576.70	200	476.25	666.76
147	350.14	490.19	174	414.32	580.05	201-	2.38	3.33
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.38 บาท/ตัน

3.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.35	7.49	41	99.16	138.82	81	195.31	273.43
2	7.58	10.62	42	101.56	142.19	82	197.69	276.77
3	9.82	13.74	43	103.96	145.54	83	200.11	280.15
4	12.05	16.87	44	106.37	148.91	84	202.50	283.49
5	14.28	19.99	45	108.77	152.28	85	204.92	286.89
6	16.51	23.12	46	111.18	155.65	86	207.31	290.24
7	18.75	26.25	47	113.58	159.01	87	209.71	293.59
8	20.98	29.37	48	115.97	162.36	88	212.10	296.94
9	23.21	32.50	49	118.38	165.74	89	214.50	300.30
10	25.45	35.63	50	120.79	169.10	90	216.94	303.72
11	27.68	38.75	51	123.19	172.47	91	219.35	307.08
12	29.91	41.88	52	125.59	175.83	92	221.71	310.40
13	32.15	45.01	53	127.99	179.19	93	224.12	313.77
14	34.38	48.13	54	130.40	182.55	94	226.53	317.15
15	36.67	51.34	55	132.80	185.93	95	228.95	320.53
16	39.07	54.70	56	135.20	189.28	96	231.36	323.91
17	41.48	58.07	57	137.60	192.64	97	233.74	327.24
18	43.88	61.43	58	140.01	196.01	98	236.16	330.63
19	46.28	64.80	59	142.41	199.38	99	238.54	333.96
20	48.69	68.16	60	144.83	202.76	100	240.97	337.35
21	51.09	71.53	61	147.22	206.11	101	243.35	340.69
22	53.49	74.89	62	149.63	209.48	102	245.78	344.10
23	55.90	78.26	63	152.03	212.84	103	248.17	347.44
24	58.30	81.62	64	154.44	216.21	104	250.56	350.78
25	60.70	84.99	65	156.83	219.56	105	253.00	354.20
26	63.10	88.35	66	159.24	222.94	106	255.39	357.54
27	65.51	91.71	67	161.64	226.30	107	257.78	360.90
28	67.91	95.08	68	164.04	229.66	108	260.18	364.25
29	70.31	98.44	69	166.44	233.02	109	262.57	367.60
30	72.72	101.81	70	168.85	236.39	110	264.97	370.96
31	75.12	105.17	71	171.26	239.76	111	267.37	374.32
32	77.53	108.54	72	173.67	243.14	112	269.78	377.69
33	79.93	111.90	73	176.06	246.48	113	272.18	381.05
34	82.33	115.26	74	178.48	249.87	114	274.59	384.42
35	84.73	118.63	75	180.87	253.22	115	277.00	387.80
36	87.14	122.00	76	183.27	256.58	116	279.41	391.17
37	89.54	125.36	77	185.67	259.94	117	281.82	394.55
38	91.94	128.72	78	188.08	263.31	118	284.24	397.93
39	94.35	132.09	79	190.48	266.68	119	286.65	401.31
40	96.75	135.45	80	192.89	270.05	120	289.01	404.69

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	291.43	408.00	148	356.30	498.82	175	421.22	589.71
122	293.85	411.39	149	358.79	502.30	176	423.65	593.10
123	296.21	414.69	150	361.18	505.65	177	426.07	596.50
124	298.64	418.09	151	363.57	509.00	178	428.50	599.90
125	301.07	421.49	152	365.96	512.35	179	430.79	603.11
126	303.43	424.80	153	368.36	515.70	180	433.22	606.51
127	305.86	428.21	154	370.75	519.05	181	435.66	609.92
128	308.30	431.62	155	373.15	522.40	182	438.09	613.33
129	310.66	434.93	156	375.54	525.76	183	440.53	616.74
130	313.10	438.35	157	377.94	529.12	184	442.82	619.95
131	315.47	441.66	158	380.34	532.48	185	445.26	623.36
132	317.84	444.97	159	382.74	535.84	186	447.70	626.78
133	320.28	448.40	160	385.14	539.20	187	450.14	630.20
134	322.65	451.72	161	387.55	542.57	188	452.43	633.40
135	325.11	455.15	162	389.95	545.93	189	454.88	636.83
136	327.48	458.47	163	392.36	549.30	190	457.32	640.25
137	329.94	461.91	164	394.77	552.67	191	459.77	643.68
138	332.31	465.23	165	397.18	556.05	192	462.06	646.89
139	334.69	468.56	166	399.59	559.42	193	464.52	650.32
140	337.06	471.89	167	402.00	562.80	194	466.97	653.76
141	339.53	475.34	168	404.41	566.18	195	469.26	656.97
142	341.91	478.67	169	406.83	569.56	196	471.72	660.41
143	344.29	482.00	170	409.25	572.94	197	474.18	663.85
144	346.76	485.47	171	411.66	576.33	198	476.47	667.06
145	349.15	488.80	172	414.08	579.72	199	478.93	670.50
146	351.53	492.14	173	416.37	582.92	200	481.39	673.95
147	353.92	495.48	174	418.80	586.32			
						201-	2.41	3.37
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.41 บาท/ตัน

3.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.37	7.52	41	100.21	140.29	81	197.39	276.34
2	7.63	10.69	42	102.64	143.70	82	199.80	279.72
3	9.89	13.85	43	105.06	147.09	83	202.24	283.14
4	12.15	17.01	44	107.50	150.50	84	204.65	286.52
5	14.41	20.17	45	109.93	153.90	85	207.10	289.95
6	16.67	23.34	46	112.36	157.30	86	209.52	293.33
7	18.93	26.50	47	114.79	160.70	87	211.94	296.72
8	21.19	29.66	48	117.21	164.09	88	214.37	300.11
9	23.45	32.82	49	119.64	167.50	89	216.79	303.51
10	25.70	35.99	50	122.07	170.90	90	219.25	306.96
11	27.96	39.15	51	124.50	174.30	91	221.68	310.36
12	30.22	42.31	52	126.93	177.70	92	224.08	313.71
13	32.48	45.47	53	129.35	181.09	93	226.51	317.12
14	34.74	48.64	54	131.78	184.50	94	228.95	320.53
15	37.06	51.88	55	134.22	187.90	95	231.39	323.94
16	39.48	55.28	56	136.64	191.30	96	233.83	327.36
17	41.91	58.68	57	139.07	194.69	97	236.23	330.73
18	44.34	62.08	58	141.50	198.10	98	238.68	334.15
19	46.77	65.48	59	143.93	201.50	99	241.09	337.52
20	49.20	68.88	60	146.37	204.92	100	243.54	340.95
21	51.63	72.28	61	148.79	208.31	101	245.95	344.32
22	54.06	75.68	62	151.22	211.71	102	248.40	347.76
23	56.49	79.08	63	153.65	215.11	103	250.82	351.14
24	58.92	82.48	64	156.08	218.52	104	253.23	354.52
25	61.35	85.88	65	158.50	221.90	105	255.70	357.97
26	63.77	89.28	66	160.94	225.32	106	258.11	361.36
27	66.20	92.68	67	163.36	228.71	107	260.53	364.74
28	68.63	96.09	68	165.79	232.10	108	262.95	368.13
29	71.06	99.48	69	168.22	235.50	109	265.38	371.53
30	73.49	102.89	70	170.65	238.91	110	267.80	374.92
31	75.92	106.29	71	173.08	242.31	111	270.23	378.32
32	78.35	109.69	72	175.52	245.73	112	272.66	381.72
33	80.78	113.09	73	177.94	249.11	113	275.09	385.12
34	83.20	116.49	74	180.38	252.53	114	277.52	388.53
35	85.63	119.89	75	182.80	255.92	115	279.95	391.93
36	88.07	123.29	76	185.23	259.32	116	282.39	395.34
37	90.49	126.69	77	187.65	262.71	117	284.83	398.76
38	92.92	130.09	78	190.08	266.12	118	287.27	402.18
39	95.36	133.50	79	192.51	269.52	119	289.71	405.60
40	97.78	136.89	80	194.95	272.93	120	292.09	409.03



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.54	412.35	148	360.11	504.15	175	425.72	596.01
122	296.99	415.78	149	362.62	507.67	176	428.17	599.44
123	299.37	419.12	150	365.03	511.05	177	430.62	602.87
124	301.82	422.55	151	367.45	514.43	178	433.08	606.31
125	304.28	425.99	152	369.87	517.82	179	435.53	609.75
126	306.67	429.33	153	372.29	521.20	180	437.85	612.99
127	309.13	432.78	154	374.71	524.59	181	440.31	616.43
128	311.59	436.22	155	377.13	527.98	182	442.77	619.88
129	313.98	439.57	156	379.55	531.37	183	445.23	623.32
130	316.44	443.02	157	381.98	534.77	184	447.55	626.57
131	318.84	446.37	158	384.40	538.16	185	450.01	630.02
132	321.23	449.72	159	386.83	541.56	186	452.48	633.47
133	323.70	453.18	160	389.26	544.96	187	454.95	636.93
134	326.10	456.54	161	391.69	548.36	188	457.26	640.17
135	328.58	460.01	162	394.12	551.76	189	459.73	643.63
136	330.97	463.36	163	396.55	555.17	190	462.21	647.09
137	333.46	466.84	164	398.98	558.57	191	464.68	650.56
138	335.86	470.20	165	401.42	561.98	192	467.00	653.80
139	338.26	473.56	166	403.85	565.39	193	469.48	657.27
140	340.66	476.93	167	406.29	568.81	194	471.96	660.74
141	343.15	480.41	168	408.73	572.22	195	474.27	663.98
142	345.56	483.78	169	411.17	575.64	196	476.76	667.46
143	347.96	487.15	170	413.61	579.06	197	479.24	670.94
144	350.46	490.65	171	416.06	582.48	198	481.56	674.18
145	352.87	494.02	172	418.50	585.91	199	484.04	677.66
146	355.28	497.40	173	420.82	589.15	200	486.53	681.15
147	357.69	500.77	174	423.27	592.58			
						201-	2.43	3.40
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.43 บาท/ตัน

3.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.40	7.56	41	101.26	141.77	81	199.47	279.26
2	7.69	10.76	42	103.72	145.21	82	201.90	282.67
3	9.97	13.96	43	106.17	148.64	83	204.37	286.12
4	12.25	17.16	44	108.63	152.08	84	206.81	289.54
5	14.54	20.35	45	111.08	155.52	85	209.29	293.00
6	16.82	23.55	46	113.54	158.96	86	211.73	296.43
7	19.11	26.75	47	116.00	162.39	87	214.18	299.85
8	21.39	29.95	48	118.44	165.82	88	216.63	303.28
9	23.68	33.15	49	120.90	169.26	89	219.08	306.71
10	25.96	36.35	50	123.36	172.70	90	221.57	310.19
11	28.25	39.54	51	125.81	176.14	91	224.02	313.63
12	30.53	42.74	52	128.26	179.57	92	226.44	317.02
13	32.82	45.94	53	130.71	183.00	93	228.90	320.46
14	35.10	49.14	54	133.17	186.44	94	231.37	323.91
15	37.44	52.42	55	135.63	189.88	95	233.83	327.36
16	39.90	55.85	56	138.08	193.31	96	236.30	330.82
17	42.35	59.29	57	140.53	196.74	97	238.73	334.22
18	44.81	62.73	58	142.99	200.18	98	241.20	337.68
19	47.26	66.16	59	145.45	203.63	99	243.63	341.08
20	49.71	69.60	60	147.91	207.07	100	246.11	344.55
21	52.17	73.04	61	150.36	210.50	101	248.54	347.96
22	54.62	76.47	62	152.81	213.94	102	251.02	351.43
23	57.08	79.91	63	155.27	217.37	103	253.46	354.85
24	59.53	83.35	64	157.73	220.82	104	255.90	358.26
25	61.99	86.78	65	160.17	224.24	105	258.39	361.75
26	64.44	90.22	66	162.64	227.69	106	260.84	365.17
27	66.90	93.65	67	165.08	231.12	107	263.28	368.59
28	69.35	97.10	68	167.54	234.55	108	265.73	372.02
29	71.81	100.53	69	169.99	237.98	109	268.18	375.45
30	74.26	103.97	70	172.45	241.42	110	270.63	378.88
31	76.72	107.40	71	174.91	244.87	111	273.08	382.31
32	79.17	110.84	72	177.37	248.32	112	275.53	385.75
33	81.62	114.27	73	179.81	251.74	113	277.99	389.19
34	84.08	117.71	74	182.28	255.20	114	280.45	392.63
35	86.53	121.14	75	184.73	258.62	115	282.91	396.07
36	88.99	124.59	76	187.18	262.05	116	285.37	399.52
37	91.44	128.02	77	189.63	265.48	117	287.83	402.97
38	93.90	131.46	78	192.09	268.92	118	290.30	406.42
39	96.36	134.90	79	194.54	272.36	119	292.77	409.88
40	98.81	138.33	80	197.01	275.81	120	295.18	413.25



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	297.65	416.71	148	363.91	509.47	175	430.22	602.30
122	300.12	420.17	149	366.45	513.03	176	432.69	605.77
123	302.53	423.54	150	368.89	516.44	177	435.17	609.24
124	305.01	427.01	151	371.33	519.86	178	437.65	612.71
125	307.49	430.49	152	373.78	523.29	179	439.99	615.99
126	309.90	433.87	153	376.22	526.71	180	442.48	619.47
127	312.39	437.35	154	378.67	530.13	181	444.96	622.94
128	314.88	440.83	155	381.11	533.56	182	447.45	626.43
129	317.29	444.21	156	383.56	536.99	183	449.93	629.91
130	319.79	447.70	157	386.01	540.42	184	452.28	633.19
131	322.20	451.09	158	388.46	543.85	185	454.77	636.67
132	324.62	454.47	159	390.91	547.28	186	457.26	640.16
133	327.12	457.97	160	393.37	550.72	187	459.75	643.66
134	329.54	461.36	161	395.82	554.15	188	462.10	646.93
135	332.05	464.86	162	398.28	557.59	189	464.59	650.43
136	334.47	468.26	163	400.74	561.03	190	467.09	653.93
137	336.98	471.77	164	403.20	564.47	191	469.59	657.43
138	339.40	475.17	165	405.66	567.92	192	471.93	660.71
139	341.83	478.56	166	408.12	571.37	193	474.44	664.21
140	344.26	481.96	167	410.58	574.82	194	476.94	667.72
141	346.78	485.49	168	413.05	578.27	195	479.28	671.00
142	349.21	488.89	169	415.52	581.72	196	481.79	674.51
143	351.64	492.29	170	417.98	585.18	197	484.30	678.03
144	354.16	495.83	171	420.45	588.64	198	486.65	681.30
145	356.60	499.24	172	422.93	592.10	199	489.16	684.82
146	359.04	502.65	173	425.27	595.37	200	491.67	688.34
147	361.47	506.06	174	427.74	598.84			
						201-	2.46	3.44
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.46 บาท/ตัน

3.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.43	7.60	41	102.32	143.24	81	201.55	282.17
2	7.74	10.83	42	104.80	146.72	82	204.01	285.62
3	10.05	14.07	43	107.27	150.18	83	206.51	289.11
4	12.36	17.30	44	109.76	153.66	84	208.97	292.56
5	14.67	20.53	45	112.24	157.14	85	211.47	296.06
6	16.98	23.77	46	114.72	160.61	86	213.94	299.52
7	19.29	27.00	47	117.20	164.08	87	216.41	302.98
8	21.60	30.24	48	119.67	167.54	88	218.89	306.44
9	23.91	33.47	49	122.16	171.03	89	221.36	309.91
10	26.22	36.71	50	124.64	174.50	90	223.88	313.43
11	28.53	39.94	51	127.12	177.97	91	226.36	316.91
12	30.84	43.17	52	129.60	181.44	92	228.81	320.33
13	33.15	46.41	53	132.08	184.91	93	231.29	323.81
14	35.46	49.64	54	134.56	188.38	94	233.78	327.29
15	37.83	52.96	55	137.04	191.86	95	236.27	330.78
16	40.31	56.43	56	139.52	195.33	96	238.77	334.27
17	42.79	59.90	57	142.00	198.80	97	241.22	337.71
18	45.27	63.37	58	144.48	202.27	98	243.72	341.20
19	47.75	66.85	59	146.96	205.75	99	246.17	344.64
20	50.23	70.32	60	149.45	209.23	100	248.68	348.15
21	52.71	73.79	61	151.93	212.70	101	251.14	351.59
22	55.19	77.26	62	154.41	216.17	102	253.65	355.10
23	57.67	80.74	63	156.89	219.64	103	256.11	358.55
24	60.15	84.21	64	159.37	223.12	104	258.57	362.00
25	62.63	87.68	65	161.84	226.58	105	261.09	365.53
26	65.11	91.15	66	164.33	230.06	106	263.56	368.99
27	67.59	94.63	67	166.81	233.53	107	266.03	372.44
28	70.07	98.10	68	169.28	237.00	108	268.50	375.91
29	72.55	101.57	69	171.76	240.47	109	270.98	379.37
30	75.03	105.05	70	174.25	243.94	110	273.45	382.84
31	77.51	108.52	71	176.73	247.42	111	275.93	386.31
32	79.99	111.99	72	179.22	250.91	112	278.41	389.78
33	82.47	115.46	73	181.69	254.36	113	280.89	393.25
34	84.95	118.93	74	184.18	257.86	114	283.38	396.73
35	87.43	122.40	75	186.66	261.32	115	285.86	400.21
36	89.92	125.88	76	189.13	264.79	116	288.35	403.69
37	92.39	129.35	77	191.61	268.26	117	290.84	407.18
38	94.87	132.82	78	194.09	271.73	118	293.33	410.67
39	97.36	136.30	79	196.58	275.21	119	295.83	414.16
40	99.84	139.77	80	199.06	278.69	120	298.28	417.66




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	300.76	421.06	148	367.71	514.80	175	434.71	608.60
122	303.26	424.56	149	370.28	518.39	176	437.22	612.10
123	305.69	427.97	150	372.74	521.84	177	439.72	615.61
124	308.20	431.48	151	375.21	525.30	178	442.23	619.12
125	310.70	434.99	152	377.68	528.75	179	444.59	622.43
126	313.14	438.40	153	380.15	532.21	180	447.10	625.94
127	315.65	441.91	154	382.62	535.67	181	449.61	629.46
128	318.17	445.43	155	385.10	539.14	182	452.12	632.97
129	320.61	448.85	156	387.57	542.60	183	454.64	636.49
130	323.13	452.38	157	390.05	546.06	184	457.00	639.81
131	325.57	455.80	158	392.52	549.53	185	459.52	643.33
132	328.01	459.22	159	395.00	553.00	186	462.04	646.86
133	330.54	462.75	160	397.48	556.47	187	464.56	650.38
134	332.99	466.18	161	399.96	559.94	188	466.93	653.70
135	335.52	469.72	162	402.44	563.42	189	469.45	657.23
136	337.96	473.15	163	404.93	566.90	190	471.97	660.76
137	340.50	476.70	164	407.41	570.38	191	474.50	664.30
138	342.95	480.13	165	409.90	573.86	192	476.87	667.62
139	345.40	483.56	166	412.39	577.34	193	479.40	671.16
140	347.86	487.00	167	414.87	580.82	194	481.93	674.70
141	350.40	490.56	168	417.37	584.31	195	484.30	678.01
142	352.86	494.00	169	419.86	587.80	196	486.83	681.56
143	355.31	497.44	170	422.35	591.29	197	489.37	685.11
144	357.87	501.01	171	424.85	594.79	198	491.73	688.43
145	360.33	504.46	172	427.35	598.28	199	494.27	691.98
146	362.79	507.90	173	429.71	601.60	200	496.81	695.54
147	365.25	511.35	174	432.21	605.10			
						201- 1000 @	2.49 บาท/ตัน	3.48 บาท/ลบ.ม.



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.49 บาท/ตัน

3.48 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อดัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.45	7.63	41	103.37	144.72	81	203.63	285.09
2	7.79	10.90	42	105.88	148.23	82	206.12	288.57
3	10.12	14.17	43	108.38	151.73	83	208.64	292.10
4	12.46	17.44	44	110.89	155.25	84	211.13	295.58
5	14.79	20.71	45	113.40	158.75	85	213.66	299.12
6	17.13	23.98	46	115.91	162.27	86	216.15	302.61
7	19.47	27.26	47	118.41	165.78	87	218.65	306.11
8	21.80	30.52	48	120.91	169.27	88	221.15	309.61
9	24.14	33.80	49	123.42	172.79	89	223.65	313.11
10	26.48	37.07	50	125.93	176.30	90	226.19	316.67
11	28.81	40.34	51	128.44	179.81	91	228.70	320.18
12	31.15	43.61	52	130.94	183.31	92	231.17	323.64
13	33.48	46.88	53	133.44	186.81	93	233.68	327.16
14	35.82	50.15	54	135.95	190.32	94	236.20	330.68
15	38.21	53.50	55	138.46	193.84	95	238.71	334.20
16	40.72	57.01	56	140.96	197.34	96	241.23	337.73
17	43.22	60.51	57	143.46	200.85	97	243.71	341.20
18	45.73	64.02	58	145.97	204.36	98	246.24	344.73
19	48.24	67.53	59	148.48	207.87	99	248.72	348.21
20	50.74	71.04	60	150.99	211.39	100	251.25	351.75
21	53.25	74.55	61	153.50	214.89	101	253.73	355.23
22	55.75	78.05	62	156.00	218.40	102	256.27	358.77
23	58.26	81.57	63	158.51	221.91	103	258.76	362.26
24	60.77	85.07	64	161.02	225.42	104	261.25	365.75
25	63.27	88.58	65	163.51	228.91	105	263.79	369.31
26	65.78	92.09	66	166.03	232.44	106	266.29	372.80
27	68.28	95.60	67	168.53	235.94	107	268.78	376.29
28	70.79	99.11	68	171.03	239.44	108	271.28	379.79
29	73.30	102.61	69	173.54	242.95	109	273.78	383.29
30	75.80	106.13	70	176.04	246.46	110	276.28	386.79
31	78.31	109.63	71	178.56	249.98	111	278.79	390.30
32	80.81	113.14	72	181.07	253.50	112	281.29	393.81
33	83.32	116.65	73	183.56	256.99	113	283.80	397.32
34	85.83	120.16	74	186.09	260.52	114	286.31	400.83
35	88.33	123.66	75	188.58	264.02	115	288.82	404.35
36	90.84	127.18	76	191.09	267.52	116	291.33	407.87
37	93.34	130.68	77	193.59	271.03	117	293.85	411.39
38	95.85	134.19	78	196.10	274.53	118	296.37	414.91
39	98.36	137.71	79	198.61	278.05	119	298.89	418.44
40	100.86	141.21	80	201.12	281.56	120	301.34	421.88




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	303.87	425.41	148	371.52	520.12	175	439.21	614.89
122	306.39	428.95	149	374.11	523.75	176	441.74	618.43
123	308.85	432.40	150	376.60	527.24	177	444.27	621.98
124	311.38	435.94	151	379.09	530.73	178	446.80	625.52
125	313.92	439.48	152	381.59	534.22	179	449.19	628.87
126	316.38	442.93	153	384.08	537.72	180	451.73	632.42
127	318.92	446.48	154	386.58	541.21	181	454.26	635.97
128	321.46	450.04	155	389.08	544.71	182	456.80	639.52
129	323.92	453.49	156	391.58	548.21	183	459.34	643.08
130	326.47	457.05	157	394.08	551.71	184	461.73	646.43
131	328.94	460.51	158	396.58	555.22	185	464.28	649.99
132	331.41	463.97	159	399.09	558.72	186	466.82	653.55
133	333.96	467.54	160	401.59	562.23	187	469.37	657.11
134	336.43	471.00	161	404.10	565.74	188	471.76	660.46
135	338.98	474.58	162	406.61	569.25	189	474.31	664.03
136	341.46	478.04	163	409.12	572.76	190	476.86	667.60
137	344.02	481.63	164	411.63	576.28	191	479.41	671.17
138	346.50	485.10	165	414.14	579.79	192	481.80	674.52
139	348.98	488.57	166	416.65	583.31	193	484.36	678.10
140	351.46	492.04	167	419.17	586.83	194	486.91	681.68
141	354.02	495.63	168	421.68	590.36	195	489.31	685.03
142	356.51	499.11	169	424.20	593.88	196	491.87	688.61
143	358.99	502.59	170	426.72	597.41	197	494.43	692.20
144	361.57	506.19	171	429.24	600.94	198	496.82	695.55
145	364.05	509.67	172	431.77	604.47	199	499.39	699.14
146	366.54	513.16	173	434.16	607.82	200	501.95	702.74
147	369.03	516.64	174	436.68	611.36			
						201- 1000 @	2.51 ต่อ กม.	3.51 ต่อ กม.



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.51 บาท/ตัน

3.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย


67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.48	7.67	41	104.42	146.19	81	205.71	288.00
2	7.84	10.98	42	106.96	149.74	82	208.23	291.52
3	10.20	14.28	43	109.48	153.28	83	210.77	295.08
4	12.56	17.59	44	112.02	156.83	84	213.29	298.61
5	14.92	20.89	45	114.55	160.37	85	215.84	302.18
6	17.29	24.20	46	117.09	163.92	86	218.36	305.71
7	19.65	27.51	47	119.62	167.47	87	220.89	309.24
8	22.01	30.81	48	122.14	171.00	88	223.41	312.78
9	24.37	34.12	49	124.68	174.55	89	225.94	316.31
10	26.73	37.43	50	127.21	178.10	90	228.51	319.91
11	29.09	40.73	51	129.75	181.64	91	231.04	323.46
12	31.46	44.04	52	132.27	185.18	92	233.54	326.95
13	33.82	47.35	53	134.80	188.72	93	236.07	330.50
14	36.18	50.65	54	137.33	192.27	94	238.61	334.06
15	38.60	54.04	55	139.87	195.82	95	241.16	337.62
16	41.13	57.58	56	142.40	199.36	96	243.70	341.18
17	43.66	61.13	57	144.93	202.90	97	246.20	344.69
18	46.19	64.67	58	147.46	206.44	98	248.75	348.26
19	48.73	68.22	59	150.00	209.99	99	251.26	351.77
20	51.26	71.76	60	152.54	213.55	100	253.82	355.34
21	53.79	75.31	61	155.06	217.09	101	256.33	358.86
22	56.32	78.85	62	157.59	220.63	102	258.89	362.44
23	58.85	82.40	63	160.13	224.18	103	261.40	365.97
24	61.38	85.94	64	162.66	227.73	104	263.92	369.49
25	63.92	89.48	65	165.18	231.25	105	266.49	373.08
26	66.45	93.02	66	167.72	234.81	106	269.01	376.61
27	68.98	96.57	67	170.25	238.35	107	271.53	380.14
28	71.51	100.12	68	172.78	241.89	108	274.06	383.68
29	74.04	103.66	69	175.31	245.43	109	276.58	387.21
30	76.58	107.21	70	177.84	248.98	110	279.11	390.75
31	79.11	110.75	71	180.38	252.53	111	281.64	394.29
32	81.64	114.29	72	182.92	256.09	112	284.17	397.84
33	84.17	117.84	73	185.44	259.62	113	286.70	401.38
34	86.70	121.38	74	187.99	263.18	114	289.24	404.93
35	89.23	124.92	75	190.51	266.72	115	291.77	408.48
36	91.77	128.47	76	193.04	270.25	116	294.31	412.04
37	94.29	132.01	77	195.57	273.80	117	296.86	415.60
38	96.83	135.56	78	198.10	277.34	118	299.40	419.16
39	99.36	139.11	79	200.64	280.89	119	301.94	422.72
40	101.89	142.65	80	203.17	284.44	120	304.48	426.28



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	306.98	429.77	148	375.32	525.45	175	443.71	621.19
122	309.53	433.34	149	377.94	529.11	176	446.26	624.77
123	312.02	436.82	150	380.45	532.64	177	448.82	628.34
124	314.57	440.40	151	382.97	536.16	178	451.38	631.93
125	317.13	443.98	152	385.49	539.69	179	453.79	635.31
126	319.62	447.47	153	388.02	543.22	180	456.35	638.90
127	322.18	451.05	154	390.54	546.75	181	458.92	642.48
128	324.75	454.64	155	393.06	550.29	182	461.48	646.07
129	327.24	458.13	156	395.59	553.82	183	464.04	649.66
130	329.81	461.73	157	398.12	557.36	184	466.46	653.05
131	332.30	465.23	158	400.64	560.90	185	469.03	656.64
132	334.80	468.72	159	403.17	564.44	186	471.60	660.24
133	337.38	472.33	160	405.70	567.99	187	474.17	663.84
134	339.87	475.82	161	408.24	571.53	188	476.59	667.23
135	342.45	479.44	162	410.77	575.08	189	479.16	670.83
136	344.95	482.94	163	413.30	578.63	190	481.74	674.44
137	347.54	486.56	164	415.84	582.18	191	484.32	678.05
138	350.04	490.06	165	418.38	585.73	192	486.74	681.43
139	352.55	493.57	166	420.92	589.29	193	489.32	685.04
140	355.05	497.07	167	423.46	592.84	194	491.90	688.66
141	357.65	500.71	168	426.00	596.40	195	494.32	692.05
142	360.16	504.22	169	428.54	599.96	196	496.90	695.67
143	362.66	507.73	170	431.09	603.53	197	499.49	699.29
144	365.27	511.37	171	433.64	607.09	198	501.91	702.68
145	367.78	514.89	172	436.19	610.66	199	504.50	706.30
146	370.29	518.41	173	438.60	614.05	200	507.09	709.93
147	372.81	521.93	174	441.16	617.62			
						201-	2.54	3.55
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อดัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.50	7.70	41	105.48	147.67	81	207.80	290.91
2	7.89	11.05	42	108.04	151.26	82	210.33	294.47
3	10.28	14.39	43	110.59	154.82	83	212.91	298.07
4	12.67	17.73	44	113.15	158.41	84	215.45	301.63
5	15.05	21.07	45	115.71	161.99	85	218.03	305.24
6	17.44	24.42	46	118.27	165.58	86	220.57	308.80
7	19.83	27.76	47	120.83	169.16	87	223.12	312.37
8	22.21	31.10	48	123.38	172.73	88	225.67	315.94
9	24.60	34.44	49	125.94	176.32	89	228.23	319.52
10	26.99	37.79	50	128.50	179.89	90	230.82	323.15
11	29.38	41.13	51	131.06	183.48	91	233.38	326.73
12	31.76	44.47	52	133.61	187.05	92	235.90	330.26
13	34.15	47.81	53	136.16	190.63	93	238.46	333.85
14	36.54	51.16	54	138.72	194.21	94	241.03	337.44
15	38.98	54.58	55	141.28	197.80	95	243.60	341.04
16	41.54	58.16	56	143.84	201.37	96	246.17	344.63
17	44.10	61.74	57	146.39	204.95	97	248.70	348.18
18	46.66	65.32	58	148.95	208.53	98	251.27	351.78
19	49.21	68.90	59	151.51	212.12	99	253.81	355.33
20	51.77	72.48	60	154.08	215.71	100	256.39	358.94
21	54.33	76.06	61	156.63	219.28	101	258.92	362.49
22	56.88	79.64	62	159.19	222.86	102	261.51	366.11
23	59.44	83.22	63	161.74	226.44	103	264.05	369.67
24	62.00	86.80	64	164.31	230.03	104	266.59	373.23
25	64.56	90.38	65	166.85	233.59	105	269.19	376.86
26	67.11	93.96	66	169.42	237.19	106	271.73	380.43
27	69.67	97.54	67	171.97	240.76	107	274.28	383.99
28	72.23	101.13	68	174.53	244.34	108	276.83	387.56
29	74.79	104.70	69	177.08	247.92	109	279.38	391.14
30	77.35	108.28	70	179.64	251.50	110	281.94	394.71
31	79.90	111.86	71	182.21	255.09	111	284.49	398.29
32	82.46	115.44	72	184.77	258.68	112	287.05	401.87
33	85.02	119.02	73	187.32	262.24	113	289.61	405.45
34	87.57	122.60	74	189.89	265.85	114	292.17	409.03
35	90.13	126.18	75	192.44	269.42	115	294.73	412.62
36	92.69	129.77	76	194.99	272.99	116	297.30	416.21
37	95.24	133.34	77	197.55	276.57	117	299.86	419.81
38	97.80	136.92	78	200.11	280.15	118	302.43	423.40
39	100.37	140.51	79	202.67	283.73	119	305.00	427.00
40	102.92	144.09	80	205.23	287.32	120	307.58	430.59



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	310.09	434.12	148	379.12	530.77	175	448.21	627.49
122	312.66	437.73	149	381.76	534.47	176	450.79	631.10
123	315.18	441.25	150	384.31	538.03	177	453.37	634.71
124	317.76	444.86	151	386.85	541.60	178	455.95	638.33
125	320.34	448.48	152	389.40	545.16	179	458.39	641.75
126	322.86	452.00	153	391.95	548.73	180	460.98	645.37
127	325.44	455.62	154	394.50	552.30	181	463.57	648.99
128	328.04	459.25	155	397.05	555.87	182	466.16	652.62
129	330.55	462.78	156	399.60	559.44	183	468.75	656.25
130	333.15	466.41	157	402.15	563.01	184	471.19	659.67
131	335.67	469.94	158	404.70	566.59	185	473.78	663.30
132	338.19	473.47	159	407.26	570.16	186	476.38	666.93
133	340.79	477.11	160	409.82	573.74	187	478.98	670.57
134	343.32	480.64	161	412.37	577.32	188	481.42	673.99
135	345.92	484.29	162	414.93	580.91	189	484.02	677.63
136	348.45	487.83	163	417.49	584.49	190	486.62	681.27
137	351.06	491.49	164	420.06	588.08	191	489.23	684.92
138	353.59	495.03	165	422.62	591.67	192	491.67	688.34
139	356.12	498.57	166	425.18	595.26	193	494.28	691.99
140	358.65	502.11	167	427.75	598.85	194	496.89	695.64
141	361.27	505.78	168	430.32	602.45	195	499.33	699.06
142	363.80	509.33	169	432.89	606.04	196	501.94	702.72
143	366.34	512.88	170	435.46	609.64	197	504.56	706.38
144	368.97	516.55	171	438.03	613.25	198	507.00	709.80
145	371.51	520.11	172	440.61	616.85	199	509.62	713.46
146	374.04	523.66	173	443.05	620.27	200	512.23	717.13
147	376.58	527.22	174	445.63	623.88			
						201-	2.56	3.58
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ


2.56 บาท/ตัน

3.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ราคา ๒๐.๐๐-๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร

ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.38	0.22	0.28	1.60	1.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.79	0.55	0.69	3.34	3.48
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.21	0.78	0.98	4.99	5.19
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.10	3.51	4.39	19.61	20.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.63	10.80	13.50	41.43	44.13
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.53	3.06	3.83	19.59	20.36
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.77	1.70	2.13	7.47	7.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.47	3.34	4.18	28.81	29.65
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.70	5.18	6.48	35.88	37.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	58.58	4.66	5.83	63.24	64.41
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.21	19.00	23.75	67.21	71.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.52	6.52	8.15	29.04	30.67
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.47	1.46	1.83	8.93	9.30
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.75	12.96	16.20	49.71	52.95
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.05	2.75	3.44	16.80	17.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.00	20.90	26.13	64.90	70.13
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.08	4.20	5.25	23.28	24.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.84	25.71	32.14	79.55	85.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.66	1.66	2.08	7.32	7.74
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.82	2.11	2.64	9.93	10.46
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.53	3.38	4.23	12.91	13.76
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.64	1.75	2.19	10.39	10.83
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.37	0.62	0.78	5.99	6.15
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	4.98	0.88	1.10	5.86	6.08
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.82	2.21	2.76	14.03	14.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.33	3.05	3.81	19.38	20.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.28	4.54	5.68	28.82	29.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.57	6.64	8.30	42.21	43.87
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.63	0.49	0.61	2.12	2.24
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.25	0.68	0.85	2.93	3.10
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.34	1.00	1.25	4.34	4.59
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.90	1.47	1.84	6.37	6.84



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	258.61	16.77	20.96	275.38	279.57
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.55	2.82	3.53	13.37	14.08
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.36	2.28	2.85	10.64	11.21
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	125.53	35.15	43.94	160.68	169.47
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.13	1.74	2.18	11.87	12.31
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.72	1.92	2.40	11.64	12.12
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	18.41	2.53	3.16	20.94	21.57
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	9.92	2.39	2.99	12.31	12.91
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.86	1.06	1.33	7.92	8.19
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	28.70	11.03	13.79	39.73	42.49
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.31	5.29	6.61	39.60	40.92
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	31.57	11.03	13.79	42.60	45.36
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.31	5.29	6.61	39.60	40.92
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.47	5.92	7.40	27.39	28.87
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	26.83	7.39	9.24	34.22	36.07
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	35.78	9.86	12.33	45.64	48.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	42.94	11.83	14.79	54.77	57.73
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.55	2.07	2.59	10.62	11.14
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.92	0.39	0.49	2.31	2.41
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.16	5.86	7.33	47.02	48.49
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	56.74	7.39	9.24	64.13	65.98
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	68.69	8.11	10.14	76.80	78.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.25	9.00	11.25	92.25	94.50
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.70	1.97	2.46	10.67	11.15
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	2.30	2.88	12.45	12.93




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.40	0.22	0.28	1.62	1.68
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.83	0.55	0.69	3.38	3.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.26	0.78	0.98	5.04	5.24
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.32	3.51	4.39	19.83	20.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.08	10.80	13.50	41.88	44.58
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	3.06	3.83	19.78	20.55
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.85	1.70	2.13	7.55	7.98
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.86	3.34	4.18	29.20	30.04
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.15	5.18	6.48	36.33	37.63
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.01	4.66	5.83	63.67	64.84
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.16	19.00	23.75	68.16	72.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.82	6.52	8.15	29.34	30.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.55	1.46	1.83	9.01	9.38
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.29	12.96	16.20	50.25	53.49
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.21	2.75	3.44	16.96	17.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.63	20.90	26.13	65.53	70.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.23	4.20	5.25	23.43	24.48
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.62	25.71	32.14	80.33	86.76
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.74	1.66	2.08	7.40	7.82
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.92	2.11	2.64	10.03	10.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.66	3.38	4.23	13.04	13.89
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.73	1.75	2.19	10.48	10.92
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	5.50	0.62	0.78	6.12	6.28
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	5.10	0.88	1.10	5.98	6.20
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.08	2.21	2.76	14.29	14.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.69	3.05	3.81	19.74	20.50
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.82	4.54	5.68	29.36	30.50
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.35	6.64	8.30	42.99	44.65
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.27	0.68	0.85	2.95	3.12
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.38	1.00	1.25	4.38	4.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.42	6.70




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	269.39	16.77	20.96	286.16	290.35
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.71	2.82	3.53	13.53	14.24
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.47	2.28	2.85	10.75	11.32
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	129.00	35.15	43.94	164.15	172.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.40	1.74	2.18	12.14	12.58
	ค่าแบบข้างคิกตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.77	1.92	2.40	11.69	12.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	18.66	2.53	3.16	21.19	21.82
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.14	2.39	2.99	12.53	13.13
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.00	1.06	1.33	8.06	8.33
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.10	11.03	13.79	40.13	42.89
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.02	11.03	13.79	43.05	45.81
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.61	5.92	7.40	27.53	29.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.01	7.39	9.24	34.40	36.25
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.02	9.86	12.33	45.88	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.22	11.83	14.79	55.05	58.01
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.72	2.07	2.59	10.79	11.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.39	0.49	2.35	2.45
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.48	5.86	7.33	47.34	48.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.12	7.39	9.24	64.51	66.36
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.16	8.11	10.14	77.27	79.30
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.82	9.00	11.25	92.82	95.07
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.90	1.97	2.46	10.87	11.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.38	2.30	2.88	12.68	13.26



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.41	0.22	0.28	1.63	1.69
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.86	0.55	0.69	3.41	3.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.31	0.78	0.98	5.09	5.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.53	3.51	4.39	20.04	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.53	10.80	13.50	42.33	45.03
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.90	3.06	3.83	19.96	20.73
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	31.59	5.18	6.48	36.77	38.07
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.45	4.66	5.83	64.11	65.28
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	50.11	19.00	23.75	69.11	73.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.12	6.52	8.15	29.64	31.27
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.63	1.46	1.83	9.09	9.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.84	12.96	16.20	50.80	54.04
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.36	2.75	3.44	17.11	17.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.25	20.90	26.13	66.15	71.38
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.37	4.20	5.25	23.57	24.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.40	25.71	32.14	81.11	87.54
7	งานตัดแต่งชั้นบนบันได	ลบ.ม. แน่น	5.81	1.66	2.08	7.47	7.89
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.02	2.11	2.64	10.13	10.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.78	3.38	4.23	13.16	14.01
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.83	1.75	2.19	10.58	11.02
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.63	0.62	0.78	6.25	6.41
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.22	0.88	1.10	6.10	6.32
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.34	2.21	2.76	14.55	15.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.05	3.05	3.81	20.10	20.86
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.35	4.54	5.68	29.89	31.03
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.13	6.64	8.30	43.77	45.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.85	2.98	3.13
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.25	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	280.17	16.77	20.96	296.94	301.13
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิได้	ตร.ม.	10.88	2.82	3.53	13.70	14.41
	บนผิวเทคไค้	ตร.ม.	8.58	2.28	2.85	10.86	11.43
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	132.46	35.15	43.94	167.61	176.40
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.68	1.74	2.18	12.42	12.86
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.82	1.92	2.40	11.74	12.22
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	18.90	2.53	3.16	21.43	22.06
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.36	2.39	2.99	12.75	13.35
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.13	1.06	1.33	8.19	8.46
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.51	11.03	13.79	40.54	43.30
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.66	5.29	6.61	40.95	42.27
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.46	11.03	13.79	43.49	46.25
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.66	5.29	6.61	40.95	42.27
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.75	5.92	7.40	27.67	29.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.19	7.39	9.24	34.58	36.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.25	9.86	12.33	46.11	48.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.50	11.83	14.79	55.33	58.29
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.89	2.07	2.59	10.96	11.48
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.01	0.39	0.49	2.40	2.50
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.80	5.86	7.33	47.66	49.13
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.50	7.39	9.24	64.89	66.74
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.63	8.11	10.14	77.74	79.77
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	84.38	9.00	11.25	93.38	95.63
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.09	1.97	2.46	11.06	11.55
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.60	2.30	2.88	12.90	13.48




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.42	0.22	0.28	1.64	1.70
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.89	0.55	0.69	3.44	3.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.37	0.78	0.98	5.15	5.35
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.75	3.51	4.39	20.26	21.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.98	10.80	13.50	42.78	45.48
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.09	3.06	3.83	20.15	20.92
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.71	8.14
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.63	3.34	4.18	29.97	30.81
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.04	5.18	6.48	37.22	38.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.88	4.66	5.83	64.54	65.71
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.05	19.00	23.75	70.05	74.80
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.43	6.52	8.15	29.95	31.58
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.72	1.46	1.83	9.18	9.55
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.38	12.96	16.20	51.34	54.58
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.52	2.75	3.44	17.27	17.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.87	20.90	26.13	66.77	72.00
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.51	4.20	5.25	23.71	24.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.17	25.71	32.14	81.88	88.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	5.89	1.66	2.08	7.55	7.97
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.12	2.11	2.64	10.23	10.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.90	3.38	4.23	13.28	14.13
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.93	1.75	2.19	10.68	11.12
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.76	0.62	0.78	6.38	6.54
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.34	0.88	1.10	6.22	6.44
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.60	2.21	2.76	14.81	15.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.41	3.05	3.81	20.46	21.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.89	4.54	5.68	30.43	31.57
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.91	6.64	8.30	44.55	46.21
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.32	0.68	0.85	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	1.00	1.25	4.45	4.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.93



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	290.96	16.77	20.96	307.73	311.92
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.04	2.82	3.53	13.86	14.57
	บนผิวแทค ไค้ด	ตร.ม.	8.69	2.28	2.85	10.97	11.54
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	135.93	35.15	43.94	171.08	179.87
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.96	1.74	2.18	12.70	13.14
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.86	1.92	2.40	11.78	12.26
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	19.15	2.53	3.16	21.68	22.31
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.59	2.39	2.99	12.98	13.58
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.27	1.06	1.33	8.33	8.60
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.91	11.03	13.79	40.94	43.70
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.34	5.29	6.61	41.63	42.95
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.90	11.03	13.79	43.93	46.69
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.34	5.29	6.61	41.63	42.95
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.89	5.92	7.40	27.81	29.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.37	7.39	9.24	34.76	36.61
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.49	9.86	12.33	46.35	48.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.79	11.83	14.79	55.62	58.58
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.06	2.07	2.59	11.13	11.65
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.05	0.39	0.49	2.44	2.54
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.13	5.86	7.33	47.99	49.46
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.89	7.39	9.24	65.28	67.13
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.09	8.11	10.14	78.20	80.23
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	84.95	9.00	11.25	93.95	96.20
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.28	1.97	2.46	11.25	11.74
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.83	2.30	2.88	13.13	13.71




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานราดยางไพรอม์ไค้ด	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.10
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไพร้มไค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.04




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บนผิวแทค ไค้ด	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.00




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	323.31	16.77	20.96	340.08	344.27
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.54	2.82	3.53	14.36	15.07
	บนผิวแทค ไค้ด	ตร.ม.	9.02	2.28	2.85	11.30	11.87
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	146.32	35.15	43.94	181.47	190.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.78	1.74	2.18	13.52	13.96
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.01	1.92	2.40	11.93	12.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	19.88	2.53	3.16	22.41	23.04
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.26	2.39	2.99	13.65	14.25
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.67	1.06	1.33	8.73	9.00
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.12	11.03	13.79	42.15	44.91
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.23	11.03	13.79	45.26	48.02
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.32	5.92	7.40	28.24	29.72
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.90	7.39	9.24	35.29	37.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.20	9.86	12.33	47.06	49.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.64	11.83	14.79	56.47	59.43
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.58	2.07	2.59	11.65	12.17
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.18	0.39	0.49	2.57	2.67
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.10	5.86	7.33	48.96	50.43
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.03	7.39	9.24	66.42	68.27
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.49	8.11	10.14	79.60	81.63
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.66	9.00	11.25	95.66	97.91
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.86	1.97	2.46	11.83	12.32
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	2.30	2.88	13.81	14.39




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.78	10.80	13.50	44.58	47.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.85	16.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	334.09	16.77	20.96	350.86	355.05
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.70	2.82	3.53	14.52	15.23
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.13	2.28	2.85	11.41	11.98
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	149.78	35.15	43.94	184.93	193.72
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.06	1.74	2.18	13.80	14.24
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.06	1.92	2.40	11.98	12.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	20.12	2.53	3.16	22.65	23.28
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.48	2.39	2.99	13.87	14.47
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.81	1.06	1.33	8.87	9.14
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.52	11.03	13.79	42.55	45.31
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.67	11.03	13.79	45.70	48.46
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.46	5.92	7.40	28.38	29.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.08	7.39	9.24	35.47	37.32
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.44	9.86	12.33	47.30	49.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.92	11.83	14.79	56.75	59.71
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.76	2.07	2.59	11.83	12.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.23	0.39	0.49	2.62	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.42	5.86	7.33	49.28	50.75
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.41	7.39	9.24	66.80	68.65
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.96	8.11	10.14	80.07	82.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.23	9.00	11.25	96.23	98.48
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.06	1.97	2.46	12.03	12.82
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.74	2.30	2.88	14.04	14.82



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางไพรีมไคตัด	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแทลไคตัด	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคต์	ตร.ม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.04
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.84



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.17



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไลต์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแอสฟัลท์ติก	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยา	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดคยารอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.31



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.62



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำดี	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางไพรอม์โค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีไคต์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.37	15.95



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.56	0.22	0.28	1.78	1.84
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.24	0.55	0.69	3.79	3.93
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.94	0.78	0.98	5.72	5.92
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.12	3.51	4.39	22.63	23.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.94	10.80	13.50	47.74	50.44
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.16	3.06	3.83	22.22	22.99
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.70	2.13	8.61	9.04
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.88	3.34	4.18	34.22	35.06
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.98	5.18	6.48	42.16	43.46
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.64	4.66	5.83	69.30	70.47
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	61.48	19.00	23.75	80.48	85.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.77	6.52	8.15	33.29	34.92
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.63	1.46	1.83	10.09	10.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.33	12.96	16.20	57.29	60.53
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.23	2.75	3.44	18.98	19.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.73	20.90	26.13	73.63	78.86
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.08	4.20	5.25	25.28	26.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	64.72	25.71	32.14	90.43	96.86
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.73	1.66	2.08	8.39	8.81
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.23	2.11	2.64	11.34	11.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.27	3.38	4.23	14.65	15.50
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.00	1.75	2.19	11.75	12.19
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.17	0.62	0.78	7.79	7.95
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.65	0.88	1.10	7.53	7.75
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.46	2.21	2.76	17.67	18.22
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.36	3.05	3.81	24.41	25.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.76	4.54	5.68	36.30	37.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	46.52	6.64	8.30	53.16	54.82
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.88	0.49	0.61	2.37	2.49
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.60	0.68	0.85	3.28	3.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.86	1.00	1.25	4.86	5.11
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.66	1.47	1.84	7.13	7.50



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	409.58	16.77	20.96	426.35	430.54
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	12.86	2.82	3.53	15.68	16.39
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	9.90	2.28	2.85	12.18	12.75
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	174.04	35.15	43.94	209.19	217.98
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.99	1.74	2.18	15.73	16.17
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.39	1.92	2.40	12.31	12.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.83	2.53	3.16	24.36	24.99
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.05	2.39	2.99	15.44	16.04
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.76	1.06	1.33	9.82	10.09
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.34	11.03	13.79	45.37	48.13
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.78	5.29	6.61	49.07	50.39
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.77	11.03	13.79	48.80	51.56
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.78	5.29	6.61	49.07	50.39
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.46	5.92	7.40	29.38	30.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.32	7.39	9.24	36.71	38.56
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.09	9.86	12.33	48.95	51.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.91	11.83	14.79	58.74	61.70
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.96	2.07	2.59	13.03	13.55
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.53	0.39	0.49	2.92	3.02
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.68	5.86	7.33	51.54	53.01
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.09	7.39	9.24	69.48	71.33
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.22	8.11	10.14	83.33	85.36
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.21	9.00	11.25	100.21	102.46
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.42	1.97	2.46	13.39	13.88
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.32	2.30	2.88	15.62	16.20




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาคู่มือเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำดี	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.54
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.54



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.43



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.59	0.22	0.28	1.81	1.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.31	0.55	0.69	3.86	4.00
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.04	0.78	0.98	5.82	6.02
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.55	3.51	4.39	23.06	23.94
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.84	10.80	13.50	48.64	51.34
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.53	3.06	3.83	22.59	23.36
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.77	9.20
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.65	3.34	4.18	34.99	35.83
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.87	5.18	6.48	43.05	44.35
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.50	4.66	5.83	70.16	71.33
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	63.37	19.00	23.75	82.37	87.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.38	6.52	8.15	33.90	35.53
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.79	1.46	1.83	10.25	10.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.41	12.96	16.20	58.37	61.61
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.55	2.75	3.44	19.30	19.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.97	20.90	26.13	74.87	80.10
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.37	4.20	5.25	25.57	26.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.28	25.71	32.14	91.99	98.42
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.88	1.66	2.08	8.54	8.96
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.43	2.11	2.64	11.54	12.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	3.38	4.23	14.89	15.74
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.20	1.75	2.19	11.95	12.39
9	งานราดยางไพรอม์ไค้ด	ตร.ม.	7.43	0.62	0.78	8.05	8.21
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.89	0.88	1.10	7.77	7.99
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.98	2.21	2.76	18.19	18.74
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.08	3.05	3.81	25.13	25.89
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.83	4.54	5.68	37.37	38.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.08	6.64	8.30	54.72	56.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.53
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.65	0.68	0.85	3.33	3.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.94	1.00	1.25	4.94	5.19
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.61



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	431.14	16.77	20.96	447.91	452.10
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	13.19	2.82	3.53	16.01	16.72
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	10.13	2.28	2.85	12.41	12.98
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	180.97	35.15	43.94	216.12	224.91
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.54	1.74	2.18	16.28	16.72
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.49	1.92	2.40	12.41	12.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	22.32	2.53	3.16	24.85	25.48
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.50	2.39	2.99	15.89	16.49
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.03	1.06	1.33	10.09	10.36
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.14	11.03	13.79	46.17	48.93
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.13	5.29	6.61	50.42	51.74
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.66	11.03	13.79	49.69	52.45
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.13	5.29	6.61	50.42	51.74
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.74	5.92	7.40	29.66	31.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.67	7.39	9.24	37.06	38.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.57	9.86	12.33	49.43	51.90
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.48	11.83	14.79	59.31	62.27
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.31	2.07	2.59	13.38	13.90
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.62	0.39	0.49	3.01	3.11
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.33	5.86	7.33	52.19	53.66
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.85	7.39	9.24	70.24	72.09
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.15	8.11	10.14	84.26	86.29
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	92.34	9.00	11.25	101.34	103.59
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.80	1.97	2.46	13.77	14.26
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.77	2.30	2.88	16.07	16.65



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.60	0.22	0.28	1.82	1.88
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.34	0.55	0.69	3.89	4.03
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.10	0.78	0.98	5.88	6.08
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.77	3.51	4.39	23.28	24.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.29	10.80	13.50	49.09	51.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.72	3.06	3.83	22.78	23.55
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.15	1.70	2.13	8.85	9.28
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.04	3.34	4.18	35.38	36.22
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.32	5.18	6.48	43.50	44.80
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.93	4.66	5.83	70.59	71.76
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	64.32	19.00	23.75	83.32	88.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.68	6.52	8.15	34.20	35.83
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.88	1.46	1.83	10.34	10.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.95	12.96	16.20	58.91	62.15
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.70	2.75	3.44	19.45	20.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.60	20.90	26.13	75.50	80.73
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.51	4.20	5.25	25.71	26.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.06	25.71	32.14	92.77	99.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.96	1.66	2.08	8.62	9.04
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.53	2.11	2.64	11.64	12.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.64	3.38	4.23	15.02	15.87
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.30	1.75	2.19	12.05	12.49
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.56	0.62	0.78	8.18	8.34
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.01	0.88	1.10	7.89	8.11
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.24	2.21	2.76	18.45	19.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.44	3.05	3.81	25.49	26.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.37	4.54	5.68	37.91	39.05
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.87	6.64	8.30	55.51	57.17
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.67	0.68	0.85	3.35	3.52
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.97	1.00	1.25	4.97	5.22
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.29	7.60



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	441.93	16.77	20.96	458.70	462.89	
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.							
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000					
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.							
	บนผิวไพรอมีโค้ด	ตร.ม.	13.36	2.82	3.53	16.18	16.89	
	บนผิวแอสฟัลท์	ตร.ม.	10.24	2.28	2.85	12.52	13.09	
14	งานผิวทางคอนกรีต							
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000					
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	184.43	35.15	43.94	219.58	228.37	
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.82	1.74	2.18	16.56	17.00	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.53	1.92	2.40	12.45	12.93	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.56	2.53	3.16	25.09	25.72	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.72	2.39	2.99	16.11	16.71	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.16	1.06	1.33	10.22	10.49	
15	งาน Stabilized Layer							
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.54	11.03	13.79	46.57	49.33	
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.80	5.29	6.61	51.09	52.41	
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.10	11.03	13.79	50.13	52.89	
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.80	5.29	6.61	51.09	52.41	
16	งาน Pavement In Place Recycling							
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.88	5.92	7.40	29.80	31.28	
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.85	7.39	9.24	37.24	39.09	
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.80	9.86	12.33	49.66	52.13	
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.76	11.83	14.79	59.59	62.55	
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.48	2.07	2.59	13.55	14.07	
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.66	0.39	0.49	3.05	3.15	
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)							
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.65	5.86	7.33	52.51	53.98	
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.23	7.39	9.24	70.62	72.47	
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.62	8.11	10.14	84.73	86.76	
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	92.91	9.00	11.25	101.91	104.16	
20	งาน Milling							
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.00	1.97	2.46	13.97	14.46	
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.00	2.30	2.88	16.30	16.88	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.82	17.10



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.62	0.22	0.28	1.84	1.90
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.41	0.55	0.69	3.96	4.10
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.20	0.78	0.98	5.98	6.18
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.20	3.51	4.39	23.71	24.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.19	10.80	13.50	49.99	52.69
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.10	3.06	3.83	23.16	23.93
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.31	1.70	2.13	9.01	9.44
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.81	3.34	4.18	36.15	36.99
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	39.22	5.18	6.48	44.40	45.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.80	4.66	5.83	71.46	72.63
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	66.22	19.00	23.75	85.22	89.97
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.29	6.52	8.15	34.81	36.44
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.04	1.46	1.83	10.50	10.87
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.03	12.96	16.20	59.99	63.23
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.01	2.75	3.44	19.76	20.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.84	20.90	26.13	76.74	81.97
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.80	4.20	5.25	26.00	27.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.61	25.71	32.14	94.32	100.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	7.11	1.66	2.08	8.77	9.19
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.73	2.11	2.64	11.84	12.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.88	3.38	4.23	15.26	16.11
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.49	1.75	2.19	12.24	12.68
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	7.82	0.62	0.78	8.44	8.60
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.25	0.88	1.10	8.13	8.35
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.76	2.21	2.76	18.97	19.52
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.16	3.05	3.81	26.21	26.97
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.43	4.54	5.68	38.97	40.11
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	50.43	6.64	8.30	57.07	58.73
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.97	0.49	0.61	2.46	2.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.72	0.68	0.85	3.40	3.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.05	1.00	1.25	5.05	5.20
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.47	1.84	7.40	7.71



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	463.49	16.77	20.96	480.26	484.45
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	13.69	2.82	3.53	16.51	17.22
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	10.46	2.28	2.85	12.74	13.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	191.36	35.15	43.94	226.51	235.30
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.37	1.74	2.18	17.11	17.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.63	1.92	2.40	12.55	13.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.05	2.53	3.16	25.58	26.21
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.17	2.39	2.99	16.56	17.16
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.43	1.06	1.33	10.49	10.76
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.35	11.03	13.79	47.38	50.14
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.16	5.29	6.61	52.45	53.77
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.98	11.03	13.79	51.01	53.77
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.16	5.29	6.61	52.45	53.77
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.16	5.92	7.40	30.08	31.56
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.21	7.39	9.24	37.60	39.45
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.27	9.86	12.33	50.13	52.60
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.33	11.83	14.79	60.16	63.12
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.83	2.07	2.59	13.90	14.42
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.75	0.39	0.49	3.14	3.24
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.30	5.86	7.33	53.16	54.63
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.00	7.39	9.24	71.39	73.24
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.55	8.11	10.14	85.66	87.69
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	94.05	9.00	11.25	103.05	105.30
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.39	1.97	2.46	14.36	14.85
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.45	2.30	2.88	16.75	17.33




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.17	2.75	3.44	19.92	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	20.90	26.13	77.37	82.60
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.94	4.20	5.25	26.14	27.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.39	25.71	32.14	95.10	101.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.19	1.66	2.08	8.85	9.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.83	2.11	2.64	11.94	12.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.01	3.38	4.23	15.39	16.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.59	1.75	2.19	12.34	12.78
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตร.ม.	7.95	0.62	0.78	8.57	8.73
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.37	0.88	1.10	8.25	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.02	2.21	2.76	19.23	19.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.52	3.05	3.81	26.57	27.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.97	4.54	5.68	39.51	40.65
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	51.21	6.64	8.30	57.85	59.51
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.85	3.43	3.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.25	5.09	5.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.82




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	474.28	16.77	20.96	491.05	495.24
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีไคต์	ตร.ม.	13.85	2.82	3.53	16.67	17.38
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	10.57	2.28	2.85	12.85	13.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	194.83	35.15	43.94	229.98	238.77
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.65	1.74	2.18	17.39	17.83
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.68	1.92	2.40	12.60	13.08
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.30	2.53	3.16	25.83	26.46
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.40	2.39	2.99	16.79	17.39
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.57	1.06	1.33	10.63	10.90
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.75	11.03	13.79	47.78	50.54
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.83	5.29	6.61	53.12	54.44
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.43	11.03	13.79	51.46	54.22
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.83	5.29	6.61	53.12	54.44
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.31	5.92	7.40	30.23	31.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.38	7.39	9.24	37.77	39.62
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.51	9.86	12.33	50.37	52.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.61	11.83	14.79	60.44	63.40
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.00	2.07	2.59	14.07	14.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.80	0.39	0.49	3.19	3.29
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.62	5.86	7.33	53.48	54.95
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.38	7.39	9.24	71.77	73.62
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.02	8.11	10.14	86.13	88.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	94.62	9.00	11.25	103.62	105.87
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.58	1.97	2.46	14.55	15.04
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.68	2.30	2.88	16.98	17.36




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.65	0.22	0.28	1.87	1.93
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.47	0.55	0.69	4.02	4.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.31	0.78	0.98	6.09	6.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.63	3.51	4.39	24.14	25.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.10	10.80	13.50	50.90	53.60
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.47	3.06	3.83	23.53	24.30
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.59	3.34	4.18	36.93	37.77
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	40.11	5.18	6.48	45.29	46.59
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.66	4.66	5.83	72.32	73.49
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	68.11	19.00	23.75	87.11	91.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.89	6.52	8.15	35.41	37.04
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.21	1.46	1.83	10.67	11.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.11	12.96	16.20	61.07	64.31
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.32	2.75	3.44	20.07	20.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.09	20.90	26.13	77.99	83.22
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.08	4.20	5.25	26.28	27.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.16	25.71	32.14	95.87	102.30
7	งานตัดแต่งชั้นบนันไค	ลบ.ม. แน่น	7.27	1.66	2.08	8.93	9.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.93	2.11	2.64	12.04	12.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.13	3.38	4.23	15.51	16.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.69	1.75	2.19	12.44	12.88
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตร.ม.	8.08	0.62	0.78	8.70	8.86
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.48	0.88	1.10	8.36	8.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.28	2.21	2.76	19.49	20.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.88	3.05	3.81	26.93	27.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	35.50	4.54	5.68	40.04	41.18
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.00	6.64	8.30	58.64	60.30
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	2.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.77	0.68	0.85	3.45	3.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.12	1.00	1.25	5.12	5.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	7.88



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาคู่มือจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	485.06	16.77	20.96	501.83	506.02
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิว ไพรม์ โคล์ต	ตร.ม.	14.02	2.82	3.53	16.84	17.55
	บนผิว แทค โคล์ต	ตร.ม.	10.68	2.28	2.85	12.96	13.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	198.29	35.15	43.94	233.44	242.23
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.92	1.74	2.18	17.66	18.10
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.73	1.92	2.40	12.65	13.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.54	2.53	3.16	26.07	26.70
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.62	2.39	2.99	17.01	17.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.70	1.06	1.33	10.76	11.03
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.15	11.03	13.79	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.87	11.03	13.79	51.90	54.66
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.45	5.92	7.40	30.37	31.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.56	7.39	9.24	37.95	39.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.75	9.86	12.33	50.61	53.08
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.90	11.83	14.79	60.73	63.69
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.17	2.07	2.59	14.24	14.76
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.84	0.39	0.49	3.23	3.33
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.95	5.86	7.33	53.81	55.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.76	7.39	9.24	72.15	74.00
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.48	8.11	10.14	86.59	88.62
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.19	9.00	11.25	104.19	106.44
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.77	1.97	2.46	14.74	15.22
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.90	2.30	2.88	17.20	17.78



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	495.84	16.77	20.96	512.61	516.80
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	14.18	2.82	3.53	17.00	17.71
	บนผิวแอสฟัลท์ติก	ตร.ม.	10.79	2.28	2.85	13.07	13.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	201.75	35.15	43.94	236.90	245.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.20	1.74	2.18	17.94	18.38
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.77	1.92	2.40	12.69	13.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	23.79	2.53	3.16	26.32	26.95
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.84	2.39	2.99	17.23	17.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.84	1.06	1.33	10.90	11.17
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.56	11.03	13.79	48.59	51.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.31	11.03	13.79	52.34	55.10
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.59	5.92	7.40	30.51	31.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.74	7.39	9.24	38.13	39.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.98	9.86	12.33	50.84	53.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.18	11.83	14.79	61.01	63.97
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.34	2.07	2.59	14.41	14.93
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.88	0.39	0.49	3.27	3.37
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.27	5.86	7.33	54.13	55.60
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.14	7.39	9.24	72.53	74.38
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.95	8.11	10.14	87.06	89.09
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.75	9.00	11.25	104.75	107.00
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.97	1.97	2.46	14.94	15.43
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.13	2.30	2.88	17.43	18.01




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.67	0.22	0.28	1.89	1.95
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.54	0.55	0.69	4.09	4.23
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.41	0.78	0.98	6.19	6.39
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.06	3.51	4.39	24.57	25.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.00	10.80	13.50	51.80	54.50
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.85	3.06	3.83	23.91	24.68
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.77
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.36	3.34	4.18	37.70	38.54
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.01	5.18	6.48	46.19	47.49
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.53	4.66	5.83	73.19	74.36
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	70.01	19.00	23.75	89.01	93.76
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.50	6.52	8.15	36.02	37.65
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.37	1.46	1.83	10.83	11.20
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.20	12.96	16.20	62.16	65.40
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.64	2.75	3.44	20.39	21.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.34	20.90	26.13	79.24	84.47
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.37	4.20	5.25	26.57	27.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	71.72	25.71	32.14	97.43	103.86
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	7.42	1.66	2.08	9.08	9.50
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.13	2.11	2.64	12.24	12.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.38	3.38	4.23	15.76	16.61
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.88	1.75	2.19	12.63	13.07
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	8.33	0.62	0.78	8.95	9.11
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.72	0.88	1.10	8.60	8.82
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.80	2.21	2.76	20.01	20.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.60	3.05	3.81	27.65	28.41
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.57	4.54	5.68	41.11	42.25
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	53.56	6.64	8.30	60.20	61.86
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.04	0.49	0.61	2.53	2.65
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.82	0.68	0.85	3.50	3.68
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.20	1.00	1.25	5.20	5.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.15	1.47	1.84	7.62	7.99




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	506.63	16.77	20.96	523.40	527.59
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิว ไพรม์ โคลด์	ตร.ม.	14.35	2.82	3.53	17.17	17.88
	บนผิว แทค โคลด์	ตร.ม.	10.90	2.28	2.85	13.18	13.75
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	205.22	35.15	43.94	240.37	249.16
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.48	1.74	2.18	18.22	18.66
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.82	1.92	2.40	12.74	13.22
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.03	2.53	3.16	26.56	27.19
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.07	2.39	2.99	17.46	18.06
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.97	1.06	1.33	11.03	11.30
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.96	11.03	13.79	48.99	51.75
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.86	5.29	6.61	55.15	56.47
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.76	11.03	13.79	52.79	55.55
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.86	5.29	6.61	55.15	56.47
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.73	5.92	7.40	30.65	32.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.92	7.39	9.24	38.31	40.16
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.22	9.86	12.33	51.08	53.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.47	11.83	14.79	61.30	64.26
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.52	2.07	2.59	14.59	15.11
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.93	0.39	0.49	3.32	3.42
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.59	5.86	7.33	54.45	55.92
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.53	7.39	9.24	72.92	74.77
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.41	8.11	10.14	87.52	89.55
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.32	9.00	11.25	105.32	107.57
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.16	1.97	2.46	15.13	15.62
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.35	2.30	2.88	17.65	18.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.69	0.22	0.28	1.91	1.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.57	0.55	0.69	4.12	4.26
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.46	0.78	0.98	6.24	6.44
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.27	3.51	4.39	24.78	25.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.45	10.80	13.50	52.25	54.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.04	3.06	3.83	24.10	24.87
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.42	9.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.75	3.34	4.18	38.09	38.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.46	5.18	6.48	46.64	47.94
	หินแข็ง - เาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.96	4.66	5.83	73.62	74.79
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	70.95	19.00	23.75	89.95	94.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.81	6.52	8.15	36.33	37.96
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.46	1.46	1.83	10.92	11.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.74	12.96	16.20	62.70	65.94
5	งานไหลทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.79	2.75	3.44	20.54	21.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.96	20.90	26.13	79.86	85.09
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.51	4.20	5.25	26.71	27.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.50	25.71	32.14	98.21	104.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.50	1.66	2.08	9.16	9.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	10.23	2.11	2.64	12.34	12.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.50	3.38	4.23	15.88	16.73
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.98	1.75	2.19	12.73	13.17
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	8.46	0.62	0.78	9.08	9.24
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.84	0.88	1.10	8.72	8.94
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.06	2.21	2.76	20.27	20.82
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.96	3.05	3.81	28.01	28.77
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	37.10	4.54	5.68	41.64	42.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	54.34	6.64	8.30	60.98	62.64
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.85	0.68	0.85	3.53	3.70
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.23	1.00	1.25	5.23	5.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	8.04



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	517.41	16.77	20.96	534.18	538.37
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีไคต์	ตร.ม.	14.51	2.82	3.53	17.33	18.04
	บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	11.01	2.28	2.85	13.29	13.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	208.68	35.15	43.94	243.83	252.62
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.75	1.74	2.18	18.49	18.93
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.87	1.92	2.40	12.79	13.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.27	2.53	3.16	26.80	27.43
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.29	2.39	2.99	17.68	18.28
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.11	1.06	1.33	11.17	11.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.36	11.03	13.79	49.39	52.15
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.20	11.03	13.79	53.23	55.99
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.87	5.92	7.40	30.79	32.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.09	7.39	9.24	38.48	40.33
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.46	9.86	12.33	51.32	53.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.75	11.83	14.79	61.58	64.54
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.69	2.07	2.59	14.76	15.28
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.97	0.39	0.49	3.36	3.46
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.92	5.86	7.33	54.78	56.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.91	7.39	9.24	73.30	75.15
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.88	8.11	10.14	87.99	90.02
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.89	9.00	11.25	105.89	108.14
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.36	1.97	2.46	15.33	15.82
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.58	2.30	2.88	17.88	18.46




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.70	0.22	0.28	1.92	1.98
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.60	0.55	0.69	4.15	4.29
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.51	0.78	0.98	6.29	6.49
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.49	3.51	4.39	25.00	25.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.90	10.80	13.50	52.70	55.40
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.22	3.06	3.83	24.28	25.05
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.80	1.70	2.13	9.50	9.93
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.13	3.34	4.18	38.47	39.31
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	41.91	5.18	6.48	47.09	48.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	69.39	4.66	5.83	74.05	75.22
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	71.90	19.00	23.75	90.90	95.65
4	งานวัสดุคัดเลือกลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.11	6.52	8.15	36.63	38.26
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.54	1.46	1.83	11.00	11.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.28	12.96	16.20	63.24	66.48
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.95	2.75	3.44	20.70	21.39
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.58	20.90	26.13	80.48	85.71
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.65	4.20	5.25	26.85	27.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.27	25.71	32.14	98.98	105.41
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.57	1.66	2.08	9.23	9.65
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.33	2.11	2.64	12.44	12.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.63	3.38	4.23	16.01	16.86
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.08	1.75	2.19	12.83	13.27
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	8.59	0.62	0.78	9.21	9.37
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.96	0.88	1.10	8.84	9.06
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.32	2.21	2.76	20.53	21.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	25.31	3.05	3.81	28.36	29.12
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	37.64	4.54	5.68	42.18	43.32
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	55.13	6.64	8.30	61.77	63.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.08	0.49	0.61	2.57	2.69
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.87	0.68	0.85	3.54	3.72
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.27	1.00	1.25	5.27	5.52
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.25	1.47	1.84	7.72	8.09



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	528.19	16.77	20.96	544.96	549.15
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีคัสต์	ตร.ม.	14.68	2.82	3.53	17.50	18.21
	บนผิวเทคโคัสต์	ตร.ม.	11.12	2.28	2.85	13.40	13.97
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	212.15	35.15	43.94	247.30	256.09
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.03	1.74	2.18	18.77	19.21
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.92	1.92	2.40	12.84	13.32
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.52	2.53	3.16	27.05	27.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.52	2.39	2.99	17.91	18.51
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.24	1.06	1.33	11.30	11.57
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.76	11.03	13.79	49.79	52.55
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	51.21	5.29	6.61	56.50	57.82
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.64	11.03	13.79	53.67	56.43
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.21	5.29	6.61	56.50	57.82
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.02	5.92	7.40	30.94	32.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.27	7.39	9.24	38.66	40.51
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.69	9.86	12.33	51.55	54.02
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.03	11.83	14.79	61.86	64.82
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.86	2.07	2.59	14.93	15.45
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.02	0.39	0.49	3.41	3.51
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	49.24	5.86	7.33	55.10	56.57
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	66.29	7.39	9.24	73.68	75.53
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	80.35	8.11	10.14	88.46	90.49
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	97.46	9.00	11.25	106.46	108.71
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.55	1.97	2.46	15.52	16.01
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.81	2.30	2.88	18.11	18.69



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.71	0.22	0.28	1.93	1.99
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.63	0.55	0.69	4.18	4.32
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.57	0.78	0.98	6.35	6.55
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.70	3.51	4.39	25.21	26.09
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.35	10.80	13.50	53.15	55.85
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.41	3.06	3.83	24.47	25.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.88	1.70	2.13	9.58	10.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.52	3.34	4.18	38.86	39.70
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.36	5.18	6.48	47.54	48.84
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	69.83	4.66	5.83	74.49	75.66
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	72.85	19.00	23.75	91.85	96.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.41	6.52	8.15	36.93	38.56
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.62	1.46	1.83	11.08	11.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.82	12.96	16.20	63.78	67.02
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.10	2.75	3.44	20.85	21.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.21	20.90	26.13	81.11	86.34
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.79	4.20	5.25	26.99	28.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.05	25.71	32.14	99.76	106.19
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.65	1.66	2.08	9.31	9.73
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.43	2.11	2.64	12.54	13.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.75	3.38	4.23	16.13	16.98
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.18	1.75	2.19	12.93	13.37
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	8.72	0.62	0.78	9.34	9.50
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	8.08	0.88	1.10	8.96	9.18
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.58	2.21	2.76	20.79	21.34
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	25.67	3.05	3.81	28.72	29.48
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	38.17	4.54	5.68	42.71	43.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	55.91	6.64	8.30	62.55	64.21
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.10	0.49	0.61	2.59	2.71
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.90	0.68	0.85	3.58	3.75
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.31	1.00	1.25	5.31	5.53
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.31	1.47	1.84	7.78	8.13




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	538.98	16.77	20.96	555.75	559.94
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	14.85	2.82	3.53	17.67	18.38
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	11.23	2.28	2.85	13.51	14.08
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	215.61	35.15	43.94	250.76	259.55
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.30	1.74	2.18	19.04	19.48
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.96	1.92	2.40	12.88	13.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	24.76	2.53	3.16	27.29	27.92
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.74	2.39	2.99	18.13	18.73
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.38	1.06	1.33	11.44	11.71
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.17	11.03	13.79	50.20	52.96
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	51.89	5.29	6.61	57.18	58.50
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.08	11.03	13.79	54.11	56.87
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.89	5.29	6.61	57.18	58.50
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.16	5.92	7.40	31.08	32.56
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.45	7.39	9.24	38.84	40.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.93	9.86	12.33	51.79	54.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.32	11.83	14.79	62.15	65.11
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.03	2.07	2.59	15.10	15.62
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.06	0.39	0.49	3.45	3.55
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	49.56	5.86	7.33	55.42	56.89
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	66.67	7.39	9.24	74.06	75.91
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	80.81	8.11	10.14	88.92	90.95
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	98.03	9.00	11.25	107.03	109.28
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.74	1.97	2.46	16.71	16.20
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.03	2.30	2.88	18.36	18.36



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.73	0.22	0.28	1.95	2.01
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.66	0.55	0.69	4.21	4.35
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.62	0.78	0.98	6.40	6.60
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.92	3.51	4.39	25.43	26.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.80	10.80	13.50	53.60	56.30
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.60	3.06	3.83	24.66	25.43
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.96	1.70	2.13	9.66	10.09
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.90	3.34	4.18	39.24	40.08
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.81	5.18	6.48	47.99	49.29
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	70.26	4.66	5.83	74.92	76.09
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	73.80	19.00	23.75	92.80	97.55
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.72	6.52	8.15	37.24	38.87
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.70	1.46	1.83	11.16	11.53
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.36	12.96	16.20	64.32	67.56
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.26	2.75	3.44	21.01	21.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.83	20.90	26.13	81.73	86.96
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.94	4.20	5.25	27.14	28.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.83	25.71	32.14	100.54	106.97
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.73	1.66	2.08	9.39	9.81
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	10.53	2.11	2.64	12.64	13.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	3.38	4.23	16.25	17.10
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.27	1.75	2.19	13.02	13.46
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	8.85	0.62	0.78	9.47	9.63
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	8.20	0.88	1.10	9.08	9.30
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.84	2.21	2.76	21.05	21.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	26.03	3.05	3.81	29.08	29.84
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	38.71	4.54	5.68	43.25	44.39
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	56.69	6.64	8.30	63.33	64.99
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.11	0.49	0.61	2.60	2.72
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.92	0.68	0.85	3.60	3.77
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.34	1.00	1.25	5.34	5.59
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.36	1.47	1.84	7.83	8.20



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	549.76	16.77	20.96	566.53	570.72
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	15.01	2.82	3.53	17.83	18.54
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	11.34	2.28	2.85	13.62	14.19
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	219.08	35.15	43.94	254.23	263.02
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.58	1.74	2.18	19.32	19.76
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.01	1.92	2.40	12.93	13.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	25.01	2.53	3.16	27.54	28.17
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.97	2.39	2.99	18.36	18.96
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.51	1.06	1.33	11.57	11.84
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.57	11.03	13.79	50.60	53.36
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	52.57	5.29	6.61	57.86	59.18
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.53	11.03	13.79	54.56	57.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.57	5.29	6.61	57.86	59.18
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.30	5.92	7.40	31.22	32.70
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.63	7.39	9.24	39.02	40.87
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.17	9.86	12.33	52.03	54.50
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.60	11.83	14.79	62.43	65.39
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.21	2.07	2.59	15.28	15.80
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.10	0.39	0.49	3.49	3.59
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	49.89	5.86	7.33	55.75	57.22
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	67.05	7.39	9.24	74.44	76.29
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	81.28	8.11	10.14	89.39	91.42
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	98.60	9.00	11.25	107.60	109.85
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.94	1.97	2.46	15.91	16.40
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.26	2.30	2.88	18.56	19.14




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.74	0.22	0.28	1.96	2.02
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.70	0.55	0.69	4.25	4.39
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.67	0.78	0.98	6.45	6.65
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.14	3.51	4.39	25.65	26.53
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	10.80	13.50	54.05	56.75
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.79	3.06	3.83	24.85	25.62
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.04	1.70	2.13	9.74	10.17
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	36.29	3.34	4.18	39.63	40.47
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.25	5.18	6.48	48.43	49.73
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	70.69	4.66	5.83	75.35	76.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	74.74	19.00	23.75	93.74	98.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.02	6.52	8.15	37.54	39.17
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.79	1.46	1.83	11.25	11.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.90	12.96	16.20	64.86	68.10
5	งานไหล่ทางลูกรีรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.42	2.75	3.44	21.17	21.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.45	20.90	26.13	82.35	87.58
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.08	4.20	5.25	27.28	28.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	75.61	25.71	32.14	101.32	107.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.66	2.08	9.46	9.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.63	2.11	2.64	12.74	13.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.00	3.38	4.23	16.38	17.23
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.37	1.75	2.19	13.12	13.56
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.98	0.62	0.78	9.60	9.76
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.32	0.88	1.10	9.20	9.42
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	19.10	2.21	2.76	21.31	21.86
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	26.39	3.05	3.81	29.44	30.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	39.24	4.54	5.68	43.78	44.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	57.47	6.64	8.30	64.11	65.77
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.13	0.49	0.61	2.62	2.74
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.95	0.68	0.85	3.63	3.80
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.38	1.00	1.25	5.38	5.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.47	1.84	7.89	8.28



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	560.54	16.77	20.96	577.31	581.50
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีโต้ด	ตร.ม.	15.18	2.82	3.53	18.00	18.71
	บนผิวแทค โค้ด	ตร.ม.	11.45	2.28	2.85	13.73	14.30
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	222.54	35.15	43.94	257.69	266.48
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.86	1.74	2.18	19.60	20.04
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.06	1.92	2.40	12.98	13.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	25.25	2.53	3.16	27.78	28.41
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.19	2.39	2.99	18.58	19.18
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.65	1.06	1.33	11.71	11.98
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.97	11.03	13.79	51.00	53.76
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	53.24	5.29	6.61	58.53	59.85
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.97	11.03	13.79	55.00	57.76
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.24	5.29	6.61	58.53	59.85
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.44	5.92	7.40	31.36	32.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.80	7.39	9.24	39.19	41.04
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.40	9.86	12.33	52.26	54.73
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.89	11.83	14.79	62.72	65.68
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.38	2.07	2.59	15.45	15.97
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.15	0.39	0.49	3.54	3.64
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.21	5.86	7.33	56.07	57.54
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	67.44	7.39	9.24	74.83	76.68
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	81.74	8.11	10.14	89.85	91.88
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	99.16	9.00	11.25	108.16	110.41
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.13	1.97	2.46	16.10	16.59
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.49	2.30	2.88	18.79	19.37




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.75	0.22	0.28	1.97	2.03
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.73	0.55	0.69	4.28	4.42
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.72	0.78	0.98	6.50	6.70
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.35	3.51	4.39	25.86	26.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.70	10.80	13.50	54.50	57.20
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.98	3.06	3.83	25.04	25.81
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.12	1.70	2.13	9.82	10.25
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	36.68	3.34	4.18	40.02	40.86
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.70	5.18	6.48	48.88	50.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	71.13	4.66	5.83	75.79	76.96
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	75.69	19.00	23.75	94.69	99.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกธนูรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.32	6.52	8.15	37.84	39.47
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.87	1.46	1.83	11.33	11.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.44	12.96	16.20	65.40	68.64
5	งานไหล่ทางลูกธนู ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.57	2.75	3.44	21.32	22.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.08	20.90	26.13	82.98	88.21
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.22	4.20	5.25	27.42	28.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	76.38	25.71	32.14	102.09	108.52
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.66	2.08	9.54	9.96
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.73	2.11	2.64	12.84	13.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.12	3.38	4.23	16.50	17.35
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.47	1.75	2.19	13.22	13.66
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	9.11	0.62	0.78	9.73	9.89
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.44	0.88	1.10	9.32	9.54
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	19.36	2.21	2.76	21.57	22.12
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	26.75	3.05	3.81	29.80	30.56
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	39.78	4.54	5.68	44.32	45.46
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	58.26	6.64	8.30	64.90	66.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.15	0.49	0.61	2.64	2.76
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.97	0.68	0.85	3.65	3.83
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.42	1.00	1.25	5.42	5.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.47	1.47	1.84	7.94	8.31



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	571.33	16.77	20.96	588.10	592.29
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิได้ด	ตร.ม.	15.34	2.82	3.53	18.16	18.87
	บนผิวเทคได้ด	ตร.ม.	11.56	2.28	2.85	13.84	14.41
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	226.01	35.15	43.94	261.16	269.95
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.13	1.74	2.18	19.87	20.31
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.11	1.92	2.40	13.03	13.51
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	25.49	2.53	3.16	28.02	28.65
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.41	2.39	2.99	18.80	19.40
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.78	1.06	1.33	11.84	12.11
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.37	11.03	13.79	51.40	54.16
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	53.92	5.29	6.61	59.21	60.53
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.41	11.03	13.79	55.44	58.20
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.92	5.29	6.61	59.21	60.53
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.58	5.92	7.40	31.50	32.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.98	7.39	9.24	39.37	41.22
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.64	9.86	12.33	52.50	54.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.17	11.83	14.79	63.00	65.96
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.55	2.07	2.59	15.62	16.14
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.19	0.39	0.49	3.58	3.68
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.53	5.86	7.33	56.39	57.86
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	67.82	7.39	9.24	75.21	77.06
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	82.21	8.11	10.14	90.32	92.35
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	99.73	9.00	11.25	108.73	110.98
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.32	1.97	2.46	16.29	16.78
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.71	2.30	2.88	19.01	19.59




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.76	0.22	0.28	1.98	2.04
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.76	0.55	0.69	4.31	4.45
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.78	0.78	0.98	6.56	6.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.57	3.51	4.39	26.08	26.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.15	10.80	13.50	54.95	57.65
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.16	3.06	3.83	25.22	25.99
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.21	1.70	2.13	9.91	10.34
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.06	3.34	4.18	40.40	41.24
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	44.15	5.18	6.48	49.33	50.63
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	71.56	4.66	5.83	76.22	77.39
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	76.64	19.00	23.75	95.64	100.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.63	6.52	8.15	38.15	39.78
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.95	1.46	1.83	11.41	11.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.98	12.96	16.20	65.94	69.18
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.73	2.75	3.44	21.48	22.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.70	20.90	26.13	83.60	88.83
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.37	4.20	5.25	27.57	28.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	77.16	25.71	32.14	102.87	109.30
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.66	2.08	9.62	10.04
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.83	2.11	2.64	12.94	13.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.24	3.38	4.23	16.62	17.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.57	1.75	2.19	13.32	13.76
9	งานราดยางไพรม์ไค้	ตร.ม.	9.24	0.62	0.78	9.86	10.02
10	งานราดยางแทคไค้	ตร.ม.	8.56	0.88	1.10	9.44	9.66
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	19.62	2.21	2.76	21.83	22.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	27.11	3.05	3.81	30.16	30.92
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	40.31	4.54	5.68	44.85	45.99
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	59.04	6.64	8.30	65.68	67.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.17	0.49	0.61	2.66	2.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.00	0.68	0.85	3.58	3.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.46	1.00	1.25	5.46	5.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.53	1.47	1.84	8.00	8.37



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	582.11	16.77	20.96	598.88	603.07
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	15.51	2.82	3.53	18.33	19.04
	บนผิวแทค ไคต์	ตร.ม.	11.67	2.28	2.85	13.95	14.52
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	229.47	35.15	43.94	264.62	273.41
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.41	1.74	2.18	20.15	20.59
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.16	1.92	2.40	13.08	13.56
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	25.74	2.53	3.16	28.27	28.90
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.64	2.39	2.99	19.03	19.63
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.92	1.06	1.33	11.98	12.25
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.78	11.03	13.79	51.81	54.57
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	54.60	5.29	6.61	59.89	61.21
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.85	11.03	13.79	55.88	58.64
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	54.60	5.29	6.61	59.89	61.21
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.73	5.92	7.40	31.65	33.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.16	7.39	9.24	39.55	41.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.88	9.86	12.33	52.74	55.21
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.45	11.83	14.79	63.28	66.24
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.72	2.07	2.59	15.79	16.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.24	0.39	0.49	3.63	3.73
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.86	5.86	7.33	56.72	58.19
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.20	7.39	9.24	75.59	77.44
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	82.68	8.11	10.14	90.79	92.82
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	100.30	9.00	11.25	109.30	111.55
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.52	1.97	2.46	16.49	16.98
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.94	2.30	2.88	19.24	19.82




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.78	0.22	0.28	2.00	2.06
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.79	0.55	0.69	4.34	4.48
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.83	0.78	0.98	6.61	6.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.78	3.51	4.39	26.29	27.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.60	10.80	13.50	55.40	58.10
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.35	3.06	3.83	25.41	26.18
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.42
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.45	3.34	4.18	40.79	41.63
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	44.60	5.18	6.48	49.78	51.08
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	71.99	4.66	5.83	76.65	77.82
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	77.59	19.00	23.75	96.59	101.34
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.93	6.52	8.15	38.45	40.08
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.03	1.46	1.83	11.49	11.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.52	12.96	16.20	66.48	69.72
5	งานไหลทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.88	2.75	3.44	21.63	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.32	20.90	26.13	84.22	89.45
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.51	4.20	5.25	27.71	28.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	77.94	25.71	32.14	103.65	110.08
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	8.03	1.66	2.08	9.69	10.11
8	งานขุดหรือคันทางเค็มแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.93	2.11	2.64	13.04	13.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.37	3.38	4.23	16.75	17.60
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.67	1.75	2.19	13.42	13.86
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.37	0.62	0.78	9.99	10.15
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	8.68	0.88	1.10	9.56	9.78
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	19.88	2.21	2.76	22.09	22.64
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	27.47	3.05	3.81	30.52	31.28
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	40.84	4.54	5.68	45.38	46.52
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	59.82	6.64	8.30	66.46	68.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.19	0.49	0.61	2.68	2.80
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.02	0.68	0.85	3.70	3.85
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.49	1.00	1.25	5.49	5.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.47	1.84	8.05	8.42



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	592.90	16.77	20.96	609.67	613.86
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	15.67	2.82	3.53	18.49	19.20
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	11.78	2.28	2.85	14.06	14.63
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	232.94	35.15	43.94	268.09	276.88
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.68	1.74	2.18	20.42	20.86
	ค่าแบบข้างคิวดำยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.20	1.92	2.40	13.12	13.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	25.98	2.53	3.16	28.51	29.14
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.86	2.39	2.99	19.25	19.85
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.05	1.06	1.33	12.11	12.38
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.18	11.03	13.79	52.21	54.97
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	55.27	5.29	6.61	60.56	61.88
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.30	11.03	13.79	56.33	59.09
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	55.27	5.29	6.61	60.56	61.88
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.87	5.92	7.40	31.79	33.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.34	7.39	9.24	39.73	41.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.11	9.86	12.33	52.97	55.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.74	11.83	14.79	63.57	66.53
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.90	2.07	2.59	15.97	16.49
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.28	0.39	0.49	3.67	3.77
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.18	5.86	7.33	57.04	58.51
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.58	7.39	9.24	75.97	77.82
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.14	8.11	10.14	91.25	93.28
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	100.87	9.00	11.25	109.87	112.12
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.71	1.97	2.46	16.68	17.17
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.16	2.30	2.88	19.46	20.04



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.79	0.22	0.28	2.01	2.07
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.83	0.55	0.69	4.38	4.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.88	0.78	0.98	6.66	6.86
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.00	3.51	4.39	26.51	27.39
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.05	10.80	13.50	55.85	58.55
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.54	3.06	3.83	25.60	26.37
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.07	10.50
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.84	3.34	4.18	41.18	42.02
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	45.05	5.18	6.48	50.23	51.53
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	72.42	4.66	5.83	77.08	78.25
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	78.54	19.00	23.75	97.54	102.29
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.23	6.52	8.15	38.75	40.38
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.12	1.46	1.83	11.58	11.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.06	12.96	16.20	67.02	70.26
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.04	2.75	3.44	21.79	22.48
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	20.90	26.13	84.85	90.08
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.65	4.20	5.25	27.85	28.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	78.71	25.71	32.14	104.42	110.85
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	8.11	1.66	2.08	9.77	10.19
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.03	2.11	2.64	13.14	13.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.49	3.38	4.23	16.87	17.72
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.76	1.75	2.19	13.51	13.95
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	9.49	0.62	0.78	10.11	10.27
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.80	0.88	1.10	9.68	9.90
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	20.14	2.21	2.76	22.35	22.90
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	27.83	3.05	3.81	30.88	31.64
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	41.38	4.54	5.68	45.92	47.06
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	60.60	6.64	8.30	67.24	68.90
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.20	0.49	0.61	2.69	2.81
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.05	0.68	0.85	3.73	3.90
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.53	1.00	1.25	5.53	5.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.63	1.47	1.84	8.10	8.41



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	603.68	16.77	20.96	620.45	624.64
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมไคต์	ตร.ม.	15.84	2.82	3.53	18.66	19.37
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	11.89	2.28	2.85	14.17	14.74
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	236.40	35.15	43.94	271.55	280.34
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.96	1.74	2.18	20.70	21.14
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.25	1.92	2.40	13.17	13.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	26.23	2.53	3.16	28.76	29.39
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.09	2.39	2.99	19.48	20.08
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.19	1.06	1.33	12.25	12.52
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.58	11.03	13.79	52.61	55.37
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	55.95	5.29	6.61	61.24	62.56
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.74	11.03	13.79	56.77	59.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	55.95	5.29	6.61	61.24	62.56
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.01	5.92	7.40	31.93	33.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.51	7.39	9.24	39.90	41.75
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.35	9.86	12.33	53.21	55.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.02	11.83	14.79	63.85	66.81
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.07	2.07	2.59	16.14	16.66
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.32	0.39	0.49	3.71	3.81
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.50	5.86	7.33	57.36	58.83
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.96	7.39	9.24	76.35	78.20
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.61	8.11	10.14	91.72	93.75
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	101.44	9.00	11.25	110.44	112.69
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.91	1.97	2.46	16.88	17.37
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.39	2.30	2.88	19.69	20.27




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.80	0.22	0.28	2.02	2.08
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.86	0.55	0.69	4.41	4.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.93	0.78	0.98	6.71	6.91
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.21	3.51	4.39	26.72	27.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.50	10.80	13.50	56.30	59.00
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.73	3.06	3.83	25.79	26.56
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.15	10.58
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.22	3.34	4.18	41.56	42.40
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.50	5.18	6.48	50.68	51.98
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	72.86	4.66	5.83	77.52	78.69
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	79.48	19.00	23.75	98.48	103.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.54	6.52	8.15	39.06	40.69
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.20	1.46	1.83	11.66	12.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.61	12.96	16.20	67.57	70.81
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.19	2.75	3.44	21.94	22.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	64.57	20.90	26.13	85.47	90.70
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.79	4.20	5.25	27.99	29.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	79.49	25.71	32.14	105.20	111.63
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	8.19	1.66	2.08	9.85	10.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.13	2.11	2.64	13.24	13.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.62	3.38	4.23	17.00	17.85
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.86	1.75	2.19	13.61	14.05
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.62	0.62	0.78	10.24	10.40
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	8.92	0.88	1.10	9.80	10.02
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	20.40	2.21	2.76	22.61	23.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	28.19	3.05	3.81	31.24	32.00
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	41.91	4.54	5.68	46.45	47.59
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	61.39	6.64	8.30	68.03	69.69
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.22	0.49	0.61	2.71	2.83
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.07	0.68	0.85	3.75	3.90
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.57	1.00	1.25	5.57	5.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.69	1.47	1.84	8.16	8.59




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	614.46	16.77	20.96	631.23	635.42
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	16.00	2.82	3.53	18.82	19.53
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	12.00	2.28	2.85	14.28	14.85
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	239.87	35.15	43.94	275.02	283.81
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.24	1.74	2.18	20.98	21.42
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.30	1.92	2.40	13.22	13.70
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	26.47	2.53	3.16	29.00	29.63
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.31	2.39	2.99	19.70	20.30
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.32	1.06	1.33	12.38	12.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.98	11.03	13.79	53.01	55.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	56.62	5.29	6.61	61.91	63.23
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.18	11.03	13.79	57.21	59.97
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	56.62	5.29	6.61	61.91	63.23
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.15	5.92	7.40	32.07	33.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.69	7.39	9.24	40.08	41.93
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.59	9.86	12.33	53.45	55.92
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.30	11.83	14.79	64.13	67.09
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.24	2.07	2.59	16.31	16.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.37	0.39	0.49	3.76	3.86
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.83	5.86	7.33	57.69	59.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.35	7.39	9.24	76.74	78.59
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.08	8.11	10.14	92.19	94.22
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	102.01	9.00	11.25	111.01	113.26
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.10	1.97	2.46	17.07	17.56
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.62	2.30	2.88	19.92	20.50




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.81	0.22	0.28	2.03	2.09
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.89	0.55	0.69	4.44	4.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.98	0.78	0.98	6.76	6.96
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.43	3.51	4.39	26.94	27.82
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.96	10.80	13.50	56.76	59.46
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.91	3.06	3.83	25.97	26.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.53	1.70	2.13	10.23	10.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.61	3.34	4.18	41.95	42.79
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.94	5.18	6.48	51.12	52.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	73.29	4.66	5.83	77.95	79.12
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	80.43	19.00	23.75	99.43	104.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.84	6.52	8.15	39.36	40.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.28	1.46	1.83	11.74	12.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.15	12.96	16.20	68.11	71.35
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.35	2.75	3.44	22.10	22.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.19	20.90	26.13	86.09	91.32
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	23.94	4.20	5.25	28.14	29.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	80.27	25.71	32.14	105.98	112.41
7	งานตัดแต่งชั้นบนันไค	ลบ.ม. แน่น	8.26	1.66	2.08	9.92	10.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.23	2.11	2.64	13.34	13.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.74	3.38	4.23	17.12	17.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.96	1.75	2.19	13.71	14.15
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.75	0.62	0.78	10.37	10.53
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.04	0.88	1.10	9.92	10.14
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	20.66	2.21	2.76	22.87	23.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	28.55	3.05	3.81	31.60	32.36
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	42.45	4.54	5.68	46.99	48.13
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	62.17	6.64	8.30	68.81	70.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.24	0.49	0.61	2.73	2.85
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.10	0.68	0.85	3.78	3.95
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.60	1.00	1.25	5.60	5.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.47	1.84	8.21	8.59



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	625.25	16.77	20.96	642.02	646.21
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	16.17	2.82	3.53	18.99	19.70
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	12.11	2.28	2.85	14.39	14.96
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	243.33	35.15	43.94	278.48	287.27
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.51	1.74	2.18	21.25	21.69
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.35	1.92	2.40	13.27	13.75
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	26.72	2.53	3.16	29.25	29.88
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.53	2.39	2.99	19.92	20.52
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.46	1.06	1.33	12.52	12.79
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.39	11.03	13.79	53.42	56.18
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	57.30	5.29	6.61	62.59	63.91
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.63	11.03	13.79	57.66	60.42
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	57.30	5.29	6.61	62.59	63.91
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.29	5.92	7.40	32.21	33.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.87	7.39	9.24	40.26	42.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.82	9.86	12.33	53.68	56.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.59	11.83	14.79	64.42	67.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.41	2.07	2.59	16.48	17.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.41	0.39	0.49	3.80	3.90
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.15	5.86	7.33	58.01	59.48
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.73	7.39	9.24	77.12	78.97
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.54	8.11	10.14	92.65	94.68
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	102.57	9.00	11.25	111.57	113.82
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.29	1.97	2.46	17.26	17.75
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.84	2.30	2.88	20.44	20.71



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.83	0.22	0.28	2.05	2.11
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.92	0.55	0.69	4.47	4.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.04	0.78	0.98	6.82	7.02
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.64	3.51	4.39	27.15	28.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.41	10.80	13.50	57.21	59.91
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.10	3.06	3.83	26.16	26.93
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.61	1.70	2.13	10.31	10.74
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.00	3.34	4.18	42.34	43.18
	- ดินและดัก	ลบ.ม. หลวม	46.39	5.18	6.48	51.57	52.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	73.72	4.66	5.83	78.38	79.55
	- ดินและดัก	ลบ.ม. หลวม	81.38	19.00	23.75	100.38	105.13
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.15	6.52	8.15	39.67	41.30
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.37	1.46	1.83	11.83	12.20
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.69	12.96	16.20	68.65	71.89
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.51	2.75	3.44	22.26	22.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.82	20.90	26.13	86.72	91.95
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.08	4.20	5.25	28.28	29.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	81.05	25.71	32.14	106.76	113.19
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	8.34	1.66	2.08	10.00	10.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.33	2.11	2.64	13.44	13.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.86	3.38	4.23	17.24	18.09
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.06	1.75	2.19	13.81	14.25
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.88	0.62	0.78	10.50	10.66
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.16	0.88	1.10	10.04	10.26
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	20.92	2.21	2.76	23.13	23.68
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	28.91	3.05	3.81	31.96	32.72
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	42.98	4.54	5.68	47.52	48.66
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	62.95	6.64	8.30	69.59	71.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.26	0.49	0.61	2.75	2.87
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.12	0.68	0.85	3.80	3.97
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.64	1.00	1.25	5.64	5.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.80	1.47	1.84	8.27	8.64



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	636.03	16.77	20.96	652.80	656.99
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	16.33	2.82	3.53	19.15	19.86
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.22	2.28	2.85	14.50	15.07
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	246.80	35.15	43.94	281.95	290.74
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.79	1.74	2.18	21.53	21.97
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.39	1.92	2.40	13.31	13.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.96	2.53	3.16	29.49	30.12
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.76	2.39	2.99	20.15	20.75
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.60	1.06	1.33	12.66	12.93
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.79	11.03	13.79	53.82	56.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	57.98	5.29	6.61	63.27	64.59
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.07	11.03	13.79	58.10	60.86
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	57.98	5.29	6.61	63.27	64.59
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.44	5.92	7.40	32.36	33.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.05	7.39	9.24	40.44	42.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.06	9.86	12.33	53.92	56.39
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.87	11.83	14.79	64.70	67.66
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.59	2.07	2.59	16.66	17.18
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.46	0.39	0.49	3.85	3.95
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.47	5.86	7.33	58.33	59.80
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.11	7.39	9.24	77.50	79.35
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.01	8.11	10.14	93.12	95.15
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.14	9.00	11.25	112.14	114.39
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.49	1.97	2.46	17.46	17.95
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.07	2.30	2.88	20.37	20.95




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.84	0.22	0.28	2.06	2.12
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.96	0.55	0.69	4.51	4.65
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.09	0.78	0.98	6.87	7.07
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.86	3.51	4.39	27.37	28.25
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.86	10.80	13.50	57.66	60.36
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.29	3.06	3.83	26.35	27.12
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.69	1.70	2.13	10.39	10.82
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.38	3.34	4.18	42.72	43.56
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	46.84	5.18	6.48	52.02	53.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	74.15	4.66	5.83	78.81	79.98
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	82.33	19.00	23.75	101.33	106.08
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.45	6.52	8.15	39.97	41.60
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.45	1.46	1.83	11.91	12.28
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.23	12.96	16.20	69.19	72.43
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.66	2.75	3.44	22.41	23.10
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.44	20.90	26.13	87.34	92.57
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.22	4.20	5.25	28.42	29.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	81.82	25.71	32.14	107.53	113.96
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	8.42	1.66	2.08	10.08	10.50
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.43	2.11	2.64	13.54	14.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.99	3.38	4.23	17.37	18.22
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.15	1.75	2.19	13.90	14.34
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	10.01	0.62	0.78	10.63	10.79
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.28	0.88	1.10	10.16	10.38
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	21.18	2.21	2.76	23.39	23.94
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	29.27	3.05	3.81	32.32	33.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	43.52	4.54	5.68	48.06	49.20
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	63.73	6.64	8.30	70.37	72.03
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.28	0.49	0.61	2.77	2.89
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.15	0.68	0.85	3.83	4.01
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.68	1.00	1.25	5.68	5.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.85	1.47	1.84	8.32	8.69



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	646.81	16.77	20.96	663.58	667.77
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	16.50	2.82	3.53	19.32	20.03
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.33	2.28	2.85	14.61	15.18
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.26	35.15	43.94	285.41	294.20
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.06	1.74	2.18	21.80	22.24
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.44	1.92	2.40	13.36	13.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	27.20	2.53	3.16	29.73	30.36
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.98	2.39	2.99	20.37	20.97
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	1.06	1.33	12.79	13.06
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.19	11.03	13.79	54.22	56.98
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	58.65	5.29	6.61	63.94	65.26
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.51	11.03	13.79	58.54	61.30
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	58.65	5.29	6.61	63.94	65.26
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.58	5.92	7.40	32.50	33.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.22	7.39	9.24	40.61	42.46
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.30	9.86	12.33	54.16	56.63
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.16	11.83	14.79	64.99	67.95
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.76	2.07	2.59	16.83	17.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.50	0.39	0.49	3.89	3.99
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.80	5.86	7.33	58.66	60.13
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.49	7.39	9.24	77.88	79.73
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.47	8.11	10.14	93.58	95.61
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.71	9.00	11.25	112.71	114.96
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.68	1.97	2.46	17.65	18.14
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.30	2.30	2.88	20.60	21.15




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.85	0.22	0.28	2.07	2.13
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.99	0.55	0.69	4.54	4.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.14	0.78	0.98	6.92	7.12
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.07	3.51	4.39	27.58	28.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.31	10.80	13.50	58.11	60.81
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.48	3.06	3.83	26.54	27.31
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.77	1.70	2.13	10.47	10.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.77	3.34	4.18	43.11	43.95
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.29	5.18	6.48	52.47	53.77
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	74.59	4.66	5.83	79.25	80.42
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	83.27	19.00	23.75	102.27	107.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.75	6.52	8.15	40.27	41.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.53	1.46	1.83	11.99	12.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.77	12.96	16.20	69.73	72.97
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.82	2.75	3.44	22.57	23.26
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.06	20.90	26.13	87.96	93.19
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.36	4.20	5.25	28.56	29.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	82.60	25.71	32.14	108.31	114.74
7	งานตัดคั่นชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	8.49	1.66	2.08	10.15	10.57
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.53	2.11	2.64	13.64	14.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.11	3.38	4.23	17.49	18.34
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.25	1.75	2.19	14.00	14.44
9	งานราดยางไพร้มไคตัด	ตร.ม.	10.14	0.62	0.78	10.76	10.92
10	งานราดยางแตกไคตัด	ตร.ม.	9.39	0.88	1.10	10.27	10.49
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	21.44	2.21	2.76	23.65	24.20
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	29.63	3.05	3.81	32.68	33.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	44.05	4.54	5.68	48.59	49.73
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	64.52	6.64	8.30	71.16	72.82
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.49	0.61	2.79	2.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.17	0.68	0.85	3.85	4.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.72	1.00	1.25	5.72	5.97
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.47	1.84	8.38	8.75




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	657.60	16.77	20.96	674.37	678.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิว ไพรม์ โคล์ต	ตร.ม.	16.67	2.82	3.53	19.49	20.20
	บนผิว แทค โคล์ต	ตร.ม.	12.44	2.28	2.85	14.72	15.29
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	253.73	35.15	43.94	288.88	297.67
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.34	1.74	2.18	22.08	22.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.49	1.92	2.40	13.41	13.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.45	2.53	3.16	29.98	30.61
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.21	2.39	2.99	20.60	21.20
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.87	1.06	1.33	12.93	13.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.59	11.03	13.79	54.62	57.38
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	59.33	5.29	6.61	64.62	65.94
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.95	11.03	13.79	58.98	61.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	59.33	5.29	6.61	64.62	65.94
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.72	5.92	7.40	32.64	34.12
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.40	7.39	9.24	40.79	42.64
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.53	9.86	12.33	54.39	56.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.44	11.83	14.79	65.27	68.23
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.93	2.07	2.59	17.00	17.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.54	0.39	0.49	3.93	4.03
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.12	5.86	7.33	58.98	60.45
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.87	7.39	9.24	78.26	80.11
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.94	8.11	10.14	94.05	96.08
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	104.28	9.00	11.25	113.28	115.53
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.88	1.97	2.46	17.85	18.44
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.52	2.30	2.88	20.82	21.40




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.87	0.22	0.28	2.09	2.15
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.02	0.55	0.69	4.57	4.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.19	0.78	0.98	6.97	7.17
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.29	3.51	4.39	27.80	28.68
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.76	10.80	13.50	58.56	61.26
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.67	3.06	3.83	26.73	27.50
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.99
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.15	3.34	4.18	43.49	44.33
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	47.74	5.18	6.48	52.92	54.22
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.02	4.66	5.83	79.68	80.85
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	84.22	19.00	23.75	103.22	107.97
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.06	6.52	8.15	40.58	42.21
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.61	1.46	1.83	12.07	12.44
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.31	12.96	16.20	70.27	73.51
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.97	2.75	3.44	22.72	23.41
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.68	20.90	26.13	88.58	93.81
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.51	4.20	5.25	28.71	29.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	83.38	25.71	32.14	109.09	115.52
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	8.57	1.66	2.08	10.23	10.65
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.63	2.11	2.64	13.74	14.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.23	3.38	4.23	17.61	18.46
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.35	1.75	2.19	14.10	14.54
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	10.27	0.62	0.78	10.89	11.05
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.51	0.88	1.10	10.39	10.61
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	21.70	2.21	2.76	23.91	24.46
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	29.99	3.05	3.81	33.04	33.80
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	44.58	4.54	5.68	49.12	50.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	65.30	6.64	8.30	71.94	73.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.31	0.49	0.61	2.80	2.97
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.20	0.68	0.85	3.88	4.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.75	1.00	1.25	5.75	6.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.96	1.47	1.84	8.43	8.89



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	668.38	16.77	20.96	685.15	689.34
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	16.83	2.82	3.53	19.65	20.36
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	12.55	2.28	2.85	14.83	15.40
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	257.19	35.15	43.94	292.34	301.13
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.62	1.74	2.18	22.36	22.80
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.54	1.92	2.40	13.46	13.94
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.69	2.53	3.16	30.22	30.85
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.43	2.39	2.99	20.82	21.42
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.00	1.06	1.33	13.06	13.33
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.00	11.03	13.79	55.03	57.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	60.00	5.29	6.61	65.29	66.61
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.40	11.03	13.79	59.43	62.19
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	60.00	5.29	6.61	65.29	66.61
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.86	5.92	7.40	32.78	34.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.58	7.39	9.24	40.97	42.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.77	9.86	12.33	54.63	57.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.72	11.83	14.79	65.55	68.51
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.10	2.07	2.59	17.17	17.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.59	0.39	0.49	3.98	4.08
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.44	5.86	7.33	59.30	60.77
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	71.26	7.39	9.24	78.65	80.50
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	86.41	8.11	10.14	94.52	96.55
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	104.85	9.00	11.25	113.85	116.10
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.07	1.97	2.46	18.04	18.57
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.75	2.30	2.88	21.03	21.63



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.88	0.22	0.28	2.10	2.16
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.05	0.55	0.69	4.60	4.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.25	0.78	0.98	7.03	7.23
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.51	3.51	4.39	28.02	28.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.21	10.80	13.50	59.01	61.71
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.85	3.06	3.83	26.91	27.68
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.07
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.54	3.34	4.18	43.88	44.72
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	48.19	5.18	6.48	53.37	54.67
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.45	4.66	5.83	80.11	81.28
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	85.17	19.00	23.75	104.17	108.92
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.36	6.52	8.15	40.88	42.51
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.70	1.46	1.83	12.16	12.53
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.85	12.96	16.20	70.81	74.05
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.13	2.75	3.44	22.88	23.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.31	20.90	26.13	89.21	94.44
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.65	4.20	5.25	28.85	29.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	84.15	25.71	32.14	109.86	116.29
7	งานตัดแต่งชั้นบนันไค	ลบ.ม. แน่น	8.65	1.66	2.08	10.31	10.73
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.73	2.11	2.64	13.84	14.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.36	3.38	4.23	17.74	18.59
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.45	1.75	2.19	14.20	14.64
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตร.ม.	10.40	0.62	0.78	11.02	11.18
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.63	0.88	1.10	10.51	10.73
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	21.96	2.21	2.76	24.17	24.72
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	30.34	3.05	3.81	33.39	34.15
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	45.12	4.54	5.68	49.66	50.80
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	66.08	6.64	8.30	72.72	74.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.33	0.49	0.61	2.82	2.94
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.22	0.68	0.85	3.90	4.07
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.79	1.00	1.25	5.79	6.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.47	1.84	8.48	8.83



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	679.16	16.77	20.96	695.93	700.12
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	17.00	2.82	3.53	19.82	20.53
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.66	2.28	2.85	14.94	15.51
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	260.66	35.15	43.94	295.81	304.60
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.89	1.74	2.18	22.63	23.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.59	1.92	2.40	13.51	13.99
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	27.94	2.53	3.16	30.47	31.10
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.65	2.39	2.99	21.04	21.64
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.14	1.06	1.33	13.20	13.47
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.40	11.03	13.79	55.43	58.19
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	60.68	5.29	6.61	65.97	67.29
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.84	11.03	13.79	59.87	62.63
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	60.68	5.29	6.61	65.97	67.29
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.00	5.92	7.40	32.92	34.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.76	7.39	9.24	41.15	43.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.01	9.86	12.33	54.87	57.34
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.01	11.83	14.79	65.84	68.80
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.28	2.07	2.59	17.35	17.87
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.63	0.39	0.49	4.02	4.12
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.77	5.86	7.33	59.63	61.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	71.64	7.39	9.24	79.03	80.88
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	86.87	8.11	10.14	94.98	97.01
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	105.42	9.00	11.25	114.42	116.67
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.26	1.97	2.46	18.23	18.72
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.97	2.30	2.88	21.27	21.85




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.89	0.22	0.28	2.11	2.17
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.08	0.55	0.69	4.63	4.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.30	0.78	0.98	7.08	7.28
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.72	3.51	4.39	28.23	29.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	10.80	13.50	59.46	62.16
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.04	3.06	3.83	27.10	27.87
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.15
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.93	3.34	4.18	44.27	45.11
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.64	5.18	6.48	53.82	55.12
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.88	4.66	5.83	80.54	81.71
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	86.12	19.00	23.75	105.12	109.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.66	6.52	8.15	41.18	42.81
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.78	1.46	1.83	12.24	12.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.39	12.96	16.20	71.35	74.59
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.29	2.75	3.44	23.04	23.73
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.93	20.90	26.13	89.83	95.06
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.79	4.20	5.25	28.99	30.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	84.93	25.71	32.14	110.64	117.07
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำดี	ลบ.ม. แน่น	8.72	1.66	2.08	10.38	10.80
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.83	2.11	2.64	13.94	14.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.48	3.38	4.23	17.86	18.71
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.55	1.75	2.19	14.30	14.74
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	10.53	0.62	0.78	11.15	11.31
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.75	0.88	1.10	10.63	10.85
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	22.22	2.21	2.76	24.43	24.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	30.70	3.05	3.81	33.75	34.51
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	45.65	4.54	5.68	50.19	51.33
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	66.86	6.64	8.30	73.50	75.16
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.49	0.61	2.84	2.99
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.25	0.68	0.85	3.93	4.10
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.83	1.00	1.25	5.83	6.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.47	1.84	8.54	8.91



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	689.95	16.77	20.96	706.72	710.91
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีไคต์	ตร.ม.	17.16	2.82	3.53	19.98	20.69
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	12.77	2.28	2.85	15.05	15.62
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	264.12	35.15	43.94	299.27	308.06
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.17	1.74	2.18	22.91	23.35
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.63	1.92	2.40	13.55	14.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.18	2.53	3.16	30.71	31.34
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.88	2.39	2.99	21.27	21.87
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.27	1.06	1.33	13.33	13.60
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	44.80	11.03	13.79	55.83	58.59
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	61.36	5.29	6.61	66.65	67.97
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.28	11.03	13.79	60.31	63.07
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	61.36	5.29	6.61	66.65	67.97
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.15	5.92	7.40	33.07	34.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.93	7.39	9.24	41.32	43.17
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.24	9.86	12.33	55.10	57.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.29	11.83	14.79	66.12	69.08
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.45	2.07	2.59	17.52	18.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.68	0.39	0.49	4.07	4.17
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.09	5.86	7.33	59.95	61.42
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.02	7.39	9.24	79.41	81.26
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	87.34	8.11	10.14	95.45	97.48
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	105.99	9.00	11.25	114.99	117.24
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.46	1.97	2.46	18.43	18.92
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.20	2.30	2.88	21.50	21.88



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถ่างป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.90	0.22	0.28	2.12	2.18
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.12	0.55	0.69	4.67	4.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.35	0.78	0.98	7.13	7.33
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.94	3.51	4.39	28.45	29.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.11	10.80	13.50	59.91	62.61
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.23	3.06	3.83	27.29	28.06
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.10	1.70	2.13	10.80	11.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.31	3.34	4.18	44.65	45.49
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.08	5.18	6.48	54.26	55.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	76.32	4.66	5.83	80.98	82.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	87.06	19.00	23.75	106.06	110.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.97	6.52	8.15	41.49	43.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.86	1.46	1.83	12.32	12.69
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.93	12.96	16.20	71.89	75.13
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.44	2.75	3.44	23.19	23.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.55	20.90	26.13	90.45	95.68
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	24.94	4.20	5.25	29.14	30.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	85.71	25.71	32.14	111.42	117.85
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	8.80	1.66	2.08	10.46	10.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.93	2.11	2.64	14.04	14.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.61	3.38	4.23	17.99	18.84
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.64	1.75	2.19	14.39	14.83
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.65	0.62	0.78	11.27	11.43
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.87	0.88	1.10	10.75	10.97
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	22.48	2.21	2.76	24.69	25.24
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	31.06	3.05	3.81	34.11	34.87
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	46.19	4.54	5.68	50.73	51.87
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	67.64	6.64	8.30	74.28	75.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.49	0.61	2.86	2.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.27	0.68	0.85	3.95	4.12
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.86	1.00	1.25	5.86	6.11
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.12	1.47	1.84	8.59	8.96



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	700.73	16.77	20.96	717.50	721.69
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมโค้ต	ตร.ม.	17.33	2.82	3.53	20.15	20.86
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	12.88	2.28	2.85	15.16	15.73
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	267.58	35.15	43.94	302.73	311.52
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.44	1.74	2.18	23.18	23.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.68	1.92	2.40	13.60	14.08
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.42	2.53	3.16	30.95	31.58
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.10	2.39	2.99	21.49	22.09
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.41	1.06	1.33	13.47	13.74
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.20	11.03	13.79	56.23	58.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	62.03	5.29	6.61	67.32	68.64
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.73	11.03	13.79	60.76	63.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	62.03	5.29	6.61	67.32	68.64
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.29	5.92	7.40	33.21	34.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.11	7.39	9.24	41.50	43.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.48	9.86	12.33	55.34	57.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.58	11.83	14.79	66.41	69.37
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.62	2.07	2.59	17.69	18.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.72	0.39	0.49	4.11	4.21
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.41	5.86	7.33	60.27	61.74
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.40	7.39	9.24	79.79	81.64
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	87.80	8.11	10.14	95.91	97.94
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	106.55	9.00	11.25	115.55	117.80
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.65	1.97	2.46	18.62	19.11
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.43	2.30	2.88	21.73	22.33




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.92	0.22	0.28	2.14	2.20
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.15	0.55	0.69	4.70	4.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.40	0.78	0.98	7.18	7.38
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.15	3.51	4.39	28.66	29.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.56	10.80	13.50	60.36	63.06
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.42	3.06	3.83	27.48	28.25
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.18	1.70	2.13	10.88	11.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.70	3.34	4.18	45.04	45.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.53	5.18	6.48	54.71	56.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	76.75	4.66	5.83	81.41	82.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	88.01	19.00	23.75	107.01	111.76
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.27	6.52	8.15	41.79	43.42
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.95	1.46	1.83	12.41	12.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.47	12.96	16.20	72.43	75.67
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.60	2.75	3.44	23.35	24.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.18	20.90	26.13	91.08	96.31
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.08	4.20	5.25	29.28	30.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	86.49	25.71	32.14	112.20	118.63
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	8.88	1.66	2.08	10.54	10.96
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.03	2.11	2.64	14.14	14.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.73	3.38	4.23	18.11	18.96
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.74	1.75	2.19	14.49	14.93
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.78	0.62	0.78	11.40	11.56
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.99	0.88	1.10	10.87	11.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	22.74	2.21	2.76	24.95	25.50
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	31.42	3.05	3.81	34.47	35.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	46.72	4.54	5.68	51.26	52.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	68.43	6.64	8.30	75.07	76.73
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.39	0.49	0.61	2.88	3.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.30	0.68	0.85	3.98	4.15
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.90	1.00	1.25	5.90	6.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.47	1.84	8.65	9.02



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	711.51	16.77	20.96	728.28	732.47
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิได้	ตร.ม.	17.49	2.82	3.53	20.31	21.02
	บนผิวเทคได้	ตร.ม.	12.99	2.28	2.85	15.27	15.84
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	271.05	35.15	43.94	306.20	314.99
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.72	1.74	2.18	23.46	23.90
	ค่าแบบข้างติดคามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	1.92	2.40	13.65	14.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	28.67	2.53	3.16	31.20	31.83
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.33	2.39	2.99	21.72	22.32
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.54	1.06	1.33	13.60	13.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.61	11.03	13.79	56.64	59.40
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	62.71	5.29	6.61	68.00	69.32
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.17	11.03	13.79	61.20	63.96
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	62.71	5.29	6.61	68.00	69.32
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.43	5.92	7.40	33.35	34.83
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.29	7.39	9.24	41.68	43.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.72	9.86	12.33	55.58	58.05
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.86	11.83	14.79	66.69	69.65
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.79	2.07	2.59	17.86	18.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.76	0.39	0.49	4.15	4.25
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.74	5.86	7.33	60.60	62.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.78	7.39	9.24	80.17	82.02
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	88.27	8.11	10.14	96.38	98.41
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	107.12	9.00	11.25	116.12	118.37
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.85	1.97	2.46	18.82	19.31
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.65	2.30	2.88	21.95	22.53




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.93	0.22	0.28	2.15	2.21
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.18	0.55	0.69	4.73	4.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.45	0.78	0.98	7.23	7.43
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.37	3.51	4.39	28.88	29.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.01	10.80	13.50	60.81	63.51
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.60	3.06	3.83	27.66	28.43
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	9.26	1.70	2.13	10.96	11.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.09	3.34	4.18	45.43	46.27
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	49.98	5.18	6.48	55.16	56.46
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	77.18	4.66	5.83	81.84	83.01
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	88.96	19.00	23.75	107.96	112.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.57	6.52	8.15	42.09	43.72
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.03	1.46	1.83	12.49	12.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.02	12.96	16.20	72.98	76.22
5	งานไหลทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.75	2.75	3.44	23.50	24.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.80	20.90	26.13	91.70	96.93
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.22	4.20	5.25	29.42	30.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	87.26	25.71	32.14	112.97	119.40
7	งานตัดแต่งชั้นบนน้ำ	ลบ.ม. แน่น	8.95	1.66	2.08	10.61	11.03
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.13	2.11	2.64	14.24	14.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.85	3.38	4.23	18.23	19.08
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.84	1.75	2.19	14.59	15.03
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.91	0.62	0.78	11.53	11.69
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.11	0.88	1.10	10.99	11.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	23.00	2.21	2.76	25.21	25.76
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	31.78	3.05	3.81	34.83	35.59
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	47.25	4.54	5.68	51.79	52.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	69.21	6.64	8.30	75.85	77.51
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.49	0.61	2.89	3.01
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.32	0.68	0.85	4.00	4.15
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.94	1.00	1.25	5.94	6.19
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.47	1.84	8.70	9.07



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	722.30	16.77	20.96	739.07	743.26
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	17.66	2.82	3.53	20.48	21.19
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	13.11	2.28	2.85	15.39	15.96
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	274.51	35.15	43.94	309.66	318.45
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.00	1.74	2.18	23.74	24.18
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.78	1.92	2.40	13.70	14.18
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.91	2.53	3.16	31.44	32.07
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.55	2.39	2.99	21.94	22.54
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.68	1.06	1.33	13.74	14.01
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.01	11.03	13.79	57.04	59.80
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	63.39	5.29	6.61	68.68	70.00
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.61	11.03	13.79	61.64	64.40
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	63.39	5.29	6.61	68.68	70.00
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.57	5.92	7.40	33.49	34.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.47	7.39	9.24	41.86	43.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.95	9.86	12.33	55.81	58.28
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.14	11.83	14.79	66.97	69.93
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.97	2.07	2.59	18.04	18.56
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.81	0.39	0.49	4.20	4.30
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.06	5.86	7.33	60.92	62.39
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.17	7.39	9.24	80.56	82.41
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	88.74	8.11	10.14	96.85	98.88
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	107.69	9.00	11.25	116.69	118.94
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.04	1.97	2.46	19.01	19.50
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.88	2.30	2.88	22.18	22.76



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.94	0.22	0.28	2.16	2.22
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.21	0.55	0.69	4.76	4.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.51	0.78	0.98	7.29	7.49
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.58	3.51	4.39	29.09	29.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.46	10.80	13.50	61.26	63.96
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.79	3.06	3.83	27.85	28.62
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.34	1.70	2.13	11.04	11.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.47	3.34	4.18	45.81	46.65
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.43	5.18	6.48	55.61	56.91
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	77.61	4.66	5.83	82.27	83.44
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	89.91	19.00	23.75	108.91	113.66
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.88	6.52	8.15	42.40	44.03
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.11	1.46	1.83	12.57	12.94
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.56	12.96	16.20	73.52	76.76
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	20.91	2.75	3.44	23.66	24.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	71.42	20.90	26.13	92.32	97.55
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.36	4.20	5.25	29.56	30.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	88.04	25.71	32.14	113.75	120.18
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	9.03	1.66	2.08	10.69	11.11
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.23	2.11	2.64	14.34	14.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.98	3.38	4.23	18.36	19.21
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.94	1.75	2.19	14.69	15.13
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.04	0.62	0.78	11.66	11.82
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.23	0.88	1.10	11.11	11.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	23.26	2.21	2.76	25.47	26.02
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	32.14	3.05	3.81	35.19	35.95
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	47.79	4.54	5.68	52.33	53.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	69.99	6.64	8.30	76.63	78.29
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.49	0.61	2.91	3.03
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.35	0.68	0.85	4.03	4.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.97	1.00	1.25	5.97	6.22
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.29	1.47	1.84	8.76	9.18




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	733.08	16.77	20.96	749.85	754.04
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคต์	ตร.ม.	17.82	2.82	3.53	20.64	21.35
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	13.22	2.28	2.85	15.50	16.07
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	277.98	35.15	43.94	313.13	321.92
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.27	1.74	2.18	24.01	24.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.83	1.92	2.40	13.75	14.23
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	29.16	2.53	3.16	31.69	32.32
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.77	2.39	2.99	22.16	22.76
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.81	1.06	1.33	13.87	14.14
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.41	11.03	13.79	57.44	60.20
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	64.06	5.29	6.61	69.35	70.67
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.05	11.03	13.79	62.08	64.84
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	64.06	5.29	6.61	69.35	70.67
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.71	5.92	7.40	33.63	35.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.64	7.39	9.24	42.03	43.88
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.19	9.86	12.33	56.05	58.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.43	11.83	14.79	67.26	70.22
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.14	2.07	2.59	18.21	18.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.85	0.39	0.49	4.24	4.34
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.38	5.86	7.33	61.24	62.71
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.55	7.39	9.24	80.94	82.79
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	89.20	8.11	10.14	97.31	99.34
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	108.26	9.00	11.25	117.26	119.51
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.23	1.97	2.46	19.20	19.69
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.11	2.30	2.88	22.41	22.90



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.95	0.22	0.28	2.17	2.23
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.25	0.55	0.69	4.80	4.94
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.56	0.78	0.98	7.34	7.54
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.80	3.51	4.39	29.31	30.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.91	10.80	13.50	61.71	64.41
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.98	3.06	3.83	28.04	28.81
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.42	1.70	2.13	11.12	11.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.86	3.34	4.18	46.20	47.04
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.88	5.18	6.48	56.06	57.36
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.05	4.66	5.83	82.71	83.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	90.85	19.00	23.75	109.85	114.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกครึ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.18	6.52	8.15	42.70	44.33
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.19	1.46	1.83	12.65	13.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.10	12.96	16.20	74.06	77.30
5	งานไหล่ทางลูกครึ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	21.06	2.75	3.44	23.81	24.50
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.05	20.90	26.13	92.95	98.18
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.51	4.20	5.25	29.71	30.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	88.82	25.71	32.14	114.53	120.96
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	9.11	1.66	2.08	10.77	11.19
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.33	2.11	2.64	14.44	14.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.10	3.38	4.23	18.48	19.33
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.03	1.75	2.19	14.78	15.22
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.17	0.62	0.78	11.79	11.95
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.35	0.88	1.10	11.23	11.45
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	23.52	2.21	2.76	25.73	26.28
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	32.50	3.05	3.81	35.55	36.31
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	48.32	4.54	5.68	52.86	54.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	70.77	6.64	8.30	77.41	79.07
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.44	0.49	0.61	2.93	3.05
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.37	0.68	0.85	4.05	4.24
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.00	1.25	6.01	6.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.47	1.84	8.81	9.26



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	743.86	16.77	20.96	760.63	764.82
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	17.99	2.82	3.53	20.81	21.52
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	13.33	2.28	2.85	15.61	16.18
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	281.44	35.15	43.94	316.59	325.38
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.55	1.74	2.18	24.29	24.73
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.87	1.92	2.40	13.79	14.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.40	2.53	3.16	31.93	32.56
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	2.39	2.99	22.39	22.99
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.95	1.06	1.33	14.01	14.28
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.81	11.03	13.79	57.84	60.60
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	64.74	5.29	6.61	70.03	71.35
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.50	11.03	13.79	62.53	65.29
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	64.74	5.29	6.61	70.03	71.35
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.86	5.92	7.40	33.78	35.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.82	7.39	9.24	42.21	44.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.43	9.86	12.33	56.29	58.76
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.71	11.83	14.79	67.54	70.50
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.31	2.07	2.59	18.38	18.90
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.90	0.39	0.49	4.29	4.39
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.71	5.86	7.33	61.57	63.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.93	7.39	9.24	81.32	83.17
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	89.67	8.11	10.14	97.78	99.81
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	108.83	9.00	11.25	117.83	120.08
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.43	1.97	2.46	19.40	19.89
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.33	2.30	2.88	22.61	23.11



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.97	0.22	0.28	2.19	2.25
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.28	0.55	0.69	4.83	4.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.61	0.78	0.98	7.39	7.59
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.01	3.51	4.39	29.52	30.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.37	10.80	13.50	62.17	64.87
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.17	3.06	3.83	28.23	29.00
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.50	1.70	2.13	11.20	11.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.25	3.34	4.18	46.59	47.43
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.33	5.18	6.48	56.51	57.81
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.48	4.66	5.83	83.14	84.31
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	91.80	19.00	23.75	110.80	115.55
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.49	6.52	8.15	43.01	44.64
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.28	1.46	1.83	12.74	13.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.64	12.96	16.20	74.60	77.84
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	21.22	2.75	3.44	23.97	24.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.67	20.90	26.13	93.57	98.80
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.65	4.20	5.25	29.85	30.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	89.60	25.71	32.14	115.31	121.74
7	งานตัดแต่งชั้นบนันไค	ลบ.ม. แน่น	9.18	1.66	2.08	10.84	11.26
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.43	2.11	2.64	14.54	15.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.22	3.38	4.23	18.60	19.45
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.13	1.75	2.19	14.88	15.32
9	งานราดยางไพร้มไค้ด	ตร.ม.	11.30	0.62	0.78	11.92	12.08
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.47	0.88	1.10	11.35	11.57
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	23.78	2.21	2.76	25.99	26.54
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	32.86	3.05	3.81	35.91	36.67
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	48.86	4.54	5.68	53.40	54.54
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	71.56	6.64	8.30	78.20	79.86
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.46	0.49	0.61	2.95	3.07
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.40	0.68	0.85	4.08	4.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.05	1.00	1.25	6.05	6.30
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.47	1.84	8.86	9.25




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	754.65	16.77	20.96	771.42	775.61
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	18.15	2.82	3.53	20.97	21.68
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	13.44	2.28	2.85	15.72	16.29
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	284.91	35.15	43.94	320.06	328.85
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.82	1.74	2.18	24.56	25.00
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.92	1.92	2.40	13.84	14.32
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.65	2.53	3.16	32.18	32.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.22	2.39	2.99	22.61	23.21
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.08	1.06	1.33	14.14	14.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.22	11.03	13.79	58.25	61.01
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	65.41	5.29	6.61	70.70	72.02
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.94	11.03	13.79	62.97	65.73
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	65.41	5.29	6.61	70.70	72.02
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.00	5.92	7.40	33.92	35.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.00	7.39	9.24	42.39	44.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.66	9.86	12.33	56.52	58.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.00	11.83	14.79	67.83	70.79
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.48	2.07	2.59	18.55	19.07
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.94	0.39	0.49	4.33	4.43
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.03	5.86	7.33	61.89	63.36
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	74.31	7.39	9.24	81.70	83.55
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	90.13	8.11	10.14	98.24	100.27
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	109.40	9.00	11.25	118.40	120.65
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.62	1.97	2.46	19.59	20.08
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.56	2.30	2.88	22.86	23.44




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.98	0.22	0.28	2.20	2.26
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.31	0.55	0.69	4.86	5.00
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.66	0.78	0.98	7.44	7.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.23	3.51	4.39	29.74	30.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.82	10.80	13.50	62.62	65.32
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.36	3.06	3.83	28.42	29.19
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.59	1.70	2.13	11.29	11.72
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.63	3.34	4.18	46.97	47.81
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.77	5.18	6.48	56.95	58.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.91	4.66	5.83	83.57	84.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	92.75	19.00	23.75	111.75	116.50
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.79	6.52	8.15	43.31	44.94
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.36	1.46	1.83	12.82	13.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.18	12.96	16.20	75.14	78.38
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	21.38	2.75	3.44	24.13	24.82
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.29	20.90	26.13	94.19	99.42
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.79	4.20	5.25	29.99	31.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	90.37	25.71	32.14	116.08	122.51
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	9.26	1.66	2.08	10.92	11.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.53	2.11	2.64	14.64	15.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.35	3.38	4.23	18.73	19.58
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.23	1.75	2.19	14.98	15.42
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.43	0.62	0.78	12.05	12.21
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.59	0.88	1.10	11.47	11.69
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	24.04	2.21	2.76	26.25	26.80
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	33.22	3.05	3.81	36.27	37.03
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	49.39	4.54	5.68	53.93	55.07
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	72.34	6.64	8.30	78.98	80.64
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.48	0.49	0.61	2.97	3.09
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	0.68	0.85	4.10	4.27
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.09	1.00	1.25	6.09	6.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.45	1.47	1.84	8.92	9.29




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	765.43	16.77	20.96	782.20	786.39
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพริมโค้ด	ตร.ม.	18.32	2.82	3.53	21.14	21.85
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	13.55	2.28	2.85	15.83	16.40
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	288.37	35.15	43.94	323.52	332.31
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.10	1.74	2.18	24.84	25.28
	ค่าแบบข้างติดคามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.97	1.92	2.40	13.89	14.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.89	2.53	3.16	32.42	33.05
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.45	2.39	2.99	22.84	23.44
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.22	1.06	1.33	14.28	14.55
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.62	11.03	13.79	58.65	61.41
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	66.09	5.29	6.61	71.38	72.70
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.38	11.03	13.79	63.41	66.17
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	66.09	5.29	6.61	71.38	72.70
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.14	5.92	7.40	34.06	35.54
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.17	7.39	9.24	42.56	44.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.90	9.86	12.33	56.76	59.23
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.28	11.83	14.79	68.11	71.07
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.66	2.07	2.59	18.73	19.25
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.98	0.39	0.49	4.37	4.47
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.35	5.86	7.33	62.21	63.68
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	74.69	7.39	9.24	82.08	83.93
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	90.60	8.11	10.14	98.71	100.74
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	109.96	9.00	11.25	118.96	121.21
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.82	1.97	2.46	19.79	20.28
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.78	2.30	2.88	23.08	23.56




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.99	0.22	0.28	2.21	2.27
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.34	0.55	0.69	4.89	5.03
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.72	0.78	0.98	7.50	7.70
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.44	3.51	4.39	29.95	30.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.27	10.80	13.50	63.07	65.77
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.54	3.06	3.83	28.60	29.37
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.67	1.70	2.13	11.37	11.80
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	44.02	3.34	4.18	47.36	48.20
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.22	5.18	6.48	57.40	58.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	79.34	4.66	5.83	84.00	85.17
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	93.70	19.00	23.75	112.70	117.45
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	37.09	6.52	8.15	43.61	45.24
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.44	1.46	1.83	12.90	13.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.72	12.96	16.20	75.68	78.92
5	งานไหล่ทางลูกกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	21.53	2.75	3.44	24.28	24.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.92	20.90	26.13	94.82	100.05
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.94	4.20	5.25	30.14	31.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	91.15	25.71	32.14	116.86	123.29
7	งานตัดแต่งชั้นบนบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	9.34	1.66	2.08	11.00	11.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.63	2.11	2.64	14.74	15.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.47	3.38	4.23	18.85	19.70
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.33	1.75	2.19	15.08	15.52
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.56	0.62	0.78	12.18	12.34
10	งานราดยางแทค ไค้ด	ตร.ม.	10.71	0.88	1.10	11.59	11.81
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	24.30	2.21	2.76	26.51	27.06
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	33.58	3.05	3.81	36.63	37.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	49.93	4.54	5.68	54.47	55.61
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	73.12	6.64	8.30	79.76	81.42
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.49	0.49	0.61	2.98	3.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	0.68	0.85	4.13	4.80
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.12	1.00	1.25	6.12	6.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.47	1.84	8.97	9.51



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	776.22	16.77	20.96	792.99	797.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	18.48	2.82	3.53	21.30	22.01
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	13.66	2.28	2.85	15.94	16.51
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	291.84	35.15	43.94	326.99	335.78
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.38	1.74	2.18	25.12	25.56
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.02	1.92	2.40	13.94	14.42
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	30.13	2.53	3.16	32.66	33.29
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.67	2.39	2.99	23.06	23.66
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.35	1.06	1.33	14.41	14.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.02	11.03	13.79	59.05	61.81
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	66.77	5.29	6.61	72.06	73.38
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.82	11.03	13.79	63.85	66.61
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	66.77	5.29	6.61	72.06	73.38
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.28	5.92	7.40	34.20	35.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.35	7.39	9.24	42.74	44.59
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.14	9.86	12.33	57.00	59.47
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.56	11.83	14.79	68.39	71.35
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.83	2.07	2.59	18.90	19.42
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	4.03	0.39	0.49	4.42	4.52
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.68	5.86	7.33	62.54	64.01
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	75.08	7.39	9.24	82.47	84.32
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	91.07	8.11	10.14	99.18	101.21
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	110.53	9.00	11.25	119.53	121.78
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	18.01	1.97	2.46	19.98	20.47
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	21.01	2.30	2.88	23.31	23.89




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	2.01	0.22	0.28	2.23	2.29
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.37	0.55	0.69	4.92	5.06
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.77	0.78	0.98	7.55	7.75
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.66	3.51	4.39	30.17	31.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.72	10.80	13.50	63.52	66.22
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.73	3.06	3.83	28.79	29.56
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.75	1.70	2.13	11.45	11.88
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	44.41	3.34	4.18	47.75	48.59
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.67	5.18	6.48	57.85	59.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	79.78	4.66	5.83	84.44	85.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	94.64	19.00	23.75	113.64	118.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	37.40	6.52	8.15	43.92	45.55
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.53	1.46	1.83	12.99	13.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.26	12.96	16.20	76.22	79.46
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	21.69	2.75	3.44	24.44	25.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.54	20.90	26.13	95.44	100.67
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	26.08	4.20	5.25	30.28	31.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	91.93	25.71	32.14	117.64	124.07
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.41	1.66	2.08	11.07	11.49
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.73	2.11	2.64	14.84	15.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.60	3.38	4.23	18.98	19.83
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.42	1.75	2.19	15.17	15.61
9	งานราดยางไทม์มไค้ด	ตร.ม.	11.69	0.62	0.78	12.31	12.47
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.83	0.88	1.10	11.71	11.93
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	24.56	2.21	2.76	26.77	27.32
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	33.94	3.05	3.81	36.99	37.75
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	50.46	4.54	5.68	55.00	56.14
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	73.90	6.64	8.30	80.54	82.20
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.51	0.49	0.61	3.00	3.12
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.47	0.68	0.85	4.15	4.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.16	1.00	1.25	6.16	6.41
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.47	1.84	9.03	9.48



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	787.00	16.77	20.96	803.77	807.96
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	18.65	2.82	3.53	21.47	22.18
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	13.77	2.28	2.85	16.05	16.62
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	295.30	35.15	43.94	330.45	339.24
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.65	1.74	2.18	25.39	25.83
	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.06	1.92	2.40	13.98	14.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง	เมตร	30.38	2.53	3.16	32.91	33.54
	ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.89	2.39	2.99	23.28	23.88
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.49	1.06	1.33	14.55	14.82
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.42	11.03	13.79	59.45	62.21
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	67.44	5.29	6.61	72.73	74.05
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.27	11.03	13.79	64.30	67.06
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	67.44	5.29	6.61	72.73	74.05
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.42	5.92	7.40	34.34	35.82
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.53	7.39	9.24	42.92	44.77
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.37	9.86	12.33	57.23	59.70
	บุคลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.85	11.83	14.79	68.68	71.64
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	17.00	2.07	2.59	19.07	19.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	4.07	0.39	0.49	4.46	4.56
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	บุคลิก 3 ซม.	ตร.ม.	57.00	5.86	7.33	62.86	64.33
	บุคลิก 4 ซม.	ตร.ม.	75.46	7.39	9.24	82.85	84.70
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	91.53	8.11	10.14	99.64	101.67
	บุคลิก 6 ซม.	ตร.ม.	111.10	9.00	11.25	120.10	122.35
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	18.20	1.97	2.46	20.17	20.66
	บุคลิก 10 ซม.	ตร.ม.	21.24	2.30	2.88	23.54	24.12



อัตราราคางานดิน


งานก่อสร้างชลประทาน

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.02	0.16	0.20	1.18	1.22
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.03	0.33	0.41	2.36	2.44
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.30	2.97	3.71	18.27	19.01
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.01	12.96	16.20	49.97	53.21
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.16	25.71	32.14	79.87	86.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.35	4.20	5.25	23.55	24.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.43	3.02	3.78	16.45	17.21
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.77	2.67	3.34	16.44	17.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.45	1.70	2.13	8.15	8.58
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.53	3.34	4.18	28.87	29.71
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.18	6.48	36.72	38.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.76	4.08	-	24.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.94	21.60	-	66.54	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.79	12.46	-	53.25	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.29	5.75	7.19	36.04	37.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.76	10.80	13.50	38.56	41.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.84	10.80	13.50	41.64	44.34
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.66	11.40	14.25	42.06	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.73	11.40	14.25	45.13	47.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.49	0.08	-	0.57	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.03	0.16	0.20	1.19	1.23
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.05	0.33	0.41	2.38	2.46
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.52	2.97	3.71	18.49	19.23
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.55	12.96	16.20	50.51	53.75
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.94	25.71	32.14	80.65	87.08
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.50	4.20	5.25	23.70	24.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.61	3.02	3.78	16.63	17.39
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.97	2.67	3.34	16.64	17.31
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.53	1.70	2.13	8.23	8.66
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.91	3.34	4.18	29.25	30.09
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.99	5.18	6.48	37.17	38.47
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.14	4.08	-	25.22	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	45.52	21.60	-	67.12	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	41.48	12.46	-	53.94	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.71	5.75	7.19	36.46	37.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.17	10.80	13.50	38.97	41.67
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.30	10.80	13.50	42.10	44.80
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.16	11.40	14.25	42.56	45.41
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.28	11.40	14.25	45.68	48.53
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.51	0.08	-	0.59	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.04	0.16	0.20	1.20	1.24
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.08	0.33	0.41	2.41	2.49
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.74	2.97	3.71	18.71	19.45
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.10	12.96	16.20	51.06	54.30
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.72	25.71	32.14	81.43	87.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.64	4.20	5.25	23.84	24.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.80	3.02	3.78	16.82	17.58
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.16	2.67	3.34	16.83	17.50
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.61	1.70	2.13	8.31	8.74
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.30	3.34	4.18	29.64	30.48
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.44	5.18	6.48	37.62	38.92
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.53	4.08	-	25.61	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.11	21.60	-	67.71	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.18	12.46	-	54.64	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.13	5.75	7.19	36.88	38.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.58	10.80	13.50	39.38	42.08
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.75	10.80	13.50	42.55	45.25
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.65	11.40	14.25	43.05	45.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.82	11.40	14.25	46.22	49.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.52	0.08	-	0.60	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.05	0.16	0.20	1.21	1.25
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.10	0.33	0.41	2.43	2.51
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.95	2.97	3.71	18.92	19.66
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.64	12.96	16.20	51.60	54.84
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.49	25.71	32.14	82.20	88.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.78	4.20	5.25	23.98	25.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.98	3.02	3.78	17.00	17.76
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.36	2.67	3.34	17.03	17.70
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.69	1.70	2.13	8.39	8.82
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.69	3.34	4.18	30.03	30.87
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.89	5.18	6.48	38.07	39.37
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.91	4.08	-	25.99	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.69	21.60	-	68.29	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.87	12.46	-	55.33	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.75	7.19	37.29	38.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.98	10.80	13.50	39.78	42.48
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.20	10.80	13.50	43.00	45.70
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.14	11.40	14.25	43.54	46.39
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.35	11.40	14.25	46.75	49.60
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.54	0.08	-	0/62	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	-	26.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	-	68.87	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	-	56.03	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	-	0.63	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.15	0.33	0.41	2.48	2.56	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.39	2.97	3.71	19.36	20.10	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.72	12.96	16.20	52.68	55.92	
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.05	25.71	32.14	83.76	90.19	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.07	4.20	5.25	24.27	25.32	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.35	3.02	3.78	17.37	18.13	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.75	2.67	3.34	17.42	18.09	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.85	1.70	2.13	8.55	8.98	
7	งานดินขุดยก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.46	3.34	4.18	30.80	31.64	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.78	5.18	6.48	38.96	40.26	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.68	4.08	-	26.76	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.86	21.60	-	69.46	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.27	12.46	-	56.73	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.38	5.75	7.19	38.13	39.57	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.79	10.80	13.50	40.59	43.29	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.10	10.80	13.50	43.90	46.60	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.40	14.25	44.53	47.38	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.40	14.25	47.84	50.69	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.56	0.08	-	0.64	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.08	0.16	0.20	1.24	1.28	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.19	0.33	0.41	2.52	2.60	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.97	3.71	19.79	20.53	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.80	12.96	16.20	53.76	57.00	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.60	25.71	32.14	85.31	91.74	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.35	4.20	5.25	24.55	25.60	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.72	3.02	3.78	17.74	18.50	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.14	2.67	3.34	17.81	18.48	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.70	2.13	8.71	9.14	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.23	3.34	4.18	31.57	32.41	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.68	5.18	6.48	39.86	41.16	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.45	4.08	-	27.53	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.03	21.60	-	70.63	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	45.66	12.46	-	58.12	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.21	5.75	7.19	38.96	40.40	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.60	10.80	13.50	41.40	44.10	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.00	10.80	13.50	44.80	47.50	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.12	11.40	14.25	45.52	48.37	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	37.53	11.40	14.25	48.93	51.78	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.59	0.08	-	0.67	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน


ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.09	0.16	0.20	1.25	1.29	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.22	0.33	0.41	2.55	2.63	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.04	2.97	3.71	20.01	20.75	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.34	12.96	16.20	54.30	57.54	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.38	25.71	32.14	86.09	92.52	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.50	4.20	5.25	24.70	25.75	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.91	3.02	3.78	17.93	18.69	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.33	2.67	3.34	18.00	18.67	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.10	1.70	2.13	8.80	9.23	
7	งานดินขุดยก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.62	3.34	4.18	31.96	32.80	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.12	5.18	6.48	40.30	41.60	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.84	4.08	-	27.92	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.61	21.60	-	71.21	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	46.35	12.46	-	58.81	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.63	5.75	7.19	39.38	40.82	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.01	10.80	13.50	41.81	44.51	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.45	10.80	13.50	45.25	47.95	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.61	11.40	14.25	46.01	48.86	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.61	0.08	-	0.69	-	

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.10	0.16	0.20	1.26	1.30
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.24	0.33	0.41	2.57	2.65
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.88	12.96	16.20	54.84	58.08
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.16	25.71	32.14	86.87	93.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.64	4.20	5.25	24.84	25.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.09	3.02	3.78	18.11	18.87
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.70	2.13	8.88	9.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.00	3.34	4.18	32.34	33.18
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.57	5.18	6.48	40.75	42.05
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.22	4.08	-	28.30	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.19	21.60	-	71.79	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.05	12.46	-	59.51	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.04	5.75	7.19	39.79	41.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.41	10.80	13.50	42.21	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.90	10.80	13.50	45.70	48.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.40	14.25	46.51	49.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.62	11.40	14.25	50.02	52.87
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.62	0.08	-	0.70	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน


ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	-	28.69	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	-	72.38	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	-	60.20	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	-	0.72	

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.12	0.16	0.20	1.28	1.32
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.29	0.33	0.41	2.62	2.70
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.69	2.97	3.71	20.66	21.40
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.96	12.96	16.20	55.92	59.16
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.71	25.71	32.14	88.42	94.85
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.92	4.20	5.25	25.12	26.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.46	3.02	3.78	18.48	19.24
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.92	2.67	3.34	18.59	19.26
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.70	2.13	9.04	9.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.78	3.34	4.18	33.12	33.96
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.47	5.18	6.48	41.65	42.95
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.99	4.08	-	29.07	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.36	21.60	-	72.96	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	48.44	12.46	-	60.90	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.88	5.75	7.19	40.63	42.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.22	10.80	13.50	43.02	45.72
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.80	10.80	13.50	46.60	49.30
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.09	11.40	14.25	47.49	50.34
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.70	11.40	14.25	51.10	53.95
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.65	0.08	-	0.73	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.13	0.16	0.20	1.29	1.33
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.31	0.33	0.41	2.64	2.72
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.50	12.96	16.20	56.46	59.70
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.49	25.71	32.14	89.20	95.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.07	4.20	5.25	25.27	26.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.65	3.02	3.78	18.67	19.43
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.42	1.70	2.13	9.12	9.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.16	3.34	4.18	33.50	34.34
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.18	6.48	42.10	43.40
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.38	4.08	-	29.46	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.95	21.60	-	73.55	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.13	12.46	-	61.59	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.29	5.75	7.19	41.04	42.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.63	10.80	13.50	43.43	46.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.25	10.80	13.50	47.05	49.75
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.59	11.40	14.25	47.99	50.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.25	11.40	14.25	51.65	54.50
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.66	0.08	-	0.74	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.14	0.16	0.20	1.30	1.34
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.34	0.33	0.41	2.67	2.75
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.12	2.97	3.71	21.09	21.83
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.05	12.96	16.20	57.01	60.25
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	64.27	25.71	32.14	89.98	96.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.21	4.20	5.25	25.41	26.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.83	3.02	3.78	18.85	19.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.31	2.67	3.34	18.98	19.65
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.70	2.13	9.20	9.63
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.55	3.34	4.18	33.89	34.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.36	5.18	6.48	42.54	43.84
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.76	4.08	-	29.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.53	21.60	-	74.13	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.83	12.46	-	62.29	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.71	5.75	7.19	41.46	42.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.03	10.80	13.50	43.83	46.53
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.70	10.80	13.50	47.50	50.20
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.08	11.40	14.25	48.48	51.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.79	11.40	14.25	52.19	55.04
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.68	0.08	-	0.76	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.15	0.16	0.20	1.31	1.35
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.36	0.33	0.41	2.69	2.77
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.34	2.97	3.71	21.31	22.05
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.59	12.96	16.20	57.55	60.79
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.04	25.71	32.14	90.75	97.18
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.35	4.20	5.25	25.55	26.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.02	3.02	3.78	19.04	19.80
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.50	2.67	3.34	19.17	19.84
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.58	1.70	2.13	9.28	9.71
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.94	3.34	4.18	34.28	35.12
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.81	5.18	6.48	42.99	44.29
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.15	4.08	-	30.23	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.11	21.60	-	74.71	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	50.53	12.46	-	62.99	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.13	5.75	7.19	41.88	43.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.44	10.80	13.50	44.24	46.94
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.16	10.80	13.50	47.96	50.66
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.58	11.40	14.25	48.98	51.83
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.34	11.40	14.25	52.74	55.59
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.69	0.08	-	0.77	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.16	0.16	0.20	1.32	1.36
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.39	0.33	0.41	2.72	2.80
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.55	2.97	3.71	21.52	22.26
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	45.13	12.96	16.20	58.09	61.33
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.82	25.71	32.14	91.53	97.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.50	4.20	5.25	25.70	26.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.20	3.02	3.78	19.22	19.98
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.70	2.67	3.34	19.37	20.04
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.66	1.70	2.13	9.36	9.79
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.32	3.34	4.18	34.66	35.50
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.27	5.18	6.48	43.45	44.75
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.53	4.08	-	30.61	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.70	21.60	-	75.30	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	51.22	12.46	-	63.68	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.54	5.75	7.19	42.29	43.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.85	10.80	13.50	44.65	47.35
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.61	10.80	13.50	48.41	51.11
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.88	11.40	14.25	53.28	56.13
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.71	0.08	-	0.79	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.17	0.16	0.20	1.33	1.37
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.41	0.33	0.41	2.74	2.82
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.77	2.97	3.71	21.74	22.48
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	45.67	12.96	16.20	58.63	61.87
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	66.60	25.71	32.14	92.31	98.74
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.64	4.20	5.25	25.84	26.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.39	3.02	3.78	19.41	20.17
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.89	2.67	3.34	19.56	20.23
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.74	1.70	2.13	9.44	9.87
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.71	3.34	4.18	35.05	35.89
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.72	5.18	6.48	43.90	45.20
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.92	4.08	-	31.00	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	54.28	21.60	-	75.88	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	51.92	12.46	-	64.38	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.96	5.75	7.19	42.71	44.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	34.25	10.80	13.50	45.05	47.75
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.06	10.80	13.50	48.86	51.56
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.56	11.40	14.25	49.96	52.81
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	42.42	11.40	14.25	53.82	56.67
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.72	0.08	-	0.80	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.18	0.16	0.20	1.34	1.38
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.44	0.33	0.41	2.77	2.85
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.99	2.97	3.71	21.96	22.70
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	46.21	12.96	16.20	59.17	62.41
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	67.38	25.71	32.14	93.09	99.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.78	4.20	5.25	25.98	27.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.57	3.02	3.78	19.59	20.35
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.09	2.67	3.34	19.76	20.43
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.83	1.70	2.13	9.53	9.96
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.10	3.34	4.18	35.44	36.28
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.17	5.18	6.48	44.35	45.65
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.30	4.08	-	31.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	54.87	21.60	-	76.47	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	52.61	12.46	-	65.07	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.38	5.75	7.19	43.13	44.57
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	34.66	10.80	13.50	45.46	48.16
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.51	10.80	13.50	49.31	52.01
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.06	11.40	14.25	50.46	53.31
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	42.97	11.40	14.25	54.37	57.22
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.73	0.08	-	0.81	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	1.18	0.16	0.20	1.34	1.38
	ค่าฉาบปูนและล้มน้	ตร.ม.	2.47	0.33	0.41	2.80	2.88
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.20	2.97	3.71	22.17	22.91
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	46.75	12.96	16.20	59.71	62.95
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	68.15	25.71	32.14	93.86	100.29
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.92	4.20	5.25	26.12	27.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.76	3.02	3.78	19.78	20.54
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.28	2.67	3.34	19.95	20.62
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.91	1.70	2.13	9.61	10.04
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.48	3.34	4.18	35.82	36.66
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.61	5.18	6.48	44.79	46.09
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.69	4.08	-	31.77	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	55.45	21.60	-	77.05	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	53.31	12.46	-	65.77	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.79	5.75	7.19	43.54	44.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.06	10.80	13.50	45.86	48.56
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.96	10.80	13.50	49.76	52.46
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.55	11.40	14.25	50.95	53.80
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	43.51	11.40	14.25	54.91	57.76
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.75	0.08	-	0.83	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.19	0.16	0.20	1.35	1.39	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.49	0.33	0.41	2.82	2.90	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.42	2.97	3.71	22.39	23.13	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	47.29	12.96	16.20	60.25	63.49	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	68.93	25.71	32.14	94.64	101.07	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.07	4.20	5.25	26.27	27.32	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.94	3.02	3.78	19.96	20.72	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.48	2.67	3.34	20.15	20.82	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.99	1.70	2.13	9.69	10.12	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.87	3.34	4.18	36.21	37.05	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.06	5.18	6.48	45.24	46.54	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.07	4.08	-	32.15	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	56.03	21.60	-	77.63	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	54.00	12.46	-	66.46	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.21	5.75	7.19	43.96	45.40	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.47	10.80	13.50	46.27	48.97	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.41	10.80	13.50	50.21	52.91	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.04	11.40	14.25	51.44	54.29	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	44.04	11.40	14.25	55.44	58.29	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.76	0.08	-	0.84	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.20	0.16	0.20	1.36	1.40	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.51	0.33	0.41	2.84	2.92	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.64	2.97	3.71	22.61	23.35	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	47.83	12.96	16.20	60.79	64.03	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	69.71	25.71	32.14	95.42	101.85	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.21	4.20	5.25	26.41	27.46	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.13	3.02	3.78	20.15	20.91	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.67	2.67	3.34	20.34	21.01	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.07	1.70	2.13	9.77	10.20	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.25	3.34	4.18	36.59	37.43	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.51	5.18	6.48	45.69	46.99	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.46	4.08	-	32.54	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	56.62	21.60	-	78.22	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	54.70	12.46	-	67.16	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.63	5.75	7.19	44.38	45.82	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.87	10.80	13.50	46.67	49.37	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.86	10.80	13.50	50.66	53.36	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.54	11.40	14.25	51.94	54.79	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	44.59	11.40	14.25	55.99	58.84	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.78	0.08	-	0.86	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.21	0.16	0.20	1.37	1.41	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.54	0.33	0.41	2.87	2.95	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.85	2.97	3.71	22.82	23.56	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	48.37	12.96	16.20	61.33	64.57	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	70.48	25.71	32.14	96.19	102.62	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.35	4.20	5.25	26.55	27.60	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.31	3.02	3.78	20.33	21.09	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.87	2.67	3.34	20.54	21.21	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.15	1.70	2.13	9.85	10.28	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.64	3.34	4.18	36.98	37.82	
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.96	5.18	6.48	46.14	47.44	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.84	4.08	-	32.92	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	57.20	21.60	-	78.80	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	55.39	12.46	-	67.85	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.04	5.75	7.19	44.79	46.23	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	36.28	10.80	13.50	47.08	49.78	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.31	10.80	13.50	51.11	53.81	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.03	11.40	14.25	52.43	55.28	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	45.13	11.40	14.25	56.53	59.38	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.79	0.08	-	0.87	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.22	0.16	0.20	1.38	1.42
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.56	0.33	0.41	2.89	2.97
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.07	2.97	3.71	23.04	23.78
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	48.91	12.96	16.20	61.87	65.11
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	71.26	25.71	32.14	96.97	103.40
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.49	4.20	5.25	26.69	27.74
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.50	3.02	3.78	20.52	21.28
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.06	2.67	3.34	20.73	21.40
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.23	1.70	2.13	9.93	10.36
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.03	3.34	4.18	37.37	38.21
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.40	5.18	6.48	46.58	47.88
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.23	4.08	-	33.31	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	57.78	21.60	-	79.38	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	56.09	12.46	-	68.55	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.46	5.75	7.19	45.21	46.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	36.68	10.80	13.50	47.48	50.18
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.76	10.80	13.50	51.56	54.26
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.53	11.40	14.25	52.93	55.78
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	45.68	11.40	14.25	57.08	59.93
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.81	0.08	-	0.89	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.23	0.16	0.20	1.39	1.43	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.59	0.33	0.41	2.92	3.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.29	2.97	3.71	23.26	24.00	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	49.46	12.96	16.20	62.42	65.66	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	72.04	25.71	32.14	97.75	104.18	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.64	4.20	5.25	26.84	27.89	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.68	3.02	3.78	20.70	21.46	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.26	2.67	3.34	20.93	21.60	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.31	1.70	2.13	10.01	10.44	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.41	3.34	4.18	37.75	38.59	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.85	5.18	6.48	47.03	48.33	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.61	4.08	-	33.69	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	58.37	21.60	-	79.97	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	56.78	12.46	-	69.24	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.88	5.75	7.19	45.63	47.07	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.09	10.80	13.50	47.89	50.59	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.21	10.80	13.50	52.01	54.71	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.02	11.40	14.25	53.42	56.27	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	46.22	11.40	14.25	57.62	60.47	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.82	0.08	-	0.90	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.24	0.16	0.20	1.40	1.44
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.61	0.33	0.41	2.94	3.02
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.50	2.97	3.71	23.47	24.21
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	50.00	12.96	16.20	62.96	66.20
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	72.82	25.71	32.14	98.53	104.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.78	4.20	5.25	26.98	28.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.87	3.02	3.78	20.89	21.65
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.45	2.67	3.34	21.12	21.79
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.39	1.70	2.13	10.09	10.52
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.80	3.34	4.18	38.14	38.98
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.30	5.18	6.48	47.48	48.78
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.00	4.08	-	34.08	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	58.95	21.60	-	80.55	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	57.48	12.46	-	69.94	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.29	5.75	7.19	46.04	47.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.49	10.80	13.50	48.29	50.99
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.66	10.80	13.50	52.46	55.16
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.51	11.40	14.25	53.91	56.76
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	46.76	11.40	14.25	58.16	61.01
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.83	0.08	-	0.91	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.25	0.16	0.20	1.41	1.45
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.63	0.33	0.41	2.96	3.04
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.72	2.97	3.71	23.69	24.43
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	50.54	12.96	16.20	63.50	66.74
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	73.59	25.71	32.14	99.30	105.73
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.92	4.20	5.25	27.12	28.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.05	3.02	3.78	21.07	21.83
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.65	2.67	3.34	21.32	21.99
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.48	1.70	2.13	10.18	10.61
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.19	3.34	4.18	38.53	39.37
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.75	5.18	6.48	47.93	49.23
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.38	4.08	-	34.46	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	59.54	21.60	-	81.14	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	58.18	12.46	-	70.64	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.71	5.75	7.19	46.46	47.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.90	10.80	13.50	48.70	51.40
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.11	10.80	13.50	52.91	55.61
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.01	11.40	14.25	54.41	57.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	47.31	11.40	14.25	58.71	61.56
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.85	0.08	-	0.93	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.26	0.16	0.20	1.42	1.46
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.66	0.33	0.41	2.99	3.07
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.93	2.97	3.71	23.90	24.64
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.08	12.96	16.20	64.04	67.28
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	74.37	25.71	32.14	100.08	106.51
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.07	4.20	5.25	27.27	28.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.24	3.02	3.78	21.26	22.02
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.84	2.67	3.34	21.51	22.18
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.56	1.70	2.13	10.26	10.69
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.57	3.34	4.18	38.91	39.75
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.20	5.18	6.48	48.38	49.68
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.77	4.08	-	34.85	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	60.12	21.60	-	81.72	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	58.87	12.46	-	71.33	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.13	5.75	7.19	46.88	48.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	38.31	10.80	13.50	49.11	51.81
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.57	10.80	13.50	53.37	56.07
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.50	11.40	14.25	54.90	57.75
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	47.85	11.40	14.25	59.25	62.10
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.86	0.08	-	0.94	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.27	0.16	0.20	1.43	1.47	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.68	0.33	0.41	3.01	3.09	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.15	2.97	3.71	24.12	24.86	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.62	12.96	16.20	64.58	67.82	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	75.15	25.71	32.14	100.86	107.29	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.21	4.20	5.25	27.41	28.46	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.42	3.02	3.78	21.44	22.20	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.04	2.67	3.34	21.71	22.38	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.64	1.70	2.13	10.34	10.77	
7	งานดินขุดยาก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.96	3.34	4.18	39.30	40.14	
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.64	5.18	6.48	48.82	50.12	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.15	4.08	-	35.23	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	60.70	21.60	-	82.30	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	59.57	12.46	-	72.03	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.54	5.75	7.19	47.29	48.73	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	38.72	10.80	13.50	49.52	52.22	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.02	10.80	13.50	53.82	56.52	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.99	11.40	14.25	55.39	58.24	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	48.39	11.40	14.25	59.79	62.64	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.88	0.08	-	0.96		



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.28	0.16	0.20	1.44	1.48
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.70	0.33	0.41	3.03	3.11
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.37	2.97	3.71	24.34	25.08
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	52.16	12.96	16.20	65.12	68.36
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	75.92	25.71	32.14	101.63	108.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.35	4.20	5.25	27.55	28.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.61	3.02	3.78	21.63	22.39
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.23	2.67	3.34	21.90	22.57
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.72	1.70	2.13	10.42	10.85
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.35	3.34	4.18	39.69	40.53
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.09	5.18	6.48	49.27	50.57
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.54	4.08	-	35.62	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	61.29	21.60	-	82.89	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	60.26	12.46	-	72.72	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.96	5.75	7.19	47.71	49.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	39.12	10.80	13.50	49.92	52.62
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.47	10.80	13.50	54.27	56.97
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.49	11.40	14.25	55.89	58.74
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	48.94	11.40	14.25	60.34	63.19
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.89	0.08	-	0.97	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.29	0.16	0.20	1.45	1.49
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.73	0.33	0.41	3.06	3.14
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.58	2.97	3.71	24.55	25.29
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	52.70	12.96	16.20	65.66	68.90
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	76.70	25.71	32.14	102.41	108.84
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.49	4.20	5.25	27.69	28.74
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.79	3.02	3.78	21.81	22.57
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.43	2.67	3.34	22.10	22.77
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.80	1.70	2.13	10.50	10.93
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.73	3.34	4.18	40.07	40.91
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.54	5.18	6.48	49.72	51.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.92	4.08	-	36.00	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	61.87	21.60	-	83.47	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	60.96	12.46	-	73.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.38	5.75	7.19	48.13	49.57
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	39.53	10.80	13.50	50.33	53.03
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.92	10.80	13.50	54.72	57.42
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.98	11.40	14.25	56.38	59.23
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	49.48	11.40	14.25	60.88	63.73
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.90	0.08	-	0.98	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.29	0.16	0.20	1.45	1.49
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.75	0.33	0.41	3.08	3.16
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.80	2.97	3.71	24.77	25.51
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.24	12.96	16.20	66.20	69.44
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	77.48	25.71	32.14	103.19	109.62
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.64	4.20	5.25	27.84	28.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.98	3.02	3.78	22.00	22.76
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.62	2.67	3.34	22.29	22.96
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.88	1.70	2.13	10.58	11.01
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.12	3.34	4.18	40.46	41.30
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.99	5.18	6.48	50.17	51.47
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.31	4.08	-	36.39	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	62.46	21.60	-	84.06	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	61.65	12.46	-	74.11	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.79	5.75	7.19	48.54	49.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	39.93	10.80	13.50	50.73	53.43
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.37	10.80	13.50	55.17	57.87
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.48	11.40	14.25	56.88	59.73
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	50.03	11.40	14.25	61.43	64.28
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.92	0.08	-	1.00	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.30	0.16	0.20	1.46	1.50
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.78	0.33	0.41	3.11	3.19
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.02	2.97	3.71	24.99	25.73
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.78	12.96	16.20	66.74	69.98
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	78.26	25.71	32.14	103.97	110.40
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.78	4.20	5.25	27.98	29.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.16	3.02	3.78	22.18	22.94
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.82	2.67	3.34	22.49	23.16
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	8.96	1.70	2.13	10.66	11.09
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.51	3.34	4.18	40.85	41.69
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.44	5.18	6.48	50.62	51.92
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.69	4.08	-	36.77	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	63.04	21.60	-	84.64	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	62.35	12.46	-	74.81	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.21	5.75	7.19	48.96	50.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.34	10.80	13.50	51.14	53.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.82	10.80	13.50	55.62	58.32
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.97	11.40	14.25	57.37	60.22
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	50.57	11.40	14.25	61.97	64.82
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.93	0.08	-	1.01	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน


ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.31	0.16	0.20	1.47	1.51
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.80	0.33	0.41	3.13	3.21
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.23	2.97	3.71	25.20	25.94
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.32	12.96	16.20	67.28	70.52
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.03	25.71	32.14	104.74	111.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.92	4.20	5.25	28.12	29.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.02	3.78	22.37	23.13
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.01	2.67	3.34	22.68	23.35
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.04	1.70	2.13	10.74	11.17
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.89	3.34	4.18	41.23	42.07
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.89	5.18	6.48	51.07	52.37
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.08	4.08	-	37.16	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	63.62	21.60	-	85.22	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.04	12.46	-	75.50	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.63	5.75	7.19	49.38	50.82
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.74	10.80	13.50	51.54	54.24
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.27	10.80	13.50	56.07	58.77
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.46	11.40	14.25	57.86	60.71
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.11	11.40	14.25	62.51	65.36
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.95	0.08	-	1.03	-

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.32	0.16	0.20	1.48	1.52
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.82	0.33	0.41	3.15	3.23
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.45	2.97	3.71	25.42	26.16
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.87	12.96	16.20	67.83	71.07
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.81	25.71	32.14	105.52	111.95
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.06	4.20	5.25	28.26	29.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.53	3.02	3.78	22.55	23.31
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.21	2.67	3.34	22.88	23.55
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.12	1.70	2.13	10.82	11.25
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.28	3.34	4.18	41.62	42.46
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.34	5.18	6.48	51.52	52.82
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.46	4.08	-	37.54	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	64.21	21.60	-	85.81	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.74	12.46	-	76.20	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.04	5.75	7.19	49.79	51.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.15	10.80	13.50	51.95	54.65
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.72	10.80	13.50	56.52	59.22
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.96	11.40	14.25	58.36	61.21
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.66	11.40	14.25	63.06	65.91
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.96	0.08	-	1.04	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.33	0.16	0.20	1.49	1.53
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.85	0.33	0.41	3.18	3.26
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.67	2.97	3.71	25.64	26.38
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.41	12.96	16.20	68.37	71.61
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	80.59	25.71	32.14	106.30	112.73
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.21	4.20	5.25	28.41	29.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.72	3.02	3.78	22.74	23.50
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.40	2.67	3.34	23.07	23.74
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.21	1.70	2.13	10.91	11.34
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.66	3.34	4.18	42.00	42.84
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.79	5.18	6.48	51.97	53.27
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.85	4.08	-	37.93	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	64.79	21.60	-	86.39	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	64.44	12.46	-	76.90	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.46	5.75	7.19	50.21	51.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.55	10.80	13.50	52.35	55.05
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.17	10.80	13.50	56.97	59.67
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.45	11.40	14.25	58.85	61.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.20	11.40	14.25	63.60	66.45
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.98	0.08	-	1.06	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.34	0.16	0.20	1.50	1.54
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.87	0.33	0.41	3.20	3.28
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.88	2.97	3.71	25.85	26.59
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.95	12.96	16.20	68.91	72.15
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	81.37	25.71	32.14	107.08	113.51
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.35	4.20	5.25	28.55	29.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.90	3.02	3.78	22.92	23.68
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.60	2.67	3.34	23.27	23.94
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.29	1.70	2.13	10.99	11.42
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.05	3.34	4.18	42.39	43.23
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.24	5.18	6.48	52.42	53.72
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.23	4.08	-	38.31	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	65.38	21.60	-	86.98	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	65.13	12.46	-	77.59	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.88	5.75	7.19	50.63	52.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.96	10.80	13.50	52.76	55.46
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.62	10.80	13.50	57.42	60.12
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.95	11.40	14.25	59.35	62.20
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.75	11.40	14.25	64.15	67.00
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.99	0.08	-	1.07	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.35	0.16	0.20	1.51	1.55
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.89	0.33	0.41	3.22	3.30
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.10	2.97	3.71	26.07	26.81
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.49	12.96	16.20	69.45	72.69
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	82.14	25.71	32.14	107.85	114.28
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.49	4.20	5.25	28.69	29.74
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.09	3.02	3.78	23.11	23.87
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.79	2.67	3.34	23.46	24.13
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.37	1.70	2.13	11.07	11.50
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.44	3.34	4.18	42.78	43.62
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.68	5.18	6.48	52.86	54.16
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.62	4.08	-	38.70	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	65.96	21.60	-	87.56	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	65.83	12.46	-	78.29	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.29	5.75	7.19	51.04	52.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.36	10.80	13.50	53.16	55.86
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.07	10.80	13.50	57.87	60.57
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.44	11.40	14.25	59.84	62.69
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.28	11.40	14.25	64.68	67.53
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.00	0.08	-	1.08	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.36	0.16	0.20	1.52	1.56
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.92	0.33	0.41	3.25	3.33
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.32	2.97	3.71	26.29	27.03
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.03	12.96	16.20	69.99	73.23
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	82.92	25.71	32.14	108.63	115.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.64	4.20	5.25	28.84	29.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.27	3.02	3.78	23.29	24.05
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.99	2.67	3.34	23.66	24.33
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.45	1.70	2.13	11.15	11.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.82	3.34	4.18	43.16	44.00
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.13	5.18	6.48	53.31	54.61
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.00	4.08	-	39.08	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	66.54	21.60	-	88.14	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	66.52	12.46	-	78.98	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.71	5.75	7.19	51.46	52.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.77	10.80	13.50	53.57	56.27
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.52	10.80	13.50	58.32	61.02
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.93	11.40	14.25	60.33	63.18
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.82	11.40	14.25	65.22	68.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.02	0.08	-	1.10	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.37	0.16	0.20	1.53	1.57
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.94	0.33	0.41	3.27	3.35
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.53	2.97	3.71	26.50	27.24
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.57	12.96	16.20	70.53	73.77
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	83.70	25.71	32.14	109.41	115.84
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.78	4.20	5.25	28.98	30.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.46	3.02	3.78	23.48	24.24
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.18	2.67	3.34	23.85	24.52
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.53	1.70	2.13	11.23	11.66
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.21	3.34	4.18	43.55	44.39
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.58	5.18	6.48	53.76	55.06
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.39	4.08	-	39.47	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	67.13	21.60	-	88.73	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	67.22	12.46	-	79.68	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.13	5.75	7.19	51.88	53.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.17	10.80	13.50	53.97	56.67
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.97	10.80	13.50	58.77	61.47
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.43	11.40	14.25	60.83	63.68
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.37	11.40	14.25	65.77	68.62
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.03	0.08	-	1.11	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.38	0.16	0.20	1.54	1.58
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.97	0.33	0.41	3.30	3.38
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.75	2.97	3.71	26.72	27.46
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.11	12.96	16.20	71.07	74.31
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	84.47	25.71	32.14	110.18	116.61
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.92	4.20	5.25	29.12	30.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.64	3.02	3.78	23.66	24.42
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.38	2.67	3.34	24.05	24.72
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.61	1.70	2.13	11.31	11.74
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.60	3.34	4.18	43.94	44.78
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.03	5.18	6.48	54.21	55.51
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.77	4.08	-	39.85	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	67.71	21.60	-	89.31	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	67.91	12.46	-	80.37	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.54	5.75	7.19	52.29	53.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.59	10.80	13.50	54.39	57.09
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.43	10.80	13.50	59.23	61.93
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.92	11.40	14.25	61.32	64.17
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.91	11.40	14.25	66.31	69.16
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.05	0.08	-	1.13	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน


ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.39	0.16	0.20	1.55	1.59
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.99	0.33	0.41	3.32	3.40
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.97	2.97	3.71	26.94	27.68
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.65	12.96	16.20	71.61	74.85
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	85.25	25.71	32.14	110.96	117.39
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.06	4.20	5.25	29.26	30.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.83	3.02	3.78	23.85	24.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.57	2.67	3.34	24.24	24.91
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.69	1.70	2.13	11.39	11.82
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.98	3.34	4.18	44.32	45.16
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.47	5.18	6.48	54.65	55.95
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.16	4.08	-	40.24	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	68.30	21.60	-	89.90	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	68.61	12.46	-	81.07	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.96	5.75	7.19	52.71	54.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.99	10.80	13.50	54.79	57.49
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.88	10.80	13.50	59.68	62.38
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.41	11.40	14.25	61.81	64.66
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	55.45	11.40	14.25	66.85	69.70
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.06	0.08	-	1.14	-

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.40	0.16	0.20	1.56	1.60
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.01	0.33	0.41	3.34	3.42
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.18	2.97	3.71	27.15	27.89
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.19	12.96	16.20	72.15	75.39
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	86.03	25.71	32.14	111.74	118.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.21	4.20	5.25	29.41	30.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.01	3.02	3.78	24.03	24.79
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.77	2.67	3.34	24.44	25.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.77	1.70	2.13	11.47	11.90
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.37	3.34	4.18	44.71	45.55
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.92	5.18	6.48	55.10	56.40
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.54	4.08	-	40.62	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	68.88	21.60	-	90.48	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	69.30	12.46	-	81.76	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.38	5.75	7.19	53.13	54.57
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	44.40	10.80	13.50	55.20	57.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.33	10.80	13.50	60.13	62.83
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.91	11.40	14.25	62.31	65.16
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	56.00	11.40	14.25	67.40	70.25
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.07	0.08	-	1.15	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)		
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก	
1	งานถางป่า							
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.41	0.16	0.20	1.57	1.61	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.04	0.33	0.41	3.37	3.45	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.40	2.97	3.71	27.37	28.11	
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.73	12.96	16.20	72.69	75.93	
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	86.81	25.71	32.14	112.52	118.95	
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.35	4.20	5.25	29.55	30.60	
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.20	3.02	3.78	24.22	24.98	
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.96	2.67	3.34	24.63	25.30	
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.86	1.70	2.13	11.56	11.99	
7	งานดินขุดยก							
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.76	3.34	4.18	45.10	45.94	
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.37	5.18	6.48	55.55	56.85	
8	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.93	4.08	-	41.01	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	69.46	21.60	-	91.06	-	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	70.00	12.46	-	82.46	-	
10	งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.79	5.75	7.19	53.54	54.98	
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	44.80	10.80	13.50	55.60	58.30	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.78	10.80	13.50	60.58	63.28	
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.40	11.40	14.25	62.80	65.65	
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	56.54	11.40	14.25	67.94	70.79	
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.09	0.08	-	1.17	-	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.41	0.16	0.20	1.57	1.61
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.06	0.33	0.41	3.39	3.47
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.62	2.97	3.71	27.59	28.33
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.27	12.96	16.20	73.23	76.47
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	87.58	25.71	32.14	113.29	119.72
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.49	4.20	5.25	29.69	30.74
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.38	3.02	3.78	24.40	25.16
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.15	2.67	3.34	24.82	25.49
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.94	1.70	2.13	11.64	12.07
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.14	3.34	4.18	45.48	46.32
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.82	5.18	6.48	56.00	57.30
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.31	4.08	-	41.39	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	70.05	21.60	-	91.65	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	70.69	12.46	-	83.15	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.21	5.75	7.19	53.96	55.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	45.21	10.80	13.50	56.01	58.71
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.23	10.80	13.50	61.03	63.73
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.90	11.40	14.25	63.30	66.15
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.09	11.40	14.25	68.49	71.34
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.10	0.08	-	1.18	-




อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.42	0.16	0.20	1.58	1.62
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.09	0.33	0.41	3.42	3.50
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.83	2.97	3.71	27.80	28.54
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.82	12.96	16.20	73.78	77.02
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	88.36	25.71	32.14	114.07	120.50
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.64	4.20	5.25	29.84	30.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.57	3.02	3.78	24.59	25.35
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.35	2.67	3.34	25.02	25.69
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.02	1.70	2.13	11.72	12.15
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.53	3.34	4.18	45.87	46.71
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.27	5.18	6.48	56.45	57.75
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.70	4.08	-	41.78	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	70.63	21.60	-	92.23	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	71.39	12.46	-	83.85	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.63	5.75	7.19	54.38	55.82
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	45.61	10.80	13.50	56.41	59.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.68	10.80	13.50	61.48	64.18
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.39	11.40	14.25	63.79	66.64
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.63	11.40	14.25	69.03	71.88
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.12	0.08	-	1.20	



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.43	0.16	0.20	1.59	1.63
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.11	0.33	0.41	3.44	3.52
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.05	2.97	3.71	28.02	28.76
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.36	12.96	16.20	74.32	77.56
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	89.14	25.71	32.14	114.85	121.28
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.78	4.20	5.25	29.98	31.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.75	3.02	3.78	24.77	25.53
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.54	2.67	3.34	25.21	25.88
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.10	1.70	2.13	11.80	12.23
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.91	3.34	4.18	46.25	47.09
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.71	5.18	6.48	56.89	58.19
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.08	4.08	-	42.16	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	71.22	21.60	-	92.82	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	72.09	12.46	-	84.55	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.05	5.75	7.19	54.80	56.24
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.02	10.80	13.50	56.82	59.52
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.13	10.80	13.50	61.93	64.63
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.88	11.40	14.25	64.28	67.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.17	11.40	14.25	69.57	72.42
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.13	0.08	-	1.21	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.44	0.16	0.20	1.60	1.64
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.13	0.33	0.41	3.46	3.54
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.27	2.97	3.71	28.24	28.98
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.90	12.96	16.20	74.86	78.10
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	89.92	25.71	32.14	115.63	122.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.92	4.20	5.25	30.12	31.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.94	3.02	3.78	24.96	25.72
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.74	2.67	3.34	25.41	26.08
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.18	1.70	2.13	11.88	12.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.30	3.34	4.18	46.64	47.48
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.17	5.18	6.48	57.35	58.65
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.47	4.08	-	42.55	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	71.80	21.60	-	93.40	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	72.78	12.46	-	85.24	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.46	5.75	7.19	55.21	56.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.42	10.80	13.50	57.22	59.92
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.58	10.80	13.50	62.38	65.08
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	53.38	11.40	14.25	64.78	67.63
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.72	11.40	14.25	70.12	72.97
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.15	0.08	-	1.23	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.45	0.16	0.20	1.61	1.65
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.16	0.33	0.41	3.49	3.57
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.48	2.97	3.71	28.45	29.19
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.44	12.96	16.20	75.40	78.64
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	90.69	25.71	32.14	116.40	122.83
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.06	4.20	5.25	30.26	31.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.12	3.02	3.78	25.14	25.90
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.93	2.67	3.34	25.60	26.27
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.26	1.70	2.13	11.96	12.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.69	3.34	4.18	47.03	47.87
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.62	5.18	6.48	57.80	59.10
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.85	4.08	-	42.93	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	72.38	21.60	-	93.98	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	73.48	12.46	-	85.94	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.88	5.75	7.19	55.63	57.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.83	10.80	13.50	57.63	60.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.03	10.80	13.50	62.83	65.53
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	53.87	11.40	14.25	65.27	68.12
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	59.26	11.40	14.25	70.66	73.51
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.16	0.08	-	1.24	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.46	0.16	0.20	1.62	1.66
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.18	0.33	0.41	3.51	3.59
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.70	2.97	3.71	28.67	29.41
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.98	12.96	16.20	75.94	79.18
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	91.47	25.71	32.14	117.18	123.61
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.21	4.20	5.25	30.41	31.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.31	3.02	3.78	25.33	26.09
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.13	2.67	3.34	25.80	26.47
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.34	1.70	2.13	12.04	12.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.07	3.34	4.18	47.41	48.25
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.07	5.18	6.48	58.25	59.55
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.24	4.08	-	43.32	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	72.97	21.60	-	94.57	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	74.17	12.46	-	86.63	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.30	5.75	7.19	56.05	57.49
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	47.23	10.80	13.50	58.03	60.73
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.48	10.80	13.50	63.28	65.98
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	54.36	11.40	14.25	65.76	68.61
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	59.80	11.40	14.25	71.20	74.05
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.17	0.08	-	1.25	-



อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.47	0.16	0.20	1.63	1.67
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.20	0.33	0.41	3.53	3.61
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.92	2.97	3.71	28.89	29.63
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.52	12.96	16.20	76.48	79.72
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	92.25	25.71	32.14	117.96	124.39
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.35	4.20	5.25	30.55	31.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.49	3.02	3.78	25.51	26.27
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.32	2.67	3.34	25.99	26.66
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.42	1.70	2.13	12.12	12.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.46	3.34	4.18	47.80	48.64
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.52	5.18	6.48	58.70	60.00
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.62	4.08	-	43.70	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	73.55	21.60	-	95.15	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	74.87	12.46	-	87.33	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.71	5.75	7.19	56.46	57.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	47.64	10.80	13.50	58.44	61.14
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.93	10.80	13.50	63.73	66.43
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	54.86	11.40	14.25	66.26	69.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	60.35	11.40	14.25	71.75	74.60
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.19	0.08	-	1.27	

