

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๗๔๖ ของกองแบบแผน
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ จำนวน ๘ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมชาย จำปาเงิน สาธารณสุขอำเภอ นครหลวง
 ๒. นางบงกช พันทอง นายช่างโยธา ๖ เทศบาลตำบลนครหลวง
 ๓. นายอรรถพร ไชยโอชะ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา




ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 แบบเลขที่ 10746 เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม.
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
 ประมาณราคาเมื่อ เดือน สิงหาคม 2556 ปรับราคาเมื่อเดือน สิงหาคม 2556

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		2,354,350	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2662		2,985,551	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		139,600	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			3,125,151	
คิดบัพเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,100,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	0	10,417	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร พลเดช)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบุญธรรม บุญจิตต์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอรณพ ไชยโอชะ)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ นี้ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและถอดแบบเองจากแบบแปลน(10746) เพื่อเสนอราคาเท่านั้น
 รายการก่อสร้างต้องใช้แบบ 10746ของ กองแบบแผน เป็นส่วนคำสำคัญ
 หากมีข้อสงสัย ให้ถือประโยชน์การใช้สอยของส่วนราชการเป็นสำคัญ
 และให้คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือว่าสิ้นสุดแล้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746	
	สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง 934,392</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>- งานหลังคา-โครงหลัง 258,031 258,031</p> <p>- งานฝ้าเพดาน 113,280 113,280</p> <p>- งานพื้น-ผิวพื้น 124,820 124,820</p> <p>- งานผนัง-ผิวผนัง 179,040 179,040</p> <p>- งานประตู-หน้าต่าง 304,860 304,860</p> <p>- งานตักแต่งบันได 10,786 10,786</p> <p>- งานสุขภัณฑ์ 64,042 64,042</p> <p>- งานทาสี 98,001 98,001</p> <p>- งานเบ็ดเตล็ด 13,970 13,970</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 56,667 56,667</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 106,460 106,460</p> <p>1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 90,000</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์</p> <p>1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,329,957	2,354,350	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 0 104,700</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตักแต่งภายในอาคาร 0 0</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,329,957	2,354,350	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
		0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

โครงการก่อสร้าง	อาคาร รพ.สต. บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		แบบเลขที่	10746
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ประมาณราคา 12 กันยายน 2556	พื้นที่อาคาร	300 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ปรับราคา สิงหาคม 2556	จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ	กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น		สถาปนิก	
			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.) งานโครงสร้าง								
1.1) ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดินและถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50ม.)	ลบ.ม.	174		0	80	13,920	13,920
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11	356	3,916	58	638	4,554
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9	2,170	19,530	278	2,502	22,032
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	120	1,793	215,160	335	40,200	275,275
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0		0	
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	547	320	175,040	0	0	175,040
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ	164	280	45,920	0	0	45,920
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	782	0	0	103	80,546	80,546
6	ตะปู	กก.	196	31	6,076	0	0	6,076
7	เหล็กเสริมเส้นกลม				0		0	
	- RB 6 มม.	กก.	1,206	27.00	32,562	0	0	32,562
	- RB 9 มม.	กก.	3,948	26.00	102,648	0	0	102,648
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30				0		0	
	- DB 12 มม.	กก.	2,286	24.00	54,864	0	0	54,864
	- DB 16 มม.	กก.	4,625	24.00	111,000	0	0	111,000
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,206	0.00	0	3	32,346	32,346
9	สวดผูกเหล็ก	กก.	362	31.00	11,222	0	0	11,222
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	13,500	13,500	0.000	0	13,500
	รวม 1.1)				791,438		170,152	981,505
1.2) ฐานรากแบบ ข.(ตอกเสาเข็ม ตอ.)								
1	เสาเข็ม ครร. □ 0.22x0.22x12.00มม.	ต้น	30	2,760	82,800	515	15,450	98,250
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	0	0	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	23	0	0	63	1,449	1,449
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1	355.00	355	64	64	419
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,588.00	1,588	316	316	1,904

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.) งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	131	40	5,240	70	9,170	14,410
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม	ตร.ม	142	275	39,050	65	9,230	48,280
3	ยิปซัมบอร์ดชนิดหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมทึบ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม	11	315	3,465	65	715	4,180
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40x 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า)	ตร.ม	119	325	38,675	65	7,735	46,410
รวม 3.)					86,430		26,850	113,280
4.) งานพื้น-ผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน กั้นลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม	32	275	8,800	115	3,680	12,480
2	ผิวปูกระเบื้องเคลือบ	ตร.ม	276	280	77,280	115	31,740	109,020
3	ผิวพื้นกระเบื้อง บันได	ตร.ม	8	300	2,400	115	920	3,320
รวม 4.)					88,480		36,340	124,820
5.) งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	238	175	41,650	80	19,040	60,690
2	บล็อกแก้วใส ขนาด 0.19x0.19x0.10ม.	ตร.ม.	6	1,560	9,360	80	480	9,840
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี @ 0.40x0.80 ม.	ตร.ม.	33	490	16,170	95	3,135	19,305
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	266	60	15,960	70	18,620	34,580
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	193	70	13,510	80	15,440	28,950
6	ฉาบปูนผนังเรียบเขาร่องแนวอน	ตร.ม.	13	60	780	75	975	1,755
7	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	22	280	6,160	120	2,640	8,800
8	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	168	55	9,240	35	5,880	15,120
รวม 5.)					112,830		66,210	179,040

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.) ประตู-หน้าต่าง								
1	ป.1	ชุด	1	25,875	25,875	2,420	2,420	28,295
2	ป.2	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
3	ป.2a	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
4	ป.3	ชุด	1	3,270	3,270	450	450	3,720
5	ป.4	ชุด	1	14,790	14,790	1,790	1,790	16,580
6	ป.5	ชุด	1	4,620	4,620	685	685	5,305
7	ป.6	ชุด	2	4,610	9,220	685	1,370	10,590
8	น.1	ชุด	8	11,685	93,480	1,690	13,520	107,000
9	น.1a	ชุด	10	7,685	76,850	1,070	10,700	87,550
10	น.2	ชุด	1	7,710	7,710	1,110	1,110	8,820
11	น.3	ชุด	1	3,695	3,695	365	365	4,060
12	น.4	ชุด	1	5,370	5,370	870	870	6,240
13	น.5	ชุด	2	1,100	2,200	130	260	2,460
14	น.6	ชุด	1	2,130	2,130	250	250	2,380
15	น.7	ชุด	2	5,620	11,240	610	1,220	12,460
รวม 6.)					268,850		36,010	304,860
7.) งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปิด	ชุด	2	2,790	5,580	298	596	6,176
2	โถส้วมนั่งราบเคลื่อนขาแบบราดน้ำ	ชุด	2	1,550	3,100	104	208	3,308
3	ก๊อกน้ำชนิดก้านปิด	ชุด	2	650	1,300	25	50	1,350
4	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	2	100	200	40	80	280
5	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	2	470	940	100	200	1,140
6	กระจกเงาปรับมุม ขนาด 0.40x 0.60 ม. กรอบ อลูมิเนียม	ชุด	2	360	720	36	72	792
7	หิ้งวางของ	ชุด	2	785	1,570	103	206	1,776
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R # SA (HM)	ชุด	2	3,120	6,240	105	210	6,450
	- ราวสแตนเลส CT 753 # SA (HM)	ชุด	2	2,720	5,440	70	140	5,580
9	อ่างล้างหน้าฝึ้งเคาน์เตอร์รวมก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	5,640	28,200	298	1,490	29,690
10	เคาเตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80ม.	ชุด	5	1,500	7,500	0	0	7,500
รวม 7.)					60,790		3,252	64,042

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8.) งานประปา-สุขภิบาล								
1	ท่อประปา PVC. 13.5							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	2	49	98	80	160	258
	- Dia. 3/4"	ท่อน	10	59	590	80	800	1,390
	- Dia. 1"	ท่อน	2	93	186	80	160	346
2	ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC .8.5							
	- Dia. 3"	ท่อน	9	363	3,267	120	1,080	4,347
	- Dia. 2"	ท่อน	2	166	332	80	160	492
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	2	105	210	80	160	370
	- Dia.1"	ท่อน	2	64	128	80	160	288
3	ท่อส้วม PVC 8.5 Dia. 4"							
	- Dia. 4"	ท่อน	4	589	2,356	192	768	3,124
4	อุปกรณ์ประกอบท่อ	L/S	1	2,867	2,867	3,010	3,010	5,877
5	STOP VALVE	ชุด	4	200	800	25	100	900
6	ประตุน้ำ							
	- Dia. 1"	ชุด	1	475	475	100	100	575
	- Dia 3/4"	ชุด	1	352	352	75	75	427
7	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia. 4"	ชุด	10	700	7,000	200	2,000	9,000
	- Dia. 3"	ชุด	1	600	600	150	150	750
8	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758	100	100	1,858
9	บ่อเกรอะ - บ่อซึม	ชุด	1	18,240	18,240	8,425	8,425	26,665
	รวม 8.)				39,259		17,408	56,667
9.) งานระบบไฟฟ้าโคมไฟฟ้า								
1	โคมไฟฟ้า							
	1x36W ฟลูออเรสเซนต์ เปลือย ทรงไก่	ชุด	33	350	11,550	115	3,795	15,345
	1x13 W PLC DOWNLIGHT Ø 140 mm สะท้อนแสง							
	อลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า	ชุด	4	750	3,000	115	460	3,460
	1x13W โคมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	600	6,600	165	1,815	8,415
2	สวิทซ์							
	สวิทซ์ไฟฟ้าทรงเดียว 1ช่อง	ชุด	10	70	700	80	800	1,500
	สวิทซ์ไฟฟ้าทรงเดียว 2ช่อง	ชุด	5	100	500	90	450	950
	สวิทซ์ไฟฟ้าทรงเดียว 3ช่อง	ชุด	1	130	130	100	100	230

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10 A,250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE	ชุด	28	180	5,040	90	2,520	7,560
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	80	80	50	50	130
5	เดินสายลอย(ตีทาบ) สำหรับดวงโคม เต้ารับกล่องต่อสาย	ชุด	77	300	23,100	100	7,700	30,800
6	สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm THW in ϕ 2"IMC	จุด	1	15,000	15,000	2000	2,000	17,000
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 ϕ ,4W	ชุด	1	12,870	12,870	500	500	13,370
8	MCB 3P ,80 AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
	รวม 9.)				86,070		20,390	106,460
	10.) งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันไดแอสตันเลส Dia. 2"มม.	ม.	9	850	7,650	100	720	8,370
2	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย คสล. ตัวหนังสือทาสีพลาสติก ขนาด 1.20x 3.30 x 0.10 ม.	ชุด	1	350	3,500	500	500	4,000
3	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร เอกสารเลขที่ ก 132/ก.ย/ 53	ชุด	1	1,500	1,500	100	100	1,600
	รวม 10.)				12,650		1,320	13,970
	11.) งานทาสี							
1	สีพลาสติกภายใน	ตร.ม.	675	29	19,575	30	20,250	39,825
2	สีพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	363	34	12,342	30	10,890	23,232
3	สีน้ำ	ตร.ม.	33	47	1,551	35	1,155	2,706
4	สีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	398	46	18,308	35	13,930	32,238
	รวม 11.)				51,776		46,225	98,001
	12 . งานตกแต่งบันได							
1	ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้อง	ม	26	280	7,280	115	2,990	10,270
2	ชานพักบันไดผิวขัดมันเรียบ	ตรม	3	90	270	82	246	516
	รวม							10,786
	13 . ระบบทำความเย็น 24000 BTU							
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 24000 BTU	ชุด	4	32,000	128,000	2,900	11,600	139,600
	รวมภาษี 7 %							