

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย  
จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ขนาด ๙๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ ๕๓๓๘/๓๒+ข.๕๒/ก.พ./๓๔ ของกองแบบแผน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ ๓๔๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๔ จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายภูษิต กิจพิทักษ์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายเกษม บุญงาม กรรมการ
  - ๖.๓ นายประยุทธ์ ไตรสารศรี กรรมการ
  - ๖.๔ นายวิรัช พลับচিত กรรมการ
  - ๖.๕ นายจักรพันธ์ นีวรณูสิต กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 24152(


<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต. หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง	จ.พระนครศรีอยุธยา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32+ข 52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่	ข 160/ม.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคา	ตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคา	เมื่อ เดือน 22 ธันวาคม 2557		ปรับราคาเมื่อเดือน - - - - - 2557

หลักเกณฑ์การกำหนดราคา เกล.รงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด้านที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4 เมษายน 2554  
 FACTOR.F ประโยชน์อาคาร เจียนไท - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2726		893,397	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานเนครุภัณฑ์ส่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,136,937.07	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,136,000.0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เหนี่ยวนราคา		12,348	บาท/ตร.ม.


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


  
(นายภูษิต กิจพิทักษ์)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


  
(นายเกษม บุญงาม)


กรรมการ

ลงชื่อ


  
(นายประยุทธ์ ไตรสารศรี)


กรรมการ

ลงชื่อ


  
(นายวิรัช พลับชิต)

กรรมการ

ลงชื่อ


  
(นายจักรพันธ์ นีวรรณสิต)

กรรมการ

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ  
 ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้  
 ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง  
 ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม  
 ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.			
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้าง	-				
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		235,340			
	1.2งานโครงสร้างหลังคา		51,278			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		45,872			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		67,227			
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น		85,000			
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง		111,074			
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด		57,047			
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง		65,260			
	1.2.7งานสุขภัณฑ์		21,399			
	1.2.8 งานทาสี		46,030			
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		17,000				
1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		52,316				
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		38,555				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	893,397			
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน					
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ					
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้					
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า					
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์					
	2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม					
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร					
2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย						
2.3.7 งานระบบ Joint Busduct						
2.3.8 งานระบบ MATV						

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คือเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานส่วนที่4		893,397	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คือเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ 2.1 งานระบบใส่หน้าระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม 2.2 งานระบบเสียงอาคาร 2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย 2.4 งานระบบ MATV รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คือในราคาเหมากรณ ซึ่งรวมค่าใช้จ้กและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 ราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เว็บไซต์และค่าพิมพ์งานขึ้นเครื่อง รวมค่างานส่วนที่ 2			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 379

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7/8 (1 ทบอ.พร้อม)	แบบเลขที่	5338-37
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หลักชัย อ.สามัคคี จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดค่าก่อสร้างที่ถาวร	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ประมาณราคา ธันวาคม 2557	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่ปรับราคา	สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.) งานโครงสร้าง								
1.1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดินแฉะถมคืน	ลบ.ม.	37					
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 150 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
5	ไม้แบบหลยคอนกรีต							
	ไม้แบบ ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหลย	ลบ.ฟ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
6	ตะปู	กก.	32					
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 8 มม.	กก.	372					
	RB 12 มม.	กก.	669					
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 30							
	DE 2 มม.	กก.	0					
	DB 16 มม.	กก.	0					
8	ค่าแรงงาน เหล็ก	กก.	1,516					
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	นํ้าย ภัณฑ์	กก.	1					
10	ทดสอบตบโดยวิธี BORING TEST	จุด	1					
	รวม 1.1)							

สถานที่ก่อสร้าง เว.สท. หล้า ซัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คย. 10.22x(0.22x 8.00) ม.	ต้น	29	1,720	49,880	750	21,750	71,630
2	ทาสีเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	150	4,350	4,350
3	ชุดตีขี้ - ถมพื้น.	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'-180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,090	35,530	310	5,270	40,800
5	ไม้แบบเหล็ก คอนกรีต							
	ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	250	26,500			26,500
	ไม้ ราวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ.	32	240	7,680			7,680
	ค่ารวมประกอบแบบเหล็ก 100%	ตร.ม.	152			150	22,800	22,800
6	ตะปู	กก.	34	40	1,360			1,360
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	RB 6 มม.	กก.	454	27.10	12,304			12,304
	RB 9 มม.	กก.	329	26.54	8,732			8,732
	- RB 12 มม.	กก.	600	25.51	15,308			15,308
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,383	0	0	3.40	4,704	4,704
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	47	1,916			1,916
10	นํ้ายํานํ้าซีเมนต์	กก.	1	65	65			65
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม 1.1)				175,776		59,564	235,340

สม.นท.กอส.ร.ร. ราช.ส.ต.หลักชัย อ.ส.ต.อ.วังหลัง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>2. งานโครงสร้างหลังคา</b>								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.5 มม	ท่อน	42	648	26,568	0	0	26,568
	เหล็ก C 150x65x20x2.5 มม	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.					80	0	0
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980	2,240
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560	1,440
3	เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	ร.ก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
					36,724		14,554	51,278
<b>3. งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	52	13,052	0	0	13,052
2	ครอบแป้นมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	65	1,170	0	0	1,170
3	สลักเกลียวติดกระเบื้อง	ตัว	269	2.5	673	0	0	673
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	285	3,420	89	5,251	8,671
6	ซีเมนต์ - ปัดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285	17,670	85	1,500	19,170
	รวม				35,985		9,887	45,872
<b>4. หมวดงานฝ้าเพดาน</b>								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" (ล. 0.60) ม.#	ตร.ม.	70	465	32,550	90	6,300	38,850
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. อ. บรอยเต๋ยเรียบ.							
	เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" (ล. 0.60) ม.#	ตร.ม.	39	465	18,135	90	3,510	21,645
3	ไม้ท่อนทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
	รวม				53,235		13,992	67,227

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ส. เทพีนคร จ.น่านศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>5. หมวดงานพื้น - ผิวพื้น</b>								
1	ไม้ เสาดัง,รับตรง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	20	1,010	20,200			20,200
2	ทับไม้งัดแฉ่งเข้าลิ้น 1"×6" หัว 1"×4"	ตัว	33	800	26,400			26,400
3	ค่าแรงตีตั้งตง,ไม้รับตรง พื้นไม้เนื้อแข็งและค่า แรงงาน และค่าตัวพื้นไม้	ตร.ม.	33	0	0	210	6,930	6,930
4	น๊อตยึดไม้เสาดัง Dai 3/8"×10"	ตัว	48	12	576			
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710	82	1,558	3,268
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2,635	61	1,891	4,526
7	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน 8"×8"	ตร.ม.	7	220.00	1,540	170	1,190	2,730
8	ผิวหินขัด ผิวเส้นทองเหลือง	ม.	32	285.00	9,120	153	4,896	14,016
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"×4"	ม.	63	65	4,095	45	2,835	6,930
	- ขัดมัน	ม.	12	20	240	20	240	480
	<b>รวม</b>				<b>66,516</b>		<b>19,540</b>	<b>85,000</b>
<b>6. งานผนัง - ผิวผนัง</b>								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26,600	80	12,160	38,760
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16,320	82	22,304	38,624
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว 8"×10"	ตร.ม.	30	220	6,600	170	5,100	11,700
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730
5	เอ็น ทับหลัง คลส	ม.	114	55	6,270	35	3,990	10,260
	<b>รวม</b>				<b>60,620</b>		<b>50,454</b>	<b>111,074</b>
<b>7.งานวงกบ-กระฉาก-เหล็กดัด-มุ้งลวด</b>								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4"	ม.	163	150	24,450	35	5,705	30,155
2	กระฉากไม้ เหน 5 มม.	ตร.พ.	72	29	2,088	8	576	2,664
3	เหล็กดัดระฉาก เหน 5 มม. 4"×0.45 ม.	เกล็ด	60	18	1,080	5	300	1,380
	4"×0.50 ม.	เกล็ด	18	20	360	5	90	450
	4"×0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168	5	30	198
4	เหล็กดัด	ตร.ม.	27	550	14,850			14,850
5	บุสติกเกอร์ บอลูนีนิยมลวดใต้	ตร.ม.	21	350	7,350			7,350
	<b>รวม</b>				<b>50,346</b>		<b>6,701</b>	<b>57,047</b>



สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลัก ซ้าย อ.ลาดยาว จ.พิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>8. งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b>								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.90 x 2.00 ม	ชุด	2	1,820	3,640	235	470	4,110
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80 x 2.00 ม	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80 x 2.00 ม	ชุด	3	1,960	5,880	220	660	6,540
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.70 x 2.00 ม บุฟลอร์ไมท์สีขาว	ชุด	2	1,620	3,240	200	400	3,640
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80 x 2.00 ม	ชุด	1	780	780	0	0	780
6	น1.น1'x2' หน้าตอกบานเปิดคู่ ลูกบิดไม้สัก หนา 1.2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้ ต่อบานกลัดบาน บุน ยางบกลัดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 กลัด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	60	480	3,200
8	บานปิดว่องท้อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2'0.35x0.50 ม	ชุด	1	480	480	75	75	555
	<b>รวม</b>				<b>61,690</b>		<b>3,570</b>	<b>65,260</b>
<b>9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>								
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520	5,040	298	596	5,636
2	โถส้วมชักแบบบราดเน่ ฐานในตัว	ชุด	0	840	0	105	0	0
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	1,940	3,880	298	596	4,476
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	140	280	103	206	486
5	ชั้นวางของพลาสติกยา 20"	ชุด	2	80	160	70	140	300
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x21"	ชุด	2	255	510	70	140	650
7	ท่อแขวนผ้าชุบโครเมี่ยม ขนาด 2'x8"	ชุด	3	140	420	50	150	570
8	ราวแขวนทาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม	ชุด	2	180	360	70	140	500
9	ฝักบัวอาบน้ำหัว	ชุด	2	1,950	3,900	170	340	4,240
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360	360	170	170	530
11	ที่ใส่สบู่แบบตั้งผนัง 4"x8"	ชุด	2	170	340	103	206	546
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมี่ยม	ชุด	4	340	1,360	25	100	1,460
13	ก๊อกน้ำโถแยกแบบมือหมุน	ชุด	1	900	900	25	25	925
14	ตะแกรง ภากรองชุบโครเมี่ยม	ชุด	3	290	870	70	210	1,080
	<b>รวม</b>				<b>18,380</b>		<b>3,019</b>	<b>21,399</b>

สม. นทีก่อสร้าง รพ.สต. หล้า ชัย ย.ลาดพื้หลวม จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>10.งานทาสี</b>								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทนทายไข	ตร.ม.	308	42	12,936	30	9,240	22,176
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทนทายไข	ตร.ม.	147	42	6,174	30	4,410	10,584
3	ทาน้ำฉาบ	ตร.ม.	120	47	5,640	35	4,200	9,840
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53	1,855	45	1,575	3,430
	<b>รวม</b>				<b>26,605</b>		<b>19,425</b>	<b>46,030</b>
<b>11.งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	<b>รวม</b>				<b>11,000</b>		<b>6,000</b>	<b>17,000</b>
<b>12.งานระบบประปา - สุขาภิบาล</b>								
1	ท่อส้วม Dai 4 "	ท่อน	6	680	4,080	420	2,520	6,600
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,570	1,570	480	480	2,050
	Dia.2"	ท่อน	1	1,245	1,245	390	390	1,635
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B Dia 1 "	ท่อน	3	630	1,890	288	864	2,754
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	411	411	180	180	591
4	ท่อระบบ ยก ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4 "	ท่อน	2	685	1,370	240	480	1,850
5	อุปกรณ์ระบายท่อ	รายการ	1	5,811	5,811	0	0	5,811
6	CO ท่อ ความสะอาดท่อ Dia 2 1/2 "	ชุด	1	76	76	90	90	166
	Dia.4"	ชุด	1	84	84	120	120	204
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	228	228	120	120	348
8	ท่อระบายน้ำ กสส Dia 0.30 ม.	ม	6	230	1,380	100	600	1,980
9	ท่อพังกสส. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450	400	400	1,850
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.5"	ท่อน	5	175	875	50	250	1,125
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280	1,960	50	350	2,310
12	ถังแยกไขมัน บ่อรับตามแบบเลขที่ 5437							
	ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.50 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
13	มาตรการดิน Dia. 1"	ชุด	1	1,672	1,672	120	120	1,792
	<b>รวม</b>				<b>38,702</b>		<b>13,614</b>	<b>52,316</b>



รายการประกอบแบบก่อสร้าง บ้านพัก รพสต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
ตามแบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ.34 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1.ตามแบบแปลนรายการพื้น ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนจากพื้น ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2"x 2" เป็นพื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด ไม่น้อยกว่า 8"x 8"ตามแบบ ปร.4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู

2.ตามแบบแปลนรายการผิวผนัง ให้ผู้เสนอราคา เปลี่ยนแปลนรายการผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 4" x 4" ให้เปลี่ยนเป็นผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x 10" ตามแบบ ขร. 4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู

3. ตามแบบแปลน รายการเหล็กดัด มีเฉพาะช่องแสง ประตู หน้าต่าง ให้ผู้เสนอราคา เพิ่มเหล็กดัด โดยติดตั้ง ทุกช่องหน้าต่าง ขนาดดูจากแบบแปลนก่อสร้าง โดยรูปแบบและชนิดวัสดุ แบบเดียวกับ แบบแปลน รายการเหล็กดัด ตามแบบ 5337/32 + ข./52/ ก.พ. 34

4. ตามแบบแปลน หมวดงานสุขภัณฑ์ ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยน โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว เป็นแบบโถส้วมชักโครก ตามแบบ ปร. 4 และมีรายการมาตรฐานอุตสาหกรรม

5.เข็มที่จะนำมาใช้ให้ใช้เข็มท่อนเดียว และต้องเสนอรูปแบบ มอก.พร้อมรายการคำนวณ จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีวิศวกรระดับสามัญ รับรองรายการมาพร้อมก่อนทำการตอก และหลังจากตอกเข็มแล้วเสร็จ ให้รับรองการรับน้ำหนักของเข็มแต่ละต้น ให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดที่ 1

6.คอนกรีตที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรง เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงาน

7.เหล็กที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรงเสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงาน

8.วัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเสนอรูปแบบ สี ให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่ทำกรติดตั้ง

9.รายการก่อสร้างอื่นให้ใช้แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างและสัญญา เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

10.หากมีข้อขัดแย้งในแบบแปลนและรายการก่อสร้างให้คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง เป็นที่สุดแล้ว โดยถือประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น