

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเม่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๐๙๑,๙๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) งานโครงสร้างทั่วไปและโครงสร้างหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น-ผิวพื้น งานผนัง-ผิวผนัง งานวงกบ-กระเบื้องลวด-เหล็กคัต งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๙๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗	เป็นเงิน ๑,๐๙๑,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)	
๕.๒ แบบแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ป.ร.๕)	
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายเยาวลักษณ์ แดงสุข	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย
๖.๒ นายสมรัฐ ผลาภิรมย์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.สามัคคี อำเภอบางบาล
๖.๓ นายรัตนชัย พิมาภรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. อบต.สามัคคี อำเภอบางบาล




ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)	แผ่นที่ 1/10
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รหัสต.	จ.พระนครศรีอยุธยา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5337/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55
			พื้นที่อาคาร 98 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9 แผ่น
			จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	2557
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	2557

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F		859,179	
		1.2726	1,093,391.69	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			
		7%		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,093,391.69	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,091,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	98 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	
			0	11,142 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสมรัฐ ผสากิรัมย์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายรัตนชัย พิมพ์ภรณ์)	

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้


ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม


ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต. อำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.52/ก.พ./34	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้างทั่วไป 229,823</p> <p>1.2 งานโครงสร้างหลังคา 51,278</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา 45,081</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน 67,227</p> <p>1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น 79,282</p> <p>1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง 105,711</p> <p>1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด 53,050</p> <p>1.2.6 งานประตูหน้าต่าง 65,050</p> <p>1.2.7 งานสุขภัณฑ์ 23,284</p> <p>1.2.8 งานทาสี 47,416</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด 19,555</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 39,108</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 33,315</p> <p>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	859,179	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ(จัดจ้าง) 0 0</p> <p>2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร 0 0</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภรณ์)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	859,179	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 ระบบโสต	0	0	
	2.3 ระบบโสตทัศน์	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	0	-	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพาภรณ์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่	5337/32
สถานที่ก่อสร้าง	รพสต.	อำเภอ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	เอกสารเลขที่ ข.52/กพ./34
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา			พื้นที่อาคาร	98
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา			จำนวน	2ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.)หมวดงานโครงสร้าง								
1.1) ฐานรากชนิด ก. (ไม่ตอกเข็ม)								
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.						
2	ทรายถม	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตโครงสร้าง(fc=180 kscทรงกระบอก)	ลบ.ม.						
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ(ใช้ 70 %ของทั้งหมด)	ตร.ม.						
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ						
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)	ตร.ม.						
5	ตะปู	กก.						
6	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.						
	- RB 9 มม.	กก.						
	- RB 12 มม.	กก.						
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.						
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.						
9	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด						
รวม								

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)




(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภากรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 ฐานรากแบบ ค. (ตอกเสาเข็ม คอร.)								
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.0 ม. รับ น.น. ไม่น้อยกว่า 11,000 ก.ก. /ต้น	ต้น	29	1,720	49,880	750	21,750	71,630
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	180	5,220	5,220
3	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440	3,960	99	891	4,851
5	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,090	35,530	310	5,270	40,800
6	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	101	250	25,250			25,250
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ.	30	240	7,200			7,200
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	144	0	0	133	19,152	19,152
7	ตะปู	กก.	32	30	960			960
8	เหล็กเสริมเส้นกลม - RB 6 มม.		437	27.10	11,843			11,843
	- RB 9 มม.	กก.	346	26.54	9,183			9,183
	- RB 12 มม.	กก.	444	25.51	11,326			11,326
9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,227			3,401	4,173	4,173
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37	28.24	1,045			1,045
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม				172,677		57,146	229,823
2. งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	41	648	26,568	0	0	26,568
2	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980	2,240
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560	1,440
	เชื่อมยึดกันพื้นและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
	รวม				36,724		14,554	51,278


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภรณ์)

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)


สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	242	52	12,584	0	0	12,584
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	70	1,260	0	0	1,260
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.5	695	0	0	695
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	59	285	16,815	89	5,251	22,066
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320.00	3,840	125	1,500	5,340
	รวม				35,194		9,887	45,081
4. หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	51	465	23,715	90	4,590	28,305
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	58	465	26,970	90	5,220	32,190
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
	รวม				53,235		13,992	67,227
5. หมวดงานพื้น - ผิวพื้น								
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	19	1,010	19,190	0	0	19,190
2	น๊อตยึดไม้รับตง Dia. 3/8"x10"	ตัว	48	12	576	0	0	576
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31	850	26,350	0	0	26,350
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน ขัดพื้นไม้	ตร.ม.	31	0	0	258	7,998	7,998
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41	90	3,690	82	3,362	7,052
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	9	575	5,175	165	1,485	6,660
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2,635	61	1,891	4,526
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4,095	45	2,835	6,930
	รวม				61,711		17,571	79,282

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ พลาภิรมย์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภากรณ์)


โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)
สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน


ปร.4
แผ่นที่ 6/9

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6. หมวดงานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	175	25,200	80	12,816	38,016
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	60	15,300	82	20,910	36,210
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	27	220	5,940	170	4,590	10,530
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.0 ม.	ม.	3	400	1,200	95	285	1,485
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86	55	4,730	35	3,010	7,740
	รวม				57,200		48,511	105,711
7. หมวดงานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168	150	25,200	35	5,880	31,080
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	29	2,088	8	576	2,664
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. 4" x 0.45 ม.	เกล็ด	108	20	2,160	5	540	2,700
	4" x 0.50 ม.	เกล็ด	30	25	750	5	150	900
	4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	30	180	5	30	210
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	14.81	550	8,146	0	0	8,146
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7,350	0	0	7,350
	รวม				45,874		7,176	53,050
8. หมวดงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	220	440	4,080
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า กรุเฟอร์ไม้ก้ำสีขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,960	3,920	200	400	4,320
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,620	4,860	220	660	5,520
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780	780			780

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพาภรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้							16,420
	ล็กเซาะตัววี ขนาด 2-0.45*1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก							
	อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	80	640	3,360
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่							
	ขนาด 2-0.30*0.70 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
	รวม				61,350		3,700	65,050
	9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520	5,040	298	596	5,636
2	โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	0	0	0	0	0
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"*16"	ชุด	2	2,670	5,340	298	596	5,936
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"*6"	ชุด	2	230	460	103	206	666
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180	360	70	140	500
6	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"*20"	ชุด	2	270	540	70	140	680
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4	110	440	50	200	640
8	ราวแขวนพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160	320	70	140	460
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2,210	4,420	170	340	4,760
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"*8"	ชุด	2	240	480	103	206	686
11	ก๊อคน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2	350	700	25	50	750
12	ก๊อคน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2	900	1,800	25	50	1,850
13	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2	290	580	70	140	720
	รวม				20,480		2,804	23,284
	10. หมวดงานทาสี							
1	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	161	47	7,567	35	5,635	13,202
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	433	42	18,186	30	12,990	31,176
3	ทาแลคครองพื้น + วานิชทับหน้า	ตร.ม.	31	53	1,643	45	1,395	3,038
	รวม				27,396		20,020	47,416

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ ผลาภิรมย์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภากรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11.หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม	6	280	1,680	0	0	1,680
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม	5	175	875	0	0	875
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	รวม				13,555		6,000	19,555
12.หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1	304	304	150	150	454
	- Dia 3/4"	ท่อน	2	391	782	180	360	1142
	- Dia 1"	ท่อน	2	581	1,162	288	576	1738
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	787	787	236	236	1023
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	4	589	2,356	220	880	3,236
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	942	942	283	283	1225
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 2"	ท่อน	3	166	498	100	300	798
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	262	262	100	100	362
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	342	342	0	0	342
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	78	156	100	200	356
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	70	70	0	0	70
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384	384	120	120	504
6	บ่อเกอะ - บ่อซีมตามแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.20 ลบ.ม. 0.90*1.50*1.20 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1	240	240	120	120	360
8	ท่อ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	225	1,350	120	720	2,070
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	2	800	1,600	350	700	2,300
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758	120	120	1,878
	รวม				27,593		11,515	39,108

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)

(นายสมรัฐ ฝลาภิรมย์)


(นายรัตนชัย พิมพ์ภากรณ์)


สถานที่ก่อสร้าง


เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	13.หมวดงานระบบไฟฟ้า							
1	FLU. 1*20 W. เปลี่ยนติดตั้ง	ชุด	11	235	2585	115	1,265	3,850
2	INC. 1*60 W. ครอบแก้วติดตั้ง	ชุด	2	450	900	115	230	1,130
3	INC. 1*40 W. โคมไฟกิ่งติดตั้ง	ชุด	5	400	2000	115	575	2,575
4	สวิตช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	12	70	840	70	840	1,680
	- 2S	ชุด	2	100	200	80	160	360
	- 3S	ชุด	4	95	380	75	300	680
5	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180	2160	80	960	3,120
6	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH	ชุด	1	2,820	2820	360	360	3,180
7	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9000	120	3,600	12,600
8	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2*10 ตร.มม.	ม.	20	98	1960	28	560	2,520
9	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500	1500	120	120	1,620
	รวม				24,345		8,970	33,315

0

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ แดงสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรัฐ พลสารมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัตนชัย พิมพ์ภากรณ์)