

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด ๓๐ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๕๖๘ เป็นอาคาร  
คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๒๗ ตารางเมตร

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด ๓๐ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๕๖๘ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๒๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙,๕๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท  
(- เจ็ดสิบกเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน -)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
เป็นเงิน ๗๖,๘๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท (- เจ็ดสิบกเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ ราคาวัดุดก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด / ประมาณราคาการก่อสร้างของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  - ๔.๒ ค่าแรง อ้างอิงตามกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นางจันทิมา นิลจ้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - ๕.๒ นายธิทัย สัจจาวงศ์วัฒน์ ตำแหน่ง เกษีขกรชำนาญการ
  - ๕.๓ นายอานนท์ ภูสมที ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 2 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการ	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10568			พื้นที่อาคาร	4,027	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	34	แผ่น	จำนวนชั้น	4 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน	กรกฎาคม 2557				
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เดือน กรกฎาคม 2557				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2557				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐421.5/ว 27 ลง.30 มี.ค.55						
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 10% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		60,282,701	0		
	ราคารวมค่า Factor F 1.1914		71,820,810	0		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		4,690,580	0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		5,018,921	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	0		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		76,839,730	0		
คิดเป็นเงินประมาณ			76,839,700	0		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 4,027 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	19,081	0	บาท / ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจันทิมา นิลจ้อย),

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชช สัจจาวงศ์วิชัย),

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ (งานเภสัชกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมที)

นักผังเมืองชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง	แบบเลขที่	10568/1	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน ฐานราคเข็ม คอร.	จำนวนเงิน ฐานราคเข็มเจาะ	หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.ชนิดคอกเสาเข็ม คอร.	17,288,679			
	1.1.2 งานโครงสร้าง คสล.ชนิดเสาเข็มเจาะ				
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,196,597	1,196,597		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัดคุมงหลังคา	747,645	747,645		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	1,880,345	1,880,345		
	1.2.3 งานฉิวพื้น	2,958,353	2,958,353		
	1.2.4 งานผนัง - ฉิวผนัง	4,512,022	4,512,022		
	1.2.5 งานบันได	395,746	395,746		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	4,824,215	4,824,215		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	1,729,210	1,729,210		
	1.2.8 งานทาสี	858,356	858,356		
	1.2.9 งานเบ็ดเคล็ด	818,290	818,290		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	2,934,999	2,934,999		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	5,049,323	5,049,323		
	1.4.2 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	973,150	973,150		
	1.4.3 งานระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้	584,614	584,614		
	1.4.4 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์	57,800	57,800		
	1.4.5 งานระบบสารสนเทศ	260,000	260,000		
	1.4.6 งานระบบเรียกพยาบาล	703,600	703,600		
	1.4.7 งานระบบเสียงประกาศ	232,260	232,260		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	5,744,970	5,744,970		
	1.6 งานระบบลิฟท์	2,169,000	2,169,000		

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายธิตย สัจจางศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมที)

กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน ฐานราคเข็ม คอร.	จำนวนเงิน ฐานราคเข็มเจาะ	หมายเหตุ
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ			
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	3,443,266	3,443,266	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	59,362,441	42,073,762	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเน็ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดข้างหรือสั่งทำ	920,260	920,260	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	920,260	920,260	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเน็ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	60,282,701	42,994,022	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ	219,700	219,700	
	2.2 งานครุภัณฑ์ระบบไฟห้องประชุม	145,860	145,860	
	2.3 งานครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม	600,170	600,170	
	2.4 งานระบบสารสนเทศ	3,182,850	3,182,850	
	2.5 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	542,000	542,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	4,690,580	4,690,580	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชช สัจจางค์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมทิ)

กรรมการ



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b>								
1	เหล็ก WF 175x175x7.5x11 (40.20 kg/m)	กก.	19,055	28.50	543,068	0	0	543,068
2	เหล็ก WF 100x100x6x8 mm. (17.2 kg/m)	กก.	5,848	29.50	172,516	0	0	172,516
3	เหล็ก C 175x50x20x3.2 mm.	กก.	522	24.75	12,920	0	0	12,920
4	เหล็ก C 125x50x20x3.2 mm.	กก.	3,575	25.15	89,911	0	0	89,911
5	เหล็ก C 75x35x15x2.3 mm.	กก.	105	24.63	2,586	0	0	2,586
6	เหล็ก L50x50x2.3 mm.	กก.	35	27.11	949	0	0	949
7	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	29,140	0	0	8.5	247,690	247,690
8	ระแนงเหล็กสำเร็จรูป (ยาว4.00ม/ท่อน)	ท่อน	27	160	4,320	24	648	4,968
9	แผ่นเหล็กหนา 10 มม. ขนาด 45 x 45 ซม.	แผ่น	22	500	11,000	0	0	11,000
10	แผ่นเหล็กหนา 10 มม. ขนาด 25 x 45 ซม.	แผ่น	22	280	6,160	0	0	6,160
11	BOLT Dia 25 mm. ฟังลึก 0.40 ม.	ชุด	132	50	6,600	0	0	6,600
12	ทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ครั้ง + ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	ตร.ม.	1,034	60	62,040	35	36,190	98,230
<b>รวม</b>					<b>912,069</b>		<b>284,528</b>	<b>1,196,597</b>
<b>1.2. งานสถาปัตยกรรม</b>								
<b>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
1	หลังคา METAL SHEET ใต้ง ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ระบบ BOLTLESS SYSTEM	ตร.ม.	796	380	302,480	70	55,720	358,200
2	แฟลชซิ่ง METAL SHEET	ม.	118	205	24,190	50	5,900	30,090
3	พื้นวัสดุกันความร้อนและป้องกันเสียง หนา 2" ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม.	ตร.ม.	796	400	318,400	-	-	318,400
4	หลังคากระเบื้องเซรามิค	ตร.ม.	30	580	17,400	70	2,100	19,500
5	ครอบสันกระเบื้องเซรามิค + อุปกรณ์ครอบระบบแห้ง	ม.	15	1,000	15,000	45	675	15,675
6	เชิงชาย-ทับเชิงชาย	ม.	20	220	4,400	69	1,380	5,780
<b>รวม</b>					<b>681,870</b>		<b>65,775</b>	<b>747,645</b>
<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ระบบ C-LINE @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	854	280	239,120	75	64,050	303,170

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ สัจจางค์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมทิ)

กรรมการ




โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
12	ผิวปูกระเบื้องยางพีวีซี ชนิด NON-ASBESTOS ลายไม้							
	ขนาด 15.24 x 91.44 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	ตร.ม.	157	495	77,715	80	12,560	90,275
13	ผิวขัดมันติดตั้งระบบกันซึมและกันความร้อนแบบ							
	THERMO-REFLECTIVE เสริมความแข็งแรงด้วย							
	แผ่น POLYESTER กรรมวิธีการติดตั้งทั้งระบบ							
	ไม่น้อยกว่า 7 ชั้น (1000 micron)	ตร.ม.	583	400	233,200	-	-	233,200
14	ผิวขัดมันกันซึม	ตร.ม.	405	100	40,500	70	28,350	68,850
15	ทางเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตอัดแรง	ตร.ม.	126	330	41,580	60	7,560	49,140
16	คันทันสำเร็จรูป	ม.	100	165	16,500	45	4,500	21,000
17	บัวเชิงผนัง							
	- หินขัดกับที่ สูง 10 ซม.	ม.	43	90	3,870	65	2,795	6,665
	- หินขัดกับที่ชนิดเป็นบัวโค้ง สูง 10 ซม.	ม.	37	90	3,330	95	3,515	6,845
	- หินขัดสำเร็จรูป สูง 10 ซม.	ม.	1,344	90	120,960	55	73,920	194,880
	- พี.วี.ซี สูง 10 ซม.	ม.	211	110	23,210	38	8,018	31,228
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้ ขนาด 10 ซม. หนา 1.2 ซม.	ม.	48	50	2,400	41	1,968	4,368
	<b>รวม</b>				<b>2,189,329</b>		<b>769,024</b>	<b>2,958,353</b>
	<b>1.2.4 งานผนัง - ผนัง</b>							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	3,791	175	663,425	80	303,280	966,705
2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	105	365	38,325	130	13,650	51,975
3	ก่ออิฐบล็อกจากโรงงานระบายอากาศ รุ่น DA 22	ตร.ม.	21	210	4,410	55	1,155	5,565
4	ก่ออิฐบล็อกจากโรงงานระบายอากาศชนิดกันฝนกันแดด							
	ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.	ตร.ม.	12	210	2,520	55	660	3,180
5	ผนัง คสล. หนา 10 ซม.	ตร.ม.	739	640	472,960	120	88,680	561,640
6	ก่ออิฐบล็อกจากแก้ว ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.08 ม.	ตร.ม.	23	1,500	34,500	120	2,760	37,260
7	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	5,985	60	359,100	70	418,950	778,050
8	ฉาบปูนผนังเรียบ + ลวดกรงไก่	ตร.ม.	1,466	70	102,620	80	117,280	219,900
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	797	70	55,790	80	63,760	119,550
10	ฉาบปูนโครงสร้าง + ลวดกรงไก่	ตร.ม.	960	80	76,800	100	96,000	172,800
11	ผิวสตีลปูน ปาดเกรียง + ลวดกรงไก่	ตร.ม.	1,239	95	117,705	100	123,900	241,605
12	ฉาบปูนขัดมันกันซึม	ตร.ม.	40	80	3,200	70	2,800	6,000
13	ผิวปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8"x 8" หรือ 8"x 10"	ตร.ม.	1,452	280	406,560	120	174,240	580,800

  
(นางจันทิมา นิตชัย)

ประธานกรรมการ

  
(นายจันทย์ สังจาวงศ์วิชัย)

กรรมการ

  
(นายอนานท์ ฤสมที)

กรรมการ



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 7/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
14	ผิวบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 20"x 20" หรือ 24"x 24"	ตร.ม.	198	650	128,700	120	23,760	152,460
15	ผิวบุสเปิลทบล็อกหรืออิฐประดับชนิดก่อผนัง	ตร.ม.	45	2,100	94,500	120	5,400	99,900
16	ผิวบุหินแกรนิตในประเทศ ขนาด 0.30x0.60 ม. หนา 2 ซม.	ตร.ม.	54	1,000	54,000	120	6,480	60,480
17	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 10 มม.กรู 2 ด้าน โครงเคร่า							
	สำเร็จ C74 U76 กรูตรงกลางด้วยฉนวนใยแก้วกันเสียง	ตร.ม.	80	800	64,000	138	11,040	75,040
18	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม.กรู 2 ด้าน โครงเคร่า							
	สำเร็จ C74 U76 ระยะ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	96	420	40,320	118	11,328	51,648
19	ผนังแผ่นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 8"							
	ติดตั้งบนโครง C-LINE ระยะ 50-60 ซม.	ตร.ม.	134	370	49,580	91	12,194	61,774
20	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น	ม.	3,412	55	187,660	20	68,240	255,900
	- สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	89	75	6,675	35	3,115	9,790
	<b>รวม</b>				<b>2,963,350</b>		<b>1,548,672</b>	<b>4,512,022</b>
	<b>1.2.5 งานบันได</b>							
1	บันได ST-1							
	- ชั้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่ เม็ดหินเบอร์ 2-3	ม.	173	200	34,600	130	22,490	57,090
	- ชานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่ เม็ดหินเบอร์ 2-3	ตร.ม.	21	300	6,300	130	2,730	9,030
	- จมูกบันไดพีวีซี	ม.	180	140	25,200	38	6,840	32,040
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่สีดำ	ม.	58	90	6,120	75	5,100	11,220
	- ฉาบปูนห้องบันได	ตร.ม.	72	80	5,760	94	6,768	12,528
	- รวบบันไดสแตนเลสพร้อมลูกกรงสแตนเลสตามแบบ	ม.	41	2,500	102,500	-	-	102,500
	- รววจับบันไดสแตนเลสยึดติดริมผนัง 1-Dia 1 1/2"	ม.	62	700	43,400	-	-	43,400
	- บัว คสล. ขนาด 0.10 x 0.25 ม. ทำผิวหินขัด	ม.	14	500	7,000	-	-	7,000
	- แฉก คสล. ขนาด 0.10 x 0.60 ม. ฉาบปูนเรียบ	ม.	14	700	9,800	-	-	9,800
2	บันได ST-2							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมันเรียบ	ม.	75	50	3,750	70	5,250	9,000
	- ชานพักบันไดผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	13	90	1,170	70	910	2,080
	- ฉาบปูนห้องบันได	ตร.ม.	40	70	2,800	70	2,800	5,600
	- รวบบันได คสล. ฉาบปูนเรียบ สูง 0.70 ม.	ม.	60	550	33,000	350	21,000	54,000
	- รววจับบันไดสแตนเลส 1-Dia 1/2"	ม.	23	500	14,000	-	-	14,000

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชชีย์ สัจจางค์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ กุสมณี)

กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง


แผ่นที่ 8/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	บันได ST-3							
	- ชั้นบันไดทำผิวกรวดล้าง	ม.	26	150	3,900	99	2,574	6,474
	- จุ่มกบตัน ไดโอดูมิเนียมค้ำเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	28	140	3,920	38	1,064	4,984
4	บันไดลิงสแตนเลสชั้นชั้นหลังคา	ชุด	1	15,000	15,000	-	-	15,000
	<b>รวม</b>				<b>318,220</b>		<b>77,526</b>	<b>395,746</b>
	<b>1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง</b>							
1	งานประตู่							
	- ป1	ชุด	8	10,180	81,440	1,080	8,640	90,080
	- ป1A	ชุด	3	9,740	29,220	1,080	3,240	32,460
	- ป2	ชุด	6	21,570	129,420	1,240	7,440	136,860
	- ป2B	ชุด	1	23,220	23,220	1,240	1,240	24,460
	- ป3	ชุด	3	20,290	60,870	2,280	6,840	67,710
	- ป4	ชุด	3	21,060	63,180	1,085	3,255	66,435
	- ป6	ชุด	22	18,290	402,380	715	15,730	418,110
	- ป7	ชุด	11	10,430	114,730	515	5,665	120,395
	- ป8	ชุด	34	3,770	128,180	290	9,860	138,040
	- ป8A	ชุด	43	9,900	425,700	435	18,705	444,405
	- ป8B	ชุด	5	9,280	46,400	470	2,350	48,750
	- ป9	ชุด	1	13,400	13,400	540	540	13,940
	- ป10	ชุด	1	16,120	16,120	845	845	16,965
	- ป10B	ชุด	1	16,120	16,120	845	845	16,965
	- ป11	ชุด	5	19,340	96,700	650	3,250	99,950
	- ป11B	ชุด	6	19,890	119,340	650	3,900	123,240
	- ป12	ชุด	1	32,800	32,800	1,000	1,000	33,800
	- ป13	ชุด	3	26,930	80,790	800	2,400	83,190
	- ป14	ชุด	6	8,920	53,520	380	2,280	55,800
	- ป14A	ชุด	10	10,420	104,200	510	5,100	109,300
	- ป15	ชุด	7	13,540	94,780	590	4,130	98,910
	- ป16	ชุด	8	11,890	95,120	585	4,680	99,800
	- ป17	ชุด	4	24,250	97,000	1,255	5,020	102,020
	- ป18	ชุด	13	10,200	132,600	1,440	18,720	151,320

  
(นางจันทิมา นิลช้อย)

  
(นายธีรทัย สังจาวงศ์วิเศษ)

  
(นายอานนท์ ฤสมที)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 9/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- ป19	ชุด	2	36,850	73,700	2,000	4,000	77,700
	- ป20	ชุด	2	7,500	15,000	-	-	15,000
	- ป21	ชุด	2	9,000	18,000	-	-	18,000
	- ป22	ชุด	14	2,920	40,880	255	3,570	44,450
	- ป23	ชุด	1	3,240	3,240	305	305	3,545
2	งานหน้าต่าง							
	- น1	ชุด	3	5,110	15,330	640	1,920	17,250
	- น1A	ชุด	7	4,680	32,760	560	3,920	36,680
	- น2	ชุด	3	4,320	12,960	640	1,920	14,880
	- 2น2	ชุด	2	8,420	16,840	1,270	2,540	19,380
	- 4น2	ชุด	1	18,820	18,820	2,500	2,500	21,320
	- น3	ชุด	17	15,250	259,250	2,080	35,360	294,610
	- น3A	ชุด	4	15,990	63,960	2,080	8,320	72,280
	- น4	ชุด	20	2,050	41,000	240	4,800	45,800
	- 2น4	ชุด	15	3,990	59,850	465	6,975	66,825
	- 3น4	ชุด	1	5,940	5,940	695	695	6,635
	- 4น4	ชุด	3	7,920	23,760	930	2,790	26,550
	- น5	ชุด	2	4,660	9,320	660	1,320	10,640
	- น6	ชุด	2	5,000	10,000	460	920	10,920
	- น7	ชุด	16	7,100	113,600	840	13,440	127,040
	- น7A	ชุด	14	6,820	95,480	840	11,760	107,240
	- น8	ชุด	2	1,420	2,840	200	400	3,240
	- น9	ชุด	2	2,650	5,300	400	800	6,100
	- 2น9	ชุด	2	5,090	10,180	785	1,570	11,750
	- น9A	ชุด	2	1,720	3,440	230	460	3,900
	- 2น9A	ชุด	23	3,340	76,820	450	10,350	87,170
	- 3น9A	ชุด	13	4,960	64,480	670	8,710	73,190
	- 4น9A	ชุด	3	6,570	19,710	890	2,670	22,380
	- น10	ชุด	4	22,480	89,920	3,080	12,320	102,240
	- น11	ชุด	1	3,090	3,090	330	330	3,420
	- 2น11	ชุด	10	6,080	60,800	650	6,500	67,300
	- 3น11	ชุด	6	9,070	54,420	975	5,850	60,270
	- น12	ชุด	1	4,610	4,610	550	550	5,160
	- 2น12	ชุด	7	9,010	63,070	1,080	7,560	70,630

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย สัจจางค์วัฒน์ชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ กุศลมณี)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- 3น12	ชุด	8	13,410	107,280	1,615	12,920	120,200
	- น13	ชุด	3	11,530	34,590	1,525	4,575	39,165
	- น14	ชุด	6	11,930	71,580	1,445	8,670	80,250
3	CURTAIN WALL							
	- CURTAIN WALL 1	ชุด	1	172,500	172,500	-	-	172,500
	- CURTAIN WALL 2	ชุด	1	265,700	265,700	-	-	265,700
	<b>รวม</b>				<b>4,497,250</b>		<b>326,965</b>	<b>4,824,215</b>
	<b>1.2.7 งานสุขภัณฑ์</b>							
1	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวชนิดหม้อน้ำ	ชุด	15	6,340	95,100	298	4,470	99,570
2	โถส้วมนั่งราบฟลัชวาล์ว	ชุด	21	7,170	150,570	298	6,258	156,828
3	โถส้วมนั่งยองฟลัชวาล์ว	ชุด	13	5,710	74,230	298	3,874	78,104
4	โถอเนกประสงค์ฟลัชวาล์ว	ชุด	5	18,870	113,220	298	1,788	115,008
5	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวชนิดหม้อน้ำสำหรับคนพิการ	ชุด	6	8,150	48,900	298	1,788	50,688
6	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	22	3,083	67,826	298	6,556	74,382
7	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดแขวนผนัง	ชุด	43	2,635	113,305	298	12,814	126,119
8	ชั้นวางของ	ชุด	43	580	24,940	103	4,429	29,369
9	กระเบื้องกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.40 x 0.50 ม.	ชุด	43	220	9,460	70	3,010	12,470
10	กระเบื้องเทาเนื้อเคาน์เตอร์ สูง 0.95 ม.	ม.	24	1,430	34,320	145	3,480	37,800
11	อ่าง SINK เคลือบขาวล้างอุปกรณ์ ชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	1	6,010	6,010	298	298	6,308
12	โถบัสสาวะชายฟลัชวาล์วแบบก้านโยก	ชุด	11	8,880	97,680	298	3,278	100,958
13	ฝักบัวติดผนังชนิดสายอ่อนพร้อมก๊อกผสมน้ำ (ร้อน-เย็น)	ชุด	30	2,780	83,400	70	2,100	85,500
14	ฝักบัวก้านแข็งพร้อมก๊อกแบบก้านโยก	ชุด	7	2,210	15,470	170	1,190	16,660
15	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	55	440	24,200	35	1,925	26,125
16	ที่ใส่สบู่เคลือบขาวชนิดฝักผนัง	ชุด	37	300	11,100	103	3,811	14,911
17	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาวชนิดฝักผนัง	ชุด	48	310	14,880	103	4,944	19,824
18	ราวแขวนผ้าพลาสติก	ชุด	37	580	21,460	70	2,590	24,050
19	ขอแขวนผ้าสเตนเลส	ชุด	27	120	3,240	35	945	4,185
20	ก๊อคน้ำเคี่ยชนิดปลายมีที่สวมสายยาง	ชุด	8	350	2,800	25	200	3,000
21	แผงบังตาบัสสาวะชาย	ชุด	7	1,060	7,420	170	1,190	8,610
22	ราวทรงตัวสำหรับคนไข้เกาะ Dia 1 1/2"	ชุด	27	3,530	95,310	105	2,835	98,145
23	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า Dia 1 1/2"	ชุด	5	11,460	57,300	210	1,050	58,350

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชชัช สัจจาวงศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 11/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
24	ราวอลูมิเนียม Dia 1" พร้อมม่านพลาสติก	ชุด	7	750	5,250	70	490	5,740
25	SCRUB UP	ชุด	2	35,100	70,200	298	596	70,796
26	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สำหรับอ่างล้างหน้า ผิวปูหินแกรนิต	ม.	26	3,700	96,200	-	-	96,200
27	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สำหรับอ่าง SINK ผิวปูกระเบื้องเซรามิก	ม.	2	1,500	3,000	-	-	3,000
28	กล่องไฟเหนือเคาน์เตอร์	ม.	24	800	19,200	-	-	19,200
29	ที่ใส่สบู่เหลวแบบมีอกค	ชุด	2	1,340	2,680	55	110	2,790
30	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ความหนา 25 มม.	ห้อง	7	12,150	85,050	800	5,600	90,650
31	แท่น คสล.บริเวณ โถส้วม, โถปัสสาวะชายผิวปูหินแกรนิต							
	- กว้าง 0.10 ม.	ม.	14	500	7,000	-	-	7,000
	- กว้าง 0.15 ม.	ม.	10	600	6,000	-	-	6,000
	- กว้าง 0.20 ม.	ม.	3	700	2,100	-	-	2,100
	- กว้าง 0.30 ม.	ม.	4	900	3,600	-	-	3,600
32	อ่าง คสล.ห้อง JANITOR + ชั้นวางของ คสล.							
	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก	ม.	7	2,500	17,500	-	-	17,500
33	อ่างอาบน้ำเด็ก	ชุด	1	109,170	109,170	500	500	109,670
34	อ่าง SINK STAINLESS สำเร็จรูปพร้อมขาตั้งสแตนเลส	ชุด	12	4,000	48,000	-	-	48,000
	<b>รวม</b>				<b>1,647,091</b>		<b>82,119</b>	<b>1,729,210</b>
	<b>1.2.8 งานทาสี</b>							
1	สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศภายใน	ตร.ม.	7,747	42	325,374	28	216,916	542,290
2	สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศภายนอก	ตร.ม.	4,459	42	187,278	28	124,852	312,130
3	สีน้ำมันทาประตูไม้	ตร.ม.	48	47	2,256	35	1,680	3,936
	<b>รวม</b>				<b>514,908</b>		<b>343,448</b>	<b>858,356</b>
	<b>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ราวม่านกันระหว่างเตียง อลูมิเนียมรูปตัว H	ม.	329	580	190,820	80	26,320	217,140
2	แผงกันแดดเคลือบอลูมิเนียมรูปตัว C	ตร.ม.	9	1,400	12,600	-	-	12,600
3	ม้านั่ง คสล.ผิวหินขัดกับที่	ม.	74	2,500	185,000	-	-	185,000
4	ฝาปิด-เปิดถังเก็บน้ำสแตนเลส	ชุด	1	5,000	5,000	-	-	5,000
5	เหล็กค้ำ+วงกบเหล็ก ขนาด 3.20 x 1.95 ม.	ชุด	1	9,100	9,100	-	-	9,100
6	คานเหล็กเหนือห้องผ้าตัด 2C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ชุด	2	2,500	5,000	700	1,400	6,400
7	ป้ายติดอาคารตัวหนังสือทองแดงรมดำ	ชุด	1	20,000	20,000	-	-	20,000

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชช สัจจางค์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมทิ)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
8	แนวกันชนเตียงพีวีซีชนิดแข็งเหนียว สูง 15 ซม.	ม.	99	950	94,050	100	9,900	103,950
9	งานเวทีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4	รวม	1	90,000	90,000	-	-	90,000
10	ช่องเปิดใต้อาคารวางท่อนเหล็ก, กรอบบานเหล็ก	ชุด	6	1,000	6,000	-	-	6,000
11	ราวตากผ้าสแตนเลส ขนาด 4 - Dia 3/8" ยาว 2.25 ม.	ชุด	4	4,000	16,000	-	-	16,000
12	ช่องมองกระจกตะกั่วติดตาย ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ชุด	1	22,000	22,000	-	-	22,000
13	ราวกันดกระเบื้องสแตนเลส Dia 1 3/4" สูง 0.80 ม.	ม.	26	2,000	52,000	-	-	52,000
14	ราวกันดกระเบื้องสแตนเลส Dia 1/2" @ 0.30 ม. สูงจรดฝ้า	ม.	10	5,000	50,000	-	-	50,000
15	บริเวณวางที่เท BED PAN สำเร็จรูป	ชุด	2	8,000	16,000	-	-	16,000
16	ตัวเลขสแตนเลสแสดงตำแหน่งชั้น	รวม	1	5,000	5,000	-	-	5,000
17	บัวกันสาด คสล.หนา 10 ซม. กว้าง 20 ซม.	ม.	14	150	2,100	-	-	2,100
	รวม				780,670		37,620	818,290
1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1	ระบบน้ำประปา							
1.1	งานเดินท่อน้ำประปา							
	- เดินท่อน้ำประปาฝังดินเข้าถึงเก็บน้ำใต้ดิน PB - Sdr. 13.5 (160 Psi)							
	- Dia. 2"	เมตร	15	187	2,805	50	750	3,555
	- เดินท่อน้ำประปาในอาคาร PB - Sdr. 13.5 (160 Psi)							
	- Dia. 3"	เมตร	102	504	51,408	100	10,200	61,608
	- Dia. 2"	เมตร	206	187	38,522	50	10,300	48,822
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	87	130	11,310	35	3,045	14,355
	- Dia. 1"	เมตร	282	64	18,048	20	5,640	23,688
	- Dia. 3/4"	เมตร	216	39	8,424	20	4,320	12,744
	- Dia. 1/2"	เมตร	437	26	11,362	20	8,740	20,102
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	78,033	78,033	23,410	23,410	101,443
	- เดินท่อสูบ-ส่งน้ำประปา GSP. PE-LINED STEEL PIPE - BS6920 PART II & 1387/85 Class M							
	- Dia. 3"	เมตร	82	565	46,330	170	13,940	60,270
	- Dia. 2"	เมตร	12	320	3,840	98	1,176	5,016
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	22,577	22,577	6,773	6,773	29,349

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายธีชัย สัจจาวงศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 13/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2	Valve & Accessorie							
	- Water Meter Dia. 2"	ชุด	1	9,985	9,985	240	240	10,225
	- Modulating Float Valve Dia. 2"	ชุด	1	23,530	23,530	240	240	23,770
	- Butter Fly Valve Dia. 3"	ชุด	4	1,970	7,880	360	1,440	9,320
	- Silent Check Valve Dia. 2"	ชุด	1	2,940	2,940	240	240	3,180
	- Ball Valve Dia. 2"	ชุด	13	1,330	17,290	240	3,120	20,410
	- Ball Valve Dia. 1 1/2"	ชุด	8	845	6,760	180	1,440	8,200
	- Ball Valve Dia. 1"	ชุด	4	455	1,820	120	480	2,300
	- Ball Valve Dia. 3/4"	ชุด	2	340	680	90	180	860
	- Stop Valve Dia. 1/2"	ชุด	121	262	31,702	25	3,025	34,727
	- Faucet Dia. 1/2"	ชุด	5	250	3,750	25	375	4,125
1.3	Cold Water Pump (CWP.) : End Suction Centrifugal Pump.							
	- Q= 30 Cu.M./Hr. /TDH. = 35 M. /Mortor 7.5 Hp./AT 2	ชุด	2	45,000	90,000	7,500	15,000	105,000
	- Controll Panel	ชุด	1	40,000	40,000	3,000	3,000	43,000
	- Electrode Level Switch	ชุด	2	4,500	9,000	150	300	9,300
	- Inertia Base Block W/Spring Mount	ชุด	2	6,500	13,000	1,000	2,000	15,000
	- Foot Valve Dia. 3"	ชุด	2	3,540	7,080	360	720	7,800
	- Strainer "Y" Pattern Dia. 3"	ชุด	2	4,920	9,840	360	720	10,560
	- Silent Check Valve Dia. 3"	ชุด	2	4,284	8,568	360	720	9,288
	- Butter Fly Valve Dia. 3"	ชุด	2	1,970	3,940	360	720	4,660
	- Flexible Connector Dia. 3"	ชุด	4	2,118	8,472	360	1,440	9,912
	- Pressure Gauge Dia. 4"	ชุด	4	700	2,800	150	600	3,400
1.4	Booster Pump Set : End Suction Close Coupled Centrifugal Pump. W/300 L. Pressure Diaphragm Tank.							
	- Q= 2 x 300 L. /TDH. = 25 Psi. /Mortor 2 Hp.							
	/AT 2,900 Rpm.	ชุด	1	140,000	140,000	5,000	5,000	145,000
2	ระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	เดินท่อสวม PVC. Class 8.5							
	- Dia. 6"	เมตร	127	312	39,624	110	13,970	53,594
	- Dia. 4"	เมตร	254	147	37,338	55	13,970	51,308
	- Dia. 3"	เมตร	12	91	1,092	35	420	1,512
	- Dia. 2"	เมตร	22	41	902	25	550	1,452

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย สัจจางค์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ กุสมณี)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	43,426	43,426	13,028	13,028	56,454
	Floor Clean Out							
	- Dia. 6"	ชุด	3	1,200	3,600	360	1,080	4,680
	- Dia. 4"	ชุด	24	700	16,800	240	5,760	22,560
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	180	180	880
	Flexible Rubber							
	- Dia. 6"	ชุด	4	950	3,800	180	720	4,520
2.2	เดินท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ PVC. Class 8.5							
	- Dia. 6"	เมตร	10	312	3,120	110	1,100	4,220
	- Dia. 4"	เมตร	92	147	13,524	55	5,060	18,584
	- Dia. 3"	เมตร	315	91	28,665	35	11,025	39,690
	- Dia. 2"	เมตร	452	41	18,532	25	11,300	29,832
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	35,113	35,113	10,534	10,534	45,646
	Floor Clean Out							
	- Dia. 4"	ชุด	2	700	1,400	240	480	1,880
	- Dia. 3"	ชุด	16	700	11,200	180	2,880	14,080
	- Dia. 2"	ชุด	10	511	5,110	120	1,200	6,310
	Floor Drain (BELL)							
	- Dia. 2"	ชุด	29	470	13,630	120	3,480	17,110
	Floor Drain W/P-Trap							
	- Dia. 3"	ชุด	1	465	465	180	180	645
	- Dia. 2"	ชุด	65	465	30,225	120	7,800	38,025
	Flexible Rubber							
	- Dia. 4"	ชุด	4	800	3,200	120	480	3,680
2.3	เดินท่ออากาศ PVC. Class 8.5							
	- Dia. 3"	เมตร	92	91	8,372	35	3,220	11,592
	- Dia. 2"	เมตร	547	41	22,427	25	13,675	36,102
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	283	26	7,358	25	7,075	14,433
	- Dia. 1 1/4"	เมตร	388	20	7,760	25	9,700	17,460
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	25,254	25,254	7,576	7,576	32,831
	Vent Through Roof							
	- Dia. 3"	ชุด	4	695	2,780	150	600	3,380
	Flexible Rubber							
	- Dia. 2"	ชุด	2	450	900	60	120	1,020

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธิตัย ตั้งจางศ์วณิชย์)

กรรมการ

(นายอานนท์ อุตสมทิ)

กรรมการ



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 15/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. Class 8.5							
	- Dia. 4"	เมตร	280	147	41,160	55	15,400	56,560
	- Dia. 3"	เมตร	141	91	12,831	35	4,935	17,766
	- Dia. 2"	เมตร	17	41	697	25	425	1,122
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	30,078	30,078	9,024	9,024	39,102
3.2	Roof Drain							
	- Dia. 4"	ชุด	18	605	10,890	240	4,320	15,210
	- Dia. 3"	ชุด	22	595	13,090	180	3,960	17,050
3.3	Floor Aear Drain							
	- Dia. 2"	ชุด	14	560	7,840	120	1,680	9,520
3.4	Flexible Rubber							
	- Dia. 4"	ชุด	9	800	7,200	120	1,080	8,280
3.5	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	เมตร	163	1,950	317,850	700	114,100	431,950
3.6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Dia. 0.50 M.	เมตร	4	550	2,200	200	800	3,000
3.7	บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	1	3,500	3,500	1,200	1,200	4,700
4	ระบบดับเพลิง							
4.1	ABC- Fire Exthinguisher 15 Lbs.	เครื่อง	13	1,540	20,020	50	650	20,670
4.2	CO <sub>2</sub> - Fire Exthinguisher 10 Lbs.	เครื่อง	4	9,100	36,400	50	200	36,600
5	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
5.1	ตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ							
	- ขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. ต่อวัน	ชุด	1	367,500	367,500	51,000	51,000	418,500
	- ขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ต่อวัน	ชุด	1	405,000	405,000	55,500	55,500	460,500
	<b>รวม</b>				<b>2,394,269</b>		<b>540,730</b>	<b>2,934,999</b>
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ควงโคม							
	- FL. 1x36 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง (95%) ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	25	1,100	27,500	135	3,375	30,875

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ ลี้จางวงศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 16/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- FL. 2x36 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง (95%) ฝิ่งฝ้าเพดาน (0.6mmx1.2mm)	ชุด	155	2,040	316,200	135	20,925	337,125
	- FL. 1x18 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง (95%) ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	11	750	8,250	135	1,485	9,735
	- FL. 2x18 W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง (95%) ฝิ่งฝ้าเพดาน (0.6mmx0.6mm)	ชุด	254	1,325	336,550	135	34,290	370,840
	- FL. 2x36 W ครอบอะคริลิกลายผ้า ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	48	850	40,800	135	6,480	47,280
	- FL 1x18W โคมมุมโค้งครอบอะคริลิกลายผ้าติดผนัง	ชุด	6	500	3,000	135	810	3,810
	- FL 1x36W โคมมุมโค้งครอบอะคริลิกลายผ้าติดผนัง	ชุด	14	690	9,660	115	1,610	11,270
	- FL 1x18 W เปลือยอกไก่ติดเพดาน	ชุด	1	260	260	115	115	375
	- FL 2x36 W เปลือยอกไก่ติดเพดาน	ชุด	6	495	2,970	135	810	3,780
	- SL 18 W ไฟกิ่งครอบอะคริลิกทรงกลม Ø 8" ติดผนัง	ชุด	17	700	11,900	165	2,805	14,705
	- 50 W PAR 16 E27 ทรงกระบอกติดผนัง	ชุด	4	1,360	5,440	165	660	6,100
	- 75 W PAR 30 HALOGEN LAMP ปรับมุมได้ ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	67	1,880	125,960	115	7,705	133,665
	- HALOGEN DOWNLIGHT WITH TRANSFORMER ชนิดปรับมุมได้ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	13	950	12,350	115	1,495	13,845
	- PL DOWNLIGHT Ø 8" ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	91	600	54,600	115	10,465	65,065
	- โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 2x55 W 12V-24 Ah	ชุด	48	4,500	216,000	200	9,600	225,600
	- โคมไฟหน้าห้องผ่าตัด	ชุด	2	800	1,600	115	230	1,830
	- โคมไฟติดเพดาน(ระเบียง)	ชุด	3	480	1,440	115	345	1,785
	- FL 1x36 W โคมกันน้ำ (ชั้นหลังคา)	ชุด	2	1,500	3,000	115	230	3,230
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	118	70	8,260	80	9,440	17,700
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	52	100	5,200	90	4,680	9,880
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	5	130	650	100	500	1,150
	- สวิทช์ทางเดียว 4S	ชุด	12	160	1,920	115	1,380	3,300
	- สวิทช์ทางเดียว 5S	ชุด	6	250	1,500	115	690	2,190
	- สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง S2	ชุด	21	95	1,995	85	1,785	3,780
	- สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 2S2	ชุด	12	140	1,680	90	1,080	2,760
	- DIMMER SWITCH (SD)	ชุด	13	520	6,760	90	1,170	7,930
	- DIMMER SWITCH (Sda-k) @2000 W	ชุด	1	15,000	15,000	1,000	1,000	16,000

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธิตย์ สังขางค์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ ฤสมณี)

กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 17/34


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	เด้ารับไฟฟ้า							
	- เด้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	345	180	62,100	90	31,050	93,150
	- เด้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	ชุด	48	120	5,760	90	4,320	10,080
	- เด้ารับไฟฟ้าแบบ POWER OUTLET EARTH LEAKAGE 30 mA.	ชุด	8	1,310	10,480	110	880	11,360
	- เด้ารับไฟฟ้าแบบฝังพื้น	ชุด	0	1,600	0	265	0	0
4	พัดลม							
	- พัดลมดูดอากาศ Ø 10 "	ชุด	13	1,100	14,300	345	4,485	18,785
	- พัดลม โทจอร์ Ø 16 " ติดเพดาน	ชุด	31	1,950	60,450	345	10,695	71,145
5	WATER HEATER	ชุด	1	8,100	8,100	300	300	8,400
6	ISOLATE TRASFORMER	ชุด	2	260,000	520,000	500	1,000	521,000
7	เดินสายร้อยท่อ							
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม,เด้ารับ,พัดลม	จุด	1212	600	727,200	150	181,800	909,000
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับ WATER HEATER	จุด	1	1,800	1,800	450	450	2,250
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับ ISOLATE TRANSFORMER	จุด	2	5,000	10,000	1,250	2,500	12,500
8	สายเมน							
	- THW 240 sq.mm	เมตร	216	875	189,000	96	20,736	209,736
	- THW 185 sq.mm	เมตร	18	670	12,060	85	1,530	13,590
	- THW 150 sq.mm	เมตร	72	530	38,160	68	4,896	43,056
	- THW 120 sq.mm	เมตร	208	472	98,176	57	11,856	110,032
	- THW 95 sq.mm	เมตร	251	372	93,372	52	13,052	106,424
	- THW 70 sq.mm	เมตร	44	270	11,880	42	1,848	13,728
	- THW 50 sq.mm	เมตร	274	189	51,786	38	10,412	62,198
	- THW 35 sq.mm	เมตร	91	131	11,921	28	2,548	14,469
	- THW 25 sq.mm	เมตร	164	99	16,236	23	3,772	20,008
	- THW 16 sq.mm	เมตร	180	63	11,340	19	3,420	14,760
	- THW 10 sq.mm	เมตร	91	41	3,731	16	1,456	5,187
	- THW 6 sq.mm	เมตร	53	23	1,219	12	636	1,855
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	53,888	53,888	0	0	53,888
9	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 3" IMC	เมตร	6	450	2,760	60	360	3,120
	- DIA. 2 1/2" IMC	เมตร	117	371	43,407	52	6,084	49,491
	- DIA. 2" IMC	เมตร	84	237	19,908	45	3,780	23,688

  
(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

  
(นางรัชทัย สัจจวงค์ชัย)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ ฤๅสมถิ)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 18/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- DIA. 1 1/2" IMC	เมตร	48	174	8,352	40	1,920	10,272
	- CABLE TRAY 400 mm.	เมตร	22	810	17,820	46	1,012	18,832
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	18,449	18,449	0	0	18,449
10	PANEL BOARD							
	- PB-1	ชุด	1	12,330	12,330	500	500	12,830
	- PB-1'	ชุด	1	13,470	13,470	500	500	13,970
	- PB-3	ชุด	1	14,785	14,785	500	500	15,285
	- PB-3	ชุด	1	14,785	14,785	500	500	15,285
	- SB-1	ชุด	1	32,200	32,200	500	500	32,700
	- PB-OR	ชุด	1	11,195	11,195	500	500	11,695
	- PB-L	ชุด	1	27,200	27,200	500	500	27,700
	- PB-P	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
	- PB-X	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
	- PB-A/C1 (รวมในงานระบบปรับอากาศ)							
	- PB-A/C2 (รวมในงานระบบปรับอากาศ)							
	- PB-A/C3 (รวมในงานระบบปรับอากาศ)							
	- PB-A/C4 (รวมในงานระบบปรับอากาศ)							
	- PB-4	ชุด	1	12,330	12,330	500	500	12,830
	- PB-H	ชุด	1	12,470	12,470	500	500	12,970
11	MDB & CAP. BANK	ชุด	1	510,000	510,000	12,000	12,000	522,000
12	TRANSFORMER 500 KVA							
	OIL-IMMERSED TYPE. 22KV-416/240V							
	50 Hz. 3 PHASE ,4 W	ชุด	1	436,000	436,000	30,000	30,000	466,000
13	ค่าธรรมเนียม/ค่าตรวจสอบ	L/S	1	100,000	100,000	0	0	100,000
	<b>รวม</b>				<b>4,549,865</b>		<b>499,458</b>	<b>5,049,323</b>
	<b>1.4.2 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า</b>							
1	AIR TERMINAL WITH BASE	ชุด	32	2,100	67,200	200	6,400	73,600
2	PVC COVERED COPPER TAPE 25x3 mm.	เมตร	337	760	256,120	50	16,850	272,970
3	COPPER TAPE 25x3 mm.	เมตร	760	350	266,000	50	38,000	304,000
4	BARE COPPER 95 sq.mm.	เมตร	180	359	64,620	52	9,360	73,980
5	LIGHTNING EVEN COUNTER	ชุด	4	17,000	68,000	200	800	68,800

(นางจันทิมา นิลข้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธิษย์ สัจจางค์วิเศษย์)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
6	TEST BOX	ชุด	4	1,500	6,000	500	2,000	8,000
7	EARTH PIT	ชุด	4	2,500	10,000	200	800	10,800
8	GROUND ROD 5/8"x10'X3set	ชุด	4	4,000	16,000	500	2,000	18,000
9	SUPPORT FOR METAL SHEET, MOUD, HANDLE CLAMP ,WELD METAL	L/S	1	80,000	80,000	24,000	24,000	104,000
10	ACCESSORIES	L/S	1	30,000	30,000	9,000	9,000	39,000
	<b>รวม</b>				<b>863,940</b>		<b>109,210</b>	<b>973,150</b>
	<b>1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้</b>							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	67,200	67,200	3,000	3,000	70,200
2	ANNUNCIATOR	ชุด	1	11,840	11,840	1,000	1,000	12,840
3	FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	4	1,000	4,000	200	800	4,800
4	FIRE ALARM BELL	ชุด	15	750	11,250	80	1,200	12,450
5	MANUL STATION	ชุด	15	1,450	21,750	80	1,200	22,950
6	SMOKE DETECTOR	ชุด	109	2,000	218,000	80	8,720	226,720
7	HEAT DETECTOR	ชุด	1	720	720	80	80	800
8	FRC 2.5 sq.mm	เมตร	792	52	41,184	11	8,712	49,896
9	FRC 1.5 sq.mm	เมตร	1,810	46	83,260	9	16,290	99,550
10	DIA. 1/2 " EMT	เมตร	1,192	26	30,992	23	27,416	58,408
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	20,000	20,000	6,000	6,000	26,000
	<b>รวม</b>				<b>510,196</b>		<b>74,418</b>	<b>584,614</b>
	<b>1.4.4 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์</b>							
1	เสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	L/S	1	19,000	19,000	1,500	1,500	20,500
2	MULTIBAND AMPLIFIER	ชุด	1	9,000	9,000	1,000	1,000	10,000
3	TV. OUTLET	ชุด	20	210	4,200	80	1,600	5,800
4	เดินสายสำหรับ TV OUTLEET	ชุด	20	600	12,000	150	3,000	15,000
5	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500
	<b>รวม</b>				<b>49,200</b>		<b>8,600</b>	<b>57,800</b>

(นางจันทิมา นิลข้อย)

ประธานกรรมการ


(นายวิทย์ สัจจาวงศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมมติ)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>1.4.5 งานระบบสารสนเทศ</b>								
1	งานเดินสายสำหรับสำหรับ TELEPHONE OUTLET ACCESS POINT, สายเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	200,000	200,000	60,000	60,000	260,000
<b>รวม</b>					<b>200,000</b>		<b>60,000</b>	<b>260,000</b>
<b>1.4.6 งานระบบเรียกพยาบาล</b>								
1	NURSE CALL MASTER STATION แบบ DIGITAL WITH POWER SUPPLY	ชุด	2	100,000	200,000	1,000	2,000	202,000
2	CONSOLE UNIT WITH CALL CODE	ชุด	60	5,700	342,000	100	6,000	348,000
3	EMERGENCY SWITCH (TOILET)	ชุด	16	2,500	40,000	100	1,600	41,600
4	CORRIDOR LIGHT	ชุด	24	900	21,600	100	2,400	24,000
5	เดินสายสำหรับอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล	จุด	100	600	60,000	150	15,000	75,000
6	ACCESSORES	L/S	2	5,000	10,000	1,500	3,000	13,000
<b>รวม</b>					<b>673,600</b>		<b>30,000</b>	<b>703,600</b>
<b>1.4.7 งานระบบเสียงประกาศ</b>								
1	SOUND TERMINAL BOX	ชุด	4	1,000	4,000	200	800	4,800
2	ลำโพงเพดาน	ชุด	63	2,370	149,310	100	6,300	155,610
3	VOLUMN CONTROL	ชุด	12	1,200	14,400	100	1,200	15,600
4	งานเดินสาย	จุด	75	600	45,000	150	11,250	56,250
<b>รวม</b>					<b>212,710</b>		<b>19,550</b>	<b>232,260</b>
<b>1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ</b>								
<b>งานระบบปรับอากาศชั้น 1</b>								
1	เครื่องปรับอากาศแบบ CONCEALED TYPE(คอยล์เปลี่ยน) Slim Duct FCU ขนาด 30,000 Btu/1000 cfm.	ชุด	1	45,000	45,000	1,150	1,150	46,150
2	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE 1-WAY FCU ขนาด 7,500 Btu/200 cfm.	ชุด	3	30,510	91,530	1,150	3,450	94,980
	1-WAY FCU ขนาด 9,500 Btu/200 cfm.	ชุด	1	35,910	35,910	1,150	1,150	37,060
	2-WAY FCU ขนาด 19,000 Btu/500 cfm.	ชุด	5	45,937	229,685	1,150	5,750	235,435

  
(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

  
(นายธีชัย สัจจวงศ์วัฒน์)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	2-WAY FCU ขนาด 24,000 Btu/600 cfm.	ชุด	2	50,310	100,620	1,150	2,300	102,920
	4-WAY FCU ขนาด 24,000 Btu/600 cfm.	ชุด	1	50,310	50,310	1,150	1,150	51,460
	4-WAY FCU ขนาด 30,000 Btu/600 cfm.	ชุด	2	54,810	109,620	1,150	2,300	111,920
	4-WAY FCU ขนาด 36,000 Btu/800 cfm.	ชุด	1	61,110	61,110	1,725	1,725	62,835
3	เครื่องปรับอากาศผนังสองชั้น ชนิดแยกส่วนเดินท่อลม							
	AHU-101 ขนาด 70,000 Btu/2,400 cfm.(2.0 in.WG)	ชุด	1	95,455	95,455	3,000	3,000	98,455
	AHU-102 ขนาด 70,000 Btu/2,400 cfm.(2.0 in.WG)	ชุด	1	95,455	95,455	3,000	3,000	98,455
	AHU-103 ขนาด 70,000 Btu/2,400 cfm.(2.0 in.WG)	ชุด	1	95,455	95,455	3,000	3,000	98,455
4	หน้ากาก ลมเย็น(SUPPLY AIR GRILLE)							
	-SAG -3WAY 600cfm.ขนาด12"x12"	ชุด	2	624	1,248	100	200	1,448
	-SAG -4WAY 300cfm.ขนาด10"x10"	ชุด	2	504	1,008	100	200	1,208
	-SAG -4WAY 600cfm.ขนาด14"x14"	ชุด	3	779	2,337	100	300	2,637
5	หน้ากาก ลมกลับ(RBTURN AIR GRILLE)							
	-RAG ขนาด 32"x12"	ชุด	1	1,262	1,262	230	230	1,492
	-RAG ขนาด 30"x20"	ชุด	1	1,635	1,635	230	230	1,865
	-WALL RAG ขนาด 24"x24"	ชุด	2	889	1,778	230	460	2,238
6	หัวดูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอก(FRESH AIR GRILLE)							
	-FAG ขนาด 10"x10"	ชุด	1	504	504	100	100	604
	-FAG ขนาด 20"x10"	ชุด	2	1,020	2,040	100	200	2,240
7	หน้ากาก ลมเสีย(EXHAUST AIR GRILLE)							
	-EAG ขนาด 8"x6"	ชุด	25	437	10,925	100	2,500	13,425
	-EAG ขนาด 16"x10"	ชุด	4	779	3,116	100	400	3,516
8	กล่องระบายลมระหว่างห้อง(TRANSFER AIR GRILLE)							
	2TAG ขนาด 10"x10"	ชุด	2	504	1,008	100	200	1,208
9	งานพัดลมระบายอากาศ							
	- พัดลมดูดอากาศแบบตั้งฝ้าเพดานชนิดต่อท่อลม							
	EX.-1 ปริมาณลม 80 cfm.	ชุด	7	3,280	22,960	575	4,025	26,985
	EX.-2 ปริมาณลม 120 cfm	ชุด	19	4,270	81,130	575	10,925	92,055
	- SIROCCO FLOW FAN 480 CFM	ชุด	2	11,540	23,080	575	1,150	24,230
10	ท่อลมระบายอากาศสำหรับพัดลม (FLEX DUCT)							
	-DIA 6"	ม.	78	156	12,168	53	4,134	16,302

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชชิต สัจจางศ์วิเศษย์)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมิทธิ)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
11	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ(AIR DUCT WORK)							
	- สังกะสีท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	2,416	16	38,656	21	50,736	89,392
	- ฉนวนยางท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	2,416	15	36,240	10	24,160	60,400
	FITTING,HANGER&SUPPORT&ACC.	L/S	1	35,000	35,000	0	0	35,000
12	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	19	2,540	48,260	500	9,500	57,760
13	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	19	300	5,700	100	1,900	7,600
14	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU	จุด	15	1,200	18,000	240	3,600	21,600
	- ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	จุด	4	2,000	8,000	240	960	8,960
15	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	25	600	15,000	150	3,750	18,750
16	ROOM THERMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	จุด	19	700	13,300	100	1,900	15,200
17	AHU PANEL BROAD	จุด	3	3,500	10,500	200	600	11,100
18	FAN SWITCH WITH LAMP	จุด	25	380	9,500	60	1,500	11,000
19	CIRCUIT BREAKER 30A1 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	จุด	15	1,540	23,100	100	1,500	24,600
20	CIRCUIT BREAKER 30A3 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	จุด	4	5,220	20,880	100	400	21,280
21	ตู้ ACP	ตู้	1	110,000	110,000	5,000	5,000	115,000
22	ตู้ PBI/1	ตู้	1	14,000	14,000	500	500	14,500
23	ตู้ PBI/2	ตู้	1	11,000	11,000	500	500	11,500
24	อุปกรณ์ระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด/คลอด							
	ชุดหลอด UV-LAMP, UV-C ขนาด 36 W.	ชุด	8	25,500	204,000	200	1,600	205,600
	PRE FILTER THICK 2" ,Eff. 25-30 %	ชุด	3	1,900	5,700	0	0	5,700
	MEPA FILTER 24" x 24" x 21" ,Eff. 85 %	ชุด	3	2,700	8,100	0	0	8,100
	ELETRONIC AIR FILTER 24" x 24" x 2" ,Eff. 95 %	ชุด	3	28,000	84,000	0	0	84,000
	HEPAFILTER W/BOX 24" x 48" x 6" ,Eff. 99.99 %	ชุด	8	14,500	116,000	0	0	116,000
	อุปกรณ์ประกอบตัวถังเครื่องเป็นผนัง 2 ชั้นกันเสียงได้	L/S	2	43,200	86,400	12,000	24,000	110,400
	ชุดตรวจวัดและแสดงผลการทำงานของสภาวะ							
	และความดันในห้อง	L/S	2	2,150	4,300	0	0	4,300
	งานระบบปรับอากาศชั้น 2							
1	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE							
	4-WAY FCU ขนาด 12,000 Btu/300 cfm.	ชุด	2	36,550	73,100	1,150	2,300	75,400
	4-WAY FCU ขนาด 15,000 Btu/500 cfm.	ชุด	1	38,600	38,600	1,150	1,150	39,750
	4-WAY FCU ขนาด 19,000 Btu/500 cfm.	ชุด	4	45,937	183,748	1,150	4,600	188,348
	4-WAY FCU ขนาด 24,000 Btu/600 cfm.	ชุด	1	50,310	50,310	1,150	1,150	51,460

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย ตั้งจางวงศ์วิเศษ)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 23/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	เครื่องปรับอากาศผนังสองชั้น ชนิดแยกส่วนเดินท่อลม							
	AHU-301 ขนาด 40,000 Btu/W FAN VSD.800 cfm.>(2.5 in.W	ชุด	1	69,500	69,500	1,725	1,725	71,225
3	หน้ากาก ลมเย็น(SUPPLY AIR GRILLE)							
	-SAG -4WAY 200cfm.ขนาด12"x12" x6"	ชุด	1	624	624	100	100	724
	-SAG -4WAY 600cfm.ขนาด24"x24" x6"	ชุด	1	2,162	2,162	300	300	2,462
4	หน้ากาก ลมกลับ(RETURN AIR GRILLE)							
	-RAG ขนาด 12"x8"	ชุด	3	593	1,779	230	690	2,469
	-WALL RAG ขนาด 48"x6"	ชุด	1	2,326	2,326	300	300	2,626
5	หัวดูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอก(FRESH AIR GRILLE)							
	-FAG ขนาด 12"x10"	ชุด	1	620	620	100	100	720
6	หน้ากาก ลมเสีย(EXHAUST AIR GRILLE)							
	-EAG ขนาด 8"x6"	ชุด	26	437	11,362	100	2,600	13,962
7	งานพัดลมระบายอากาศ							
	- พัดลมดูดอากาศแบบสังฆีาแหวนชนิดต่อท่อลม							
	EX.-1 ปริมาณลม 80 cfm.	ชุด	13	3,280	42,640	500	6,500	49,140
	EX.-2 ปริมาณลม 120 cfm	ชุด	1	4,270	4,270	500	500	4,770
	EX.-3 ปริมาณลม 240 cfm	ชุด	12	7,870	94,440	500	6,000	100,440
8	ท่อลมระบายอากาศสำหรับพัดลม (FLEX DUCT)							
	-DIA 6"	ม.	44	133	5,852	45	1,980	7,832
	-DIA 8"	ม.	166	180	29,880	45	7,470	37,350
9	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ(AIR DUCT WORK)							
	- ตั้งกะสีท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	480	16	7,680	21	10,080	17,760
	- ฉนวนยางท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	480	15	7,200	10	4,800	12,000
	FITTING,HANGER&SUPPORT&ACC.	L/S	1	5,000	5,000	0	0	5,000
10	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	9	2,540	22,860	500	4,500	27,360
11	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	9	300	2,700	100	900	3,600
12	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU	จุด	8	1,200	9,600	240	1,920	11,520
	- ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	จุด	1	2,000	2,000	240	240	2,240
13	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	26	600	15,600	150	3,900	19,500
14	ROOM THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	ชุด	9	700	6,300	100	900	7,200
15	AHU PANEL BROAD	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายธิษย์ สัจจางค์วงศ์)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
16	FAN SWITCH WITH LAMP	ชุด	-	380	-	60	-	-
17	CIRCUIT BREAKER 30A1 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	8	1,540	12,320	100	800	13,120
18	CIRCUIT BREAKER 30A3 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	1	5,220	5,220	100	100	5,320
19	ตู้ PB2/1	ตู้	1	11,000	11,000	500	500	11,500
20	อุปกรณ์ระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ							
	ชุดหลอด UV-C SET @ > 250 NM.	ชุด	1	25,500	25,500	0	0	25,500
	PRE FILTER THICK 1.5" ,Eff. 85 %	ชุด	1	1,900	1,900	0	0	1,900
	MEPA FILTER 4" ,Eff. 90 %	ชุด	1	2,700	2,700	0	0	2,700
	HEPAFILTER Eff. 99.99 %	ชุด	1	14,500	14,500	0	0	14,500
	อุปกรณ์ประกอบตัวถังเครื่องเป็นผนัง 2 ชั้นกันเสียงได้	L/S	1	43,200	43,200	12,000	12,000	55,200
21	DDC.CONTROL มีอุปกรณ์ประกอบด้วย							
	ON-OFF COMPRESSUR,ON-OFF AHU.	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
	มีตัวปรับ-ตั้งอุณหภูมิ	ชุด	1	1,800	1,800	0	0	1,800
	มีเกจแสดงอุณหภูมิห้อง	ชุด	1	2,150	2,150	0	0	2,150
	มีเกจแสดงระดับความชื้นห้อง	ชุด	1	4,000	4,000	0	0	4,000
	มีเกจแสดงระดับความดันห้อง	ชุด	2	2,150	4,300	0	0	4,300
	มีเกจแสดงระดับความดันคอกก่อนชุด FILLTER	ชุด	1	2,150	2,150	0	0	2,150
	VD.(VOLUME DAMPER)	ชุด	1	5,450	5,450	0	0	5,450
22	ชุดสร้างความดันลบ(NPU.)							
	FAN WITH VSD. 250 CFM.	ชุด	1	28,000	28,000	1,500	1,500	29,500
	ชุดหลอด UV-C SET @ 250 NM.	ชุด	1	25,500	25,500	0	0	25,500
	PRE FILTER THICK 1.5" ,Eff. 85 %	ชุด	1	1,900	1,900	0	0	1,900
	MEPA FILTER 4" ,Eff. 90 %	ชุด	1	2,700	2,700	0	0	2,700
	HEPAFILTER Eff. 99.99 %	ชุด	1	14,500	14,500	0	0	14,500
	อุปกรณ์ประกอบตัวถังเครื่องเป็นผนัง 2 ชั้นกันเสียงได้	L/S	1	39,500	39,500	10,000	10,000	49,500
	งานระบบปรับอากาศชั้น 3							
1	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE							
	4-WAY FCU ขนาด 12,000 Btu/300 cfm.	ชุด	2	36,550	73,100	1,150	2,300	75,400
	4-WAY FCU ขนาด 15,000 Btu/500 cfm.	ชุด	1	38,600	38,600	1,150	1,150	39,750
	4-WAY FCU ขนาด 19,000 Btu/500 cfm.	ชุด	4	45,937	183,748	1,150	4,600	188,348
	4-WAY FCU ขนาด 24,000 Btu/600 cfm.	ชุด	1	50,310	50,310	1,150	1,150	51,460
2	เครื่องปรับอากาศผนังสองชั้น ชนิดแยกส่วนเดินท่อลม							
	AHU-301 ขนาด 40,000 Btu/W FAN VSD.800 cfm.>(2.5 in. W	ชุด	1	69,500	69,500	1,725	1,725	71,225

(นางจันทร์มา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ


(นายรัชชัย สังขจางค์วิเศษย์)

กรรมการ

(นายอานนท์ กุสมณี)

กรรมการ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	หน้ากาก ลมเย็น(SUPPLY AIR GRILLE)							
	-SAG-4WAY 200cfm.ขนาด12"x12" x6"	ชุด	1	624	624	100	100	724
	-SAG-4WAY 600cfm.ขนาด24" x24" x6"	ชุด	1	2,162	2,162	300	300	2,462
4	หน้ากาก ลมกลับ(RETURN AIR GRILLE)							
	-RAG ขนาด 12"x8"	ชุด	3	593	1,779	230	690	2,469
	-WALL RAG ขนาด 48"x6"	ชุด	1	2,326	2,326	300	300	2,626
5	หัวดูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอก(FRESH AIR GRILLE)							
	-FAG ขนาด 12"x10"	ชุด	1	620	620	100	100	720
6	หน้ากาก ลมเสีย(EXHAUST AIR GRILLE)							
	-EAG ขนาด 8"x6"	ชุด	26	437	11,362	100	2,600	13,962
7	งานพัดลมระบายอากาศ							
	- พัดลมดูดอากาศแบบคังฟ้าพดานชนิดต่อท่อลม							
	EX-1 ปริมาณลม 80 cfm.	ชุด	13	3,280	42,640	575	7,475	50,115
	EX-2 ปริมาณลม 120 cfm	ชุด	1	4,270	4,270	575	575	4,845
	EX-3 ปริมาณลม 240 cfm	ชุด	12	7,870	94,440	575	6,900	101,340
8	ท่อลมระบายอากาศสำหรับพัดลม (FLEX DUCT)							
	-DIA 6"	ม.	44	133	5,852	45	1,980	7,832
	-DIA 8"	ม.	166	180	29,880	45	7,470	37,350
9	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ(AIR DUCT WORK)							
	- สังกะสีท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	480	16	7,680	21	10,080	17,760
	- ฉนวนยางท่อส่งลมเย็น	คร.ฟ	480	15	7,200	10	4,800	12,000
	FITTING,HANGER&SUPPORT&ACC.	L/S	1	5,000	5,000	0	0	5,000
10	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	9	2,540	22,860	500	4,500	27,360
11	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	9	300	2,700	100	900	3,600
12	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU	จุด	8	1,200	9,600	240	1,920	11,520
	- ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	จุด	1	2,000	2,000	240	240	2,240
13	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	26	600	15,600	150	3,900	19,500
14	ROOM THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	ชุด	9	700	6,300	100	900	7,200
15	AHU PANEL BROAD	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
16	FAN SWITCH WITH LAMP	ชุด	-	380	-	60	-	-
17	CIRCUIT BREAKER 30A 1 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	8	1,540	12,320	100	800	13,120
18	CIRCUIT BREAKER 30A 3 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	1	5,220	5,220	100	100	5,320

  
(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

  
(นายนิธิย ตั้งจางศ์วัฒน์)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ กุศลมณี)

กรรมการ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
19	ตู้ PB3/1	ตู้	1	11,000	11,000	500	500	11,500
20	อุปกรณ์ระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเตียง							
	ชุดหลอด UV-C SET @> 250 NM.	ชุด	1	25,500	25,500	0	0	25,500
	PRE FILTER THICK 1.5" ,Eff. 85 %	ชุด	1	1,900	1,900	0	0	1,900
	MEPA FILTER 4" ,Eff. 90 %	ชุด	1	2,700	2,700	0	0	2,700
	HEPAFILTER Eff. 99.99 %	ชุด	1	14,500	14,500	0	0	14,500
	อุปกรณ์ประกอบตัวถังเครื่องเป็นผนัง 2 ชั้นกันเสียงได้	L/S	1	43,200	43,200	12,000	12,000	55,200
21	DDC.CONTROL มีอุปกรณ์ประกอบด้วย							
	ON-OFF COMPRESSUR,ON-OFF AHU.	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
	มีตัวปรับ-ตั้งอุณหภูมิ	ชุด	1	1,800	1,800	0	0	1,800
	มีเกจแสดงอุณหภูมิห้อง	ชุด	1	2,150	2,150	0	0	2,150
	มีเกจแสดงระดับความชื้นห้อง	ชุด	2	4,000	4,000	0	0	4,000
	มีเกจแสดงระดับความดันห้อง	ชุด	2	2,150	4,300	0	0	4,300
	มีเกจแสดงระดับความดันคกกล่อมชุด FILLTER	ชุด	1	2,150	2,150	0	0	2,150
	VD.(VOLUME DAMPER)	ชุด	1	5,450	5,450	0	0	5,450
22	ชุดสร้างความดันลบ(NPU.)							
	FAN WITH VSD. 250 CFM.	ชุด	1	28,000	28,000	1,500	1,500	29,500
	ชุดหลอด UV-C SET @ 250 NM.	ชุด	1	25,500	25,500	0	0	25,500
	PRE FILTER THICK 1.5" ,Eff. 85 %	ชุด	1	1,900	1,900	0	0	1,900
	MEPA FILTER 4" ,Eff. 90 %	ชุด	1	2,700	2,700	0	0	2,700
	HEPAFILTER Eff. 99.99 %	ชุด	1	14,500	14,500	0	0	14,500
	อุปกรณ์ประกอบตัวถังเครื่องเป็นผนัง 2 ชั้นกันเสียงได้	L/S	1	39,500	39,500	10,000	10,000	49,500
	งานระบบปรับอากาศชั้น 4							
1	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE							
	2-WAY FCU ขนาด 19,000 Btu/500 cfm.	ชุด	1	45,937	45,937	1,150	1,150	47,087
	4-WAY FCU ขนาด 12,000 Btu/300 cfm.	ชุด	2	36,550	73,100	1,150	2,300	75,400
	4-WAY FCU ขนาด 15,000 Btu/350 cfm.	ชุด	1	38,600	38,600	1,150	1,150	39,750
	4-WAY FCU ขนาด 19,000 Btu/500 cfm.	ชุด	1	45,937	45,937	1,150	1,150	47,087
	4-WAY FCU ขนาด 45,000 Btu/900 cfm.	ชุด	2	67,410	134,820	1,150	2,300	137,120
2	เครื่องปรับอากาศผนังสองชั้น ชนิดแยกส่วนเคลื่อนที่อลมขนาดใหญ่							
	AHU-4/1 ขนาด 100,000 Btu/3,400 cfm.	ชุด	1	120,256	120,256	15,000	15,000	135,256
	AHU-4/2 ขนาด 100,000 Btu/3,400 cfm.	ชุด	1	120,256	120,256	15,000	15,000	135,256
	AHU-4/3 ขนาด 120,000 Btu/4,000 cfm.	ชุด	1	173,940	173,940	20,000	20,000	193,940

  
(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

  
(นางรติษ สังฆวงค์ชัย)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ กุสมที)

กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 27/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	หน้ากาก ลมเย็น(SUPPLY AIR GRILLE)							
	-SAG -3WAY 250 cfm.	ชุด	2	504	1,008	100	200	1,208
	-SAG -4WAY 400 cfm	ชุด	1	624	624	100	100	724
	-SAG -4WAY 500cfm.	ชุด	6	779	4,674	100	600	5,274
	-SAG -4WAY 800cfm.(18"x18")	ชุด	8	1,286	10,288	100	800	11,088
4	หน้ากาก ลมกลับ(RETURN AIR GRILLE)							
	-RAG ขนาด 30"x14"	ชุด	6	2,430	14,580	230	1,380	15,960
	-RAG ขนาด 60"x24"	ชุด	1	3,670	3,670	230	230	3,900
5	หัวดูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอก(FRESH AIR GRILLE)							
	-FAG ขนาด 20"x10"	ชุด	1	1,020	1,020	100	100	1,120
	-FAG ขนาด 24"x12"	ชุด	1	1,150	1,150	100	100	1,250
6	หน้ากาก ลมเสีย(EXHAUST AIR GRILLE)							
	-EAG ขนาด 8"x6"	ชุด	18	437	7,866	100	1,800	9,666
7	งานพัดลมระบายอากาศ							
	- พัดลมดูดอากาศแบบมีง่าเพดานชนิดต่อท่อลม							
	EX.-2 ปริมาณลม 120 cfm.	ชุด	14	4,270	59,780	575	8,050	67,830
	EX.-3 ปริมาณลม 240 cfm	ชุด	4	7,870	31,480	575	2,300	33,780
	พัดลม โจรติดผนัง DIA. 16"	ชุด	4	1,730	6,920	345	1,380	8,300
8	ท่อลมระบายอากาศสำหรับพัดลม (FLEX DUCT)							
	-DIA 6"	ม.	46	133	6,118	45	2,070	8,188
	-DIA 8"	ม.	12	180	2,160	45	540	2,700
9	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ(AIR DUCT WORK)							
	- สังกะสีท่อส่งลมเย็น	ตร.พ	3,100	16	49,600	21	65,100	114,700
	- ฉนวนยางท่อส่งลมเย็น	ตร.พ	3,100	15	46,500	10	31,000	77,500
	FITTING,HANGER&SUPPORT&ACC.	L/S	1	50,000	50,000	0	0	50,000
10	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	ชุด	10	2,540	25,400	500	5,000	30,400
11	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	ชุด	10	300	3,000	100	1,000	4,000
12	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU	ชุด	5	1,200	6,000	240	1,200	7,200
	- ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	ชุด	5	2,000	10,000	240	1,200	11,200
13	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	ชุด	22	600	13,200	150	3,300	16,500
14	ROOM THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	ชุด	10	700	7,000	100	1,000	8,000
15	AHU PANEL BROAD	ชุด	3	3,000	9,000	100	300	9,300

  
(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

  
(นายธิตย สัจจวงค์วิชัย)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ ภูสมมติ)

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
16	FAN SWITCH WITH LAMP	ชุด	18	380	6,840	60	1,080	7,920
17	CIRCUIT BREAKER 30A1 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	5	1,540	7,700	100	500	8,200
18	CIRCUIT BREAKER 30A3 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	5	5,220	26,100	100	500	26,600
19	ตู้ PB4/1	ตู้	1	12,000	12,000	500	500	12,500
20	ตู้ ACU-4/1	ตู้	1	7,000	7,000	500	500	7,500
21	ตู้ ACU-4/2	ตู้	1	7,000	7,000	500	500	7,500
22	ตู้ ACU-4/3	ตู้	1	7,000	7,000	500	500	7,500
	<b>รวม</b>				<b>5,187,395</b>		<b>557,575</b>	<b>5,744,970</b>
	<b>1.6 งานระบบลิฟท์</b>							
1	ลิฟท์เพียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. GEARLESS TRACTION ความเร็ว 60 เมตร / นาที รับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู	ชุด	1	2,169,000	2,169,000	0	0	2,169,000
	<b>รวม</b>				<b>2,169,000</b>		<b>-</b>	<b>2,169,000</b>
	<b>1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ</b>							
	<b>1.7.1 งานระบบเงินทรัลไปป์ไลน์</b>							
1	เข้าเลทจ่ายแก๊สทางการแพทย์ เข้าเลทติดผนัง ออกซิเจน(OXYGEN) สุญญากาศ(VACUUM) สไลด์แขวนขวดซักชั้น เข้าเลทจ่ายแก๊สแบบแขวนเพดาน ออกซิเจน อากาศหายใจ ไนตรัสออกไซด์ สุญญากาศ	ชุด	40	2,800	112,000	100	4,000	116,000
		ชุด	40	2,800	112,000	100	4,000	116,000
		ชุด	40	400	16,000	0	0	16,000
		ชุด	4	10,500	42,000	200	800	42,800
		ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400
		ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400
		ชุด	4	10,500	42,000	200	800	42,800
2	วาล์วเมนและโจน							
2.1	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้ 500 ปอนด์ / ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ์							
	2 แกส 1/2" , 1/2"	ชุด	2	11,550	23,100	200	400	23,500
	2 แกส 3/4" , 1"	ชุด	6	11,935	71,610	200	1,200	72,810
	4 แกส 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2"	ชุด	2	21,175	42,350	400	800	43,150

(นางจันทิมา นิลช้อย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชชัช ด้งจางศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 29/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2.2	บอลวาล์วทองเหลือง 3 คอน รับความกดดันได้ 600 ปอนด์ / ตารางนิ้วสำหรับ RISER							
	3/4"	ชุด	2	1,350	2,700	90	180	2,880
	1"	ชุด	2	1,700	3,400	120	240	3,640
	1-1/2"	ชุด	2	3,100	6,200	180	360	6,560
	2-1/2"	ชุด	1	4,800	4,800	300	300	5,100
2.3	บอลวาล์วทองเหลือง สำหรับ ทันดรัม							
	1/2"	ชุด	6	1,200	7,200	60	360	7,560
3	วัสดุติดตั้ง							
3.1	ท่อทองแดง ASTM B-88 TYPE L							
	3/8"	ม.	213	117	24,921	28	5,964	30,885
	1/2"	ม.	431	167	71,977	44	18,964	90,941
	5/8"	ม.	48	205	9,840	62	2,976	12,816
	3/4"	ม.	225	269	60,525	76	17,100	77,625
	1"	ม.	187	384	71,808	100	18,700	90,508
	1-1/2"	ม.	90	672	60,480	181	16,290	76,770
	2-1/2"	ม.	30	1,525	45,750	411	12,330	58,080
3.2	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	155,385	155,385	46,616	46,616	202,001
3.3	กล่องคอนกรีตครอบท่อและหัวจ่าย	ม.	90	1,100	99,000	150	13,500	112,500
3.4	กล่องโลหะครอบโชนวาล์วและหัวจ่าย	ชุด	18	5,500	99,000	500	9,000	108,000
4	ระบบสัญญาณ(ALARM SYSTEM)							
4.1	เครื่องควบคุมแสงสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่างและ พยาบาล แบบ MASTER ALARM 4 แกส	ชุด	1	89,320	89,320	4,000	4,000	93,320
4.2	เครื่องควบคุมแสงสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่างและ พยาบาล แบบ LINE ALARM ชนิด 2 แกส	ชุด	2	53,900	107,800	2,500	5,000	112,800
5	เครื่องควบคุมการจ่ายแกส(OXYGEN)							
5.1	ชุดจ่ายแกสออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ รองรับท่อได้ ข้างละ 10 + 10 รวมเป็น 20 ท่อ พร้อมชุดฉุกเฉิน 5 ท่อ	ชุด	1	193,920	193,920	10,000	10,000	203,920
5.2	ชุดจ่ายแกสไนโตรออกไซด์ชนิดอัตโนมัติ รองรับท่อได้ ข้างละ 2 + 2 รวมเป็น 4 ท่อ พร้อมชุด HEATER	ชุด	1	170,400	170,400	10,000	10,000	180,400
6	ชุดผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ชนิด OIL LESS DUPLEX TYPE มอเตอร์ขนาด 5HP ตั้งรองรับขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบ	ชุด	1	815,000	815,000	15,000	15,000	830,000

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายธิตย์ สังจาวงศ์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมณี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 30/34


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
7	เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์(VACUUM) ปั๊ม 2 จุดทำงานแบบDUPLEX แต่ละจุดสามารถดูดอากาศ ได้ไม่น้อยกว่า 27 SCFM.@ 19"Hg. มอเตอร์ขนาด 5HP ถังรองรับสุญญากาศ ขนาด 300 Lพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	606,100	606,100	15,000	15,000	621,100
	<b>รวม</b>				<b>3,208,586</b>		<b>234,680</b>	<b>3,443,266</b>
	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>							
	<b>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>							
1	<b>ชั้นที่ 1</b>							
	<b>ทำบัตร</b>							
	F1 เคาน์เตอร์ 0.60 x 4.70 x จรดฝ้า	ชุด	1	56,400	56,400	-	-	56,400
	<b>ตู้การ</b>							
	F1.1 เคาน์เตอร์ 0.60 x 2.09 x จรดฝ้า	ชุด	1	25,080	25,080	-	-	25,080
	<b>จ่ายยา</b>							
	F1.2 เคาน์เตอร์ 0.60 x 2.80 x จรดฝ้า	ชุด	1	33,600	33,600	-	-	33,600
	F3.1 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 4.85 x 0.80 ม.	ชุด	1	45,690	45,690	-	-	45,690
	<b>อุบัติเหตุ</b>							
	F3.2 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 7.24 x 0.80 ม.	ชุด	1	61,180	61,180	-	-	61,180
	F2 เคาน์เตอร์ 0.60 x 3.80 x 1.05 ม.	ชุด	1	34,200	34,200	-	-	34,200
	<b>รอกถลอก</b>							
	F3 ตู้เดี่ยว 0.60 x 1.76 x 0.80 ม.	ชุด	1	18,320	18,320	-	-	18,320
	<b>BABY BATH</b>							
	F5 ตู้เดี่ยว 0.60 x 2.55 x 0.80 ม.	ชุด	1	19,120	19,120	-	-	19,120
	<b>ถลอก</b>							
	F4 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 2.44 x 0.80 ม.	ชุด	1	22,800	22,800	-	-	22,800
	ตู้แขวน 0.30 x 2.44 x 0.60 ม.	ชุด	1	10,980	10,980	-	-	10,980
	<b>PANTRY</b>							
	F4.1 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 2.13 x 0.80 ม.	ชุด	1	20,760	20,760	-	-	20,760
	ตู้แขวน 0.30 x 2.13 x 0.60 ม.	ชุด	1	9,580	9,580	-	-	9,580
	<b>เก็บเงิน</b>							
	F1.3 เคาน์เตอร์ 0.60 x 2.00 x จรดฝ้า	ชุด	1	24,000	24,000	-	-	24,000

  
(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

  
(นายรัชชัย สังฆวงค์วิเศษ)

กรรมการ

  
(นายอนันต์ ภูสมณี)

กรรมการ



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 31/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	ชั้นที่ 2							
	NURSE STATION							
	F2.1 เคาน์เตอร์ 0.60 x 3.00 x 1.05 ม.	ชุด	1	27,000	27,000	-	-	27,000
	F3.11 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 1.22 x 0.80 ม.	ชุด	1	14,900	14,900	-	-	14,900
	F3.12 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.80 x 7.08 x 0.80 ม.	ชุด	1	58,730	58,730	-	-	58,730
	TREATMENT							
	F3.10 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.80 x 3.99 x 0.80 ม.	ชุด	1	39,800	39,800	-	-	39,800
	เครื่องมือ							
	F4.5 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 4.55 x 0.80 ม.	ชุด	1	42,030	42,030	-	-	42,030
	ตู้แขวน 0.30 x 2.50 x 0.60 ม.	ชุด	1	11,250	11,250	-	-	11,250
	ประชุม-พักก่อน							
	F4.4 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 1.40 x 0.80 ม.	ชุด	1	16,290	16,290	-	-	16,290
3	ชั้นที่ 3							
	NURSE STATION							
	F2.1 เคาน์เตอร์ 0.60 x 3.00 x 1.05 ม.	ชุด	1	27,000	27,000	-	-	27,000
	F3.11 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 1.22 x 0.80 ม.	ชุด	1	14,900	14,900	-	-	14,900
	F3.12 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.80 x 7.08 x 0.80 ม.	ชุด	1	58,730	58,730	-	-	58,730
	TREATMENT							
	F3.10 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.80 x 3.99 x 0.80 ม.	ชุด	1	39,800	39,800	-	-	39,800
	เครื่องมือ							
	F4.5 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 4.55 x 0.80 ม.	ชุด	1	42,030	42,030	-	-	42,030
	ตู้แขวน 0.30 x 2.50 x 0.60 ม.	ชุด	1	11,250	11,250	-	-	11,250
	ประชุม-พักก่อน							
	F4.4 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 1.40 x 0.80 ม.	ชุด	1	16,290	16,290	-	-	16,290
4	ชั้นที่ 4							
	งานบริหาร							
	F1.6 เคาน์เตอร์ 0.80 x 3.85 x จรดฝ้า	ชุด	1	46,200	46,200	-	-	46,200
	PANTRY							
	F3.13 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.80 x 1.90 x 0.80 ม.	ชุด	1	19,240	19,240	-	-	19,240
	PANTRY							
	F4.6 ตู้เดี่ยว + คสล. 0.60 x 4.49 x 0.80 ม.	ชุด	1	41,640	41,640	-	-	41,640
	ตู้แขวน 0.30 x 2.55 x 0.60 ม.	ชุด	1	11,470	11,470	-	-	11,470
	รวม				920,260			920,260

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย สัจจวงค์วัฒน์)

กรรมการ

(นายอานนท์ กุศลทิ)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 32/34

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</b>								
<b>2.1 งานครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ</b>								
1	เครื่องควบคุมการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	35,000	35,000	-	-	35,000
2	ตัวควบคุมสัญญาณเสียงระยะไกล	ชุด	4	3,650	14,600	-	-	14,600
3	ไมโครโฟนสำหรับประกาศแบบสามารถเลือกโซน ได้	ชุด	1	10,650	10,650	-	-	10,650
4	ไมโครโฟนสำหรับประกาศ	ชุด	1	2,000	2,000	-	-	2,000
5	เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์	เครื่อง	1	14,400	14,400	-	-	14,400
6	เครื่องขยายเสียง 240 วัตต์	เครื่อง	1	16,350	16,350	-	-	16,350
7	เครื่องขยายเสียง 360 วัตต์	เครื่อง	2	18,100	36,200	-	-	36,200
8	เครื่องเล่นซีดี	เครื่อง	1	17,500	17,500	-	-	17,500
9	เครื่องรับสัญญาณ AM/FM	เครื่อง	1	9,000	9,000	-	-	9,000
10	ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์	ตู้	1	14,000	14,000	-	-	14,000
11	ทดสอบระบบ/ค่าแรงติดตั้ง	L/S	1	50,000	50,000	-	-	50,000
<b>รวม</b>					<b>219,700</b>		<b>0</b>	<b>219,700</b>
<b>2.2 งานครุภัณฑ์ระบบไฟห้องประชุม</b>								
1	เครื่องควบคุมเครื่องหรีไฟ	เครื่อง	1	35,000	35,000	-	-	35,000
2	เครื่องหรีไฟแบบโมดูล	เครื่อง	1	35,000	35,000	-	-	35,000
3	โคมไฟพาร์ 64 (PAR64)	โคม	16	2,085	33,360	-	-	33,360
4	ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์	ตู้	1	12,500	12,500	-	-	12,500
5	ทดสอบระบบ/ค่าแรงติดตั้ง	L/S	1	30,000	30,000	-	-	30,000
<b>รวม</b>					<b>145,860</b>		<b>0</b>	<b>145,860</b>
<b>2.3 งานครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม</b>								
1	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	45,870	45,870	-	-	45,870
2	เครื่องประมวลสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	100,800	100,800	-	-	100,800
3	เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	1	25,100	25,100	-	-	25,100
4	ลำโพงสองทางที่มีภาคขยายในตัว	ตัว	2	36,950	73,900	-	-	73,900
5	ลำโพงเสียงต่ำที่มีภาคขยายในตัว	ตัว	2	80,600	161,200	-	-	161,200
6	ลำโพงสองทาง	ตัว	2	27,100	54,200	-	-	54,200
7	ไมโครโฟนแบบมีสาย	ตัว	3	5,300	15,900	-	-	15,900
8	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	ตัว	2	30,350	60,700	-	-	60,700

(นางจันทิมา นิลชัย)

ประธานกรรมการ

(นายธีทัย สังจางค์วิชัย)

กรรมการ

(นายอานนท์ ภูสมที)

กรรมการ




โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

แผ่นที่ 34/34


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 10568/1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	<b>2.5 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์</b>							
1	โพลีเมเตอร์ ออกซิเจน 0 - 15 ลิตร/นาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด	20	2,500	50,000	0	0	50,000
2	ชุดให้ความชื้น แบบ Humidifier ทำด้วยขวดพลาสติกตกไม่แตก	ชุด	15	2,300	34,500	0	0	34,500
3	ชุดให้ความชื้น แบบ Nebulizer ทำด้วยขวดพลาสติกตกไม่แตก	ชุด	5	3,900	19,500	0	0	19,500
4	ชุดซักชั้น ปาก คอ จมูกพร้อมหัวเสียบครบชุด	ชุด	12	14,500	174,000	0	0	174,000
5	ชุดซักชั้น กระเพาะอาหาร พร้อมหัวเสียบครบชุด	ชุด	8	26,000	208,000	0	0	208,000
6	ชุดซักชั้น สำหรับห้องผ่าตัด	ชุด	2	28,000	56,000	0	0	56,000
	<b>รวม</b>				<b>542,000</b>		<b>0</b>	<b>542,000</b>

  
(นางจันทิมา นิตชัย)

ประธานกรรมการ

  
(นายธีชัย สังจางวงษ์)

กรรมการ

  
(นายอานนท์ ฤสมที)

กรรมการ

