

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๗๔๖ ของกอง
แบบแผน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัชชัย พวงเพ็ญงาม สารารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 ๒. นายสุกิจ เหมภากร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 ๓. นางลาวัลย์ กิจนาวิ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 ๔. นายจิระเดช อุบล นายช่างสำรวจ ๕
 ๕. นายอรณพ ไชยโอชะ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง






ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารสถานีนอนามัย		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต. ส่วนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10746	เอกสารเลขที่	ข.160/ม.ค./55 พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน พฤษภาคม 2554	<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2556

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เรือโนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเสาะเพิ่ม	ดอกเสาะเพิ่ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,360,102	2,351,258	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2700	2,997,330	2,986,097	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	15,000	15,000	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		3,012,330	3,001,097	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		3,012,000	3,000,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	10,040	10,000	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการฯ
	(นายวัชชัย พวงเพียงงาม)	
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายสุกิจ เหมมาภากร)	
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นางสาววัลย์ กิจนาวิ)	
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายจิระเดช อุบล)	
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายอรรถเทพ ไชยโษชะ)	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.160/ม.ค./55
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง		1,089,912	
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	- งานหลังคา-โครงหลัง	262,106	207,614	
	- งานฝ้าเพดาน	118,520	124,764	
	- งานพื้น-ผิวพื้น	63,080	125,735	
	- งานผนัง-ผิวผนัง	179,040	183,046	
	- งานประตู-หน้าต่าง	274,487	270,512	
	- งานสุขภัณฑ์	83,560	83,560	
	- งานทาสี	112,961	130,509	
	- งานเบ็ดเตล็ด	6,610	6,610	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	31,864	33,201	
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	97,300	95,795		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,229,528	2,351,258	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		0	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	

โครงการก่อสร้าง		อาคารสถานีอนามัย		แบบเลขที่ :	10746
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	ข.160/ม.ค./55
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิษฐาราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,229,528	2,351,258		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0		
	2.2 ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
		0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี (งานเจาะสำรวจดิน จำนวน 1จุด)	15000	15000		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/8

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่	10746
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลข	ข.160/มี.ค./55
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา ธันวาคม 2556	พื้นที่อาคาร	300 ตร.ม.
ผู้รับราคา	วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2556	จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.1) ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดินและถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50ม.)	ลบ.ม.						
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.						
4	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c'=180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.						
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.						
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ						
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)	ตร.ม.						
6	ตะปู	กก.						
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.						
	- RB 9 มม.	กก.						
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.						
	- DB 16 มม.	กก.						
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.						
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.						
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด						
	รวม 1.1)							
	1.2) ฐานรากแบบ ข.(ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร. □ 0.20x0.20x14.00มม.	ต้น	30	2,740	82,200	856	25,680	107,880
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	0	0	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม.	23	0	0	125	2,875	2,875
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1	357.00	357	90	90	447
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,635.00	1,635	395	395	2,030

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	คอนกรีตโครงสร้างสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	92.00	1,728.00	158,976.00	390	35,880.00	194,856.00
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	524.30	470.00	246,421.00	0	0.00	246,421.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ	157.29	560.00	88,082.40	0	0.00	88,082.40
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	749.00	0.00	0.00	130	97,370.00	97,370.00
8	ตะปู	กก.	187.00	49.50	9,256.50	0	0.00	9,256.50
9	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	1,206.0	27.10	32,682.60	0	0.00	32,682.60
	- RB 9 มม.	กก.	4,064.0	26.54	107,858.56	0	0.00	107,858.56
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.	1,866	24.30	45,343.80	0	0.00	45,343.80
	- DB 16 มม.	กก.	4,030	23.83	96,034.90	0	0.00	96,034.90
10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	11,166	0.00	0.00	3.400	37,964.40	37,964.40
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	335.00	46.00	15,410.00	0	0.00	15,410.00
	รวม 1.2)				884,257.8		205,654.4	1,089,912.2
1	การทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	2.) งานหลังคา							
1	เหล็ก C 75x 45x 15 x2.3 มม.	กก.	315.00	27.00	8,505.00	8.5	2,677.50	11,182.50
2	เหล็ก C 100x 50x 20 x3.2 มม.	กก.	63.00	27.00	1,701.00	8.5	535.50	2,236.50
3	เหล็ก C 100x 50x 20 x2.3 มม.	กก.	1,274	27.00	34,398.00	8.5	10,829.00	45,227.00
4	เหล็ก C 125x 50x 20 x3.2 มม.	กก.	1,450	27.00	39,150.00	8.5	12,325.00	51,475.00
5	เหล็ก L 50x 50 0.20ม.	กก.	184.00	27.00	4,968.00	8.5	1,564.00	6,532.00
6	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา				0.00		0.00	
	- ขนาด 0.20x 0.20ม.	แผ่น	8.00	80.00	640.00	0.000	0.00	640.00
7	BOLT DIA มม.	ชุด	32.00	5.00	160.00	0	0.00	160.00
8	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50x1.2	แผ่น	745.00	64.00	47,680.00	0	0.00	47,680.00
9	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม	แผ่น	148.00	82.00	12,136.00	0	0.00	12,136.00
10	สลักเกลียว 12"	ตัว	745.00	2.50	1,862.50	0	0.00	1,862.50
11	ตะปูเกลียว	ตัว	148.00	2.50	370.00	0	0.00	370.00
12	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	310.00	0.00	0.00	20	6,200.00	6,200.00
13	เชิงชาย+ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 3/4"x8"+1/2"x6"+ทุกไม้	ม.	73.00	200.00	14,600.00	64	4,672.00	19,272.00
14	รางน้ำเซรามิก	ม.	12.00	200.00	2,400.00	20	240.00	2,640.00
	รวม 2.)				168,570.5		39,043.00	207,613.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.) งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	131	80	10,480	86.06	11,274	21,754
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.401 x 1.00 ม	ตร.ม.	142	285	40,470	75	10,650	51,120
3	ยิปซัมบอร์ดชนิดหนา หนา 9 มม โครงคร่าวอลูมิเนียมทึบบาร์ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	11	315	3,465	75	825	4,290
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา หนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40x 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า)	ตร.ม.	119	325	38,675	75	8,925	47,600
รวม 3.)					93,090		31,674	124,764
4.) งานพื้น-ผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน กั้นลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	25	285	7,125	125	3,125	10,250
2	พื้นปูกระเบื้อง 8"x 8"	ตร.ม.	263	310	81,530	125	32,875	114,405
3	ผิวพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	8	95	760	40	320	1,080
รวม 4.)					89,415		36,320	125,735
5.) งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	238	158	37,604	89	21,182	58,786
2	บล็อกจากอิฐ ขนาด 0.19x0.17x0.10ม.	ตร.ม.	6	1,560	9,360	80	480	9,840
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40x0.80 ม.	ตร.ม.	33	490	16,170	75	2,475	18,645
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	266	60	15,960	80	21,280	37,240
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	193	70	13,510	100	19,300	32,810
6	ฉาบปูนผนังเรียบเขาส่องแนวนอน	ตร.ม.	13	60	780	113	1,469	2,249
7	ปูกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	22	280	6,160	138	3,036	9,196
8	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	168	50	8,400	35	5,880	14,280
รวม 5.)					107,944		75,102	183,046

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.) ประตู-หน้าต่าง								
1	ป1	ชุด	1	16,470	16,470	2,420	2,420	18,890
2	ป2	ชุด	1	3,650	3,650	520	520	4,170
3	ป2a	ชุด	1	3,650	3,650	520	520	4,170
4	ป3	ชุด	1	3,040	3,040	454	454	3,494
5	ป4	ชุด	1	14,130	14,130	1,670	1,670	15,800
6	ป5	ชุด	1	5,750	5,750	685	685	6,435
7	ป6	ชุด	2	2,695	5,390	230	460	5,850
8	น1	ชุด	8	10,595	84,760	1,640	13,120	97,880
9	น1a	ชุด	10	7,265	72,650	810	8,100	80,750
10	น2	ชุด	1	7,365	7,365	1,138	1,138	8,503
11	น3	ชุด	1	3,685.00	3,685	570	570	4,255
12	น4	ชุด	1	2,220.00	2,220	425	425	2,645
13	น5	ชุด	2	1,595.00	3,190	275	550	3,740
14	2น6	ชุด	1	1,085.00	1,085	365	365	1,450
15	5น7	ชุด	2	5,295.00	10,590	945	1,890	12,480
รวม 6.)					237,625		32,887	270,512
7.) งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำกั้นปิด	ชุด	2	2,590	5,180	298	596	5,776
2	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวแบบราดน้ำ	ชุด	2	1,550	3,100	104	208	3,308
3	ก๊อกน้ำชนิดกั้นปิด	ชุด	2	530	1,060	25	50	1,110
4	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	2	110	220	40	80	300
5	ตะแกรงกรองผงคักตักกลิ้ง Dia 2"	ชุด	2	530	1,060	120	240	1,300
6	กระจกเงาปรับมุม 0.40x0.60 ม. กรอบอลูมิเนียม	ชุด	2	330	660	70	140	800
7	ที่นั่งวางของ	ชุด	2	500	1,000	103	206	1,206
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA (HM)	ชุด	2	2,925	5,850	105	210	6,060
	- ราวสแตนเลส CT 753 SA (HM)	ชุด	2	2,040	4,080	70	140	4,220
9	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวมก๊อก+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	5,640	28,200	298	1,490	29,690
10	เคาน์เตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80ม.	ชุด	5	1,280	6,400	298	1,490	7,890
11	ป้องกันและกำจัดปลวก	ชุด	1	19,800	19,800		0	19,800
12	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลก่อสร้าง	ชุด	1	2,000	2,000	100	100	2,100
รวม 7.)					78,610		4,950	83,560

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8.) งานประปา-สุขภิบาล								
1	ท่อประปา PVC. 13.5							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	2	48	96	80	160	256
	- Dia. 3/4"	ท่อน	10	58	580	80	800	1,380
	- Dia. 1"	ท่อน	2	92	184	80	160	344
2	ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC .8.5							
	- Dia. 3"	ท่อน	9	363	3,267	140	1,260	4,527
	- Dia. 2"	ท่อน	2	165	330	100	200	530
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	2	104	208	100	200	408
	- Dia.1"	ท่อน	2	64	128	100	200	328
3	ท่อสวม PVC 8.5 Dia. 4"							
	- Dia. 4"	ท่อน	4	588	2,352	220	880	3,232
4	อุปกรณ์ประกอบท่อ	L/S	1	3,215	3,215	0	0	3,215
5	STOP VALVE	ชุด	4	200	800	25	100	900
6	ประตุน้ำ							
	- Dia. 1"	ชุด	1	475	475	120	120	595
	- Dia 3"	ชุด	1	304	304	360	360	664
7	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia. 4"	ชุด	10	750	7,500	240	2,400	9,900
	- Dia. 3"	ชุด	1	750	750	180	180	930
8	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,672	1,672	120	120	1,792
9	บ่อเกรอะ - บ่อซึม	ชุด	1	3,000	3,000	1,200	1,200	4,200
	รวม 8.)				24,861		8,340	33,201
9.) งานระบบไฟฟ้าคอมไฟฟ้า								
1	คอมไฟฟ้า							
	1x36W ฟลูออเรสเซนต์ เปลือย ทรงไก่	ชุด	33	350	11,550	100	3,300	14,850
	1x36 W PLC DOWNLIGHT O 140 mm สะท้อนแสง							
	อตุ้มนิยมสีเงินฝังฝ้า	ชุด	2	750	1,500	115	230	1,730
	1x13W คอมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	600	6,600	165	1,815	8,415
2	สวิทซ์							
	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1ช่อง	ชุด	10	70	700	70	700	1,400
	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2ช่อง	ชุด	5	100	500	80	400	900
	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 3ช่อง	ชุด	1	130	130	90	90	220

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10 A,250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE	ชุด	28	180	5,040	80	2,240	7,280
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	80	80	50	50	130
5	เดินสายลอย สำหรับดวงโคมเต้ารับกล่องต่อสาย	ชุด	77	300	23,100	100	7,700	30,800
6	สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm THW in 2"IMC	จุด	1	10,000	10,000	2000	2,000	12,000
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 ,4W	ชุด	1	12,870	12,870	500	500	13,370
8	MCB 3P ,80 AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	4,500	4,500	200	200	4,700
รวม 9.)					76,570		19,225	95,795
10.) งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวบันไดเหล็กดำ Dia. 2"x2.3"มม. ทาสี	ม.	9	210	1,890	80	720	2,610
2	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย คสล. ตัวหนาสีออฟพลาสติก ขนาด 1.20x 3.30 x 0.10 mm.	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
รวม 10.)					5,390		1,220	6,610
11.) งานทาสี								
1	สีพลาสติกภายใน	ตร.ม.	675	35	23,625	30	20,250	43,875
2	สีพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	363	35	12,705	30	10,890	23,595
3	สีน้ำ	ตร.ม.	33	35	1,155	30	990	2,145
4	สีกันสนิม-สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	398	80	31,840	73	29,054	60,894
รวม 11.)					69,325		61,184	130,509

รายการประกอบแบบก่อสร้าง รพสต. สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รายการเปลี่ยนแปลงตามแบบแปลนเลขที่ 10746 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

รายการพื้น พ.2 , พ3, เปลี่ยนจากพื้นขัดมัน เป็นพื้นปูกระเบื้อง