

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๗๔๖ ของกอง  
แบบแผน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามล้านบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น  
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายธวัชชัย พวงเพียงงาม      สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
  ๒. นายสุกิจ      เหมาภากร      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  ๓. นางลาวัลย์      กิจนาวิ      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  ๔. นายจิระเดช อุบล      นายช่างสำรวจ ๕
  ๕. นายอรรถนพ      ไชยโอชะ      นายช่างโยธา ชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง






ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

|                          |                                      |   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท                               | อาคารสถานีอนามัย  |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง                      | รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ          | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                         |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่                            | 10746 เอกสารเลขที่ ข.160/ม.ค./55 พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม.   |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                | จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น                             |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อ เดือน ๒1 มีนาคม 2557 | <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2557   |

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง  
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% .-เงินประกันผลงานหัก 0% .-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับที่                    | รายการ  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |                   | หมายเหตุ  |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------|
|                             |   | ไม่ตอกเสาเข็ม             | ตอกเสาเข็ม ค.ส.ส. |           |
| 1                           | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)<br>ราคารวมค่า Factor F 1.2700 | 2,360,102                 | 2,351,258         |           |
|                             |   | 2,997,330                 | 2,986,097         |           |
| 2                           | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ<br>ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%   | 0                         | 0                 |           |
|                             |   | 0                         | 0                 |           |
| 3                           | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)                                      | 15,000                    | 15,000            |           |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3)         |   | 3,012,330                 | 3,001,097         |           |
| คิดปับเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |   | 3,012,000                 | 3,000,000         |           |
| <input type="checkbox"/>    | พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม. เฉลี่ยราคา   | 10,040                    | 10,000            | บาท/ตร.ม. |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| ลงชื่อ |  | ประธานกรรมการ |
|        | (นายวัชชัย พวงเพียงงาม)   |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นายสุกิจ เหมภากร)  |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นางลาลัลย์ กิจนาวี)  |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นายจิระเดช อุบล)   |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นายอรณพ ไชยโอะชะ)  |               |

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง            | อาคารสถานีอนามัย  | แบบเลขที่ :         | 10746          |          |
|----------------------------|---|---------------------|----------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง            | รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                           | เอกสารเลขที่        | ช.160/มี.ค./55 |          |
| ลำดับ                      | รายการ  | จำนวนเงินชนิดฐานราก |                | หมายเหตุ |
|                            |   | ไม่ตอกเข็ม          | ตอกเข็ม คอร.   |          |
| 1                          | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)                                 |                     |                |          |
|                            | กลุ่มงานที่ 1   |                     |                |          |
|                            | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                     |                |          |
|                            | 1.1 งานโครงสร้าง  |                     | 1,089,912      |          |
|                            | 1.1 งานโครงสร้าง  |                     |                |          |
|                            | 1.2 งานสถาปัตยกรรม  |                     |                |          |
|                            | - งานหลังคา-โครงหลัง  | 262,106             | 207,614        |          |
|                            | - งานฝ้าเพดาน   | 118,520             | 124,764        |          |
|                            | - งานพื้น-ผิวพื้น   | 63,080              | 125,735        |          |
|                            | - งานผนัง-ผิวผนัง   | 179,040             | 183,046        |          |
|                            | - งานประตู-หน้าต่าง   | 274,487             | 270,512        |          |
|                            | - งานสุขภัณฑ์   | 83,560              | 83,560         |          |
|                            | - งานทาสี   | 112,961             | 130,509        |          |
|                            | - งานเบ็ดเตล็ด  | 6,610               | 6,610          |          |
|                            | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง   | 31,864              | 33,201         |          |
| 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 97,300  | 95,795              |                |          |
|                            | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1  | 1,229,528           | 2,351,258      |          |
| 2                          | กลุ่มงานที่ 2   |                     |                |          |
|                            | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                     |                |          |
|                            | 2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   |                     |                |          |
|                            | 2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน  |                     |                |          |
| 2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ      |   | 0                   | -              |          |
|                            | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2  | 0                   | 0              |          |
| 3                          | กลุ่มงานที่ 3   |                     |                |          |
|                            | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                     |                |          |
|                            | 3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร                              |                     | 0              | 0        |
|                            | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3  | 0                   | 0              |          |
| 4                          | กลุ่มงานที่ 4   |                     |                |          |
|                            | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                     |                |          |
|                            | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4  | 0                   | 0              |          |

| ลำดับ | รายการ   | จำนวนเงินชนิดฐานราก |             | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------|-------------|----------|
|       |  | ไม่ตกเข็ม           | ตกเข็ม คอร. |          |
|       | <b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>  | 1,229,528           | 2,351,258   |          |
|       | <b>ส่วนที่ 2</b> หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ<br>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)     |                     |             |          |
|       | 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ  | 0                   | 0           |          |
|       | 2.2 ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์  | 0                   | 0           |          |
|       |  | 0                   | 0           |          |
|       | <b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>  | 0                   | 0           |          |
|       | <b>ส่วนที่ 3</b> ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)<br>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) |                     |             |          |
|       | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี<br>(งานเจาะสำรวจดิน จำนวน 1จุด)                  | 15000               | 15000       |          |
|       | <b>รวมค่างานส่วนที่ 3</b>  | 0                   | 0           |          |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/8

|                 |  |              |                |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| โครงการก่อสร้าง | อาคารสถานีอนามัย                                       | แบบเลขที่    | 10746          |
| สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เอกสารเลข    | ข.160/มี.ค./55 |
| ผู้ประมาณการ    | วันที่ประมาณราคา ธันวาคม 2556                          | พื้นที่อาคาร | 300 ตร.ม.      |
| ผู้ปรับราคา     | วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2556                            | จำนวน        | 2 ชั้น         |
| ผู้ตรวจสอบ      |  | สถาปนิก      |                |
|                 |  | วิศวกร       |                |

| ลำดับ                                     | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน |
|---|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|   |  |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน |         |
| <b>1.) งานโครงสร้าง</b>                   |  |       |       |          |          |           |          |         |
| <b>1.1) ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเสาเข็ม)</b>  |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1   | ขุดดินและถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50ม.)          | ลบ.ม. |       |          |          |           |          |         |
| 2   | ทรายหยาบ                                     | ลบ.ม. |       |          |          |           |          |         |
| 3   | คอนกรีตหยาบ                                  | ลบ.ม. |       |          |          |           |          |         |
| 4   | คอนกรีตโครงสร้าง $f_c'=180$ ksc รูปทรงกระบอก | ลบ.ม. |       |          |          |           |          |         |
| 5   | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                            |       |       |          |          |           |          |         |
|   | - ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)                  | ตร.ม. |       |          |          |           |          |         |
|   | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ                          | ลบ.ฟ  |       |          |          |           |          |         |
|   | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)               | ตร.ม. |       |          |          |           |          |         |
| 6   | ตะปู   | กก.   |       |          |          |           |          |         |
| 7   | เหล็กเสริมเส้นกลม                            |       |       |          |          |           |          |         |
|   | - RB 6 มม.                                   | กก.   |       |          |          |           |          |         |
|   | - RB 9 มม.                                   | กก.   |       |          |          |           |          |         |
|   | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30                     |       |       |          |          |           |          |         |
|   | - DB 12 มม.                                  | กก.   |       |          |          |           |          |         |
|   | - DB 16 มม.                                  | กก.   |       |          |          |           |          |         |
| 8   | ค่าแรงงานเหล็ก                               | กก.   |       |          |          |           |          |         |
| 9   | ลวดผูกเหล็ก                                  | กก.   |       |          |          |           |          |         |
| 10  | ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST                  | จุด   |       |          |          |           |          |         |
| <b>รวม 1.1)</b>                           |  |       |       |          |          |           |          |         |
| <b>1.2) ฐานรากแบบ ข.(ตอกเสาเข็ม คอร.)</b> |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1   | เสาเข็ม คอร. □ 0.20x0.20x14.00มม.            | ต้น   | 30    | 2,740    | 82,200   | 856       | 25,680   | 107,880 |
| 2   | ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม                      | ต้น   | 30    | 0        | 0        | 180       | 5,400    | 5,400   |
| 3   | ขุดดิน และถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)        | ลบ.ม. | 23    | 0        | 0        | 125       | 2,875    | 2,875   |
| 4   | ทรายหยาบ                                     | ลบ.ม. | 1     | 357.00   | 357      | 90        | 90       | 447     |
| 5   | คอนกรีตหยาบ                                  | ลบ.ม. | 1     | 1,635.00 | 1,635    | 395       | 395      | 2,030   |

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/ม.ค./55

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน   | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน     |
|-------|---|-------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|       |   |       |         | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |             |
| 6     | คอนกรีตโครงสร้างสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก        | ลบ.ม. | 92.00   | 1,728.00  | 158,976.00 | 390       | 35,880.00 | 194,856.00  |
| 7     | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                     |       |         |           |            |           |           |             |
|       | ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)                             | ตร.ม. | 524.30  | 470.00    | 246,421.00 | 0         | 0.00      | 246,421.00  |
|       | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ                                     | ลบ.พ. | 157.29  | 560.00    | 88,082.40  | 0         | 0.00      | 88,082.40   |
|       | ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)                          | ตร.ม. | 749.00  | 0.00      | 0.00       | 130       | 97,370.00 | 97,370.00   |
| 8     | ตะปู  | กก.   | 187.00  | 49.50     | 9,256.50   | 0         | 0.00      | 9,256.50    |
| 9     | เหล็กเสริมเส้นกลม                                     |       |         |           |            |           |           |             |
|       | - RB 6 มม.  | กก.   | 1,206.0 | 27.10     | 32,682.60  | 0         | 0.00      | 32,682.60   |
|       | - RB 9 มม.  | กก.   | 4,064.0 | 26.54     | 107,858.56 | 0         | 0.00      | 107,858.56  |
|       | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30                              |       |         |           |            |           |           |             |
|       | - DB 12 มม.   | กก.   | 1,866   | 24.30     | 45,343.80  | 0         | 0.00      | 45,343.80   |
|       | - DB 16 มม.   | กก.   | 4,030   | 23.83     | 96,034.90  | 0         | 0.00      | 96,034.90   |
| 10    | ค่าแรงงานเหล็ก  | กก.   | 11,166  | 0.00      | 0.00       | 3,400     | 37,964.40 | 37,964.40   |
| 11    | ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 335.00  | 46.00     | 15,410.00  | 0         | 0.00      | 15,410.00   |
|       | รวม 1.2)  |       |         |           | 884,257.8  |           | 205,654.4 | 1,089,912.2 |
| 1     | การทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST                        | จุด   | 1.00    | 15,000.00 | 15,000.00  |           |           | 15,000.00   |
|       | 2.) งานหลังคา   |       |         |           |            |           |           |             |
| 1     | เหล็ก C 75x 45x 15 x2.3 มม.                           | กก.   | 315.00  | 27.00     | 8,505.00   | 8.5       | 2,677.50  | 11,182.50   |
| 2     | เหล็ก C 100x 50x 20 x3.2 มม.                          | กก.   | 63.00   | 27.00     | 1,701.00   | 8.5       | 535.50    | 2,236.50    |
| 3     | เหล็ก C 100x 50x 20 x2.3 มม.                          | กก.   | 1,274   | 27.00     | 34,398.00  | 8.5       | 10,829.00 | 45,227.00   |
| 4     | เหล็ก C 125x 50x 20 x3.2 มม.                          | กก.   | 1,450   | 27.00     | 39,150.00  | 8.5       | 12,325.00 | 51,475.00   |
| 5     | เหล็ก L 50x 50 0.20ม.                                 | กก.   | 184.00  | 27.00     | 4,968.00   | 8.5       | 1,564.00  | 6,532.00    |
| 6     | เหล็กหน้าแปลนหัวเสา                                   |       |         |           | 0.00       |           | 0.00      |             |
|       | - ขนาด 0.20x 0.20ม.                                   | แผ่น  | 8.00    | 80.00     | 640.00     | 0.000     | 0.00      | 640.00      |
| 7     | BOLT DIA มม.  | ชุด   | 32.00   | 5.00      | 160.00     | 0         | 0.00      | 160.00      |
| 8     | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50x1.2  | แผ่น  | 745.00  | 64.00     | 47,680.00  | 0         | 0.00      | 47,680.00   |
| 9     | ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม                       | แผ่น  | 148.00  | 82.00     | 12,136.00  | 0         | 0.00      | 12,136.00   |
| 10    | สลักเกลียว 12"  | ตัว   | 745.00  | 2.50      | 1,862.50   | 0         | 0.00      | 1,862.50    |
| 11    | ตะปูเกลียว  | ตัว   | 148.00  | 2.50      | 370.00     | 0         | 0.00      | 370.00      |
| 12    | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่                        | ตร.ม. | 310.00  | 0.00      | 0.00       | 20        | 6,200.00  | 6,200.00    |
| 13    | เชิงชาย+ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 3/4"x8"+1/2"x6"+ทุกไม้ | ม.    | 73.00   | 200.00    | 14,600.00  | 64        | 4,672.00  | 19,272.00   |
| 14    | รางน้ำเซรามิก   | ม.    | 12.00   | 200.00    | 2,400.00   | 20        | 240.00    | 2,640.00    |
|       | รวม2.)  |       |         |           | 168,570.5  |           | 39,043.00 | 207,613.50  |

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ศ./55

| ลำดับ                        | รายการ   | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน |
|------------------------------|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|                              |  |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน |         |
| <b>3.) งานฝ้าเพดาน</b>       |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                            | ฝ้าฉาบปูนเรียบ   | ตร.ม. | 131   | 80       | 10,480   | 86.06     | 11,274   | 21,754  |
| 2                            | ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ<br>โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD<br>@ 0.401 x 1.00 ม          | ตร.ม. | 142   | 285      | 40,470   | 75        | 10,650   | 51,120  |
| 3                            | ยิปซัมบอร์ดชนิดทนน้ำ รุ่นขอบเรียบ ทหนา 9 มม<br>โครงคร่าอลูมิเนียมทึบบาร์ @ 0.60x0.60 ม.                                    | ตร.ม. | 11    | 315      | 3,465    | 75        | 825      | 4,290   |
| 4                            | ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนน้ำ ทหนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ<br>โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD<br>@ 0.40x 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า) | ตร.ม. | 119   | 325      | 38,675   | 75        | 8,925    | 47,600  |
| รวม 3.)                      |  |       |       |          | 93,090   |           | 31,674   | 124,764 |
| <b>4.) งานพื้น-ผิวพื้น</b>   |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                            | ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน กั้นลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"  | ตร.ม. | 25    | 285      | 7,125    | 125       | 3,125    | 10,250  |
| 2                            | พื้นปูกระเบื้อง 8"x 8"   | ตร.ม. | 263   | 310      | 81,530   | 125       | 32,875   | 114,405 |
| 3                            | ผิวพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม  | ตร.ม. | 8     | 95       | 760      | 40        | 320      | 1,080   |
| รวม 4.)                      |  |       |       |          | 89,415   |           | 36,320   | 125,735 |
| <b>5.) งานผนัง - ผิวผนัง</b> |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                            | ก่ออิฐครึ่งแผ่น  | ตร.ม. | 238   | 158      | 37,604   | 89        | 21,182   | 58,786  |
| 2                            | บล็อกแก้วใส ขนาด 0.19x0.17x0.10ม.  | ตร.ม. | 6     | 1,560    | 9,360    | 80        | 480      | 9,840   |
| 3                            | ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฝ้าฉาบเรียบ<br>โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40x0.80 ม.                                 | ตร.ม. | 33    | 490      | 16,170   | 75        | 2,475    | 18,645  |
| 4                            | ฉาบปูนผนังเรียบ  | ตร.ม. | 266   | 60       | 15,960   | 80        | 21,280   | 37,240  |
| 5                            | ฉาบปูนโครงสร้าง  | ตร.ม. | 193   | 70       | 13,510   | 100       | 19,300   | 32,810  |
| 6                            | ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน  | ตร.ม. | 13    | 60       | 780      | 113       | 1,469    | 2,249   |
| 7                            | ปูกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"   | ตร.ม. | 22    | 280      | 6,160    | 138       | 3,036    | 9,196   |
| 8                            | เอ็น-ทับหลัง คสล.  | ม.    | 168   | 50       | 8,400    | 35        | 5,880    | 14,280  |
| รวม 5.)                      |  |       |       |          | 107,944  |           | 75,102   | 183,046 |

| ลำดับ                     | รายการ  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน |
|---------------------------|---|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|                           |   |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน |         |
| <b>6.) ประตู-หน้าต่าง</b> |   |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                         | ป1  | ชุด   | 1     | 16,470   | 16,470   | 2,420     | 2,420    | 18,890  |
| 2                         | ป2  | ชุด   | 1     | 3,650    | 3,650    | 520       | 520      | 4,170   |
| 3                         | ป2a   | ชุด   | 1     | 3,650    | 3,650    | 520       | 520      | 4,170   |
| 4                         | ป3  | ชุด   | 1     | 3,040    | 3,040    | 454       | 454      | 3,494   |
| 5                         | ป4  | ชุด   | 1     | 14,130   | 14,130   | 1,670     | 1,670    | 15,800  |
| 6                         | ป5  | ชุด   | 1     | 5,750    | 5,750    | 685       | 685      | 6,435   |
| 7                         | ป6  | ชุด   | 2     | 2,695    | 5,390    | 230       | 460      | 5,850   |
| 8                         | น1  | ชุด   | 8     | 10,595   | 84,760   | 1,640     | 13,120   | 97,880  |
| 9                         | น1a   | ชุด   | 10    | 7,265    | 72,650   | 810       | 8,100    | 80,750  |
| 10                        | น2  | ชุด   | 1     | 7,365    | 7,365    | 1,138     | 1,138    | 8,503   |
| 11                        | น3  | ชุด   | 1     | 3,685.00 | 3,685    | 570       | 570      | 4,255   |
| 12                        | น4  | ชุด   | 1     | 2,220.00 | 2,220    | 425       | 425      | 2,645   |
| 13                        | น5  | ชุด   | 2     | 1,595.00 | 3,190    | 275       | 550      | 3,740   |
| 14                        | 2น6   | ชุด   | 1     | 1,085.00 | 1,085    | 365       | 365      | 1,450   |
| 15                        | 5น7   | ชุด   | 2     | 5,295.00 | 10,590   | 945       | 1,890    | 12,480  |
| <b>รวม 6.)</b>            |   |       |       |          |          |           |          |         |
|                           |   |       |       |          | 237,625  |           | 32,887   | 270,512 |
| <b>7.) งานสุขภัณฑ์</b>    |   |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                         | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปิด             | ชุด   | 2     | 2,590    | 5,180    | 298       | 596      | 5,776   |
| 2                         | โถล้างนั่งราบบเคลือบขาวแบบราดน้ำ                | ชุด   | 2     | 1,550    | 3,100    | 104       | 208      | 3,308   |
| 3                         | ก๊อกน้ำชนิดก้านปิด                              | ชุด   | 2     | 530      | 1,060    | 25        | 50       | 1,110   |
| 4                         | ขอแขวนผ้าโลหะ                                   | ชุด   | 2     | 110      | 220      | 40        | 80       | 300     |
| 5                         | ตะแกรงกรองผงดักตักกลิน Dia 2"                   | ชุด   | 2     | 530      | 1,060    | 120       | 240      | 1,300   |
| 6                         | กระจกเงาปรับมุม 0.40x0.60 ม. กรอบอลูมิเนียม     | ชุด   | 2     | 330      | 660      | 70        | 140      | 800     |
| 7                         | ที่นั่งวางของ                                   | ชุด   | 2     | 500      | 1,000    | 103       | 206      | 1,206   |
| 8                         | ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ                          |       |       |          |          |           |          |         |
|                           | - ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA (HM)                | ชุด   | 2     | 2,925    | 5,850    | 105       | 210      | 6,060   |
|                           | - ราวสแตนเลส CT 753 SA (HM)                     | ชุด   | 2     | 2,040    | 4,080    | 70        | 140      | 4,220   |
| 9                         | อ่างล้างหน้าฝั้งเคาน์เตอร์รวมก๊อก+อุปกรณ์ครบชุด | ชุด   | 5     | 5,640    | 28,200   | 298       | 1,490    | 29,690  |
| 10                        | เคาน์เตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80ม.     | ชุด   | 5     | 1,280    | 6,400    | 298       | 1,490    | 7,890   |
| 11                        | ป้องกันและกำจัดปลวก                             | ชุด   | 1     | 19,800   | 19,800   |           | 0        | 19,800  |
| 12                        | แผ่นป้ายแสดงข้อมูลก่อสร้าง                      | ชุด   | 1     | 2,000    | 2,000    | 100       | 100      | 2,100   |
| <b>รวม 7.)</b>            |   |       |       |          |          |           |          |         |
|                           |   |       |       |          | 78,610   |           | 4,950    | 83,560  |



สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

| ลำดับ                            | รายการ                                  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |               | ค่าแรงงาน |              | รวมเงิน       |
|----------------------------------|---|-------|-------|----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|                                  |   |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน      | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน     |               |
| <b>8.) งานประปา-สุขภิบาล</b>     |   |       |       |          |               |           |              |               |
| 1                                | ท่อประปา PVC. 13.5                      |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | - Dia. 1/2"                             | ท่อน  | 2     | 48       | 96            | 80        | 160          | 256           |
|                                  | - Dia. 3/4"                             | ท่อน  | 10    | 58       | 580           | 80        | 800          | 1,380         |
|                                  | - Dia. 1"                               | ท่อน  | 2     | 92       | 184           | 80        | 160          | 344           |
| 2                                | ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC .8.5       |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | - Dia. 3"                               | ท่อน  | 9     | 363      | 3,267         | 140       | 1,260        | 4,527         |
|                                  | - Dia. 2"                               | ท่อน  | 2     | 165      | 330           | 100       | 200          | 530           |
|                                  | - Dia. 1 1/2"                           | ท่อน  | 2     | 104      | 208           | 100       | 200          | 408           |
|                                  | - Dia.1"                                | ท่อน  | 2     | 64       | 128           | 100       | 200          | 328           |
| 3                                | ท่อส้วม PVC 8.5 Dia. 4"                 |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | - Dia. 4"                               | ท่อน  | 4     | 588      | 2,352         | 220       | 880          | 3,232         |
| 4                                | อุปกรณ์ประกอบท่อ                        | L/S   | 1     | 3,215    | 3,215         | 0         | 0            | 3,215         |
| 5                                | STOP VALVE                              | ชุด   | 4     | 200      | 800           | 25        | 100          | 900           |
| 6                                | ประตุน้ำ                                |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | - Dia. 1"                               | ชุด   | 1     | 475      | 475           | 120       | 120          | 595           |
|                                  | - Dia 3"                                | ชุด   | 1     | 304      | 304           | 360       | 360          | 664           |
| 7                                | FCO ช่องทำความสะอาดท่อ                  |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | - Dia. 4"                               | ชุด   | 10    | 750      | 7,500         | 240       | 2,400        | 9,900         |
|                                  | - Dia. 3"                               | ชุด   | 1     | 750      | 750           | 180       | 180          | 930           |
| 8                                | มาตรวัดน้ำ Dia. 1"                      | ชุด   | 1     | 1,672    | 1,672         | 120       | 120          | 1,792         |
| 9                                | บ่อเกรอะ - บ่อซึม                       | ชุด   | 1     | 3,000    | 3,000         | 1,200     | 1,200        | 4,200         |
|                                  | <b>รวม 8.)</b>                          |       |       |          | <b>24,861</b> |           | <b>8,340</b> | <b>33,201</b> |
| <b>9.) งานระบบไฟฟ้าคอมไฟฟ้้า</b> |   |       |       |          |               |           |              |               |
| 1                                | คอมไฟฟ้้า                               |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | 1x36W ฟลูออเรสเซนต์ เปลือย ทรงไก่       | ชุด   | 33    | 350      | 11,550        | 100       | 3,300        | 14,850        |
|                                  | 1x36 W PLC DOWNLIGHT O 140 mm สะท้อนแสง |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | อลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า                  | ชุด   | 2     | 750      | 1,500         | 115       | 230          | 1,730         |
|                                  | 1x13W คอมไฟฟ้้ากึ่งติดผนัง กรงนก        | ชุด   | 11    | 600      | 6,600         | 165       | 1,815        | 8,415         |
| 2                                | สวิทช์                                  |       |       |          |               |           |              |               |
|                                  | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1ช่อง               | ชุด   | 10    | 70       | 700           | 70        | 700          | 1,400         |
|                                  | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2ช่อง               | ชุด   | 5     | 100      | 500           | 80        | 400          | 900           |
|                                  | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3ช่อง               | ชุด   | 1     | 130      | 130           | 90        | 90           | 220           |

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

| ลำดับ             | รายการ   | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน |
|-------------------|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|                   |  |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน |         |
| 3                 | ตัวรับไฟฟ้าคู่ 10 A,250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE                           | ชุด   | 28    | 180      | 5,040    | 80        | 2,240    | 7,280   |
| 4                 | JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)   | ชุด   | 1     | 80       | 80       | 50        | 50       | 130     |
| 5                 | เดินสายลอย สำหรับดวงโคมตัวรับกล่องต่อสาย                                   | ชุด   | 77    | 300      | 23,100   | 100       | 7,700    | 30,800  |
| 6                 | สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm THW ,in 2"IMC                                      | จุด   | 1     | 10,000   | 10,000   | 2000      | 2,000    | 12,000  |
| 7                 | LOAD CENTER 30 CKT 3 ,4W   | ชุด   | 1     | 12,870   | 12,870   | 500       | 500      | 13,370  |
| 8                 | MCB 3P ,80 AT/100 AF WITH ENCLOSURE  | ชุด   | 1     | 4,500    | 4,500    | 200       | 200      | 4,700   |
| รวม 9.)           |  |       |       |          | 76,570   |           | 19,225   | 95,795  |
| 10.) งานเบ็ดเตล็ด |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                 | ราวบันไดเหล็กดำ Dia. 2"x2.3"มม. ทาสี                                       | ม.    | 9     | 210      | 1,890    | 80        | 720      | 2,610   |
| 2                 | แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย คสล. ตัวหนาสีพลาสติก<br>ขนาด 1.20x 3.30 x 0.10 mm. | ชุด   | 1     | 3,500    | 3,500    | 500       | 500      | 4,000   |
| รวม 10.)          |  |       |       |          | 5,390    |           | 1,220    | 6,610   |
| 11.) งานทาสี      |  |       |       |          |          |           |          |         |
| 1                 | สีพลาสติกภายใน   | ตร.ม. | 675   | 35       | 23,625   | 30        | 20,250   | 43,875  |
| 2                 | สีพลาสติกภายนอก  | ตร.ม. | 363   | 35       | 12,705   | 30        | 10,890   | 23,595  |
| 3                 | สีน้ำ  | ตร.ม. | 33    | 35       | 1,155    | 30        | 990      | 2,145   |
| 4                 | สีกันสนิม-สีน้ำมันทับหน้า  | ตร.ม. | 398   | 80       | 31,840   | 73        | 29,054   | 60,894  |
| รวม 11.)          |  |       |       |          | 69,325   |           | 61,184   | 130,509 |

รายการประกอบแบบก่อสร้าง รหัสต. สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

รายการเปลี่ยนแปลงตามแบบแปลนเลขที่ 10746 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

รายการพื้น                      พ.2 , พ3, เปลี่ยนจากพื้นขัดมัน เป็นพื้นปูกระเบื้อง