

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ๒.๑ งบค่าเสื่อม งบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๗๔๔,๓๑๖.๒๙ บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๗๔๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด / ประมาณราคาการก่อสร้างของ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 - ๔.๒ ค่าแรง อ้างอิงตามกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางจันทิมา นิลจ้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๒ นางอำนาจ การุณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๓ นายอรณพ ไชยโอชะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท	โรงไฟฟ้า				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
แบบเลขที่	2302 / 2536	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร 35	ตร.ม.	
ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น 1	ชั้น	
ราคาวัสดุส่วนกลาง	เดือน กรกฎาคม (จากสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ตรวจสอบราคาเมื่อเดือน				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
		ฐานราคานิดไม่ดอกเบี้ย	ฐานราคานิดดอกเบี้ย		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		292,298		
	ราคารวมค่า Factor F	1.2726	371,978		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			371,978		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	372,000		
(ตัวอักษร)		สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	35	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0 10,629 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นางจันทิมา นิลชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางอำนาจ การุณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายอรรถพร ไชยโอชะ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	โรงไฟฟ้า	แบบเลขที่ :	2302 / 2536	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		ฐานราคาค่าไม่ดอกเบี้ย	ฐานราคาค่าดอกเบี้ย	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี) 4.1 งานภูมิทัศน์ รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	292,298	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม 2.2 งานระบบเสียงอาคาร 2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย 2.4 งานระบบ MATV รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	


(นางจินตมา นิดจ้อย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางอำนาจ การุณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายอรรถพร ไชยโธชะ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง	โรงไฟฟ้า	แบบเลขที่	2302 / 2536					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา		วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	35 ตร.ม.				
ผู้แจ้งราคา		วันที่ตรวจราคา	จำนวน	1 ชั้น				
ผู้ปรับราคา		ผู้ตรวจสอบ	สถาปัตย์					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
งานฐานรากชนิด-ตอกเข็ม คอร.								
1	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม	6	0	0	148	888	888
2	ทรายหยาบกันหลุม	ลบ.ม	9	449.33	4,044	91	819	4,863
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.60	2,170	1,302	398	239	1,541
4	คอนกรีตทั่วไป 1:2:4	ลบ.ม	10.3	2,470	25,441	498	5,129	30,570
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ชั้นเดียวใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	32	280	8,960	0	0	8,960
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	ตร.ฟ.	10	260	2,600	0	0	2,600
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด100%)	ตร.ม.	40	0	0	133	5,320	5,320
6	ตะปู	กก.	9	31	279	0	0	279
7	เหล็กเส้น dia. 6 มม.	กก.	201	21.292	4,280	0	0	4,280
	dia. 9 มม.	กก.	155	20.450	3,170	0	0	3,170
	dia.12 มม.	กก.	159	20.183	3,209	0	0	3,209
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	515	0	0	3,401	1,752	1,752
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12	28.66	344	0	0	344
10	เข็ม คอร. I 0.15x 0.15 x 6.00 ม.	คืบ	44	300	13,200	185	8,140	21,340
11	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	คืบ	44	0	0	100	4,400	4,400
12	ทดสอบดิน วิธี PLATE BEARING TEST	จุด	1	14,000	14,000	0	0	14,000
13	ราคาน้ำยากำจัดปลวก (7ม. x 9ม.)	ตร.ม	63	60	3,780	0	0	3,780
	รวม				84,608		26,687	111,295
งานโครงหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	128	52	6,656	0	0	6,656
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	16	35	560	0	0	560
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม	63	0	0	28	1,764	1,764
4	สลักเกลียว	ตัว	160	2.50	400	0	0	400
5	เหล็ก [100x50x20x3.2 มม. (5.66 กก./ม. 6 ท่อน)	กก	204	24.87	5,073	0	0	5,073
	เหล็ก [75x45x15x2.3 มม. (3.50 กก./ม. 24 ท่อน)	กก	504	24.62	12,408	0	0	12,408
6	แผ่นเหล็ก หนา 4 มม.	แผ่น	8	40	320	0	0	320
7	น๊อตสมอ. dia. 12 มม.	ตัว	32	5	160	0	0	160


(นางจันทิมา นิลช้อย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางอำนวยการ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายอรรณพ ไชยโษชะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า

แบบเลขที่ 2302 / 2536

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก	708	0	0	8.50	6,018	6,018
9	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	ลบ.ฟ	6	700	4,200	0	0	4,200
10	ไม้ปิดลอน 1"x6"	ลบ.ฟ	4.50	700	3,150	0	0	3,150
11	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย - ปั้นลม	ม.	33	0	0	89	2,937	2,937
	รวม				32,928		10,719	43,647
งานผนังและฉนวน								
1	ฝ้าไม้ยาง 1/2"x6" เกร้าไม้ 1 1/2"x3"	ตร.ม	30	455	13,650	140	4,200	17,850
2	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม	18	175	3,150	89	1,602	4,752
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	36	60	2,160	82	2,952	5,112
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม	15	70	1,050	100	1,500	2,550
5	ช่องระบายลมลดตาข่าย	ตร.ม	6	250	1,500	50	300	1,800
6	ฉนวนกันความร้อน	ตร.ม	63	90	5,670	82	5,166	10,836
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม	20	55	1,100	35	700	1,800
	รวม				28,280		16,420	44,700
งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตูเหล็กยี่ห้อมีบังตา ขนาด 2.50x2.00 ม.	ชุด	2	8,045	16,090	0	0	16,090
2	หน้าต่างบานลูกฟักไม้สักบานเปิดคู่ ขนาด (0.40x1.00) จำนวน 2 บาน / ชุด	ชุด	12	2,555	30,660	68	816	31,476
	รวม				46,750		816	47,566
งานวงกบ-กระฉอก								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	94	150	14,100	50	4,700	18,800
2	กระฉอกสีหนา 5 มม.	ลบ.ฟ	56	15.98	895	8	448	1,343
	รวม				14,995		5,148	20,143


(นางจันทิมา นิลชัย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางอำนวยการ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายอรอนพ ไชยโษะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า

แบบเลขที่ 2302 / 2536

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
งานไฟฟ้า								
1	ฟลูออเรสเซนต์ 1x40 w พร้อมขาโลหะห้อย	ชุด	2	450	900	100	200	1,100
2	ฟลูออเรสเซนต์ 1x20 w พร้อมกล่องโลหะ (เปลี่ยน)	ชุด	2	235	470	100	200	670
3	สวิตช์ 1S	จุด	1	70	70	70	70	140
4	สวิตช์ 2S	จุด	1	100	100	80	80	180
5	เดินสายลอย	จุด	4	300	1,200	100	400	1,600
	รวม				2,740		950	3,690
งานทาสี								
1	ทาสีพลาสติก	ตร.ม	72	32	2,304	30	2,160	4,464
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	128	47	6,016	38	4,864	10,880
3	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม	73	46	3,358	35	2,555	5,913
	รวม				11,678		9,579	21,257



(นางจันทิมา นิลช้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางอำนวยการ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรณพ ไชยโอะชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน