

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซักฟอก โรงพยาบาลฝักไถ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลฝักไถ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณ งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๕,๓๗๐.๗๐ บาท

และเงินบำรุงโรงพยาบาล(สมทบ) จำนวน ๗๓,๑๒๙.๓๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.- บาท

( สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซักฟอก เพื่อปรับปรุงเป็นระบบงานจ่ายกลาง แบบ one way

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่

๓๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี ประธานกรรมการ

๕.๒ น.ส.นภา ประทีปแก้ว กรรมการ

๕.๓ นายอรรณพ ไชโยชะ กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฝักไถ่

ที่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางท้องถิ่นจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซีกฟอก โรงพยาบาลฝักไถ่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความเดิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางท้องถิ่นจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซีกฟอก โรงพยาบาลฝักไถ่ รายละเอียดตาม คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุง เป็นระบบงานจ่ายกลาง แบบ one way เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ด้วยเงินงบ ค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๕,๓๗๐.๗๐ บาท และโรงพยาบาล ฝักไถ่ได้ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ จำนวน ๗๓,๑๒๙.๓๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๕๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วกำหนดราคากลางท้องถิ่นจ้างซ่อมแซมปรับปรุง อาคารซีกฟอก เป็นเงินรวม ๓๔๘,๕๐๐ บาท รายละเอียด ตามแบบ ปร.๔ และ ๕ จำนวน ๓ หน้า

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ชำงต้น เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

(นางนภา ประทีปแก้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายอรรถพร ไชยโอชะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนุมัติ

(นายวัชร รัตนาภิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ กพ. ๕๘

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงห้อง Supply และซักฟอก โรงพยาบาลผักไห่

เจ้าของงาน โรงพยาบาลผักไห่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	1 หน่วย	276,036
2	Factor F (1.2627)		72,515
	รวมราคา		348,551
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b> ( สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		<b>348,500</b>



ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ

(น.ส.นภา ประทีปแก้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นายอรรถพร ไชยโหชะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน ช่อมแซมปรับปรุงอาคารซักฟอก โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่

เจ้าของงาน โรงพยาบาลผักไห่

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก่ออิฐช่องประตูพร้อมฉาบเรียบ. 0.9x2.00 ม	1	ชุด	1,000	1,000	200	200	1,200
2	ย้ายประตูห้องน้ำพร้อมติดตั้งใหม่	1	ชุด			800	800	800
3	รื้อถอนแผงกั้นน้ำท่วมพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ (เทปัด) ยาวไม่น้อยกว่า 6 ม.	1	จุด	2,500	2,500	200	200	2,700
4	ทูลช่องอ่างล้างจานพร้อมเจาะผนัง	1	จุด	1,500	1,500	110	110	1,610
5	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 0.6x2.7 ม.	1	จุด			300	300	300
6	ย้ายผนังกระจกขนาด 4x2.7 ม.	1	จุด			800	800	800
7	ปูพื้นกระเบื้อง สำหรับห้องซักฟอกลาย	2.7	ตร.ม	300	810	120	324	1,134
8	กั้นผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.80x2.7 ม.(พร้อมประตูบานเลื่อน)	1	ชุด	12,500	12,500	2,500	2,500	15,000
9	กั้นผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 4.50x2.7 ม..(พร้อมประตูบานเลื่อน)	1	ชุด	14,000	14,000	2,500	2,500	16,500
10	ผนังกระจกอลูมิเนียมขนาด 2.0x2.00 ม.	1	ชุด	5,330	5,330	1,000	1,000	6,330
11	กรุผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด 5.4x2.7ม.	1	ชุด	6,706	6,706	200	200	6,906
12	ผนังกระจกอลูมิเนียมขนาด 3.80x3.00 ม. พร้อมประตูบานเลื่อนขนาด 1.10x 2.00 ม.	1	ชุด	15,190	15,190	1,200	1,200	16,390
13	ผนังโครงคร่าวไม้ บุด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม ทั้งสองด้าน ขนาด 3.8x1.7ม. พร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 0.90x 1.10 ม. 2 ชุด	1	ชุด	17,500	17,500	3,000	3,000	20,500
14	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม	23	ตรม	460	10,580	200	4,600	15,180
15	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ขนาด: 0.90x1.10ม.	7	ชุด	1,200	8,400	110	770	9,170
16	หน้าต่างกระจกติดตาย	8	ชุด	500	4,000	100	800	4,800
17	ประตูบานเลื่อนขนาด: 1.00x2.00 ม.	2	ชุด	5,000	10,000	600	1,200	11,200
18	ประตูบานเลื่อนขนาด: 1.10x2.00 ม.	1	ชุด	5,200	5,200	600	600	5,800
19	ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบขนาด0.9x2.00 ม.	1	ชุด	3,500	3,500	800	800	4,300
20	ฝ้าฉาบเรียบหนา 9 มม โครงคร่าวเหล็ก อาบสังกะสี	89	ตรม	360	32,040	150	13,350	45,390
								186,010

อนุมัติ  
[Signature]

ประเภทงาน ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซักฟอก โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่

เจ้าของงาน โรงพยาบาลผักไห่

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							186,010
21	ย้าย Dryer ออกมาติดตั้งภายนอก พร้อมประสานระบบ ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	-	-	4,500	4,500	4,500
22	ปูพื้นกระเบื้อง พื้นห้องน้ำ	3.8	ตรม	300	1,140	120	456	1,596
23	ปูพื้นกระเบื้อง สำหรับห้องซักฟอก	13	ตรม	300	3,900	120	1,560	5,460
24	พัดลมโคจร ขนาด 16"	3	ตัว	1,500	4,500	200	600	5,100
25	ดวงโคมไฟ ขนาด 2x36w เตินสาย สวิตช์ เปิด-ปิด	11	ชุด	1,200	13,200	150	1,650	14,850
26	ปลั๊กไฟฟ้าพร้อมเดินสาย แบบมีสายดิน	10	ชุด	150	1,500	100	1,000	2,500
27	กล่องรับวัสดุ (เสนอรูปแบบ ไม่ต่ำกว่าราคากลาง ) พร้อมโต๊ะรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8x1.0x1.10 ม.	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000
28	กล่องครอบท่อ ขนาด 0.7x1.3x0.3 ม.	1	ชุด	1,500	1,500	-	-	1,500
29	กล่องครอบท่อ ขนาด 0.3x3.3x0.3 ม.	1	ชุด	2,000	2,000	-	-	2,000
30	ทาสี	660	ตรม	34	22,440	38	25,080	47,520
	รวมวัสดุและค่าแรง							276,036

๑๖/๒/๕๘