

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร (ครั้งที่ ๓)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคา
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๑๘๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนงนุช สายสั้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - ๖.๒ นายภูมิพัฒน์ พลีใหญ่ ตำแหน่งนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
 - ๖.๓ นายอำนาจ รุ่งอุทัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง
 ประเภท งานซ่อมแซม
 เจ้าของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แบบเลขที่
 รายการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ

ประมาณราคาตามแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25-พ.ค.-58

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	฿ 216,133.00	
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษีในรูป FACTOR(F)=1.2726	฿ 58,917.86	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	฿ 275,050.86	
สรุป	เพื่อประโยชน์ของทางราชการขอเบิกจ่ายเพียง (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	฿ 275,000.00	

ราคาต่อเมตร -

ราคาต่อตารางเมตร-

ประมาณการโดย

(นายภูมิพัฒน์ พลีใหญ่)


นายช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ
 ๒ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งานสำรวจและออกแบบและประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
 ประมาณราคาโดย : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ปร ๔ แผ่นที่ ๑

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ				ค่าแรงงาน				ยอรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน				
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.			
๑. งานต่อเติมหลังคากันสาด														
๑	เหล็กแป๊บกลมดำ คก. ๓ " หน้า ๓.๒ มม.	๑๒๒	กก.	๓๐		๓,๖๖๐		๘		๙๗๖		๔,๖๓๖		
๒	เหล็กแป๊บกลมดำ คก. ๑ ๑/๒ " หน้า ๒.๓๐ มม.	๖๔	กก.	๒๓		๑,๔๗๒		๘		๕๑๒		๑,๙๘๔		
๓	เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๕๙	กก.	๒๗		๑,๕๙๓		๘		๔๗๒		๒,๐๖๕		
๔	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๕๒๘	กก.	๒๗		๑๔,๒๕๖		๘		๔,๒๒๔		๑๘,๔๘๐		
๕	แผ่นมุงหลังคา MentronSheet + ฉนวนกันความร้อน	๒๑	ตร.ม.	๑๕๐		๓,๑๕๐		๗๐		๑,๔๗๐		๔,๖๒๐		
๖	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด ๕๐x๑๒๐x๐.๕ ซม. ทรายข้าง	๑๑๐	แผ่น	๗๐		๗,๗๐๐		๑๐		๑,๑๐๐		๘,๘๐๐		
๗	ครอบข้าง	๑๐	แผ่น	๓๙		๓๙๐		๑๐		๑๐๐		๔๙๐		
๘	ครอบปิดชาย	๔	แผ่น	๔๒		๑๖๘		๑๐		๔๐		๒๐๘		
๙	เหล็กเส้น DB ๑๒ มม.(๐.๘๘ กก./ม.)	๑๓	กก.	๒๔		๓๑๒		๓		๓๙		๓๕๑		
๑๐	เหล็กเส้น RB ๖ มม.(๐.๕๐ กก./ม.)	๑๐	กก.	๒๗		๒๗๐		๓		๓๐		๓๐๐		
๑๑	คอนกรีต ๒๔๐ Ksc.	๐.๔	ลบ.ม.	๒,๑๗๐		๘๖๘		๒๔๕		๙๘		๙๖๖		
๑๒	เก็บงานสีอาคารเดิม(ภายนอก)	๓๕๐	ตร.ม.	๓๐		๑๐,๕๐๐		๓๐		๑๐,๕๐๐		๒๑,๐๐๐		
รวมงานที่ ๑														

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

 (นายภูมิพัฒน์ พลิใหญ่)
 นายช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลชะแมบ อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งานสำรวจและออกแบบและประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ประมาณราคาโดย : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		บาท	สต.	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.			
๓.๔	เสาเอ็น + ทับหลัง	๒	ม.	๑๑๕		๒๓๐		๓๕		๗๐		๓๐๐		
๓.๕	ทาสีผนัง + ช่องลม	๒๐	ตร.ม.	๓๐		๖๐๐		๓๐		๖๐๐		๑,๒๐๐		
	รวมงานที่ ๓													
	๔.งานทำโครงสร้างต้ำยกันลูกฟุตบอล													
๑	เหล็กแป๊บกลมดำ ศก. ๓ " หนา ๓.๒๐ มม.	๒๖๐	กก.	๓๐		๗,๘๐๐		๘		๒,๐๘๐		๙,๘๘๐		
๔	เหล็กแป๊บกลมดำ ศก. ๒ " หนา ๓.๒๐ มม.	๔๗๐	กก.	๒๖		๑๒,๒๒๐		๘		๓,๗๖๐		๑๕,๙๘๐		
๓	แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ๒"	๑๓๐	ตร.ม.	๑๕๐		๑๙,๕๐๐		๔๐		๕,๒๐๐		๒๔,๗๐๐		
๔	ประตู่เหล็กกันสุนัข ขนาด ๑x๑.๔ ม.	๒	บาน	๒,๕๐๐		๕,๐๐๐		๕๐๐		๑,๐๐๐		๖,๐๐๐		
๕	เหล็กเส้น DB ๑๒ mm.(๐.๘๘ กก./ม.)	๔๓	กก.	๒๔		๑,๐๓๒		๓		๑๒๙		๑,๑๖๑		
๖	เหล็กเส้น RB ๖ mm.(๐.๕๐ กก./ม.)	๓๖	กก.	๒๗		๙๗๒		๓		๑๐๘		๑,๐๘๐		
๗	คอนกรีต ๒๔๐ Ksc.	๒	ลบ.ม.	๒,๑๗๐		๔,๓๔๐		๒๔๕		๔๙๐		๔,๘๓๐		
๘	สีกันสนิม	๑๕	ตร.ม.	๓๕		๕๒๕		๓๕		๕๒๕		๑,๐๕๐		
๙	สีจิ้งจ๋ามัน	๒๕	ตร.ม.	๓๕		๘๗๕		๓๕		๘๗๕		๑,๗๕๐		
	รวมงานที่ ๔													

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภูมิพัฒน์ พลใหญ่)

นายช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งานสำรวจและออกแบบและประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
 ประมาณราคาโดย : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		บาท	สต.		บาท	สต.
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.					
	๕.งานทำประตู่รั้วเหล็กบานเลื่อน															
๑	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๓๒ มม. หนา (๑๔.๒๘ กก./ท่อน)	๘๖	กก.	๒๗		๒,๓๒๒		๘				๓,๐๑๐				
๒	เหล็กเหลขาขว ขนาด ๕/๘" (๑๐.๐๒ กก./ท่อน)	๖๑	กก.	๒๗		๑,๖๔๗		๘				๒,๑๓๕				
๓	ลูกถ้วยเคียนคู่ ขนาด ๓๓ ก. ๒"	๑๐	ชุด	๖๐๐		๖,๐๐๐		๑๕๐				๗,๕๐๐				
๔	เหล็กกล่องขนาด ๕๐x๕๐x๓๒ มม. (๒๗ กก./ท่อน)	๓๗๐	กก.	๒๗		๙,๙๙๐		๘				๑๒,๙๕๐				
๕	คอนกรีต ๒๔๐ Ksc.	๒	ลบ.ม.	๒๑๗๐		๔,๓๔๐		๒๔๕				๔,๘๓๐				
๖	สีกันสนิม	๓๐	ตร.ม.	๓๕		๑,๐๕๐		๓๕				๒,๑๐๐				
๗	สีจริงน้ำมัน	๓๐	ตร.ม.	๓๕		๑,๐๕๐		๓๕				๒,๑๐๐				
	รวมงานที่ ๕															
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน															
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษีในรูป Factor F ๑.๒๗๒๖															
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น															
	เพื่อประโยชน์ของทางราชการขอเบิกจ่ายเพียง															
	(-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)															

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายภูมิพัฒน์ พลใหญ่)
 นายช่างโยธา