

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๔๕๐,๙๐๐ บาท  
(สามล้านสี่แสนห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๘๕ ตารางเมตร  
งานโครงสร้าง...งานสถาปัตยกรรม...งานระบบประปา-สุขาภิบาล...งานระบบไฟฟ้า...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๕๔,๐๐๐ บาท  
(สามล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมหมาย	อรุณรุ่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหัวเวียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายก่อเกียรติ	ทรงม่วง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายรังสรรค์	จิ้นด้วง	นายช่างโยธา ๖ ว. เทศบาลตำบลหัวเวียง	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (สำหรับประกอบคำของบประมาณปี 2559) แบบ บ.ร.บ (ปร.5ค+ปร.5ข)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 8732+ขส.ก.53/ฉ.ย./58+ข.460/ฉ.ย./58	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	8 แผ่น
<input type="checkbox"/>			จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาตัวสุด	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน		กรกฎาคม 2558
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		เดือน กรกฎาคม 2558
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน (สิง) พ.ศ. ๒๕๕๘	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน 31	สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว.30 มี.ค.55

FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	2,787,095	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2698	0	3,539,053	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	15,000	
	(งานเจาะทดสอบชั้นดิน)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	3,554,053	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	3,554,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	12,470 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

(นายสมหมาย อรุณรุ่ง)

(นายก่อเกียรติ ทรงม่วง)


..... กรรมการ

(นายรังสรรค์ จินด่วง)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	แบบเลขที่	8732 +	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข			
	อำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา			
	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก	เอกสารเลขที่	อศ.ก. 53/มิ.ย./58 + ข.460/มิ.ย./58	
	อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
<b>1</b>	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>			
	<b>1 กลุ่มงานที่ 1</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดไม่ตอกเข็ม)			
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดตอกเข็ม คอร.)		1,210,039	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา		89,664	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		68,019	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		109,787	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น		179,426	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง		338,358	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		280,300	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		34,315	
	1.2.7 งานทาสี		130,025	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		23,872	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		234,070	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		89,220	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		0	
	1.6 งานระบบลิฟท์		0	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ		0	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>	<b>0</b>	<b>2,787,095</b>	
<b>2</b>	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	0	0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


 M.M. Low

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	แบบเลขที่	8732 +	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข			
	อำเภอเสนา ตำบลสามกอด อำเภอเสนา			
	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอด	เอกสารเลขที่	อศ.ก. 53/มิ.ย./58 + ข.460/มิ.ย./58	
	อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	2,787,095	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 งานระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	15,000	
	(งานเจาะทดสอบชั้นดิน 1 แห่ง)			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	15,000	



Mr. M.



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น		แบบเลขที่	8732 +	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา				
	ตำบลสามกอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา			อ.ส.ก.53/ม.ย./58 + ข.460/ม.ย./58	
	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
ผู้ประมาณการ	นายสุนทร กุลละวณิชย์	วันที่ประมาณราคา	กันยายน 2537	พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	สิงหาคม 2558	จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก	
				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 หมวดงงานโครงสร้าง ไม่ตอกเสาเข็ม							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	413	0	0	99	40,887	40,887
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5	425	2,125	91	455	2,580
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7	1,550	10,850	398	2,786	13,636
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงระบอก	ลบ.ม.	107	1,869	199,983	485	51,895	251,878
5	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	ตร.ม.	659	280	184,632	0	0	184,632
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ตร.ม.	198	260	51,433	0	0	51,433
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	942	0	0	133	125,286	125,286
6	ตะปู	กก.	236	46	10,833	0	0	10,833
7	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,267	25,794	32,681	0	0	32,681
	RB 9 มม.	กก.	3,637	24,765	90,070	0	0	90,070
	RB 12 มม.	กก.	1,612	24,299	39,170	0	0	39,170
	RB 15 มม.	กก.	2,213	23,364	51,705	0	0	51,705
	RB 19 มม.	กก.	3,441	16,910	58,187	0	0	58,187
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	12,170	0	0	3,401	41,390	41,390
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	365	45.00	16,430	0	0	16,430
	รวม				748,099		262,699	1,010,798

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 8

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

8732 + อส.ก.53/มิ.ย./58 + ข 460/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.2 หมวดงานโครงสร้าง ตอกเข็ม คอร.</b>							
1	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x21.00 ม.	ตัน	28	6,825	191,100	1,335	37,380	228,480
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	102	0	0	99	10,098	10,098
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5	425	2,125	91	455	2,580
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5	1,550	7,750	398	1,990	9,740
5	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	105	1,869	196,245	485	50,925	247,170
6	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	ตร.ม.	662	280	185,416	0	0	185,416
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ตร.ม.	199	260	51,652	0	0	51,652
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	946	0	0	133	125,818	125,818
7	ตะปู	กก.	237	27	6,386	0	0	6,386
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,267	25.794	32,681	0	0	32,681
	RB 9 มม.	กก.	3,637	24.766	90,074	0	0	90,074
	RB 12 มม.	กก.	1,440	24.299	34,991	0	0	34,991
	RB 15 มม.	กก.	2,213	23.364	51,705	0	0	51,705
	RB 19 มม.	กก.	3,441	16.910	58,187	0	0	58,187
9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	11,998	0	0	3.401	40,805	40,805
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	360	45.00	16,197	0	0	16,197
11	ระบบป้องกันและกำจัดปลวก	ตร.ม.	301	60	18,060			18,060
	<b>รวม</b>				<b>942,568</b>		<b>267,471</b>	<b>1,210,039</b>
	<b>1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา</b>							
1	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	2	905	1,810	0	0	1,810
2	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	71	751	53,321	0	0	53,321
3	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	13	373	4,849	0	0	4,849
4	เหล็ก L 30x30x3.2 มม.	ท่อน	11	166	1,826	0	0	1,826
5	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. - 0.30x0.30 ม.	แผ่น	20	130	2,600	0	0	2,600
6	น๊อต dia. 15 มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20	10	200	0	0	200
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,948	0	0	8.5	25,058	25,058
	<b>รวม</b>				<b>64,606</b>		<b>25,058</b>	<b>89,664</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</b>							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	530	57	30,210	0	0	30,210

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 8

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก

แบบเลขที่ 8732 + อส.ก.53/มิ.ย./58 + ข 460/มิ.ย./58

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50	49	2,450	0	0	2,450
3	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	630	2.50	1,575	0	0	1,575
4	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	ม.	72	165	11,880	45	3,240	15,120
5	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	ม.	72	125	9,000	44	3,168	12,168
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232	0	0	28	6,496	6,496
	<b>รวม</b>				<b>55,115</b>		<b>12,904</b>	<b>68,019</b>
	<b>1.2.2 หมวดงานฝ้าเพดาน</b>							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 0.40 x1.20 ม.	ตร.ม.	137	280	38,360	75	10,275	48,635
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.							
	เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม. #	ตร.ม.	88	535	47,080	94	8,272	55,352
3	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2"x2"	ม.	100	20	2,000	38	3,800	5,800
	<b>รวม</b>				<b>87,440</b>		<b>22,347</b>	<b>109,787</b>
	<b>1.2.3 หมวดงานพื้น-ผิวพื้น</b>							
1	หินขัดกับที่ฝังเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254	285	72,390	153	38,862	111,252
2	ผิวปูนกระเบื้องโมเสค 2" x 2"	ตร.ม.	27	575	15,525	165	4,455	19,980
3	ผิวปูนกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19	700	13,300	145	2,755	16,055
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54	85	4,590	61	3,294	7,884
5	บัวเชิงผนังหินขัดสีดำ สูง 0.10 ม.	ม.	147	90	13,230	75	11,025	24,255
	<b>รวม</b>				<b>119,035</b>		<b>60,391</b>	<b>179,426</b>
	<b>1.2.4 หมวดงานผนัง-ผิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365	175	63,875	89	32,485	96,360
2	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177	60	70,620	82	96,514	167,134
3	ผิวปูนกระเบื้อง เคลือบสี 4"x4"	ตร.ม.	60	265	15,900	170	10,200	26,100
4	ผิวปูนกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	ตร.ม.	6	750	4,500	172	1,032	5,532
5	ก๊อบลิต็อคแก้ว	ตร.ม.	4	1,500	6,660	130	577	7,237
6	ผิวปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	35	85	2,975	100	3,500	6,475

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6 / 8


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามก้อ

แบบเลขที่ 8732 + อส.ก.53/มิ.ย./58 + ข 460/มิ.ย./58

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	328	55	18,040	35	11,480	29,520
	<b>รวม</b>				<b>182,570</b>		<b>155,788</b>	<b>338,358</b>
	<b>1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง</b>							
1	ป. 1 + ช่องแสง	ชุด	1	16,240	16,240	1,870	1,870	18,110
2	ป. 2 + ช่องแสง	ชุด	2	6,390	12,780	815	1,630	14,410
3	ป. 3 + ช่องแสง	ชุด	1	7,445	7,445	690	690	8,135
4	ป. 4 + ช่องแสง	ชุด	1	4,145	4,145	440	440	4,585
5	ป. 5 + ช่องแสง	ชุด	2	3,770	7,540	325	650	8,190
6	ป. 6 + ช่องแสง	ชุด	6	3,950	23,700	345	2,070	25,770
7	ป. 7	ชุด	4	1,645	6,580	165	660	7,240
8	ป. ช่องท้อ	ชุด	2	1,000	2,000	150	300	2,300
9	3น. 1 + 2 ส 1	ชุด	2	15,420	30,840	1,540	3,080	33,920
10	น. 2 + ช่องแสง	ชุด	12	4,490	53,880	450	5,400	59,280
12	1น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2	2,210	4,420	220	440	4,860
11	2น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2	3,860	7,720	390	780	8,500
13	3น. 4	ชุด	8	2,960	23,680	295	2,360	26,040
14	2น.4	ชุด	4	2,000	8,000	200	800	8,800
15	น. 5	ชุด	1	14,140	14,140	1,415	1,415	15,555
16	น. 6	ชุด	4	2,570	10,280	260	1,040	11,320
17	4น 7	ชุด	1	4,450	4,450	445	445	4,895
18	หน้าต่างลูกกรงเหล็กสี่เหลี่ยมตัน [] 6x6 มม.							
	- ขนาด 3-(0.90x 0.75 ม.)	ชุด	1	3,070	3,070	310	310	3,380
	- ขนาด 5-(0.80x 0.75 ม.)	ชุด	1	4,750	4,750	475	475	5,225
	- ขนาด 0.90x0.75	ชุด	5	1,060	5,300	105	525	5,825
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก							
	1"x1" ขนาด 1/2 x 4.0 x 1.0 ม.	ชุด	1	3,600	3,600	360	360	3,960
	<b>รวม</b>				<b>254,560</b>		<b>25,740</b>	<b>280,300</b>
	<b>1.2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>							
1	โถล้างน้ยมองเคลือบขาวราดน้ำชนิดมีฐานในตัว	ชุด	4	1,450	5,800	105	420	6,220
2	อ่างล้างมือแขวนผนังเคลือบขาว 16" x 20"	ชุด	4	2,670	10,680	298	1,192	11,872
3	ก๊อกชุบโครเมียม	ชุด	9	350	3,150	25	225	3,375
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม	ชุด	2	3,730	7,460	298	596	8,056
5	ราวพาดผ้าพลาสติกใส ยาว 0.60 ม.	ชุด	4	580	2,320	70	280	2,600





สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามก้อ

แบบเลขที่ 8732 + อส.ก.53/มิ.ย./58 + ข 460/มิ.ย./58

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียมแบบเขาควาง	ชุด	4	100	400	35	140	540
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขา	ชุด	4	310	1,240	103	412	1,652
	<b>รวม</b>				<b>31,050</b>		<b>3,265</b>	<b>34,315</b>
	<b>1.2.7 หมวดงานทำสี</b>							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,290	42	54,180	30	38,700	92,880
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185	47	8,695	38	7,030	15,725
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	255	46	11,730	38	9,690	21,420
	<b>รวม</b>				<b>74,605</b>		<b>55,420</b>	<b>130,025</b>
	<b>1.2.8 หมวดงานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นไวน์ลสีดำ 2 เส้น	ม.	24	140	3,360	38	912	4,272
2	ราวบันไดเหล็ก 1- dia.3" + 2- dia.2" สูง 0.80 ม.	ม.	8	650	5,200	0	0	5,200
3	ราวระเบียงสแตนเลส 3- dia. 2"	ม.	2	1,200	2,400	0	0	2,400
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2 สูง 0.20 ม.	ตัว	24	500	12,000	0	0	12,000
	<b>รวม</b>				<b>22,960</b>		<b>912</b>	<b>23,872</b>
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. Class 13.5	จุด	15	400	6,000	140	2,100	8,100
2	เดินท่อดั้ว , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. Class 8.5							
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	10	106	1,060	100	1,000	2,060
	- Dia 2"	ท่อน	6	168	1,008	100	600	1,608
	- Dia 2 1/2"	ท่อน	6	266	1,596	100	600	2,196
	- Dia 4"	ท่อน	6	598	3,588	220	1,320	4,908
	- Dia 6"	ท่อน	1	1,192	1,192	440	440	1,632
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	4,619	4,619	1,386	1,386	6,005
3	ท่อระบายน้ำฝน							
	- PVC.8.5 dia. 2"	ม.	68	42	2,856	25	1,700	4,556
	- เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	ม.	3	167	501	65	195	696
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	1,786	1,786	536	536	2,322

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8 / 8

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอก

แบบเลขที่ 8732 + อส.ก.53/มิ.ย./58 + ข 460/มิ.ย./58

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	FLOOR DRAIN Dia 3" แบบดักกลิ่น	ชุด	12	555	6,660	180	2,160	8,820
5	ROOF DRAIN Dia 2"	ชุด	20	595	11,900	120	2,400	14,300
6	FLOOR CLEAN OUT Dia 4"	ชุด	2	700	1,400	240	480	1,880
7	CLEAN OUT Dia 4"	ชุด	2	126	252	120	240	492
8	VENT THROUGH ROOF Dia 1 1/2"	ชุด	1	455	455	60	60	515
9	วางระบายฝนน้ำสแตนเลส	ม.	40	500	20,000	0	0	20,000
10	SEPTIC TANK ( DS.1600 )	ชุด	1	12,000	12,000	5,400	5,400	17,400
11	FILTER TANK ( DL. 1000 )	ชุด	1	16,100	16,100	3,700	3,700	19,800
12	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70	1,140	79,800	385	26,950	106,750
13	บ่อพัก คสล. ชนิดมีตะแกรงกรองขยะ	บ่อ	1	3,900	3,900	1,300	1,300	5,200
14	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.ประเภท 2 ชนิดปากลิ้นราง	ม.	10	373	3,730	110	1,100	4,830
	<b>รวม</b>				180,403		53,667	234,070
	<b>1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนติดเพดาน หลอด LED (T8) 2x10 W	ชุด	23	1,025	23,575	135	3,105	26,680
2	FLU. 1 x 32 W.	ชุด	6	800	4,800	115	690	5,490
3	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนติดเพดาน หลอด LED (T8) 10 W	ชุด	4	540	2,160	115	460	2,620
4	โคมไฟกิ่ง LED (BULT) 1 x 5 W	ชุด	5	620	3,100	165	825	3,925
5	ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	จุด	25	180	4,500	90	2,250	6,750
6	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง -1S	จุด	26	70	1,820	80	2,080	3,900
7	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝั่งผนัง -S2	จุด	2	95	190	85	170	360
8	ตู้ PB-1 ขนาด 12 ช่อง 1 เฟสมี 2 สาย	ชุด	1	2,000	2,000	300	300	2,300
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1	4,500	4,500	100	100	4,600
10	CIRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12	135	1,620	0	0	1,620
11	สายเมน THW. 2x10 ตร.ม.ม.	ม.	30	72	2,160	32	960	3,120
12	ท่อ IMC. Dia. 3/4"	ม.	15	70	1,050	27	405	1,455
13	GROUND ROD dia. 1/2" x 1.50 ม. และสายต่อลง	ชุด	1	1,000	1,000	200	200	1,200
14	เดินสายลอย	จุด	63	300	18,900	100	6,300	25,200
	<b>รวม</b>				71,375		17,845	89,220

