


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารพร้อมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางซ้าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๖,๒๓๔.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารพร้อมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๗๖,๒๓๔.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.1 นางเกื้อกุล มะเชื้อเทศ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - 5.2 นางสาวสิริรัตน์ สุภิสุทธิ์ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 - 5.3 นายอรรถพล ไชโยชะ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปประมาณราคาปรับปรุงโรงพยาบาลบางชัย อำเภอบางชัย
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางชัย อำเภอบางชัย
ประมาณราคาโดย นายอรรถพร ไชยโอชะ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

| รายการ | รายละเอียด | จำนวน | จำนวนเงิน |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | ราคาวัสดุและแรงงาน | 1 หน่วย | 531,380 |
| 2 | Factor F (1.2726) | | 144,854 |
| | รวมราคา | | 676,234 |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นโดยประมาณ | | |

) ผู้ประมาณราคา
นายอรรถพร ไชยโอชะ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

หมายเหตุ รายการประมาณราคานี้ตรวจสอบพื้นที่

ประมาณราคาปรับปรุงหลังคาและฝ้า โรงพยาบาลบางชัย

โรงพยาบาลบางชัย

วันที่ ตุลาคม 2558

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุตั้งของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม |
|--------------|---|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | รื้อถอนหลังคาเดิม และมุงหลังคาใหม่ | 1011 | ตรม | 125 | 126,375 | 10 | 10,110 | 136,485 |
| | มุงด้วยสังกะสี เบอร์ 47 ยาว 8 ม. | | | | - | | - | - |
| | พร้อมครอบสันหลังคา ยาว 60 ม. | | | | - | | - | - |
| 2 | มุงหลังคา สังกะสี ยาว 8 ม. | 115 | ตรม | 125 | 14,375 | 10 | 1,150 | 15,525 |
| 3 | ติดตั้งฝ้า ยิปซัมบร็อค โครงเคร่าเดิมพร้อมทาสี | 825 | ตรม | 182 | 150,150 | 55 | 45,375 | 195,525 |
| 4 | ปรับปรุงห้องทำงาน | | | | - | | - | - |
| | - เปลี่ยนประตูห้องน้ำ 0.80x 1.80 ม. | 1 | ชุด | 2400 | 2,400 | 400 | 400 | 2,800 |
| | - กั้นกระจกบานเลื่อน ทำช่องจ่ายยา | 1 | ช่อง | 2000 | 2,000 | 350 | 350 | 2,350 |
| | - ต่อเติมห้องตรวจขนาด 1.30x 3.20 ม. | 1 | เหมา | 11000 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 15,000 |
| | - เปลี่ยนหน้าต่างห้องตรวจเลือดเป็นกระจก | 2 | ชุด | 2500 | 5,000 | 400 | 800 | 5,800 |
| | กรอบอลูมิเนียมสีขาวกระจกสีขาวใส | | | | - | | - | - |
| | - เปลี่ยนพื้นเคาร์เตอร์อ่างอาบน้ำเด็ก พร้อม | 1 | ชุด | 4500 | 4,500 | 1500 | 1,500 | 6,000 |
| | ติดตั้งอ่าง | | | | - | | - | - |
| | - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 1*36 w | 2 | ชุด | 560 | 1,120 | 125 | 250 | 1,370 |
| | - เปลี่ยนประตู เป็นบานเลื่อน 1.00x 1.80 ม. | 1 | ชุด | 4500 | 4,500 | 600 | 600 | 5,100 |
| | กรอบอลูมิเนียมสีขาวกระจกสีขาวใส | | | | - | | - | - |
| | - ฉนวนใยแก้วหนา 3" ติดตั้งเหนือฝ้า | 825 | ตรม | 175 | 144,375 | | - | 144,375 |
| | - ติดตั้งรางระบายน้ำฝน สังกะสี | 3 | ม. | 300 | 900 | 50 | 150 | 1,050 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 531,380 |

ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนวัสดุเดิมออกและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ

ตามคำแนะนำของกรรมการ

()

นายอรรณพ ไชยโอชะ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน