

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงาน ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครั้ว คสล. ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอย ๗๔๕ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๙๕๕๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๑๒๒,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครั้ว คสล. ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอย ๗๔๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙,๑๒๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕) คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางละมัย จินดาเยพานิชย์	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอรธมพ ไชยโอชะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายจรินทร์ ฉิมพสทธิ์	นักบริหารงานช่าง ๒	กรรมการ
๖.๔ นางสาวสุนิดา เทียงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นายสุวรรณ บรรจงศิริ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58	เอกสารเลขที่	ข.105/มิ.ย./58	พื้นที่อาคาร	745	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น	3 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน		สิงหาคม	2558	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			มีนาคม	2556	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน 10 กันยายน พ.ศ. 2558	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กันยายน	2558	


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	เพิ่มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	6,680,192	7,206,735	ข.105/มิ.ย./58
	ราคารวมค่า Factor F 1.2658	8,455,787	9,122,285	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	8,455,787	9,122,285	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	8,455,800	9,122,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 745 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	11,350	12,244 บาท / ตร.ม.


หมายเหตุ - ค่า Factor F คำนวณจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานราคชนิดดอกเบี้ย คอร.


 (นางละมัย จินดาเยพานิชย์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 ประธานกรรมการ


 (นายอรอรณพ ไชโยชะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ


 (นายจรินทร์ จิมพสุทธิ์)
 นักบริหารงานช่าง ๖
 กรรมการ


 (นางสาวสุนิดา เทียงแก้ว)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 กรรมการ


 (นายสุวรณ์ บรรจงศิริ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	-	ข.105/มิ.ย./58
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน ฐานราคษนิค		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	2,299,553	2,479,993	2,826,096
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	98,695	98,695	98,695
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา	134,123	134,123	134,123
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	239,810	239,810	239,810
	1.2.3 งานผนัง - ผนังฉาบ	788,196	788,196	788,196
	1.2.4 งานผิวพื้น	545,472	545,472	545,472
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก	388,563	388,563	388,563
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	183,718	183,718	183,718
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์	158,244	158,244	158,244
	1.2.8 งานทาสี	231,083	231,083	231,083
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	207,001	207,001	207,001
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	728,050	728,050	728,050
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	541,124	541,124	541,124
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	121,750	121,750	121,750
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์	14,810	14,810	14,810
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0	0	0
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	0	0	0
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	6,680,192	6,860,632	7,206,735
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0	0	0
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	0
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	0
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	6,680,192	6,860,632	7,206,735

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/12

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	-	ข.105/มิ.ย./58
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน ฐานราคษนิต		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0
	2 ระบบใส่ตที่สนั , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)		แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	ข.105/มิ.ย./58
ผู้ประมาณราคา	นายจรินทร์ จิมพสุทธิ	สิงหาคม 2555	พื้นที่อาคาร	745 ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคาฯ	มิถุนายน 2558	จำนวนชั้น	3 ชั้น
			สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	238	-	-	99	23,562	23,562
3	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	10	2,170	21,700	398	3,980	25,680
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc ทงกระบอก)	ลบ.ม.	198	2,210	437,580	320	63,360	500,940
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,432	260	372,320	-	-	372,320
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	430	240	103,200	-	-	103,200
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,386	-	-	133	317,338	317,338
6	ตะป	กก.	597	27	16,119	-	-	16,119
7	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	4,340	25.794	111,946	-	-	111,946
	- RB 9 มม.	กก.	2,917	24.766	72,242	-	-	72,242
	- RB 12 มม.	กก.	2,265	24.299	55,037	-	-	55,037
	- RB 15 มม.	กก.	6,408	23.364	149,717	-	-	149,717
	- RB 19 มม.	กก.	2,683	22.429	60,177	-	-	60,177
	- RB 25 มม.	กก.	4,206	22.429	94,336	-	-	94,336
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	22,819	-	-	3,000	68,457	68,457
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	685	26.63	18,242	-	-	18,242
10	นํ้ายกน้ซิม	ลิตร	151	30	4,530	-	-	4,530
11	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีอัดนํายาลงพื้น	ตร.ม.	323	60	19,380	-	-	19,380
12	พื้นสำเร็จรูป PRESTRESS CONCRETE							
	รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 200 กก. / ตร.ม.	ตร.ม.	539	230	123,970	25	13,475	137,445
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 4.5 ซม. เสริมเหล็ก							
	Dia. 6 มม. @ 0.20 x 0.40 ม.	ตร.ม.	539	180	97,020	35	18,865	115,885
	รวม 1)				1,790,516		509,037	2,299,553

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
2	เสาเข็ม คอร. □ 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ต้น	42	5,965	250,530	1,500	63,000	313,530
3	ค้ำสัดหัวเสาเข็ม	ต้น	42	-	-	250	10,500	10,500
4	ขุดดิน-ถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม.	28	-	-	125	3,500	3,500
5	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	2	2,170	4,340	398	796	5,136
6	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	171	2,210	377,910	320	54,720	432,630
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,427	260	371,020	-	-	371,020
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	428	240	102,720	-	-	102,720
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,378	-	-	133	316,274	316,274
8	ตะปู	กก.	595	27	16,065	-	-	16,065
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	4,340	25.794	111,946	-	-	111,946
	- RB 9 มม.	กก.	2,853	24.766	70,657	-	-	70,657
	- RB 12 มม.	กก.	1,573	24.299	38,222	-	-	38,222
	- RB 15 มม.	กก.	6,022	23.364	140,698	-	-	140,698
	- RB 19 มม.	กก.	2,683	22.429	60,177	-	-	60,177
	- RB 25 มม.	กก.	4,206	22.429	94,336	-	-	94,336
10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	21,677	-	-	3,000	65,031	65,031
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	650	26.63	17,310	-	-	17,310
12	น้ำยากันซึม	ลิตร	151	30	4,530	-	-	4,530
13	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีอัดน้ำยาลงพื้น	ตร.ม.	323	60	19,380	-	-	19,380
14	พื้นสำเร็จรูป PRESTRESS CONCRETE							
	รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 200 กก. / ตร.ม.	ตร.ม.	539	230	123,970	25	13,475	137,445
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 4.5 ซม. เสริมเหล็ก							
	Dia. 6 มม. @ 0.20 x 0.40 ม.	ตร.ม.	539	180	97,020	35	18,865	115,885
	รวม 2)				1,933,832		546,161	2,479,993
3) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเข็มเจาะระบบแห้ง .)								
ข.105/มิ.ย./58								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	13,500	27,000	-	-	27,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.35 x 21.00 ม.	ต้น	42	15,126	635,292	-	-	635,292
3	ค้ำสัดหัวเสาเข็ม	ต้น	42	-	-	250	10,500	10,500
4	ขุดดิน-ถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม.	118	-	-	125	14,750	14,750
5	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	2	1,750	3,500	300	600	4,100
6	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	177	2,210	391,170	320	56,640	447,810
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,439	260	374,140	-	-	374,140
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	432	240	103,680	-	-	103,680
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,399	-	-	100	239,900	239,900
8	ตะปู	กก.	600	27	16,200	-	-	16,200
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	4,340	25.793	111,942	-	-	111,942
	- RB 9 มม.	กก.	2,802	24.766	69,394	-	-	69,394
	- RB 12 มม.	กก.	1,179	24.299	28,649	-	-	28,649
	- RB 15 มม.	กก.	6,022	23.364	140,698	-	-	140,698
	- RB 19 มม.	กก.	2,683	22.897	61,433	-	-	61,433
	- RB 25 มม.	กก.	4,206	22.897	96,305	-	-	96,305
	เหล็กเสริมคอนกรีต SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	546	24.299	13,267	-	-	13,267
	- DB 16 มม.	กก.	1,395	23.364	32,593	-	-	32,593
	- DB 20 มม.	กก.	486	22.897	11,128	-	-	11,128
10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	23,659	-	-	3,000	70,977	70,977
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	710	26.63	18,907	-	-	18,907
12	น้ำยากันซึม	ลิตร	151	20	3,020	-	-	3,020
13	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีอัดน้ำยาลงพื้น	ตร.ม.	323	25	8,075	-	-	8,075
14	พื้นสำเร็จรูป PRESTRESS CONCRETE							
	รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 200 กก. / ตร.ม.	ตร.ม.	539	200	107,800	20	10,780	118,580
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 4.5 ซม. เสริมเหล็ก							
	Dia. 6 มม. @ 0.20 x 0.40 ม.	ตร.ม.	539	180	97,020	35	18,865	115,885
16	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	ตัน	42	300	12,600	-	-	12,600
17	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	รวม	1	28,500	28,500	-	-	28,500
18	ขนย้ายดินเข็มาเจาะ	ลบ.ม.	110	-	-	40	4,400	4,400
19	ทรายหยาบกันหลุม	ลบ.ม.	12	440	5,280	91	1,092	6,372
	รวม 2)				2,397,592		428,504	2,826,096
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็ก C 150 x 50 x 4 มม. - 7.44 kg./m.	ท่อน	48	1,123	53,904	-	-	53,904
	- เหล็ก C 75 x 45 x 2.3 มม.	ท่อน	47	373	17,531	-	-	17,531
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 50 x 3 มม.	แผ่น	38	15	570	-	-	570
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	3,140	-	-	8.50	26,690	26,690
	รวม (1.1.2)				72,005		26,690	98,695

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนสีเทาซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	615	49	30,135	-	-	30,135
2	ครอบปรับมุมลอนคู่	คู่	95	58	5,510	-	-	5,510
3	ครอบ 3 ทาง	แผ่น	2	48	96	-	-	96
4	สลักเกลียว	ชุด	805	2.00	1,610	-	-	1,610
5	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	234	-	-	28	6,552	6,552
6	ก้ออิฐ 1/2 แผ่นไม่ฉาบปูน (กันป็นเข้าห้อง)	ตร.ม.	70	156	10,920	89	6,230	17,150
7	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 1"x6"	ม.	70	130	9,100	35	2,450	11,550
8	หล่อคอนกรีต หนา 0.07 ม. ปิดแป, จันทัน สูง 0.25 ม.	ม.	68	150	10,200	50	3,400	13,600
9	ท่อ PVC. Dia 2" x 0.12 ม. พร้อมมุ้งลวดกันแมลง							
	ระบายอากาศใต้หลังคา	ชุด	32	25	800	10	320	1,120
10	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคโค้ติง							
	ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	234	200	46,800	-	-	46,800
	รวม (1.2.1)				115,171		18,952	134,123
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ : พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	235	58	13,630	82	19,270	32,900
2	ฝ้าภายใน : ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	564	262	147,768	75	42,300	190,068
3	ฝ้าภายใน : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	56	215	12,040	52	2,912	14,952
4	ฝ้าภายนอกชั้น 3 : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	รอยต่อแผ่นเซาะร่อง V โครงค้ำวเหล็กฉาบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	6	240	1,440	75	450	1,890
	รวม (1.2.2)				174,878		64,932	239,810
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง							
1	ก้ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	557	156	86,892	89	49,573	136,465
2	ก้อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนลินคู่	ตร.ม.	6	540	3,240	89	534	3,774
3	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	853	58	49,474	80	68,240	117,714
4	ฉาบปูนโครงสร้างตีเส้น (ผนัง ค.ส.ล.)	ตร.ม.	76	63	4,788	100	7,600	12,388
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,462	63	92,106	100	146,200	238,306
6	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	557	70	38,990	35	19,495	58,485
7	บุกระเบื้องเคลือบสีขาว ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	157	260	40,820	138	21,666	62,486

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/12

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
8	ก่ออิฐมวลเบา หน้า 7.5 ซม.	ตร.ม.	133	200	26,600	55	7,315	33,915
9	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	ตร.ม.	266	58	15,428	82	21,812	37,240
10	ผนัง ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	76	640	48,640	295	22,420	71,060
11	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	72	80	5,760	87	6,264	12,024
12	ฉาบปูนขัดมัน (กระจกตันไม้)	ตร.ม.	7	80	560	87	609	1,169
13	ฉาบปูนชะร่อง (กระจกตันไม้)	ตร.ม.	8	70	560	113	904	1,464
	รวม (1.2.3)				413,858		374,338	788,196
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	212	423	89,676	183	38,796	128,472
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	342	315	107,730	125	42,750	150,480
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคด้าน ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	147	260	38,220	125	18,375	56,595
4	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคติดตั้ง							
	ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	103	400	41,200	-	-	41,200
5	บัวเชิงผนัง							
	- หินขัดสำเร็จรูป	ม.	193	90	17,370	55	10,615	27,985
	- กระจกเซรามิค	ม.	183	60	10,980	50	9,150	20,130
	- พิวีซี หน้า 9 มม. สูง 10 ซม.	ม.	368	110	40,480	38	13,984	54,464
6	งานบันได							
	- ชั้นบันไดผิวปูหินขัดสำเร็จรูป	ม.	68	423	28,764	183	12,444	41,208
	- ขานพักบันไดผิวปูหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	12	423	5,076	183	2,196	7,272
	- บัวหินขัดกับที่	ม.	24	90	2,160	75	1,800	3,960
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นไวโริล 2"	ม.	77	140	10,780	38	2,926	13,706
	รวม (1.2.4)				392,436		153,036	545,472
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก							
1	วงกบเหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 2"x4"	ม.	980	270	264,600	30	29,400	294,000
2	วงกบเหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 4"x5"	ม.	30	350	10,500	30	900	11,400
4	กระจกฉายผ้า หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	447	21	9,387	8	3,576	12,963
5	เกล็ดกระจกผ้า หน้า 5 มม. ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	1,176	25	29,400	-	-	29,400
6	เหล็กดัด	ตร.ม.	32	400	12,800	-	-	12,800
7	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	80	350	28,000	-	-	28,000
	รวม (1.2.5)				354,687		33,876	388,563
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน							

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	12	970	11,640	150	1,800	13,440
2	ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดกันน้ำ							
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	24	1,025	24,600	140	3,360	27,960
3	ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน							
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	24	910	21,840	140	3,360	25,200
4	ป4 ประตู PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	12	1,850	22,200	110	1,320	23,520
5	น1 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมเปิด 12 เกล็ด 2 ช่อง/ชุด							
	รวมอุปกรณ์หมุน	ชุด	48	720	34,560	120	5,760	40,320
6	น2 บานเกล็ดติดตายวงกบเหล็ก ขนาด 2"x4"	ชุด	8	คิดรวมในงานวงกบและกระจกแล้ว				
7	น3 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน							
	ขนาด 0.70 x 1.55 ม.	ชุด	4	690	2,760	110	440	3,200
8	น4 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2"							
	ขนาด 0.45 x 0.95 ม.	ชุด	4	350	1,400	-	-	1,400
9	น5 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2"							
	ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	ชุด	1	530	530	-	-	530
10	อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง							
	- ลูกบิด (ห้องทั่วไป)	ชุด	60	300	18,000	80	4,800	22,800
	- ลูกบิด (ห้องน้ำ)	ชุด	12	300	3,600	80	960	4,560
	- ญอญแจฝักบาน	ชุด	4	100	400	80	320	720
	- บานพับ 4" x 5"	ชุด	216	48	10,368	-	-	10,368
	- บานพับ 4" x 3"	ชุด	12	25	300	-	-	300
	- มือจับ 4"	ชุด	4	10	40	-	-	40
	- ลูกปิ่นประกบเดือย	ชุด	60	120	7,200	35	2,100	9,300
	- ลูกยางกันกระแทก	ชุด	12	5	60	-	-	60
	รวม (1.2.6)				159,498		24,220	183,718
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบ TF-2106	ชุด	12	2,500	30,000	298	3,576	33,576
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF-911	ชุด	12	2,200	26,400	298	3,576	29,976
3	กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบอลูมิเนียม	ชุด	12	350	4,200	70	840	5,040
4	ที่ใส่กระดาษชำระฝักผนัง TF-9002	ชุด	12	220	2,640	103	1,236	3,876
5	ฝักบัวอาบน้ำสายโครเมียม พร้อมก๊อกเปิด-ปิดน้ำ	ชุด	12	550	6,600	70	840	7,440
6	ที่ใส่สบู่ฝักผนัง TF-9000	ชุด	12	240	2,880	103	1,236	4,116
7	ขอแขวนผ้าโครเมียม	ชุด	12	100	1,200	40	480	1,680
8	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	12	140	1,680	70	840	2,520
9	สายฉีดชำระ	ชุด	12	440	5,280	35	420	5,700
10	อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน (ฝักเคาน์เตอร์)							
	พร้อมก๊อกวง และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	12	2,770	33,240	300	3,600	36,840

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ภายในห้องเตรียมอาหาร							
	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ยาว 1.55 ม.	ชุด	12	2,000	24,000	-	-	24,000
12	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	12	220	2,640	70	840	3,480
	รวม (1.2.7)				140,760		17,484	158,244
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	3,231	35	113,085	28	90,468	203,553
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	250	30	7,500	35	8,750	16,250
3	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	ตร.ม.	188	30	5,640	30	5,640	11,280
	รวม (1.2.8)				126,225		104,858	231,083
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" พร้อมลูกกรงกันตก							
	เหล็ก [I] ตัน 1"x1" @ 0.15 ม.	ม.	17	450	7,650	-	-	7,650
2	ผิวมัน้ำน ค.ส.ล. ผิวหินขัด เม็ดหินเบอร์ 3	ตร.ม.	21	285	5,985	186	3,906	9,891
3	ท่อเหล็ก Dia. 2" (ใต้มัน้ำน)	ม.	36	155	5,580	-	-	5,580
4	ราวระเบียงทางเดิน ตามขยายแผ่นที่ A-08							
	ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	14	2,100	29,400	-	-	29,400
5	ราวระเบียงห้องนอน 1 ตามขยายแผ่นที่ A-08							
	ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	12	2,000	24,000	-	-	24,000
6	ราวระเบียงห้องนอน 2 ตามขยายแผ่นที่ A-08							
	ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	12	2,050	24,600	-	-	24,600
7	ราวระเบียงด้านหัว - ท้าย ตามขยายแผ่นที่ A-08							
	ยาว 2.75 ม./ชุด	ชุด	6	1,900	11,400	-	-	11,400
8	ท่อระบายน้ำล้นกันสาดข้าง (ผังคาน) Dia. 1 1/2"x0.25 ม.	อัน	12	10	120	-	-	120
9	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ผังคาน) Dia. 2" x 0.25 ม.	อัน	4	10	40	-	-	40
10	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ผังคานหลังคา) Dia. 3" x 0.20 ม.	อัน	44	20	880	-	-	880
11	บันไดลิ่งชั้นหลังคา แม่บันไดเหล็ก Dia. 2"							
	ลูกบันไดใช้เหล็ก Dia. 1 1/2" @ 0.30 ม.							
	(กว้าง 0.40 ยาว 4.00 ม.)	ชุด	1	3,700	3,700	-	-	3,700
12	แผงกันแดดอลูมิเนียมอบสี โครงอลูมิเนียม	ตร.ม.	36	2,150	77,400	-	-	77,400
13	พื้นทางเท้า ค.ส.ล. ด้านหน้าและด้านหลัง หนา 7 ซม.							
	เสริมเหล็ก Dia.6 มม. @ 0.20 ม.# ตามขยายแผ่นที่ A-05	ตร.ม.	24	270	6,480	115	2,760	9,240
14	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร	แผ่น	1	3,000	3,000	100	100	3,100
	รวม (1.2.9)				200,235		6,766	207,001

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิภพพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบท่อน้ำประปา							
	- เดินท่อประปา ท่อเหล็กอบสังกะสี "M"							
	- Dia. 2"	ม.	48	280	13,440	100	4,800	18,240
	- Dia. 1 1/2"	ม.	48	199	9,552	70	3,360	12,912
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	10,346	10,346	3,104	3,104	13,450
	- เดินท่อประปา ท่อ PB-13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	205	39	7,995	20	4,100	12,095
	- Dia. 1/2"	ม.	73	26	1,898	20	1,460	3,358
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	5,441	5,441	1,632	1,632	7,073
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ความจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Dia.6"x 6 ม. = 40 ต้น)	บ่อ	1	110,000	110,000	15,000	15,000	125,000
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2"	ชุด	1	15,500	15,500	240	240	15,740
	- BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	262	524	60	120	644
	- Dia. 3/4"	ชุด	12	340	4,080	90	1,080	5,160
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	2	845	1,690	180	360	2,050
	- Dia. 2"	ชุด	6	1,330	7,980	240	1,440	9,420
	- STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	24	300	7,200	30	720	7,920
	- FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	24	150	3,600	30	720	4,320
	- FOOT VALVE Dia. 1 1/2"	ชุด	1	650	650	180	180	830
	- CHECK VALVE Dia. 1"	ชุด	1	620	620	120	120	740
2	ระบบท่อระบายน้ำเสีย							
	- เดินท่อส้วม ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 4"	ม.	60	85	5,100	55	3,300	8,400
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	2,500	2,500	750	750	3,250
	- FCO. Dia. 4"	ชุด	2	750	1,500	240	480	1,980
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 4" ซ	ชุด	6	800	4,800	120	720	5,520
	- เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 3"	ม.	24	70	1,680	30	720	2,400
	- Dia. 2 1/2"	ม.	28	40	1,120	20	560	1,680
	- Dia. 2"	ม.	84	35	2,940	20	1,680	4,620
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	3,157	3,157	947	947	4,104
	- FCO. Dia. 3"	ม.	2	500	1,000	180	360	1,360
	- FLOOR DRAIN (BELL)							
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1	540	540	150	150	690
	- Dia. 2"	ชุด	8	440	3,520	120	960	4,480
	- FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"	ชุด	16	350	5,600	120	1,920	7,520

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ชุด	2	650	1,300	90	180	1,480
	- เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	8	66	528	20	160	688
	- Dia. 2"	ม.	24	41	984	20	480	1,464
	- Dia. 1 1/2"	ม.	92	26	2,392	20	1,840	4,232
	- Dia. 1"	ม.	60	16	960	20	1,200	2,160
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	2,675	2,675	803	803	3,478
	- VENTTHROUGH ROOF Dia. 2 1/2"	ชุด	2	525	1,050	80	160	1,210
3	ระบบระบายน้ำฝน							
	- เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC -8.5							
	- Dia. 3"	ม.	100	80	8,000	35	3,500	11,500
	- Dia. 2"	ม.	20	41	820	25	500	1,320
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ	รวม	1	4,851	4,851	1,455	1,455	6,306
	- ROOF DRAIN							
	- Dia. 3"	ชุด	16	595	9,520	180	2,880	12,400
	- Dia. 2"	ชุด	24	595	14,280	120	2,880	17,160
	- AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	12	560	6,720	120	1,440	8,160
	- SLEEVE PIPE GSP-2							
	- Dia. 3" x 0.30 ม.	ชุด	44	120	5,280	-	-	5,280
	- Dia. 1 1/2" x 0.20 ม.	ชุด	4	35	140	-	-	140
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ชุด	8	600	4,800	75	600	5,400
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	78	850	66,300	385	30,030	96,330
	- บ่อพักน้ำฝน ค.ส.ล.	บ่อ	8	970	7,760	785	6,280	14,040
4	ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรอง แบบไม่เติมอากาศ							
	ขนาด 4,000 ลิตร/วัน พร้อมฐาน	ชุด	2	23,550	47,100	3,200	6,400	53,500
5	BOOSTER PUMP SET ;							
	CAP 2 x 350 L/MIN, TDH 25 M., 3 HP							
	PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L	ชุด	1	155,000	155,000	6,000	6,000	161,000
6	เครื่องดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	13	1,435	18,655	50	650	19,305
7	มาตรวัดน้ำ							
	- Dia. 2"	ชุด	1	5,200	5,200	240	240	5,440
	- Dia. 1/2"	ชุด	12	865	10,380	60	720	11,100
	รวม (1.3)				608,669		119,381	728,050
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมฝังฝ้าเพดาน LED (BULB) 5 W.สีเงินขอบขาวDia.6"	ชุด	12	635	7,620	95	1,140	8,760
2	โคม FL ครอบพลาสติกติดฝ้าเพดาน							

โครงการก่อสร้าง : อาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- ขนาด LED (T8) 1x20 W.	ชุด	48	750	36,000	95	4,560	40,560
	- ขนาด LED (T8) 1x10 W.	ชุด	19	550	10,450	95	1,805	12,255
3	โคมไฟติดเพดานครอบแก้วขาวรุ่นวงกลม LED (BULB) 1x7 W	ชุด	24	615	14,760	95	2,280	17,040
4	สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	85	70	5,950	80	6,800	12,750
5	สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	3	130	390	90	270	660
6	สวิตช์สามทาง	ชุด	4	95	380	85	340	720
7	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวด์พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ฝั่งผนัง	ชุด	96	250	24,000	90	8,640	32,640
8	MINIATURE CB. 20-30 A. 2 P พร้อมกล่อง	ชุด	24	400	9,600	110	2,640	12,240
9	เดินสายร้อยท่อ	จุด	199	450	89,550	120	23,880	113,430
10	MDB	ชุด	1	45,000	45,000	5,000	5,000	50,000
11	PANEL BOARD							
	- PB A	ชุด	1	9,145	9,145	500	500	9,645
	- PB B	ชุด	1	9,145	9,145	500	500	9,645
	- PB C	ชุด	1	9,145	9,145	500	500	9,645
	- แผงควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง	ชุด	12	2,440	29,280	200	2,400	31,680
	- MCCB PUMP	ชุด	1	4,500	4,500	200	200	4,700
12	สายเมนและท่อ							
	- THW 95 Sq.mm.	ม	132	334	44,088	52	6,864	50,952
	- THW 70 Sq.mm.	ม	44	243	10,692	42	1,848	12,540
	- THW 25 Sq.mm.	ม	104	89	9,256	23	2,392	11,648
	- THW 16 Sq.mm.	ม	375	57	21,375	19	7,125	28,500
	- THW 10 Sq.mm.	ม	13	36	468	16	208	676
	- THW 6 Sq.mm.	ม	207	21	4,347	12	2,484	6,831
	- อุปกรณ์ประกอบสาย	เหมา	1	10,000	10,000	-	-	10,000
	- IMC Dia. 3"	ม	40	460	18,400	60	2,400	20,800
	- IMC Dia. 1 1/2"	ม	26	150	3,900	40	1,040	4,940
	- EMT Dia. 3/4"	ม	153	36	5,508	23	3,519	9,027
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	3,000	3,000	-	-	3,000
13	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 (45) A	ชุด	12	1,200	14,400	120	1,440	15,840
	รวม (1.4.1)				450,349		90,775	541,124
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)	ชุด	1	40,000	40,000	3,000	3,000	43,000
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	11,840	11,840	1,000	1,000	12,840
3	RATE OF RISE TEMP HEAT DETECTOR	ชุด	36	700	25,200	80	2,880	28,080
4	MANUAL STATION	ชุด	3	1,200	3,600	80	240	3,840
5	ALARM BELLS	ชุด	3	750	2,250	80	240	2,490

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 9555+ อส.ข.354/ส.ค./55 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่

ข.105/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
6	เดินสายร้อยท่อ	จุด	42	600	25,200	150	6,300	31,500
	รวม (1.4.2)				108,090		13,660	121,750
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB)	ชุด	1	2,130	2,130	200	200	2,330
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	12	200	2,400	90	1,080	3,480
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	12	600	7,200	150	1,800	9,000
	รวม (1.4.3)				11,730		3,080	14,810
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

