

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๓๘๘,๕๐๐ บาท
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น พื้นที่อาคาร ๓๖๙ ตร.ม.
งานโครงสร้าง...งานสถาปัตยกรรม...งานระบบประปา-สุขาภิบาล...งานระบบไฟฟ้า...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๒๗๘,๐๐๐ บาท
(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิภาพร	ธนศักดิ์สกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพศาล	พูลศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายพิศาล	ภูมาศวิน	ผู้อำนวยการกองช่างระดับ ๗	กรรมการ
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐๓๕ ๒๔๑๕๒๐


<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภท อาคารสถานีอนามัย(150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 369 ตารางเมตร			
<input checked="" type="checkbox"/>	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
<input checked="" type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input checked="" type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8170/2536 + ข.91/พ.ย./41 พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.			
<input checked="" type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น			
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558			
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
<input checked="" type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน <input type="checkbox"/> แั่งจราคาเมื่อเดือน			
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.144 ลว.22 เมษายน 2556				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	0	2,523,082.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2699	0	3,204,061.83	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	74,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	3,278,061.83	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	3,278,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	8,883.47 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางนิภาพร ธนศักดิ์สกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายไพศาล พูลศิลป์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายไพศาล ภูมาศวิน)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้อง

ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดราคาและ

ปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย (150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ระดมประมาณ369 ตรม.	แบบเลขที่ :	8170/2536	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ ข.91/พ.ย./41	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง	934,230	1,030,852	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	- งานหลังคา - โครงหลังคา	227,951	227,951	
	- งานฝ้าเพดาน	105,080	105,080	
	- งานพื้น - ผิวพื้น	182,920	182,920	
	- งานผนัง - ผิวผนัง	302,014	302,014	
	- งานวงกบ - กระจก - เหล็กตัด	91,099	91,099	
	- งานประตู - หน้าต่าง	109,715	109,715	
	- งานสุขภัณฑ์	29,223	29,223	
	- งานทาสี	138,410	138,410	
	- งานเบ็ดเตล็ด	101,321	101,321	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	106,623	106,623	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	72,370	72,370	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,400,956	2,497,578	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		74,000	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		0	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	74,000	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	25,504	25,504	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	25,504	25,504	
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์		0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,426,460	2,597,082	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย (150) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตรม.		แบบเลขที่ :	8170/2536	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	+ ข.91/พ.ย./41	
ผู้ประมาณการ	นายพิศาล ภูมาศวิน	วันที่ประมาณราคา	สิงหาคม 2558	พื้นที่อาคาร	369 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	นายพิศาล ภูมาศวิน	ราคาวัสดุส่วนกลาง		จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.1) ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน และถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม.	128	0	0	125	16,000	16,000
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5	438	2,190	91	455	2,645
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	121	1,822	220,462	320	38,720	259,182
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	550	260	143,000	0	0	143,000
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (ใช้ 30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ	165	240	39,600	0	0	39,600
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	786	0	0	120	94,320	94,320
5	ตะปู	กก.	197	27	5,319	0	0	5,319
6	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	1,119	25.794	28,863	0	0	28,863
	- RB 9 มม.	กก.	4,206	24.766	104,166	0	0	104,166
	- RB 12 มม.	กก.	226	24.299	5,492	0	0	5,492
	- RB 15 มม.	กก.	2,948	23.364	68,877	0	0	68,877
	- RB 19 มม.	กก.	3,822	22.897	87,512	0	0	87,512
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	12,321	0	0	3,401	41,904	41,904
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	273	26.63	7,270	0	0	7,270
9	น้ำยากันซึม	กก.	32	65	2,080	0	0	2,080
10	ทดสอบดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST	จุด	2	14,000	28,000	0	0	28,000
	รวม 1.1)				742,831		191,399	934,230
	1.2) ฐานรากแบบ ข.(ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร. □ 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	ต้น	24	2,760	66,240	1,200	28,800	95,040
2	ขุดดิน และถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม.	48	0	0	125	6,000	6,000
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	121	1,822	220,462	320	38,720	259,182
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	564	260	146,640	0	0	146,640
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (ใช้ 30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ	169	240	40,560	0	0	40,560
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	806	0	0	133	107,198	107,198
5	ตะปู	กก.	202	27	5,454	0	0	5,454
6	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	1,119	25.794	28,863	0	0	28,863
	- RB 9 มม.	กก.	4,206	24.766	104,166	0	0	104,166

โครงการก่อสร้าง

อาคารสถานีอนามัย (150) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 แบบเลขที่

8170/2536

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่

+ ข.91/พ.ย./41

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- RB 12 มม.	กก.	226	24,299	5,492	0	0	5,492
	- RB 15 มม.	กก.	3,036	23,364	70,933	0	0	70,933
	- RB 19 มม.	กก.	3,677	22,897	84,192	0	0	84,192
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	12,264	0	0	3,401	41,710	41,710
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	270	45.71	12,342	0	0	12,342
9	นํายากันซึม	กก.	32	65	2,080	0	0	2,080
10	ทดสอบดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST	จุด	1	21,000	21,000	0	0	21,000
	รวม 1.2)				808,424		222,428	1,030,852
	2.) งานหลังคา							
1	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	13	508	6,604	0	0	6,604
2	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	94	844	79,336	0	0	79,336
3	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	4	918	3,672	0	0	3,672
4	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	3	999	2,997	0	0	2,997
5	เหล็ก L 30 x 30 x 3.2 มม.	ท่อน	15	214	3,210	0	0	3,210
6	เหล็ก [] 25 x 25 x 2.3 มม.	ท่อน	7	255	1,785	0	0	1,785
7	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา							
	- ขนาด 0.25 x 0.25 ม.	แผ่น	6	95	570	0	0	570
	- ขนาด 0.25 x 0.35 ม.	แผ่น	12	125	1,500	0	0	1,500
8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	3,940	0	0	8.50	33,490	33,490
9	กระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	690	64	44,160	0	0	44,160
10	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม	แผ่น	70	41	2,870	0	0	2,870
11	สลักเกลียว 12"	ตัว	830	2.50	2,075	0	0	2,075
12	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	293	0	0	28	8,204	8,204
13	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1/2"x6"+3/4"x8" + พุก							
	ไม้เนื้อแข็ง	ม.	82	300	24,600	89	7,298	31,898
14	น๊อตหัวกลม Dia. 5/8" x 6"	ตัว	40	12	480	0	0	480
15	รางน้ำตะเข้รางแผ่นอลูมิเนียมพับตามแบบ	ม.	12	350	4,200	75	900	5,100
	รวม 2.)				178,059		49,892	227,951

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย (150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ369 แบบเลขที่ 8170/2536
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอกสารเลขที่ + ข.91/พ.ย./41

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.) งานฝ้าเพดาน									
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.โครงเหล็ก								
	ซูปสังกะสีแบบ METAL STUD								
	@ 0.40x0.60 ม.	ตร.ม.	152	240	36,480	75	11,400	47,880	
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม.								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเหล็กอบสังกะสี								
	METAL STUD @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม	143	325	46,475	75	10,725	57,200	
	รวม 3.)						82,955	22,125	105,080
4.) งานพื้น - ผิวพื้น									
1	ผิวทำกรวดล้างเม็ดเล็ก	ตร.ม.	17	270	4,590	99	1,683	6,273	
2	ผิวทำหินขัดเบอร์ 3 ผึ่งเส้น PVC.	ตร.ม.	133	285	37,905	153	20,349	58,254	
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8"	ตร.ม.	24	300	7,200	125	3,000	10,200	
4	ผิวปูกระเบื้องโมเสค 2"x2"	ตร.ม.	16	575	9,200	165	2,640	11,840	
5	ผิวพื้นขัดมัน	ตร.ม.	166	90	14,940	82	13,612	28,552	
6	แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	102	270	27,540	90	9,180	36,720	
7	บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.10 ม.	ม.	52	80	4,160	68	3,536	7,696	
8	บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 0.10 ม.	ม.	61	90	5,490	75	4,575	10,065	
9	ชั้นบันไดผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก	ม.	37	270	9,990	90	3,330	13,320	
	รวม 4.)						121,015	61,905	182,920
5.) งานผนัง - ผิวผนัง									
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	306	175	53,550	89	27,234	80,784	
2	บล็อกระบายอากาศชนิดกันฝน	ตร.ม.	2	210	420	60	120	540	
3	ผนังไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1/2"x4" บังใบตีชิด โครง								
	คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	2	870	1,740	147	294	2,034	
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	508	60	30,480	82	41,656	72,136	
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	597	70	41,790	100	59,700	101,490	
6	ปูกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	ตร.ม.	52	220	11,440	170	8,840	20,280	
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	55	15,125	35	9,625	24,750	
	รวม 5.)						154,545	147,469	302,014

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย (150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ369 แบบเลขที่ 8170/2536
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่ + ข.91/พ.ย./41

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.) งานวงกบ - กระจก								
1	วงกบเหล็ก 2"x4"	ม.	217	280	60,760	35	7,595	68,355
2	เกล็ดกระจกลายผ้า หน้า 5 มม. 4" x 0.60 ม.	เกล็ด	48	29	1,392	0	0	1,392
3	กระจกใส หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	274	15	4,110	8	2,192	6,302
4	มุ้งลวดครอบอลูมิเนียม	ตร.ม	43	350	15,050	0	0	15,050
รวม 6.)					81,312		9,787	91,099
7.) งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	ป1 ประตูเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ภายในมีฉนวนกันความร้อน และกันเสียงดีด เต็มบาน เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	ชุด	8	4,915	39,320	300	2,400	41,720
2	ป2 ประตูเหล็กสำเร็จรูป ขนาด (0.80 + 0.40) x 2.00 ม. ภายในมีฉนวนกันความร้อน และกัน- เสียงดีดเต็มบาน เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	ชุด	3	8,915	26,745	450	1,350	28,095
3	น1 เกล็ดอลูมิเนียมชนิดมือโยก 4" ชนิดมี เหล็กกันขโมย ช่องแสงตอนบนติดเหล็ก กันขโมย LG. □ 1/2"	ชุด	2	1,000	2,000	200	400	2,400
4	น2 ช่องแสงติดเหล็กกันขโมย LG.□ 1/2"	ชุด	12	180	2,160	70	840	3,000
5	น3 บานเปิดครอบเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4-(0.60 x 1.10 ม.) ตอนบนช่องแสงมี เหล็กกันขโมย LG. □ 1/2"	ชุด	5	6,500	32,500	400	2,000	34,500
รวม 7.)					102,725		6,990	109,715
8.) งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 16"x20"	ชุด	4	2,670	10,680	298	1,192	11,872
2	โถส้วมนั่งยองมีฐานแบบราดน้ำ	ชุด	4	1,450	5,800	104	416	6,216
3	ที่ใส่กระดาษชำระฝั้ผนัง	ชุด	4	240	960	103	412	1,372
4	ที่ใส่สบู่ฝั้ผนัง	ชุด	1	240	240	103	103	343
5	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	1	450	450	70	70	520
6	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	1	2,210	2,210	145	145	2,355
7	ก๊อกน้ำทองเหลือง	ชุด	4	350	1,400	25	100	1,500
8	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia. 2"	ชุด	5	470	2,350	75	375	2,725
9	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	4	220	880	70	280	1,160
10	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	4	220	880	70	280	1,160
รวม 8.)					25,850		3,373	29,223

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย (150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ369 แบบเลขที่ 8170/2536
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่ + ข.91/พ.ย./41

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9.) งานเบ็ดเตล็ด								
1	ขอบราวบันไดผิวหินขัด	ม.	20	500	10,000	140	2,800	12,800
2	ราวบันไดเหล็กดำ Dia. 2" x 2.3 มม. ทาสี	ม.	6	155	930	75	450	1,380
3	ม้านั่ง คสล. ผิวหินขัด มีพนักพิง	ม.	13.5	2,150	29,025	0	0	29,025
4	กระบะปลูกต้นไม้ คสล.ภายในผิวขัดมัน	ม.	8.8	700	6,160	200	1,760	7,920
5	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด							
	แผ่นป้าย 0.80 x 2.10 ม.	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร ตามเอกสาร							
	เลขที่ ข.14/ม.ค./32	ชุด	1	2,000	2,000	100	100	2,100
7	ทำการป้องกันปลวก,มอดและเชื้อรา โดย							
	กรรมวิธีเซลล์ไดรท์	ตร.ม.	256	62	15,872	0	0	15,872
8	เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด์	ชุด	2	1,162	2,324	50	100	2,424
9	ถังเก็บน้ำฝนเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.4 มม.							
	ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมขาตั้ง	ชุด	2	9,700	19,400	800	1,600	21,000
10	ถังเก็บน้ำหินขัดสำเร็จรูป จุ 50 ลิตร	ชุด	4	1,200	4,800	0	0	4,800
	รวม 9.)				94,011		7,310	101,321
10.) งานทาสี								
1	ทาสีอัลมีลชั้นทนสภาวะอากาศ ภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	1,402	55	77,110	30	42,060	119,170
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	27	30	810	35	945	1,755
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	269	30	8,070	35	9,415	17,485
	รวม 10.)				85,990		52,420	138,410
11.) งานประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อประปา PVC. 13.5							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	4	48	192	80	320	512
	- Dia. 3/4"	ท่อน	4	58	232	80	320	552
	- Dia. 1"	ท่อน	8	92	736	80	640	1,376
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	6	156	936	100	600	1,536
2	ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC.8.5 Dia:2"	ท่อน	16	165	2,640	100	1,600	4,240
3	ท่อส้วม PVC. 8.5 Dia. 4"	ท่อน	8	588	4,704	220	1,760	6,464
4	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	L/S	1	3,776	3,776	1133	1,133	4,909
5	STOP VALVE	ชุด	8	360	2,880	25	200	3,080
6	ประตุน้ำ							
	- Dia. 1"	ชุด	2	384	768	120	240	1,008
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1	656	656	180	180	836

โครงการก่อสร้าง

อาคารสถานีอนามัย (150)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ369 แบบเลขที่

8170/2536

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่

+ ข.91/พ.ย./41

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	มาตรวัดน้ำ Dia. 1 1/2"	เครื่อง	1	3,500	3,500	120	120	3,620
8	FCO.ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4"	ชุด	3	700	2,100	240	720	2,820
9	วางระบายน้ำก่ออิฐขัดมันภายใน+ฝ้าปิด คสล.	ม.	78	540	42,120	215	16,770	58,890
10	บ่อเกรอะ-บ่อกรอง - บ่อซึม	ชุด	2	3,000	6,000	1,200	2,400	8,400
11	วางรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	20	250	5,000	70	1,400	6,400
12	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	9	150	1,350	70	630	1,980
	รวม 11.)				77,590		29,033	106,623
	12.) งานไฟฟ้า							
1	FLU. 2 x 40 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	14	495	6,930	135	1,890	8,820
2	FLU. 1 x 40 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	16	350	5,600	115	1,840	7,440
3	FLU. 1 x 20 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	4	260	1,040	115	460	1,500
4	โคม DOWN LIGHT PL 1 x 9 W. มีแผ่น							
	สะท้อนแสงสีน้ำเงิน	ชุด	4	700	2,800	115	460	3,260
5	โคมไฟกิ่งทรงกลมหลอด EL 1 x 11 W. กันน้ำ							
	ติดผนัง	ชุด	7	600	4,200	165	1,155	5,355
6	โคมไฟกิ่งหลอด DULUX EL 1 x 13 W.							
	ครอบแก้วทรงแปดเหลี่ยม Dia. 10" ติดผนัง	ชุด	2	800	1,600	165	330	1,930
7	สวิตช์ฝังผนัง							
	- 1S	จุด	6	70	420	80	480	900
	- 2S	จุด	7	100	700	90	630	1,330
	- 3S	จุด	1	130	130	100	100	230
8	ตัวรับฝังชนิดเดี่ยว 2P มีสายดิน	จุด	17	120	2,040	90	1,530	3,570
9	ตัวรับฝังพื้น (POP UP)	จุด	1	1,600	1,600	265	265	1,865
10	SAFETY SWITCH 60 A., 1 PHASE, 2W	ชุด	1	1,190	1,190	100	100	1,290
11	LOAD CENTER (PB-A), 1 PHASE, 2W	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
12	เดินสายลอย	จุด	67	300	20,100	100	6,700	26,800
13	เดินสายเมนต์ 16.0 ตร.มม. THW	ม.	40	58	2,320	19	760	3,080
	รวม 12.)				55,170		17,200	72,370

