

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลบางซ้าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องทันตกรรม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ
 - ๖.๑ นายจิระเดช อุบล นายช่างสำรวจ ๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - ๖.๒ นายวิสิทธิ์ อภิชนังกูร ทันตแพทย์ชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวประวีณา อุไรฤกษ์กุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

นราชการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
ระเภท	งานอาคาร		
ำของงาน	โรงพยาบาลบางซ้าย		
านที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
่วยงานประมาณราคา	ฝ่ายสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
บเลขที่			
ะมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ะมาณราคาเมื่อวันที่	19 มกราคม 2558		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,104.25	1.2726	275,014.27	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งานเครื่องปรับอากาศ	61,500.00	1.0700	65,805.00	ภาษี 7 %
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,819.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			340,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

ประมาณราคา



(นายจิระเดช อุบล)

นายช่างสำรวจ 5


ตรวจสอบ



(นางสาวประภาศิริ ศรีคะชา)

วิศวกรโยธา 6 ว

เห็นชอบ



(นายลือชัย วรรณชัย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบางชัย

สถานที่ตั้งนิคมการ โรงพยาบาลบางชัย อำเภอบางชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคา ฝ่ายสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานต้นรับการ โรงพยาบาลบางชัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องทันตกรรม								
	- ขัดพื้นหินขัดเดิม	44.50	ตร.ม.	-	-	20.00	890.00	890.00	
	- รื้อถอนประตูเดิม	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างเดิม	3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00	
	- ก่ออิฐมวลเบา	30.00	ตร.ม.	205.00	6,150.00	50.00	1,500.00	7,650.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	62.00	3,720.00	82.00	4,920.00	8,640.00	
	- งานซึ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก	2.80	ตร.ม.	1,000.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ปูกระเบื้อง 8" x 8"	10.25	ตร.ม.	275.00	2,818.75	138.00	1,414.50	4,233.25	
	- ปูกระเบื้อง 8" x 8"	5.00	ตร.ม.	275.00	1,375.00	138.00	690.00	2,065.00	
	- ช่างล้างมือเค็บบทพร้อมก๊อกลงข้างชนิดติดเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	298.00	596.00	5,596.00	
	- ช่างล้างมือเค็บบทพร้อมก๊อกลงข้างชนิดติดเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	298.00	298.00	2,098.00	
	- ตู้พื้น Built-in (B1,B2,B3,B4)	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- ตู้แขวน Built-in (W1,W2,W3)	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ประตู ป1	1.00	บาน	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- ประตู ป2	2.00	บาน	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- หน้าต่าง น1	2.00	บาน	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- หน้าต่าง น2	1.00	บาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง						139,072.25		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							139,072.25	
	- หน้าต่าง น3	1.00	บาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด9มม. (โครงค่าเหล็กชุบสังกะสี)	44.50	ตร.ม.	225.00	10,012.50	65.00	2,892.50	12,905.00	
	- งานทาสี	94.25	ตร.ม.	30.00	2,827.50	30.00	2,827.50	5,655.00	
	- โครงไฟลอยตะแกรงสะท้อนเงาพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x	4.00	ชุด	1,950.00	7,800.00	300.00	1,200.00	9,000.00	
	- เต้ารับ POP-UP	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- สวิตช์	4.00	ชุด	75.00	300.00	18.00	72.00	372.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง	9.00	พอน	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- ท่อประปาพร้อมค่าแรง	1.00	เมตร	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ท่อลมชักขึ้นพร้อมค่าแรง	1.00	เมตร	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- แทน คสล.พร้อมหลังคา สำหรับวางบั้งลม	1.00	เมตร	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							216,104.25	
	งานอื่นๆ								
	- พาทิชั้นทับ ขนาด 1.00 x 1.60 เมตร	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU	3.00	เครื่อง	18,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	รวมงานอื่นๆ							61,500.00	

Prasit