

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๘,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย ๙๒ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐. บาท-
๕. บัญชีประมาณการราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว)
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว)
 ๑. นายนพดล อิมอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายธนพงษ์ อำพันธ์รัตน์ นายช่างโยธา อบต.โพธิ์เอน กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9	แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน 22 ธันวาคม 2557		ปรับราคาเมื่อเดือน 29 มกราคม 2558

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4 เมษายน 2554
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2726		894,694	
			1,138,587.58	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,138,587.58	
คิดดบเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,138,000.0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		12,370	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายนพดล อิมอดม)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายธนพงษ์ อัมพันธ์รัตน์)
 กรรมการ

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)		แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.			
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้าง	-				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		235,345			
	1.2.1 งานโครงสร้างหลังคา		51,926			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		45,459			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		67,227			
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น		86,056			
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง		111,074			
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด		57,047			
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง		65,260			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		21,399			
	1.2.8 งานทาสี		46,030			
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		17,000				
1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		52,316				
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		38,555				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	894,694			
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน					
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ					
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้					
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า					
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์					
	2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม					
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร					
2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย						
2.3.7 งานระบบ Joint Busduct						
2.3.8 งานระบบ MATV						

(นายพนพล อิ่มอุดม) ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ

(นายธนพงษ์ อัมพันธ์รัตน์) กรรมการ


โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานส่วนที่ 4	-	894,694	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.1 งานระบบไฮดรันระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม 2.2 งานระบบเสียงอาคาร 2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย 2.4 งานระบบ MATV รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เจือปนไขและความจำเป็นต้องมี รวมค่างานส่วนที่ 2			


.....

(นายพนพล อุ่มอุดม) ประธานกรรมการ


.....

(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ


.....

(นายธนพงษ์ อำพันรัตน์) กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา 28 มกราคม 2558	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ			สถาปนิก	
			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.1) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37					
4	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
6	ตะปู	กก.	32					
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 9 มม.	กก.	372					
	- RB 12 มม.	กก.	669					
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.	0					
	- DB 16 มม.	กก.	0					
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,516					
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	น้ำยากันซึม	กก.	1					
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1					
	รวม 1.1)							



(นายนพดล อิมอุดม) ประธานกรรมการ



(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ



(นายธนพงษ์ อำพันรัตน์) กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338/32

ปร.4

แผ่นที่ 4/9

สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คอร. 0.22x0.22x 8.00 ม.	ต้น	29	1,720	49,880	750	21,750	71,630
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	150	4,350	4,350
3	ขุดดิน -ถมดิน.	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c'=180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,090	35,530	310	5,270	40,800
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	250	26,500			26,500
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ	32	240	7,680			7,680
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			150	22,800	22,800
6	ตะปู	กก.	34	40	1,360			1,360
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	454	27.10	12,303			12,303
	- RB 9 มม.	กก.	329	26.54	8,732			8,732
	- RB 12 มม.	กก.	600	25.51	15,306			15,306
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,383	0	0	3.40	4,702	4,702
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	47	1,927			1,927
10	นํ้ายากันซึม	กก.	1	65	65			65
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม 1.1)				175,783		59,562	235,345



(นายพนพล อิ่มอุดม) ประธานกรรมการ



(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ



(นายธนพงษ์ อําพันธ์รัตน์) กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2. งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	648	27,216	0	0	27,216
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.					80	0	0
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980	2,240
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560	1,440
3	เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
				37,724		14,554		52,278
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	52	13,052	0	0	13,052
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	65	1,170	0	0	1,170
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.5	673	0	0	673
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	285	3,420	89	1,068	4,488
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285	17,670	85	5,270	22,940
รวม				35,985		9,474		45,459
4. หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	70	465	32,550	90	6,300	38,850
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	39	465	18,135	90	3,510	21,645
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
รวม				53,235		13,992		67,227

(นายณพดล อิมอุตม) ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริदानนท์) กรรมการ

(นายธนพงษ์ อัมพันธ์รัตน์) กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5. หมวดงานพื้น - ผิวพื้น								
1	ไม้ เสาคอง, รั้วคอง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	20	1,010	20,200			20,200
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	800	26,400			26,400
3	ค่าแรงติดตั้ง, ไม้รั้วคอง, พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน และค่าขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	0	0	210	6,930	6,930
4	น็อตยึดไม้เสาคอง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12	576			576
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710	82	1,558	3,268
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2,635	61	1,891	4,526
7	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	220.00	1,540	170	1,190	2,730
8	ผิวหินขัด ผึงเส้นทองเหลือง	ม.	32	285.00	9,120	153	4,896	14,016
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4,095	45	2,835	6,930
	- ขัดมัน	ม.	12	20	240	20	240	480
	รวม				66,516		19,540	86,056
6. งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26,600	80	12,160	38,760
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16,320	82	22,304	38,624
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	30	220	6,600	170	5,100	11,700
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	55	6,270	35	3,990	10,260
	รวม				60,620		50,454	111,074
7. งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	150	24,450	35	5,705	30,155
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	29	2,088	8	576	2,664
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18	1,080	5	300	1,380
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20	360	5	90	450
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168	5	30	198
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	27	550	14,850			14,850
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7,350			7,350
	รวม				50,346		6,701	57,047

๗๒

(นายพนอดล อิ่มอุดม) ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ (นายธนพงษ์ อ่ำพันธ์รัตน์) กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8. งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้าขนาด0.90x2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	235	470	4,110
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้าขนาด0.80x2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด0.80x 2.00 ม.	ชุด	3	1,960	5,880	220	660	6,540
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.70 x 2.00 ม.กรรพอร์ไม้ก้ำสีขาว	ชุด	2	1,620	3,240	200	400	3,640
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้าขนาด0.80x2.00 ม.	ชุด	1	780	780	0	0	780
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	60	480	3,200
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.35x 0.50 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
รวม					61,690		3,570	65,260
9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520	5,040	298	596	5,636
2	โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	840	0	105	0	0
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	1,940	3,880	298	596	4,476
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	140	280	103	206	486
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	80	160	70	140	300
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	255	510	70	140	650
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	3	140	420	50	150	570
8	ราวแขวนพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180	360	70	140	500
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950	3,900	170	340	4,240
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360	360	170	170	530
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง 4"x8"	ชุด	2	170	340	103	206	546
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	340	1,360	25	100	1,460
13	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900	900	25	25	925
14	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	3	290	870	70	210	1,080
รวม					18,380		3,019	21,399

.....


(นายพนต อิมอุดม) ประธานกรรมการ

.....


(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ

.....


(นายธนพงษ์ อ่ำพันธ์รัตน์) กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	10.งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	42	12,936	30	9,240	22,176
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	42	6,174	30	4,410	10,584
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	47	5,640	35	4,200	9,840
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53	1,855	45	1,575	3,430
	รวม				26,605		19,425	46,030
	11.งานเบ็ดเตล็ด							
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	รวม				11,000		6,000	17,000
	12.งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	ท่อส้วม Dai 4 "	ท่อน	6	680	4,080	420	2,520	6,600
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,570	1,570	480	480	2,050
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,245	1,245	390	390	1,635
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	630	1,890	288	864	2,754
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	411	411	180	180	591
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4" "	ท่อน	2	685	1,370	240	480	1,850
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	5,811	5,811	0	0	5,811
6	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	76	76	90	90	166
	- Dia.4"	ชุด	1	84	84	120	120	204
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	228	228	120	120	348
8	ท่อระบายน้ำ คลส. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380	100	600	1,980
9	บ่อพัก คลส. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450	400	400	1,850
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	5	175	875	50	250	1,125
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280	1,960	50	350	2,310
12	บ่อเกอะ - บ่อซีเมนต์ตามแบบเลขที่ 3437							
	ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,672	1,672	120	120	1,792
	รวม				38,702		13,614	52,316



(นายนพดล อิมอุตม) ประธานกรรมการ



(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ



(นายธนพงษ์ อ่ำพันธุรัตน์) กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)

แบบเลขที่ 5338/32

ปร.4

แผ่นที่ 9/9

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	13.งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟ FLU. 1x20 W. เปลี่ยนติดเพดาน	ชุด	11	235	2585	115	1,265	3,850
2	โคมอินแคนเดสเซนต์ครอบแก้ว ทรงครึ่งวงกลมติดเพดาน 1x 60 w	ชุด	2	450	900	115	230	1,130
3	โคมกึ่งติดผนังอินแคนเดสเซนต์ 1x40w	ชุด	5	400	2000	115	575	2,575
4	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180	2160	80	960	3,120
5	สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง	ชุด	16	70	1120	70	1,120	2,240
6	สวิตซ์สองทางฝังผนัง	ชุด	4	100	400	80	320	720
7	PB-A แผงไฟฟ้า 15 circuit breaker	ชุด	1	2,000	2000	200	200	2,200
8	SAFTY SWITCH 30A 1 P	ชุด	1	840	840	360	100	940
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9000	120	3,600	12,600
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2*10 ตร.มม.	ม.	60	98	5880	28	1,680	7,560
11	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500	1500	120	120	1,620
	รวม							38,555

.....
 PC

(นายพนพล อิ่มอุดม) ประธานกรรมการ

.....
 (นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์) กรรมการ

(นายธนพงษ์ อ่ำพันธ์รัตน์) กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เอน

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ

.....

- ผู้เข้าประชุม
๑. นายนพดล อิ่มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายธนพงษ์ อัมพันธ์รัตน์ นายช่างโยธา อบต.โพธิ์เอน กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธาน - ชี้แจงเรื่องการสอบราคาครั้งที่ ๑ เปิดซองไปเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีผู้มายื่นของ
เสนอราคา จำนวน ๑ ราย เสนอราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ราคากลาง ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท ราคา
งบประมาณ ๑,๑๓๘,๘๐๐ บาท ทำให้จะต้องดำเนินการสอบราคาครั้งที่ ๒ ใหม่ และเนื่องจากมีหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๘๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการการ
ดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้จะต้องมีการประชุมเพื่อให้พิจารณาราคากลาง
กันใหม่

กรรมการ นายธนพงษ์ อัมพันธ์รัตน์ ช่างโยธา อบต.โพธิ์เอน

- ชี้แจงว่ากรรมการจะต้องพิจารณาราคากลางใหม่ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่าก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ทำการตรวจสอบราคาค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงราคาจากประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสืบราคาจากท้องถิ่นแล้ว เห็นสมควรให้ใช้ราคากลาง จำนวน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท
เป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งที่ ๒ ต่อไป


กรรมการ นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์

- ได้เสนอว่าถ้าช่างโยธา ได้ตรวจสอบราคาจากท้องถิ่นแล้ว ก็น่าจะใช้ราคาที่ช่างโยธาได้
ทำการตรวจสอบแล้ว


ประธาน - สรุปผลการพิจารณาของกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ เห็นชอบให้ใช้ราคา
กลาง เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในการประมูลการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เอน ในการสอบราคาครั้งที่ ๒ ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนพดล อิมอุดม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยณรงค์ อุทัยศิริตานนท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนพงษ์ อำพันธรัตน์)