

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระโสม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๔๓,๓๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (ครอบครัว)
 - ๓.๑ งานโครงสร้าง
 - งานโครงสร้างทั่วไป
 - งานโครงสร้างหลังคา
 - ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม
 - งานวัสดุผนังหลังคา
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานพื้น-ผิวพื้น
 - งานผนัง-ผิวผนัง
 - งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กดัด
 - งานประตู-หน้าต่าง
 - งานสุขภัณฑ์
 - งานทาสี
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน.....๑,๑๓๖,๐๐๐.๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ปร.๔).....
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก).....
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑....นายจตุพร ผาสุขถ้อยประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒....นายสรศักดิ์ สังฆคุณ...กรรมการ.....
 - ๖.๓....นายธีรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.....กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520




<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.ระโสม อภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 9 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	22 ธันวาคม 2557	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน ----- 2557

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4 เมษายน 2554

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		893,397	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2726		1,136,937.07	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,136,937.07	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,136,000.0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา			บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายจตุพร ผาสุธ้อย)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสรศักดิ์ สังมมูล)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายธีรวิทย์ อิตรางกูร ณ ออยุธยา)	

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34		
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.		
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1	งานโครงสร้าง	-		
		1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		235,340	
		1.2 งานโครงสร้างหลังคา		51,278	
	1.2	งานสถาปัตยกรรม			
		1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		45,872	
		1.2.2 งานฝ้าเพดาน		67,227	
		1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น		85,000	
		1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง		111,074	
		1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด		57,047	
		1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง		65,260	
		1.2.7 งานสุขภัณฑ์		21,399	
		1.2.8 งานทาสี		46,030	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		17,000		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		52,316		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		38,555		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	893,397		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	2.3	งานระบบพิเศษอื่นๆ			
		2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้			
		2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า			
		2.3.3 งานระบบโทรศัพท์			
		2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม			
		2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร			
	2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย				
	2.3.7 งานระบบ Joint Busduct				

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)		แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
				ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1	งานโครงสร้าง		-		
		1.1 งานโครงสร้างทั่วไป			235,340	
		1.2 งานโครงสร้างหลังคา			51,278	
	1.2	งานสถาปัตยกรรม				
		1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา			45,872	
		1.2.2 งานฝ้าเพดาน			67,227	
		1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น			85,000	
		1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง			111,074	
		1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด			57,047	
		1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง			65,260	
		1.2.7 งานสุขภัณฑ์			21,399	
		1.2.8 งานทาสี			46,030	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			17,000		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			52,316		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			38,555		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			-	893,397	
2	กลุ่มงานที่ 2					
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)						
2.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			-		
2.2	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน					
2.3	งานระบบพิเศษอื่นๆ					
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้					
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า					
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์					
	2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม					
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร					
	2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย					
	2.3.7 งานระบบ Joint Busduct					

	2.3.8 งานระบบ MATV				
					แผ่นที่ 2/9
โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34		
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก	หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครอ.		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร.			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
4	กลุ่มงานที่ 4				
	4.1 งานภูมิทัศน์				
	รวมค่างานส่วนที่4		-		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		893,397		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			-	
	2.1 งานระบบโสตน์ระบบคอมพิวเตอร์				
	2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม			-	
	2.2 งานระบบเสียงอาคาร			-	
	2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย			-	
	2.4 งานระบบ MATV			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ประมาณราคา ธันวาคม 2557	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่ปรับราคา	สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.1) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37					
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
6	ตะปู	กก.	32					
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 9 มม.	กก.	372					
	- RB 12 มม.	กก.	669					
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.	0					
	- DB 16 มม.	กก.	0					
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,516					
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	น้ำยากันซึม	กก.	1					
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1					
	รวม 1.1)							

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คอร. I 0.22x0.22x 8.00 ม.	ต้น	29	1,720	49,880	750	21,750	71,630
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	150	4,350	4,350
3	ขุดดิน -ถมคืน.	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	คอนกรีตโครงสร้าง $f'c=180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,090	35,530	310	5,270	40,800
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	250	26,500			26,500
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ	32	240	7,680			7,680
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			150	22,800	22,800
6	ตะปู	กก.	34	40	1,360			1,360
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	454	27.10	12,304			12,304
	- RB 9 มม.	กก.	329	26.54	8,732			8,732
	- RB 12 มม.	กก.	600	25.51	15,308			15,308
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,383	0	0	3.40	4,704	4,704
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	47	1,916			1,916
10	นํ้ายากันซึม	กก.	1	65	65			65
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม 1.1)				175,776		59,564	235,340

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2. งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	648	26,568	0	0	26,568
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.					80	0	0
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980	2,240
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560	1,440
3	เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
					36,724		14,554	51,278
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	52	13,052	0	0	13,052
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	65	1,170	0	0	1,170
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.5	673	0	0	673
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	285	3,420	89	5,251	8,671
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285	17,670	85	1,500	19,170
	รวม				35,985		9,887	45,872
4. หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	70	465	32,550	90	6,300	38,850
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	39	465	18,135	90	3,510	21,645
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
	รวม				53,235		13,992	67,227

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5. หมวดยานพื้น - ผิวพื้น								
1	ไม้ เสาด ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	20	1,010	20,200			20,200
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	800	26,400			26,400
3	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน และค่าขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	0	0	210	6,930	6,930
4	น๊อตยึดไม้เสาดตง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12	576			
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710	82	1,558	3,268
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2,635	61	1,891	4,526
7	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	220.00	1,540	170	1,190	2,730
8	ผิวหินขัด ผึงเส้นทองเหลือง	ม.	32	285.00	9,120	153	4,896	14,016
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4,095	45	2,835	6,930
	- ขัดมัน	ม.	12	20	240	20	240	480
	รวม				66,516		19,540	85,000
6. งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26,600	80	12,160	38,760
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16,320	82	22,304	38,624
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	30	220	6,600	170	5,100	11,700
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	55	6,270	35	3,990	10,260
	รวม				60,620		50,454	111,074
7.งานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	150	24,450	35	5,705	30,155
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	29	2,088	8	576	2,664
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18	1,080	5	300	1,380
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20	360	5	90	450
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168	5	30	198
4	เหล็กดัด	ตร.ม.	27	550	14,850			14,850
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7,350			7,350
	รวม				50,346		6,701	57,047

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	8. งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	235	470	4,110
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,960	5,880	220	660	6,540
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.70 x 2.00 ม. กรุฟอร์ไมก้าสีขาว	ชุด	2	1,620	3,240	200	400	3,640
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780	780	0	0	780
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟิกไม้สัก หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	60	480	3,200
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.35x 0.50 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
	รวม				61,690		3,570	65,260
	9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520	5,040	298	596	5,636
2	โถส้วมนั่งยองแบบรูดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	840	0	105	0	0
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	1,940	3,880	298	596	4,476
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	140	280	103	206	486
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	80	160	70	140	300
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	255	510	70	140	650
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	3	140	420	50	150	570
8	ราวแขวนพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180	360	70	140	500
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950	3,900	170	340	4,240
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360	360	170	170	530
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝิ่งผนัง 4"x8"	ชุด	2	170	340	103	206	546
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	340	1,360	25	100	1,460
13	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900	900	25	25	925
14	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	3	290	870	70	210	1,080
	รวม				18,380		3,019	21,399

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	10.งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	42	12,936	30	9,240	22,176
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	42	6,174	30	4,410	10,584
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	47	5,640	35	4,200	9,840
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53	1,855	45	1,575	3,430
	รวม				26,605		19,425	46,030
	11.งานเบ็ดเตล็ด							
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	รวม				11,000		6,000	17,000
	12.งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	ท่อส้วม Dai 4 "	ท่อน	6	680	4,080	420	2,520	6,600
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,570	1,570	480	480	2,050
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,245	1,245	390	390	1,635
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	630	1,890	288	864	2,754
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	411	411	180	180	591
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4 "	ท่อน	2	685	1,370	240	480	1,850
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	5,811	5,811	0	0	5,811
6	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	76	76	90	90	166
	- Dia.4"	ชุด	1	84	84	120	120	204
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	228	228	120	120	348
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380	100	600	1,980
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450	400	400	1,850
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	5	175	875	50	250	1,125
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280	1,960	50	350	2,310
12	บ่อเกอะ - บ่อซีมตามแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,672	1,672	120	120	1,792
	รวม				38,702		13,614	52,316

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	13.งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟ FLU. 1x20 W. เปลือยติดเพดาน	ชุด	11	235	2585	115	1,265	3,850
2	โคมอินแคนเดสเซนต์ครอบแก้ว ทรงครึ่งวงกลมติดเพดาน 1x 60 w	ชุด	2	450	900	115	230	1,130
3	โคมกึ่งติดผนังอินแคนเดสเซนต์ 1x40w	ชุด	5	400	2000	115	575	2,575
4	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180	2160	80	960	3,120
5	สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง	ชุด	16	70	1120	70	1,120	2,240
6	สวิตซ์สองทางฝังผนัง	ชุด	4	100	400	80	320	720
7	PB-A แผงไฟฟ้า 15 circuit breaker	ชุด	1	2,000	2000	200	200	2,200
8	SAFTY SWITCH 30A 1 P	ชุด	1	840	840	360	100	940
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9000	120	3,600	12,600
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2*10 ตร.มม.	ม.	60	98	5880	28	1,680	7,560
11	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500	1500	120	120	1,620
	รวม							38,555

รายการประกอบแบบก่อสร้าง บ้านพัก รพสต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามแบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ.34 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- 1.ตามแบบแปลนรายการพื้น ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนจากพื้น ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2" x 2" เป็นพื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด ไม่น้อยกว่า 8" x 8" ตามแบบ ปร.4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู
- 2.ตามแบบแปลนรายการผิวผนัง ให้ผู้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงรายการผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 4" x 4" ให้เปลี่ยนเป็นผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 10" ตามแบบ ปร. 4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู
3. ตามแบบแปลน รายการเหล็กดัด มีเฉพาะช่องแสง ประตู หน้าต่าง ให้ผู้เสนอราคา เพิ่มเหล็กดัด โดยติดตั้ง ทุกช่องหน้าต่าง ขนาดดูจากแบบแปลนก่อสร้าง โดยรูปแบบและชนิดวัสดุ แบบเดียวกับ แบบแปลน รายการเหล็กดัด ตามแบบ 5337/32 + ข/52/ ก.พ. 34
4. ตามแบบแปลน หมวดงานสุขภัณฑ์ ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยน โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว เป็นแบบโถส้วมชักโครก ตามแบบ ปร. 4 และมีรายการมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 5.เข็มที่จะนำมาใช้ให้ใช้เข็มท่อนเดียว และต้องเสนอรูปแบบ มอก.พร้อมรายการคำนวณ จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีวิศวกรระดับสามัญ รับรองรายการมาพร้อมก่อนทำการตอก และหลังจากตอกเข็มแล้วเสร็จ ให้รับรองการรับน้ำหนักของเข็มแต่ละต้น ให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดที่ 1
- 6.คอนกรีตที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรง เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน
- 7.เหล็กที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรงเสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน
- 8.วัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเสนอรูปแบบ สี ให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่ทำกรติดตั้ง
- 9.รายการก่อสร้างอื่นให้ใช้แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างและสัญญา เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
- 10.หากมีข้อขัดแย้งในแบบแปลนและรายการก่อสร้างให้คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่สุดแล้ว โดยถือประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 7 – 8 (บ้านเดี่ยว) แบบเลขที่ 5338/32	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล	จังหวัด
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)	

งวดที่ 1	จำนวนเงิน 12 % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)
	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
	1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
	1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน (ถ้ามี)
	1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
	1.4 ก่อสร้างฐานราก
	1.5 หล่อเสาตอม่อ
	1.6 ปรับถมดินใต้อาคาร
	1.7 หล่อคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ 1 (เฉพาะพื้นบนคาน)
	1.8 หล่อเสารับชั้นที่ 2 และส่วนที่เป็นชั้นเดียว
	ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2	จำนวนเงิน 18 % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
	2.1 หล่อคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ 2
	2.2 หล่อเสารับหลังคา
	2.3 ติดตั้งตง
	2.4 ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
	ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 3

จำนวนเงิน 20 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 ลှ่พ้ัน คสล. ช้ันที่ 1 (ส่วนถมดิน)
 - 3.2 เดินท่อประปา – สุขาภิบาลภายในอาคาร
 - 3.3 ก่อผนังอิฐติดตั้งวงกบ
 - 3.4 ฉาบปูนภายในและภายนอก
 - 3.5 ทำพื้นหินขัดพร้อมขัดผิว
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 4

จำนวนเงิน 26 % (ร้อยละยี่สิบหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 4.1 ปูพื้นไม้
 - 4.2 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
 - 4.3 ติดตั้งฝ้าเพดาน
 - 4.4 ติดตั้งบันได
 - 4.5 ก่อสร้างบ่อเกรอะ – บ่อซึม (ถ้ามี)
 - 4.6 บุและปูกระเบื้องเคลือบ
 - 4.7 ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 5 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 24 % (ร้อยละยี่สิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 5.1 ตกแต่งผิวพื้น
- 5.2 ติดตั้งกระจก
- 5.3 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า
- 5.4 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล
- 5.5 ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 30 วัน)