

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๘,๘๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)  
พื้นที่ใช้สอย ๙๒ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว)  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)
  - ๖.๑ นายจตุพร กุลทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่) ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุรชาติ ป้อมเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520


<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน 25 มกราคม 2557	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน มกราคม 2558

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554  
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2726		894,302.77	
			1,138,089.71	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
			-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,138,089.71	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,138,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		12,369.57	บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

( นายจตุพร กุลทอง )


ลงชื่อ



กรรมการ

( นายสุรชาติ ป้อมเงิน )

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ )

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ  
 ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้  
 ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง  
 ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม  
 ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/10

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.		
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้างทั่วไป</p> <p>1.2 งานโครงสร้างหลังคา</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</p> <p>1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น</p> <p>1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง</p> <p>1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด</p> <p>1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง</p> <p>1.2.7 งานสุขภัณฑ์</p> <p>1.2.8 งานทาสี</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p>	-			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	894,302.77		
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ</p> <p>2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p> <p>2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> <p>2.3.3 งานระบบโทรศัพท์</p> <p>2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม</p> <p>2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร</p> <p>2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย</p> <p>2.3.7 งานระบบ Joint Busduct</p> <p>2.3.8 งานระบบ MATV</p>				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง) (นายสุรชาติ ป้อมเงิน) (นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	-			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-			
4	กลุ่มงานที่ 4 4.1 งานภูมิทัศน์					
	รวมค่างานส่วนที่ 4	-	-			
	รวมค่างานส่วนที่ 1					
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.1 งานระบบโสตน์ระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม 2.2 งานระบบเสียงอาคาร 2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย 2.4 งานระบบ MATV รวมค่างานส่วนที่ 1	- - - - - -	- - - - - -			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....*S. Phitsong*.....ประธานกรรมการ

( นายจตุพร กุลทอง )

ลงชื่อ.....*Go-kean*.....กรรมการ

( นายสุรชาติ ป้อมเงิน )

ลงชื่อ.....*Wan*.....กรรมการ

( นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ )

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น วันที่ประมาณราคา 25 มกราคม 2557	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.) งานโครงสร้าง								
1.1) งานโครงสร้าง( ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37	-	-	-	-	-
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21	-	-	-	-	-
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ	30	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143	-	-	-	-	-
6	ตะปู	กก.	32	-	-	-	-	-
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	ตัน	0.475	-	-	-	-	-
	- RB 9 มม.	ตัน	0.372	-	-	-	-	-
	- RB 12 มม.	ตัน	0.669	-	-	-	-	-
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.	0	-	-	-	-	-
	- DB 16 มม.	กก.	0	-	-	-	-	-
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1.516	-	-	-	-	-
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45	-	-	-	-	-
8	น้ำยากันซึม	กก.	1	-	-	-	-	-
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	-	-	-	-	-
	รวม 1.1)				-		-	-

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....*S. Ounthong*.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง)

ลงชื่อ.....*Pa Boe*.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....*Wong*.....กรรมการ

(นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.) งานโครงสร้าง								
1.2) งานโครงสร้าง( ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)								
1	เข็ม คอร. I 0.22x0.22x 8.00 ม.	ตัน	29	2,260.00	65,540.00	880.00	25,520.00	91,060.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	29	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน -ถมคืน.	ลบ.ม.	10	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,130.00	36,210.00	398.00	6,766.00	42,976.00
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	400.00	42,400.00	-	-	42,400.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ	32	400.00	12,800.00	-	-	12,800.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152	-	-	135.00	20,520.00	20,520.00
6	ตะปู	กก.	34	32.00	1,088.00	-	-	1,088.00
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	ตัน	0.454	22,150.00	10,056.10	-	-	10,056.10
	- RB 9 มม.	ตัน	0.329	21,250.00	6,991.25	-	-	6,991.25
	- RB 12 มม.	ตัน	0.600	21,017.00	12,610.20	-	-	12,610.20
8	ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	1.383	-	-	3,401.00	4,703.58	4,703.58
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	45.00	1,845.00	-	-	1,845.00
10	น้ำยากันซึม	กก.	1	65.00	65.00	-	-	65.00
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
รวม 1.2)					206,105.55		63,979.58	270,085.13

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจตุพร กุลทอง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสุรชาติ ป้อมเงิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ )

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>2. งานโครงสร้างหลังคา</b>								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	648.00	27,216.00	-	-	27,216.00
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954.00	3,816.00	-	-	3,816.00
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							-
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	60.00	960.00	35.00	560.00	1,520.00
3	เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40.00	120.00	-	-	120.00
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	-	-	11.50	13,006.50	13,006.50
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30.00	4,080.00	25.00	3,400.00	7,480.00
<b>รวม 2</b>					37,452.00		17,946.50	<b>55,398.50</b>
<b>3. งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	53.00	13,303.00	-	-	13,303.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	46.73	841.14	-	-	841.14
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	4.00	1,076.00	-	-	1,076.00
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	-	-	30.00	3,360.00	3,360.00
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	48.00	576.00	89.00	1,068.00	1,644.00
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	82.00	5,084.00	85.00	5,270.00	10,354.00
<b>รวม 3</b>					20,880.14		9,698.00	<b>30,578.14</b>
<b>4. หมวดงานฝ้าเพดาน</b>								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	70	310.00	21,700.00	89.00	6,230.00	27,930.00
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	39	513.00	20,007.00	69.00	2,691.00	22,698.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25.00	2,550.00	41.00	4,182.00	6,732.00
<b>รวม 4</b>					44,257.00		13,103.00	<b>57,360.00</b>

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>5. หมวตงานพื้น - ผิวพื้น</b>								
1	ไม้ เสาด ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	20	830.00	16,600.00	-	-	16,600.00
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	755.00	24,915.00	-	-	24,915.00
3	ค่าแรงติดตั้ง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน และค่าขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	-	-	150.00	4,950.00	4,950.00
4	น๊อตยึดไม้เสาดตง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12.00	576.00	-	-	576.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	76.00	1,444.00	82.00	1,558.00	3,002.00
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	76.00	2,356.00	82.00	2,542.00	4,898.00
7	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	221.00	1,547.00	125.00	875.00	2,422.00
8	ผิวหินขัด ผึงเส้นทองเหลือง	ม.	32	350.00	11,200.00	153.00	4,896.00	16,096.00
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65.00	4,095.00	45.00	2,835.00	6,930.00
	- ขัดมัน	ม.	12	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00
<b>รวม 5</b>					62,973.00		17,896.00	<b>80,869.00</b>
<b>6. งานผนัง - ผิวผนัง</b>								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	156.00	23,712.00	89.00	13,528.00	37,240.00
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	58.00	15,776.00	82.00	22,304.00	38,080.00
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"	ตร.ม.	30	221.00	6,630.00	125.00	3,750.00	10,380.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	63.00	4,347.00	100.00	6,900.00	11,247.00
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	70.00	7,980.00	35.00	3,990.00	11,970.00
<b>รวม 6</b>					58,445.00		50,472.00	<b>108,917.00</b>

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจตุพร กุลทอง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสุรชาติ ป้อมเงิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ )



สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>7.งานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด</b>								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	130.00	21,190.00	35.00	5,705.00	26,895.00
2	กระจกผ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	29.00	2,088.00	8.00	576.00	2,664.00
3	เกล็ดกระจกผ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18.00	1,080.00	5.00	300.00	1,380.00
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20.00	360.00	5.00	90.00	450.00
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28.00	168.00	5.00	30.00	198.00
4	เหล็กดัด	ตร.ม.	27	550.00	14,850.00	-	-	14,850.00
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00
<b>รวม 7</b>					47,086.00		6,701.00	<b>53,787.00</b>
<b>8. งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b>								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,545.00	3,090.00	153.00	306.00	3,396.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,425.00	1,425.00	136.00	136.00	1,561.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,425.00	4,275.00	136.00	408.00	4,683.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.70 x 2.00 ม. กรุพอร์ไมก้าสีขาว	ชุด	2	1,310.00	2,620.00	119.00	238.00	2,858.00
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780.00	780.00	-	-	780.00
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950.00	43,450.00	115.00	1,265.00	44,715.00
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.35x 0.50 ม.	ชุด	1	480.00	480.00	75.00	75.00	555.00
<b>รวม 8</b>					58,840.00		2,908.00	<b>61,748.00</b>

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจตุพร กุลทอง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสุรชาติ ป้อมเงิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ )

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>								
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520.00	5,040.00	298.00	596.00	5,636.00
2	โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	-	-	-	-	-
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	1,940.00	3,880.00	298.00	596.00	4,476.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	140.00	280.00	103.00	206.00	486.00
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	80.00	160.00	70.00	140.00	300.00
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	255.00	510.00	70.00	140.00	650.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	3	140.00	420.00	50.00	150.00	570.00
8	ราวแขวนพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950.00	3,900.00	170.00	340.00	4,240.00
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360.00	360.00	170.00	170.00	530.00
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"x8"	ชุด	2	170.00	340.00	103.00	206.00	546.00
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	340.00	1,360.00	25.00	100.00	1,460.00
13	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900.00	900.00	25.00	25.00	925.00
14	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	3	290.00	870.00	70.00	210.00	1,080.00
<b>รวม 9</b>					18,380.00		3,019.00	<b>21,399.00</b>
<b>10. งานทาสี</b>								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	42.00	12,936.00	30.00	9,240.00	22,176.00
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	42.00	6,174.00	30.00	4,410.00	10,584.00
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	47.00	5,640.00	35.00	4,200.00	9,840.00
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53.00	1,855.00	45.00	1,575.00	3,430.00
<b>รวม 10</b>					26,605.00		19,425.00	<b>46,030.00</b>
<b>11. งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00
<b>รวม 11</b>					11,000.00		6,000.00	<b>17,000.00</b>

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>12.งานระบบประปา - สุขาภิบาล</b>								
1	ท่อส้วม Dai 4 "	ท่อน	6	680.00	4,080.00	420.00	2,520.00	6,600.00
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,570.00	1,570.00	480.00	480.00	2,050.00
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,245.00	1,245.00	390.00	390.00	1,635.00
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	630.00	1,890.00	288.00	864.00	2,754.00
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	411.00	411.00	180.00	180.00	591.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4 " "	ท่อน	2	685.00	1,370.00	240.00	480.00	1,850.00
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	5,811.00	5,811.00	-	-	5,811.00
6	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	76.00	76.00	90.00	90.00	166.00
	- Dia.4"	ชุด	1	84.00	84.00	120.00	120.00	204.00
7	ประตูน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	228.00	228.00	120.00	120.00	348.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230.00	1,380.00	100.00	600.00	1,980.00
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450.00	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	5	175.00	875.00	50.00	250.00	1,125.00
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280.00	1,960.00	50.00	350.00	2,310.00
12	บ่อเก็บ - บ่อซีเมนต์ตามแบบเลขที่ 3437							
	ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.	ชุด	1	14,600.00	14,600.00	6,650.00	6,650.00	21,250.00
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,672.00	1,672.00	120.00	120.00	1,792.00
	<b>รวม</b>				38,702.00		13,614.00	<b>52,316.00</b>

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

สถานที่ก่อสร้าง | สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>13.งานระบบไฟฟ้า</b>								
1	โคมไฟ FLU. 1x20 W. เปลี่ยนติดเพดาน	ชุด	11	235.00	2,585.00	115.00	1,265.00	3,850.00
2	โคมอินแคนเดสเซนต์ครอบแก้ว ทรงครึ่งวงกลมติดเพดาน 1x 60 w	ชุด	2	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00
3	โคมกิ่งติดผนังอินแคนเดสเซนต์ 1x40w	ชุด	5	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00
4	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160.00	80.00	960.00	3,120.00
5	สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง	ชุด	16	70.00	1,120.00	70.00	1,120.00	2,240.00
6	สวิตซ์สองทางฝังผนัง	ชุด	4	100.00	400.00	80.00	320.00	720.00
7	PB-A แผงไฟฟ้า 15 circuit breaker	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00
8	SAFTY SWITCH 30A 1 P	ชุด	1	840.00	840.00	360.00	360.00	1,200.00
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.00	9,000.00	120.00	3,600.00	12,600.00
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2*10 ตร.มม.	ม.	60	98.00	5,880.00	28.00	1,680.00	7,560.00
11	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00
	รวม				28,385.00		10,430.00	38,815.00

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กุลทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)

**รายการประกอบแบบก่อสร้าง บ้านพัก สสอ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา**  
**ตามแบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ.34 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข**

- 1.ตามแบบแปลนรายการพื้น ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนจากพื้น ผิวน้ำปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2" x 2" เป็นพื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด ไม่น้อยกว่า 8" x 8"ตามแบบ ปร.4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู
- 2.ตามแบบแปลนรายการผิวผนัง ให้ผู้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงรายการผิวน้ำปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 4" x 4" ให้เปลี่ยนเป็นผิวน้ำปูกระเบื้องเคลือบขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 10" ตามแบบ ปร. 4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู
3. ตามแบบแปลน รายการเหล็กดัด มีเฉพาะช่องแสง ประตู หน้าต่าง ให้ผู้เสนอราคา เพิ่มเหล็กดัด โดยติดตั้ง ทุกช่องหน้าต่าง ขนาดดูจากแบบแปลนก่อสร้าง โดยรูปแบบและชนิดวัสดุ แบบเดียวกับแบบแปลน รายการเหล็กดัด ตามแบบ 5337/32 + ข/52/ ก.พ. 34
4. ตามแบบแปลน หมวดงานสุขภัณฑ์ ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยน โถส้วมนั่งยองแบบราตน้ำมีฐานในตัว เป็นแบบโถส้วมชักโครก ตามแบบ ปร. 4 และมีรายการมาตรฐานอุตสาหกรรม
5. ตามแบบแปลน ให้ผู้เสนอราคาเพิ่มระดับพื้นของอาคารให้มีความสูงจากระดับ + - 0.50 เมตร
- 6.เข็มที่จะนำมาใช้ให้ใช้เข็มท่อนเดียว และต้องเสนอรูปแบบ มอก.พร้อมรายการคำนวณ จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีวิศวกรระดับสามัญ รับรองรายการมาพร้อมก่อนทำการตอก และหลังจากตอกเข็มแล้วเสร็จ ให้รับรองการรับน้ำหนักของเข็มแต่ละต้น ให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดที่ 1
- 7.คอนกรีตที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรง เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน
- 8.เหล็กที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรงเสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน
- 9.วัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเสนอรูปแบบ สี ให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่ทำติดตั้ง
- 10.รายการก่อสร้างอื่นให้ใช้แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างและสัญญา เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
- 11.หากมีข้อขัดแย้งในแบบแปลนและรายการก่อสร้างให้คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง เป็นที่สุดแล้ว โดยถือประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพร กลทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิริศ ชัยเฉลิมเกียรติ)