

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ - ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรบตันไชย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๙๑๘,๕๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๘๕๒,๐๐๐ บาท
(เก้าล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	ปร. ๖ (ปร.๕ก+ปร.๕ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร. ๔)		จำนวน ๑๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนครินทร์	อาจหาญ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายมานพ	ชูทอง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายอรรถพร	ไชยโอชะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59	พื้นที่อาคาร	745	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	11	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	สิงหาคม	2559
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			สิงหาคม	2559
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กันยายน	พ.ศ. 2559	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน	กันยายน 2559

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		7,595,083.38	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2972		9,852,342.16	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		9,852,342.16	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		9,852,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	745	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
				13,224 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้องถิ่น

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ อัจฉาญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมานพ รูปทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ไชยโอชะ)


กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55	
สถานที่ก่อสร้าง		สนง.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.อุทอง ต.หอรัตนไชย	+ อส.ข.139/ม.ย./59	
		อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	จำนวนเงินฐานราคษนิต	
ลำดับ	รายการ		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ			2,775,287.24
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			95,683.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา			125,698.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			255,382.00
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง			730,298.00
	1.2.4 งานฉิวพื้น			571,145.00
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก			396,565.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			185,637.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์			190,020.00
	1.2.8 งานทาสี			252,927.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			206,030.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			904,340.64
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า			595,590.00
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			121,820.00
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์			14,810.00
	1.5 งานเทพื้น คสล.			173,850.00
	1.6 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			0.00
	1.7 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน			0.00
	1.8 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			0.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			7,595,083.38
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			0
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			0
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			0
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			0



แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)			แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55	
สถานที่ก่อสร้าง		สนง.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.อุทอง ต.ทอรัตนไชย			+ อส.ข.139/มิ.ย./59	
		อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา			จำนวนเงินฐานราคานิต	
ลำดับ	รายการ			ไม่ตกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ
	รวมค่างานส่วนที่ 1				7,595,083.38	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				0	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				0	

Handwritten signature and initials in blue ink.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)		แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55	
สถานที่ก่อสร้าง	สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		+ อส.ข.139/มิ.ย./59	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	26 กันยายน 2559	พื้นที่อาคาร	745 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	26 กันยายน 2559	จำนวนชั้น	3 ชั้น
			สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 ม. ยาว 21 เมตร	ต้น	42	14,818.00	622,356.0	-	-	622,356.00
2	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	42	300.00	12,600.00	-	-	12,600.00
3	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST' (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	54,818.00	54,818.00	-	-	54,818.00
4	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	42	-	-	210	8,820.00	8,820.00
5	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	52	-	-	80	4,160.00	4,160.00
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3	420.56	1,261.68	91	273.00	1,534.68
7	คอนกรีตกันหลุม (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	1.5	2,170.00	3,255.00	300	450.00	3,705.00
8	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	174	2,210.00	384,540.0	300	52,200.00	436,740.00
9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,425	200.00	285,000.0	-	-	285,000.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	428	160.00	68,480.0	-	-	68,480.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	2,375	-	-	95	225,625.00	225,625.00
10	ตะปู	กก.	594	45.00	26,730.00	-	-	26,730.00
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	2,855	25.790	73,630.45	2.9	8,279.50	81,909.95
	- RB 9 มม.	กก.	5,406	24.760	133,852.56	2.9	15,677.40	149,529.96
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,640	22.430	36,785.20	2.9	4,756.00	41,541.20
	- DB 16 มม.	กก.	2,619	20.560	53,846.64	2.9	7,595.10	61,441.74
	- DB 20 มม.	กก.	11,100	20.560	228,216.0	2.9	32,190.00	260,406.00
	- DB 25 มม.	กก.	4,206	20.560	86,475.36	2.9	12,197.40	98,672.76
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	835	45.17	37,716.95	-	-	37,716.95
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	151	30.00	4,530.00	-	-	4,530.00
15	พื้นสำเร็จรูปแบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1หนา 5 ซม.							
	เสริมเหล็ก 5 - Dia 4 mm. รับน้ำหนัก 300 กก. / ตร.ม.	ตร.ม.	539	245.00	132,055.0	15	8,085.00	140,140.00
16	คอนกรีตทับหน้าพร้อมเหล็กเสริม ตามแบบ	ตร.ม.	539	180.00	97,020.00	20	10,780.00	107,800.00
17	งานป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีฉีดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	278	110.00	30,580.00	-	-	30,580.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
18	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีพ่นสารเคมีลงในดิน	ตร.ม.	209	50.00	10,450.00	-	-	10,450.00
	รวม 1.1.1				2,384,198.84		391,088.40	2,775,287.24
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็ก [150 x 50 x 4 มม.	ท่อน	48	921.00	44,208.00	-	-	44,208.00
	- เหล็ก C 75 x 45 x 2.3 มม.	ท่อน	47	415.00	19,505.00	-	-	19,505.00
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 50 x 3 มม.	แผ่น	38	15.00	570.00	-	-	570.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	3,140	-	-	10.00	31,400.00	31,400.00
	รวม (1.1.2)				64,283.00		31,400.00	95,683.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเทาซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	615	58.00	35,670.00	-	-	35,670.00
2	ครอบปรับมุมลอนคู่	คู่	95	70.00	6,650.00	-	-	6,650.00
3	ครอบ 3 ทาง	แผ่น	2	48.00	96.00	-	-	96.00
4	สลักเกลียว	ชุด	805	2.50	2,012.50	-	-	2,012.50
5	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	234	-	-	35.00	8,190.00	8,190.00
6	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 1"x6"	ม.	70	130.00	9,100.00	40.00	2,800.00	11,900.00
7	หล่อกอนกรีต หน้า 0.07 ม. ปิดแป, จันทัน สูง 0.25 ม.	ม.	68	150.00	10,200.00	45.00	3,060.00	13,260.00
8	ท่อ PVC Dia 2" x 0.12 ม. พร้อมมุงลาดกันแมลงระบายอากาศใต้หลังคา	ชุด	32	25.00	800.00	10.00	320.00	1,120.00
9	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคติดตั้งความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	234	200.00	46,800.00	-	-	46,800.00
	รวม (1.2.1)				111,328.5		14,370.00	125,698.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ : พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	235	80.00	18,800.00	80.00	18,800.00	37,600.00
2	ฝ้าภายใน : ฝ้ายิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	564	280.00	157,920.0	73.00	41,172.00	199,092.00
3	ฝ้าภายใน : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	56	250.00	14,000.00	50.00	2,800.00	16,800.00
4	ฝ้าภายนอกชั้น 3 : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. รอยต่อแผ่นเซารอง V โครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	6	240.00	1,440.00	75.00	450.00	1,890.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
18	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีพ่นสารเคมีลงในดิน	ตร.ม.	209	50.00	10,450.00	-	-	10,450.00
	รวม 1.1.1				2,384,199 2,384,198.84		391,088.40	2,775,287.24
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็ก [150 x 50 x 4 มม.	ท่อน	48	921.00	44,208.00	-	-	44,208.00
	- เหล็ก C 75 x 45 x 2.3 มม.	ท่อน	47	415.00	19,505.00	-	-	19,505.00
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 50 x 3 มม.	แผ่น	38	15.00	570.00	-	-	570.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	3,140	-	-	10.00	31,400.00	31,400.00
	รวม (1.1.2)				64,283.00		31,400.00	95,683.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเทาซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	615	58.00	35,670.00	-	-	35,670.00
2	ครอบปรับมุมลอนคู่	คู่	95	70.00	6,650.00	-	-	6,650.00
3	ครอบ 3 ทาง	แผ่น	2	48.00	96.00	-	-	96.00
4	สลักเกลียว	ชุด	805	2.50	2,012.50	-	-	2,012.50
5	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	234	-	-	35.00	8,190.00	8,190.00
6	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 1"x6"	ม.	70	130.00	9,100.00	40.00	2,800.00	11,900.00
7	หล่อคอนกรีต หนา 0.07 ม. ปิดแป, จันทัน สูง 0.25 ม.	ม.	68	150.00	10,200.00	45.00	3,060.00	13,260.00
8	ท่อ PVC. Dia 2" x 0.12 ม. พร้อมมุงลวดกันแมลง ระบายอากาศใต้หลังคา	ชุด	32	25.00	800.00	10.00	320.00	1,120.00
9	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคโค้ดติดตั้ง ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	234	200.00	46,800.00	-	-	46,800.00
	รวม (1.2.1)				111,328.5		14,370.00	125,698.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ : พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	235	80.00	18,800.00	80.00	18,800.00	37,600.00
2	ฝ้าภายใน : ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	564	280.00	157,920.00	73.00	41,172.00	199,092.00
3	ฝ้าภายใน : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	56	250.00	14,000.00	50.00	2,800.00	16,800.00
4	ฝ้าภายนอกชั้น 3 : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. รอยต่อแผ่นเซาะร่อง V โครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	6	240.00	1,440.00	75.00	450.00	1,890.00


Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	รวม (1.2.2)				192,160.0		63,222.00	255,382.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	176	294.00	51,744.00	80.00	14,080.00	65,824.00
	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	584	193.00	112,712.0	50.00	29,200.00	141,912.00
2	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู่	ตร.ม.	6	220.00	1,320.00	60.00	360.00	1,680.00
3	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	853	40.00	34,120.00	40.00	34,120.00	68,240.00
4	ฉาบปูนโครงสร้างตีเส้น (ผนัง ค.ส.ล.)	ตร.ม.	76	70.00	5,320.00	105.00	7,980.00	13,300.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,462	65.00	95,030.00	45.00	65,790.00	160,820.00
6	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	557	55.00	30,635.00	44.00	24,508.00	55,143.00
7	บุกระเบื้องเคลือบสีขาว ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	157	280.00	43,960.00	166.00	26,062.00	70,022.00
8	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	133	240.00	31,920.00	56.00	7,448.00	39,368.00
9	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	266	30.00	7,980.00	82.00	21,812.00	29,792.00
10	ผนัง ค.ส.ล. ทหนา 10 ซม.	ตร.ม.	76	620.00	47,120.00	295.00	22,420.00	69,540.00
11	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	72	80.00	5,760.00	87.00	6,264.00	12,024.00
12	ฉาบปูนขัดมัน (กระจกตันไม้)	ตร.ม.	7	80.00	560.00	87.00	609.00	1,169.00
13	ฉาบปูนเซาะร่อง (กระจกตันไม้)	ตร.ม.	8	70.00	560.00	113.00	904.00	1,464.00
	รวม (1.2.3)				468,741.0		261,557.00	730,298.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	212	485.00	102,820.0	175.00	37,100.00	139,920.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	342	315.00	107,730.0	145.00	49,590.00	157,320.00
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกด้าน ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	147	300.00	44,100.00	150.00	22,050.00	66,150.00
4	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิกโค้ดติดตั้ง ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	103	380.00	39,140.00	-	-	39,140.00
5	บัวเชิงผนัง							
	- หินขัดสำเร็จรูป	ม.	193	90.00	17,370.00	50.00	9,650.00	27,020.00
	- กระเบื้องเซรามิก	ม.	183	60.00	10,980.00	45.00	8,235.00	19,215.00
	- พีวีซี ทหนา 9 มม. สูง 10 ซม.	ม.	368	110.00	40,480.00	35.00	12,880.00	53,360.00
6	งานบันได							
	- ชั้นบันไดผิวปูหินขัดสำเร็จรูป	ม.	68	465.00	31,620.00	175.00	11,900.00	43,520.00
	- ขานพักบันไดผิวปูหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	12	465.00	5,580.00	175.00	2,100.00	7,680.00
	- บัวหินขัดกับที่	ม.	24	90.00	2,160.00	75.00	1,800.00	3,960.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นไวท์ 2"	ม.	77	140.00	10,780.00	40.00	3,080.00	13,860.00
	รวม (1.2.4)				412,760.0		158,385.00	571,145.00

น/อ. 

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.5 งานวงกบ - กระจก								
1	วงกบอลูมิเนียมโหนดส์ ขนาด 2"x4"	ม.	980	280.00	274,400.0	35.00	34,300.00	308,700.00
2	กระจกสายผ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	447	21.00	9,387.00	10.00	4,470.00	13,857.00
3	เกล็ดกระจกผ้าหนา 5 มม. ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	1,176	28.00	32,928.00	5.00	5,880.00	38,808.00
4	เหล็กดัด	ตร.ม.	32	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	80	300.00	24,000.00	-	-	24,000.00
รวม (1.2.5)					351,915.0		44,650.00	396,565.00
1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	12	990.00	11,880.00	140.00	1,680.00	13,560.00
2	ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดกันน้ำ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	24	1,070.00	25,680.00	135.00	3,240.00	28,920.00
3	ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	24	905.00	21,720.00	135.00	3,240.00	24,960.00
4	ป4 ประตู PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	12	1,875.00	22,500.00	102.00	1,224.00	23,724.00
5	น1 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมเปิด 12 เกล็ด 2 ช่อง/ชุด รวมอุปกรณ์หมุน	ชุด	48	735.00	35,280.00	115.00	5,520.00	40,800.00
6	น2 บานเกล็ดติดตายวงกบอลูมิเนียม	ชุด	8	คิดรวมในงานวงกบและกระจกแล้ว				
7	น3 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด 0.70 x 1.55 ม.	ชุด	4	685.00	2,740.00	110.00	440.00	3,180.00
8	น4 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2" ขนาด 0.45 x 0.95 ม.	ชุด	4	345.00	1,380.00	-	-	1,380.00
9	น5 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2" ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	ชุด	1	525.00	525.00	-	-	525.00
10	อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง							
	- ลูกบิด (ห้องทั่วไป)	ชุด	60	300.00	18,000.00	85.00	5,100.00	23,100.00
	- ลูกบิด (ห้องน้ำ)	ชุด	12	300.00	3,600.00	85.00	1,020.00	4,620.00
	- กุญแจฝึงบาน	ชุด	4	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00
	- บานพับ 4" x 5"	ชุด	216	48.00	10,368.00	-	-	10,368.00
	- บานพับ 4" x 3"	ชุด	12	25.00	300.00	-	-	300.00
	- มือจับ 4"	ชุด	4	10.00	40.00	-	-	40.00
	- ลูกปิ่นประกบเดี่ยว	ชุด	60	120.00	7,200.00	35.00	2,100.00	9,300.00
	- ลูกยางกันกระแทก	ชุด	12	5.00	60.00	-	-	60.00
รวม (1.2.6)					161,673.0		23,964.00	185,637.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สภ. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมนั่งราบ TF-2106	ชุด	12	3,060.00	36,720.00	450.00	5,400.00	42,120.00
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF-911	ชุด	12	2,670.00	32,040.00	450.00	5,400.00	37,440.00
3	กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบอลูมิเนียม	ชุด	12	540.00	6,480.00	70.00	840.00	7,320.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระฝั้ผนัง TF -9002	ชุด	12	240.00	2,880.00	120.00	1,440.00	4,320.00
5	ฝักบัวอาบน้ำสายโครเมียม พร้อมก๊อกปิด-เปิดน้ำ	ชุด	12	1,310.00	15,720.00	70.00	840.00	16,560.00
6	ที่ใส่สบู่ฝั้ผนัง TF-9000	ชุด	12	240.00	2,880.00	120.00	1,440.00	4,320.00
7	ขอแขวนผ้าโครเมียม	ชุด	12	100.00	1,200.00	35.00	420.00	1,620.00
8	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	12	140.00	1,680.00	70.00	840.00	2,520.00
9	สายฉีดชำระ	ชุด	12	440.00	5,280.00	35.00	420.00	5,700.00
10	อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่พับงาน (ฝั้เคาน์เตอร์) พร้อมก๊อกรวง และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	12	2,770.00	33,240.00	285.00	3,420.00	36,660.00
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ภายในห้องเตรียมอาหาร ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ยาว 1.55 ม.	ชุด	12	2,330.00	27,960.00	-	-	27,960.00
12	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	12	220.00	2,640.00	70.00	840.00	3,480.00
รวม (1.2.7)					168,720.0		21,300.00	190,020.00
1.2.8 งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	3,531	34.00	120,054.0	29.00	102,399.00	222,453.00
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	250	34.00	8,500.00	33.00	8,250.00	16,750.00
3	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	188	38.00	7,144.00	35.00	6,580.00	13,724.00
รวม (1.2.8)					135,698.0		117,229.00	252,927.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" พร้อมลูกกรงกันตก เหล็ก [J] ตัน 1"x1" @ 0.15 ม.	ม.	17	550.00	9,350.00	-	-	9,350.00
2	ผิวมัน้ำน ค.ส.ล. ผิวหินขัด เม็ดหินเบอร์ 3	ตร.ม.	21	300.00	6,300.00	140.00	2,940.00	9,240.00
3	ท่อเหล็ก Dia. 2" (ใต้มัน้ำน)	ม.	36	155.00	5,580.00	-	-	5,580.00
4	ราวระเบียงทางเดิน ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	14	2,050.00	28,700.00	-	-	28,700.00
5	ราวระเบียงห้องนอน 1 ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	12	2,050.00	24,600.00	-	-	24,600.00
6	ราวระเบียงห้องนอน 2 ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด	ชุด	12	2,050.00	24,600.00	-	-	24,600.00
7	ราวระเบียงด้านหัว - ห้าย ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 2.75 ม./ชุด	ชุด	6	1,900.00	11,400.00	-	-	11,400.00

(Handwritten signatures and initials)

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
8	ท่อระบายน้ำล้นกันสาดข้าง (ฝั่งคน) Dia.1 1/2"x0.25 ม.	อัน	12	10.00	120.00	-	-	120.00
9	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ฝั่งคน) Dia. 2" x 0.25 ม.	อัน	4	10.00	40.00	-	-	40.00
10	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ฝั่งคนหลังคา) Dia. 3" x 0.20 ม.	อัน	44	20.00	880.00	-	-	880.00
11	บันไดลิงชั้นหลังคา แม่บันไดเหล็ก Dia. 2"							
	ลูกบันไดใช้เหล็ก Dia. 1 1/2 "@ 0.30 ม.							
	(กว้าง 0.40 ยาว 4.00 ม.)	ชุด	1	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00
12	แผงกันแดดอลูมิเนียมอบสี โครงอลูมิเนียม	ตร.ม.	36	2,100.00	75,600.00	-	-	75,600.00
13	พื้นทางเท้า ค.ส.ล. ด้านหน้าและด้านหลัง หนา 7 ซม.							
	เสริมเหล็ก Dia.6 มม.@ 0.20 ม.# ตามขยายแผ่นที่ A-05	ตร.ม.	24	270.00	6,480.00	110.00	2,640.00	9,120.00
14	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร	แผ่น	1	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	รวม (1.2.9)				200,350.0		5,680.00	206,030.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบท่อน้ำประปา							
	- เดินท่อประปา ท่อเหล็กอบสังกะสี "M"							
	- Dia. 2"	ม.	48	160.00	7,680.00	110.00	5,280.00	12,960.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	48	110.00	5,280.00	80.00	3,840.00	9,120.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	9,500.00	9,500.00	2,850.0	2,850.00	12,350.00
	- เดินท่อประปา ท่อ PB-13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	205	39.00	7,995.00	30.00	6,150.00	14,145.00
	- Dia. 1/2"	ม.	73	26.00	1,898.00	30.00	2,190.00	4,088.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	7,914.40	7,914.40	2,374.32	2,374.32	10,288.72
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ความจุ 30 ลบ.ม.							
	(ตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมกลาง Dia.6"x 6 ม. = 40 ต้น)	บ่อ	1	111,250.00	111,250.0	30,000.0	30,000.00	141,250.00
	- MODULATINGFLOAT VALVE Dia. 2"	ชุด	1	23,530.00	23,530.00	400.00	400.00	23,930.00
	- BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	262.00	524.00	100.00	200.00	724.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	12	340.00	4,080.00	150.00	1,800.00	5,880.00
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	2	845.00	1,690.00	300.00	600.00	2,290.00
	- Dia. 2"	ชุด	6	1,330.00	7,980.00	400.00	2,400.00	10,380.00
	- STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	24	360.00	8,640.00	50.00	1,200.00	9,840.00
	- FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	24	250.00	6,000.00	25.00	600.00	6,600.00
	- FOOT VALVE Dia. 1 1/2"	ชุด	1	650.00	650.00	300.00	300.00	950.00
	- CHECK VALVE Dia. 1"	ชุด	1	620.00	620.00	200.00	200.00	820.00
2	ระบบท่อน้ำเสีย							
	- เดินท่อส้วม ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 4"	ม.	60	138.00	8,280.00	80.00	4,800.00	13,080.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	6,624.00	6,624.00	1,987.20	1,987.20	8,611.20
	- FCO. Dia. 4"	ชุด	2	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 4"	ชุด	6	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00
	- เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 3"	ม	24	85.00	2,040.00	75.00	1,800.00	3,840.00
	- Dia. 2 1/2"	ม	28	61.00	1,708.00	50.00	1,400.00	3,108.00
	- Dia. 2"	ม	84	39.00	3,276.00	40.00	3,360.00	6,636.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	5,619.20	5,619.20	1,685.76	1,685.76	7,304.96
	- FCO. Dia. 3"	ม.	2	750.00	1,500.00	300.00	600.00	2,100.00
	- FLOOR DRAIN (BELL)							
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1	540.00	540.00	250.00	250.00	790.00
	- Dia. 2"	ชุด	8	540.00	4,320.00	200.00	1,600.00	5,920.00
	- FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"	ชุด	16	530.00	8,480.00	180.00	2,880.00	11,360.00
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ชุด	2	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00
	- เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC-8.5							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	8	61.00	488.00	50.00	400.00	888.00
	- Dia. 2"	ม.	24	39.00	936.00	40.00	960.00	1,896.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	92	25.00	2,300.00	30.00	2,760.00	5,060.00
	- Dia. 1"	ม.	60	15.00	900.00	30.00	1,800.00	2,700.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	3,699.20	3,699.20	1,109.76	1,109.76	4,808.96
	- VENTTHROUGH ROOF Dia. 2 1/2"	ชุด	2	525.00	1,050.00	250.00	500.00	1,550.00
3	ระบบระบายน้ำฝน							
	- เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC -8.5							
	- Dia. 3"	ม.	100	91.00	9,100.00	65.00	6,500.00	15,600.00
	- Dia. 2"	ม.	20	41.00	820.00	40.00	800.00	1,620.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ,ที่ยึดท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	รวม	1	7,936.00	7,936.00	2,380.80	2,380.80	10,316.80
	- ROOF DRAIN							
	- Dia. 3"	ชุด	16	595.00	9,520.00	300.00	4,800.00	14,320.00
	- Dia. 2"	ชุด	24	595.00	14,280.00	200.00	4,800.00	19,080.00
	- AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	12	560.00	6,720.00	200.00	2,400.00	9,120.00
	- SLEEVE PIPE GSP-2							
	- Dia. 3" x 0.30 ม.	ชุด	44	120.00	5,280.00	-	-	5,280.00
	- Dia. 1 1/2" x 0.20 ม.	ชุด	4	35.00	140.00	-	-	140.00
	- FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ชุด	8	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	78	1,140.00	88,920.00	200.00	15,600.00	104,520.00
	- บ่อพักน้ำฝน ค.ส.ล.	บ่อ	8	1,970.00	15,760.00	785.00	6,280.00	22,040.00
4	ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรอง แบบไม่เติมอากาศ							
	ขนาด 4,000 ลิตร/วัน พร้อมฐาน	ชุด	2	43,000.00	86,000.00	11,000.00	22,000.00	108,000.00
5	BOOSTER PUMP SET ;							

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	CAP 2 x 350 L/MIN, TDH 25 M., 3 HP							
	PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L	ชุด	1	190,000.00	190,000.0	6,000.00	6,000.00	196,000.00
6	เครื่องดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	13	1,435.00	18,655.00	100.00	1,300.00	19,955.00
7	มาตรวัดน้ำ							
	- Dia. 2"	ชุด	1	5,200.00	5,200.00	400.00	400.00	5,600.00
	- Dia. 1/2"	ชุด	12	865.00	10,380.00	100.00	1,200.00	11,580.00
	รวม (1.3)				738,102.8		166,237.84	904,340.64
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมฝังฝ้าเพดาน LED (BULB) 5 W.สีเงินขอบขาวDia.6"	ชุด	12	635.00	7,620.00	115.00	1,380.00	9,000.00
2	โคม FL ครอบพลาสติกติดฝ้าเพดาน							
	- ขนาด LED (T8) 1x20 W.	ชุด	48	880.00	42,240.00	110.00	5,280.00	47,520.00
	- ขนาด LED (T8) 1x10 W.	ชุด	19	675.00	12,825.00	110.00	2,090.00	14,915.00
3	โคมไฟติดเพดานครอบแก้วขาวรุ่นครึ่งวงกลม LED (BULB) 1x7 W	ชุด	24	615.00	14,760.00	110.00	2,640.00	17,400.00
4	สวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	85	70.00	5,950.00	80.00	6,800.00	12,750.00
5	สวิตซ์ทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	3	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00
6	สวิตซ์สามทาง	ชุด	4	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
7	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวด์พร้อมสวิตซ์ เปิด-ปิด ฝังผนัง	ชุด	96	340.00	32,640.00	90.00	8,640.00	41,280.00
8	MINIATURE CB. 20-30 A. 2 P พร้อมกล่อง	ชุด	24	400.00	9,600.00	110.00	2,640.00	12,240.00
9	เดินสายร้อยท่อ	จุด	199	580.00	115,420.0	100.00	19,900.00	135,320.00
10	MDB	ชุด	1	59,500.00	59,500.00	5,000.00	5,000.00	64,500.00
11	PANEL BOARD							
	- PB A	ชุด	1	9,145.00	9,145.00	500.00	500.00	9,645.00
	- PB B	ชุด	1	9,145.00	9,145.00	500.00	500.00	9,645.00
	- PB C	ชุด	1	9,145.00	9,145.00	500.00	500.00	9,645.00
	- แผงควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง	ชุด	12	2,440.00	29,280.00	200.00	2,400.00	31,680.00
	- MCCB PUMP	ชุด	1	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
12	สายเมนและท่อ							
	- THW 95 Sq.mm.	ม	132	330.00	43,560.00	55.00	7,260.00	50,820.00
	- THW 70 Sq.mm.	ม	44	240.00	10,560.00	45.00	1,980.00	12,540.00
	- THW 25 Sq.mm.	ม	104	89.00	9,256.00	25.00	2,600.00	11,856.00
	- THW 16 Sq.mm.	ม	375	57.00	21,375.00	20.00	7,500.00	28,875.00
	- THW 10 Sq.mm.	ม	13	36.00	468.00	16.00	208.00	676.00
	- THW 6 Sq.mm.	ม	207	21.00	4,347.00	12.00	2,484.00	6,831.00
	- อุปกรณ์ประกอบสาย	เหมา	1	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
	- IMC Dia. 3"	ม	40	400.00	16,000.00	65.00	2,600.00	18,600.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง : สนง. สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.139/ม.ย./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- IMC Dia. 1 1/2"	ม	26	150.00	3,900.00	42.00	1,092.00	4,992.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม	153	36.00	5,508.00	24.00	3,672.00	9,180.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
13	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 (45)A	ชุด	12	1,200.00	14,400.00	100.00	1,200.00	15,600.00
	รวม (1.4.1)				505,914.0		89,676.00	595,590.00
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)	ชุด	1	47,200.00	47,200.00	2,500.00	2,500.00	49,700.00
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	11,840.00	11,840.00	1,000.00	1,000.00	12,840.00
3	RATE OF RISE TEMP HEAT DETECTOR	ชุด	36	720.00	25,920.00	80.00	2,880.00	28,800.00
4	MANUAL STATION	ชุด	3	1,200.00	3,600.00	80.00	240.00	3,840.00
5	ALARM BELLS	ชุด	3	750.00	2,250.00	80.00	240.00	2,490.00
6	เดินสายร้อยท่อ	จุด	42	500.00	21,000.00	75.00	3,150.00	24,150.00
	รวม (1.4.2)				111,810.0		10,010.00	121,820.00
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB)	ชุด	1	2,130.00	2,130.00	200.00	200.00	2,330.00
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	12	200.00	2,400.00	90.00	1,080.00	3,480.00
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	12	600.00	7,200.00	150.00	1,800.00	9,000.00
	รวม (1.4.3)				11,730.00		3,080.00	14,810.00
	1.4.4 งานเทพื้น คสล. หน้า 0.15 ม.							
1	เทพื้นคอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตรม	366	310.00	113,460	165.00	60,390.00	173,850.00
	รวม (1.4.3)				113,460.0		60,390.00	173,850.00
	หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							

Handwritten signature and initials in blue ink.