

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ -บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)
๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑,๑๔๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๙ แผ่น
และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร. ๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายคนอง ทองศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายภูษิต กิจพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
 ๓. นายนพดล ทรัพย์วิภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

ประเภท บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ./34 เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น

ประมาณราคาเมื่อ เดือน 26 กันยายน 2559 ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2559

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ตอนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.263% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3050		880,572.32	
			1,149,146.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,149,146.88	
คิดป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,140,900.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		12,401	บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายทอง ทองศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายภูษิต กิจพิทักษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายพนพล ทรัพย์วิวก)

กรรมการ

หมายเหตุปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้

ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม

ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ อส.ก.53/ม.ย./58	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้างทั่วไป</p> <p>1.2งานโครงสร้างหลังคา</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</p> <p>1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง</p> <p>1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น</p> <p>1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด</p> <p>1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</p> <p>1.2.7งานสุขภัณฑ์(เค็ลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>1.2.8 งานทาสี</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาล</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <p>1.5 งานปรับปรุงพื้นที่</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ</p>	-	193,022.32	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	880,572.32	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</p> <p>2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร</p>		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ อส.ก.53/มิ.ย./58	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่3			


 อธิบดีฯ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ประมาณราคา 26 กันยายน 2559	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่ปรับราคา	สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<p>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)</p> <p>1 กลุ่มงานที่ 1</p> <p>1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม</p> <p>1.1.1.งานโครงสร้างทั่วไป</p> <p>1)ฐานรากชนิด ก.ไม้ตอกเสาเข็ม</p>							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37					
2	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
4	ตะปู	กก.	32					
5	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 9 มม.	กก.	372					
	- RB 12 มม.	กก.	669					
6	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,516					
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	น้ำยากันซึม	กก.	1					
	รวม 1.1)							

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)			แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 5/9
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา									
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	452.000	18,984.00	0.000	0.00	18,984.00	
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	713.000	2,852.00	0.000	0.00	2,852.00	
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.				0.00		0.00	0.00	
	ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45.000	1,260.00	35.000	980.00	2,240.00	
	ขนาด 0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55.000	880.00	35.000	560.00	1,440.00	
3	แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40.000	120.00	0.000	0.00	120.00	
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0.000	0.00	8.500	9,613.50	9,613.50	
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30.000	4,080.00	25.000	3,400.00	7,480.00	
รวม					28,176.00		14,553.50		42,729.50
1.2. งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา									
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	58.000	14,558.00	0.000	0.00	14,558.00	
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	65.000	1,170.00	0.000	0.00	1,170.00	
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.500	672.50	0.000	0.00	672.50	
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	114	0.000	0.00	28.000	3,192.00	3,192.00	
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	150.000	1,800.00	85.000	1,020.00	2,820.00	
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	150.000	9,300.00	85.000	5,270.00	14,570.00	
รวม					27,500.50		9,482.00		36,982.50
1.2.2งานฝ้าเพดาน									
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.								
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	72	450.000	32,400.00	90.000	6,480.00	38,880.00	
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	39	500.000	19,500.00	90.000	3,510.00	23,010.00	
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	105	25.000	2,625.00	45.000	4,725.00	7,350.00	
รวม					54,525.00		14,715.00		69,240.00



โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 6/9
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.3 งานผนังและผิวผนัง									
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175.000	26,600.00	80.000	12,160.00	38,760.00	
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60.000	16,320.00	82.000	22,304.00	38,624.00	
3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	27	220.000	5,940.00	170.000	4,590.00	10,530.00	
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70.000	4,830.00	100.000	6,900.00	11,730.00	
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	55.000	6,270.00	35.000	3,990.00	10,260.00	
	รวม				59,960.00		49,944.00	109,904.00	
1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น									
1	ไม้ เสา ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	20	1010.000	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	800.000	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
3	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน ขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	0.000	0.00	210.000	6,930.00	6,930.00	
4	นอตยึดไม้เสาตง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12.000	576.00	0.000	0.00	576.00	
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90.000	1,710.00	82.000	1,558.00	3,268.00	
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.000	2,635.00	61.000	1,891.00	4,526.00	
7	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	220.000	1,540.00	170.000	1,190.00	2,730.00	
8	ปูกระเบื้องพื้น 40x40 cm.	ม.	32	285.000	9,120.00	153.000	4,896.00	14,016.00	
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	64	65.000	4,160.00	45.000	2,880.00	7,040.00	
	- ขัดมัน	ม.	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	
	รวม				66,341.00		19,345.00	85,686.00	
1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุงลวด									
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	150.000	24,450.00	35.000	5,705.00	30,155.00	
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	29.000	2,088.00	8.000	576.00	2,664.00	
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18.000	1,080.00	5.000	300.00	1,380.00	
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20.000	360.00	5.000	90.00	450.00	
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28.000	168.00	5.000	30.00	198.00	
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9	400.000	3,600.00	0.000	0.00	3,600.00	
5	มุงลวดครอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.000	7,350.00	0.000	0.00	7,350.00	
	รวม				39,096.00		6,701.00	45,797.00	




โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 7/9	
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820.000	3,640.00	235.000	470.00	4,110.00	
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,500.000	1,500.00	220.000	220.00	1,720.00	
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,960.000	5,880.00	220.000	660.00	6,540.00	
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.70 x 2.00 ม. กรุฟอรัมกำสัชขาว	ชุด	2	1,620.000	3,240.00	200.000	400.00	3,640.00	
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทึบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780.000	780.00	0.000	0.00	780.00	
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950.000	43,450.00	115.000	1,265.00	44,715.00	
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340.000	2,720.00	60.000	480.00	3,200.00	
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.35x 0.50 ม.	ชุด	1	480.000	480.00	75.000	75.00	555.00	
รวม					61,690.00		3,570.00	65,260.00	
1.2.7. หมาดงานสุขภัณฑ์(เคลื่อนขาว) พร้อมอุปกรณ์									
1	โถส้วมนั่งราบ(ชักโครก)พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	3,270.000	6,540.00	450.000	900.00	7,440.00	
2	โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	2,670.000	5,340.00	450.000	900.00	6,240.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	230.000	460.00	120.000	240.00	700.00	
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180.000	360.00	70.000	140.00	500.00	
6	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	270.000	540.00	70.000	140.00	680.00	
7	ขอแขวนผ้าชุโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	2	140.000	280.00	50.000	100.00	380.00	
8	ราวแขวนพลาสติก 4 ทุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180.000	360.00	70.000	140.00	500.00	
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950.000	3,900.00	170.000	340.00	4,240.00	
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360.000	360.00	170.000	170.00	530.00	
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝัผนัง 4"x8"	ชุด	2	170.000	340.00	103.000	206.00	546.00	
12	ก๊อกรน้ำโลหะชุโครเมียม	ชุด	4	340.000	1,360.00	25.000	100.00	1,460.00	
13	ก๊อกรน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900.000	900.00	25.000	25.00	925.00	
รวม					20,740.00		3,401.00	24,141.00	





โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 8/9	
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.8. งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	34.000	10,472.0	30.000	9,240.00	19,712.00	
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	34.000	4,998.0	34.000	4,998.00	9,996.00	
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	38.000	4,560.0	38.000	4,560.00	9,120.00	
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53.000	1,855.0	50.000	1,750.00	3,605.00	
	รวม				21,885.0		20,548.00	42,433.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1.000	11,000.000	11,000.0	6,000.000	6,000.00	17,000.00	
	รวม				11,000.00		6,000.00	17,000.00	
	1.3.งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อส้วม ท่อเหล็กหล่อ								
	- Dai 4 "	ท่อน	6	735.000	4,410.00	700.000	4,200.00	8,610.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	5,733.000	5,733.00	1,720.000	1,720.00	7,453.00	
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,409.000	1,409.00	660.000	660.00	2,069.00	
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,143.000	1,143.00	540.000	540.00	1,683.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	1,786.000	1,786.00	536.000	536.00	2,322.00	
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	549.000	1,647.00	300.000	900.00	2,547.00	
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	369.000	369.00	210.000	210.00	579.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	1,411.000	1,411.00	423.000	423.00	1,834.00	
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4 "	ท่อน	2	705.000	1,410.00	390.000	780.00	2,190.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	987.000	987.00	296.000	296.00	1,283.00	
5	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	150.000	150.00	125.000	125.00	275.00	
	- Dia.4"	ชุด	1	240.000	240.00	200.000	200.00	440.00	
6	FD ตระแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	ชุด	3	470.000	1,410.00	200.000	600.00	2,010.00	
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384.000	384.00	200.000	200.00	584.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230.000	1,380.00	100.000	600.00	1,980.00	
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	1	1,450.000	1,450.00	400.000	400.00	1,850.00	
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	0	0.000	0.00	50.000	0.00	0.00	
11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	0	0.000	0.00	50.000	0.00	0.00	
12	ระบบบำบัดสำเร็จรูป (ถัง SAT) ขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ในระบบสุขาภิบาล	ชุด	1	15,600.000	15,600.00	3,500.000	3,500.00	19,100.00	
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758.000	1,758.00	200.000	200.00	1,958.00	
	รวม				42,677.00		16,090.00	58,767.00	





โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 9/9	
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.4.งานระบบไฟฟ้า									
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน (LED) (T 8) 10w	ชุด	11	540.000	5,940.00	115.000	1,265.00	7,205.00	
2	โคม LED (BULB) 1x7w ครอบแก้ว ทรงครึ่งวงกลมติดเพดาน	ชุด	2	650.000	1,300.00	115.000	230.00	1,530.00	
3	โคม LED (BULB) 1x7w	ชุด	5	650.000	3,250.00	165.000	825.00	4,075.00	
4	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180.000	2,160.00	90.000	1,080.00	3,240.00	
5	สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง	ชุด	16	70.000	1,120.00	80.000	1,280.00	2,400.00	
6	สวิตซ์สองทางฝังผนัง	ชุด	4	95.000	380.00	85.000	340.00	720.00	
7	PB-A 6 ช่อง (CB. 15 A = 5ตัว)	ชุด	1	2,000.000	2,000.00	200.000	200.00	2,200.00	
8	SAFTY SWITCH 30A 1 P	ชุด	1	1,400.000	1,400.00	100.000	100.00	1,500.00	
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.000	9,000.00	100.000	3,000.00	12,000.00	
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2x10 ตร.มม.	ม.	60	70.000	4,200.00	32.000	1,920.00	6,120.00	
11	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500.000	1,500.00	120.000	120.00	1,620.00	
	รวม				32,250.00		10,360.00	42,610.00	
1.5 งานปรับพื้นที่									
1	งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (ถมดิน)พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม	200	200	40000.00	35	7000.00	47,000	
								47,000	


 ๑๗๔๓


โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่ 5338/32		ปร.4		แผ่นที่ 4/9
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.) งานโครงสร้าง									
1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)									
1	เข็ม คอร. I 0.22x0.22x 8.00 ม.	ต้น	29	1,210.00	35,090.00	450.000	13,050.00	48,140.00	
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0.00	0.00	180.000	5,220.00	5,220.00	
3	ขุดดิน -ถมคืน.	ลบ.ม.	10	0.00	0.00	148.000	1,480.00	1,480.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,210.00	37,570.00	485.000	8,245.00	45,815.00	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต						0.00	0.00	
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	200.00	21,200.00		0.00	21,200.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	32	160.00	5,120.00		0.00	5,120.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			133.000	20,216.00	20,216.00	
6	ตะปู	กก.	38	28.000	1,064.00		0.00	1,064.00	
7	เหล็กเสริมเส้นกลม						0.00	0.00	
	- RB 6 มม.	กก.	454	16.700	7,581.80	4.100	1,861.40	9,443.20	
	- RB 9 มม.	กก.	329	15.866	5,219.91	4.100	1,348.90	6,568.81	
	- RB 12 มม.	กก.	600	15.533	9,319.80	3.300	1,980.00	11,299.80	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	21.110	865.51		0.00	865.51	
9	น้ำยากันซึม	กก.	3	30.000	90.00		0.00	90.00	
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500.000	16,500.00		0.00	16,500.00	
รวม 1.1)					139,621.02		53,401.30	193,022.32	

