

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า

๑. ชื่อโครงการ การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า ด้วยวิธีสอบราคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลผักไห่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๗,๐๐๐-บาท(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐ .-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)๔.๑ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด / ราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๒.๕/ว.๒๗ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๕๔  
๔.๒ ค่าแรง อ้างอิงตามกรมบัญชีกลาง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวกันยวดี จิงธนาเจริญเลิศ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายอรณพ ไชยโอชะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางรัฐนิรันท์ แก้ววิสัย	ตำแหน่ง จพ.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลผักไห่						
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา						
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	-						
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	-	จำนวน	-	แผ่น	จำนวนชั้น	-	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	มีนาคม	2559	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	มีนาคม	2559

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลง.4 เมษายน 2554  
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	412,800.35		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2708	-		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	524,587		
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		-		
คิดดป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		524,000.00		
<input type="checkbox"/>				

นายอรรถพร ไชโยชะ  
ประมาณราคา

ศิริ ธีระกุล

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลฝักไถ่	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา กันยายน 2559	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา กันยายน 2559	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานฝ้า							
	- ฝ้าฉาบเรียบ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	ตรม	700	290	203,000	95	66,500	269,500
2	งานก่อผนัง							
	- ก่อผนังอิฐฉาบปูนทาสี	ตรม	14.26	165	2,353	80	245	2,598
3	งานทาสีภายใน	ตรม	408	32	13,056	34	13,872	26,928
4	งานปูกระเบื้อง							
	- ปูกระเบื้อง	ตรม	97.34	295	28,715	120	11,681	40,396
	- บุผนังกระเบื้อง	ตรม	48.60	295	14,337	120	5,832	20,169
5	ปรับปรุงห้องน้ำ							
	ประตูดวงกบอลูมิเนียม บานเลื่อน ขนาด 0.90x 1.80 ม.	ชุด	1.00	7,500	7,500	1,200	1,200	8,700
	ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	ชุด	1.00	4,450	4,450	800	800	5,250
	ติดตั้งราวจับอลูมิเนียม	ชุด	1.00	560	560	65	65	625
	ติดตั้งพัดลมห้องน้ำ	ชุด	1.00	1,650	1,650	100	100	1,750
	ติดตั้งอ่างล้างมือ	ชุด	1.00	3,100	3,100	150	150	3,250
	ติดตั้งกระจกห้องน้ำ	ชุด	1.00	500	500	50	50	550
	ติดตั้งฝักบัว	ชุด	1.00	620	620	50	50	670
	ทูปผนังคอนกรีต	ตรม	3.40			260	884	884
	ร้อยถอนกระจก	ชุด	2.00			600	1,200	1,200
	ประสานระบบประปาเข้ากับระบบ สุขาภิบาลเดิมของ รพ.	เหมา	1.00			3,000	3,000	3,000
4	งานบุผนัง							
	- วัสดุไม้อัดสี สูง 0.90 ม. ติดตั้งบัว 0.10 ม. ลายเดียวกัน บน-ล่าง ตลอดแนว	ตรม	37.53	420	15,763	175	6,568	22,330
6	ขนย้าย	เหมา	1.00			5,000	5,000	5,000
								412,800.35

ประมาณราคานี้ รวมค่าเรือขน ของเดิมออกหมดแล้ว

๗/๗

๗/๗

๗/๗