


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อปรับปรุงรพสต.วัดพระญาติการาม(ห้องฉุกเฉิน,ห้องแพทย์แผนไทย,ห้องจ่ายยา,ห้องทันตกรรม)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดพระญาติการาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทูบผนัง,ปูพื้น,กั้นห้องกระจกและทำฝ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวสุนทรี กั้นสุวีโร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอรรถพร ไชยโอชะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอรุณศักดิ์ ชันธอารี กรรมการ

สรุปประมาณราคาปรับปรุงวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ก่อสร้าง วัดพระญาติการาม
ประมาณราคาโดย นายอรรถพล ไชยโอชะ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แผ่นที่ 1/4

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	1 หน่วย	392,985
2	Factor F (1.2627)		103,237
	รวมราคา		496,222
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นโดยประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		496,000


นายอรรถพล ไชยโอชะ

) ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประมาณราคาปรับปรุงวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระญาติการาม

วันที่ มีนาคม 2559

แผ่นที่ 2/4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ห้องบัตร							
	- รั้วของเดิม	1	เหมา		-	500	500	500
	- ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ขนาด 3.80x2.95 ม.	1	ชุด	12000	12,000	1500	1,500	13,500
	- ติดตั้งฉากกันส่วรูป (สนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)	1	ชุด	8000	8,000	1500	1,500	9,500
	ขนาด 2.30x2.95 ม.				-		-	-
	- ติดตั้งฉากกันส่วรูป (สนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)	1	ชุด	5000	5,000	1000	1,000	6,000
	ขนาด 1.20x2.95 ม.				-		-	-
	- ติดตั้งอลูมิเนียมบานแขวน (สนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)	1	ชุด	9000	9,000	1000	1,000	10,000
	ขนาด 1.65x2.95 ม.				-		-	-
2	ห้องผูกเคลิน							
	- ประตูบานแขวนคู่ พร้อมติดตั้งฉากกันส่วรูป (สนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)	1	ชุด	24500	24,500	2000	2,000	26,500
	ขนาด 5.30x2.70 ม.				-		-	-
	- รั้วประตูเดิมออกเปลี่ยนเป็นบานแขวน(สนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)	2	ชุด	6000	12,000	1000	2,000	14,000
	ขนาด 1.15x2.00 ม.				-		-	-
	- ทำตู้กระจกตามแบบเดิม ขนาด 3.56x0.71 ม.	1	ชุด	4500	4,500	1500	1,500	6,000
					-		-	-
								86,000

๐๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	-ทำตู้กระจกตามแบบเดิม ขนาด 3.40x0.75 ม.	1	ชุด	4500	4,500	1500	1,500	6,000
	-ติดตั้งคอนกรีต ทำประตูบานแขวน (เสนอแบบก่อนติดตั้ง) ขนาด 1.40x2.26 ม.	1	ชุด	10000	10,000	2000	2,000	12,000
3	ห้องยา							
	-รื้อถอนหน้าต่างเดิม เปลี่ยนเป็นบานสไลด์				-		-	-
	ขนาด 1.60x1.15ม. พร้อมคาร์เตอร์ (เสนอแบบก่อนติดตั้ง) -ติดตั้งผนังสำเร็จรูป	1	ชุด	4000	4,000	1000	1,000	5,000
	ขนาด 4.35x2.60ม. พร้อมคาร์เตอร์ (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)	1	ชุด	15000	15,000	4000	4,000	19,000
	-ติดตั้งคอนกรีต ทำประตูบานแขวน (เสนอแบบก่อนติดตั้ง) ขนาด 2.10x2.00 ม.	1	ชุด	12000	12,000	3,000	3,000	15,000
4	ห้องพิน							
	-ติดตั้งกระจกหน้าต่างบานสไลด์	1	ชุด	25000	25,000	5000	5,000	30,000
	ขนาด 3.15x3.05 ม. พร้อมคาร์เตอร์ (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)				-		-	-
	- กระจกประตูบานแขวน ขนาด 1.0x2.0 ม.	1	ชุด	5800	5,800	700	700	6,500
								93,500

๗๘

