

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รั้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-งบประมาณทั้งสิ้น ๙๘๓,๒๐๐- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- รั้วตาข่ายถัก
๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๘๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายคะนอง ทองศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายภูษิต กิจพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
 ๓. นายนพดล ทรัพย์วิภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

แผ่นที่ 1/2

- ประเภท รั้วตาข่ายถัก
- สถานที่ก่อสร้าง สสอ.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 5419 + ก่ออิฐบล็อก เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม.
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
- ประมาณราคาเมื่อ เดือน กันยายน 2559 ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2559


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.195 ลว.16 พฤษภาคม 2559

FACTOR.F ประเภจงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.263% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3080		751,775.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		983,322.85	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			983,322.85	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			983,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคา			บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายคนอง ทองศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายภูษิต กิจพิทักษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายนพดล ทรัพย์วิวก)

กรรมการ

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้

ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม

ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

โครงการก่อสร้าง	รื้อตราชายถัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ. เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา	วันที่ประมาณราคา 26 กันยายน 2559	จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่ปรับราคา	สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.00	380.000	3,420.00	150.00	1,350.00	4,770.00
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,750.000	8,750.00		0.00	8,750.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	50.00	2,210.000	110,500.00	280.00	14,000.00	124,500.00
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบ(ใช้50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	399.30	245.000	97,828.50			97,828.50
6	เหล็กเสริมเส้นกลม - RB 6 มม. - RB 9 มม.	กก.	4,600.00	16.700	76,820.00			76,820.00
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	171.82	15.533	2,668.88			2,668.88
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	350.00	21.110	7,388.50			7,388.50
9	ตะปู	กก.	350.00	27.000	9,450.00			9,450.00
10	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตรม	242.00	80.000	19,360.00	60.00	14,520.00	33,880.00
11	เสาเข็ม 0.20x0.20 ยาว 8 ม.	ต้น	85.00	1,210.000	102,850.00	300.00	25,500.00	128,350.00
12	แผงรื้อตราชายลวดถักขนาดตา 0.04 ม.# กรอบแป๊บ Dai 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	41.00	1,660.000	68,060.00	200.00	8,200.00	76,260.00
13	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตรม	49.00	180.000	8,820.00	60.00	2,940.00	11,760.00
14	ก่ออิฐบล็อกจาก	ตรม	210.00	140.000	29,400.00	45.00	9,450.00	38,850.00
14	ฉาบปูนเรียบ	ตรม	250.00	45.000	11,250.00	38.00	9,500.00	20,750.00
15	ทาสีรื้อและผนัง	ตรม	250.00	35.000	8,750.00	34.00	8,500.00	17,250.00
16	ประตู พร้อมป้ายชื่อ ตามแบบ 5419 ก่องแบบแผน ยาว 12 ม.	ชุด	1.00	78,000.000	78,000.00	4,500.00	4,500.00	82,500.00
17	ประตู ตามแบบ 5419 ก่องแบบแผน ยาว 6 ม.	ชุด	1.00	8,500.000	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
								751,775.88

(Handwritten signatures and initials in blue ink)