

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ -ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)
๔. ราคากลาง คำมาณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๙ แผ่น
และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร. ๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอรณพ ไชยโอชะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายกุลพันธ์ เจริญกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา กรรมการ
เทศบาลตำบลสามเมือง
 ๓. นายนัฐพงษ์ สังข์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

ประเภท บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ./34 เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น


ประมาณราคาเมื่อ เดือน 26 กันยายน 2559 ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2559


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559


FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.263% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3050		880,572.32	
			1,149,146.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,149,146.88	
คิดดบเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,140,900.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		12,401	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอรรถพร ไชยโอะชะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกุลพันธ์ เจริญกิจ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรัฐพงษ์ สังข์ทอง)

หมายเหตุปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้

ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/9

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	โครงการก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว) สสอ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา		แบบเลขที่ : เอกสารเลขที่
				5338/32+ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.53/ม.ย./58
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 1.1 งานโครงสร้าง 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป 1.2งานโครงสร้างหลังคา 1.2 งานสถาปัตยกรรม 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา 1.2.2 งานฝ้าเพดาน 1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง 1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น 1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด 1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ 1.2.7งานสุขภัณฑ์(เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์ 1.2.8 งานทาสี 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด 1.3 งานระบบสุขาภิบาล 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.5 งานปรับปรุงพื้นที่ 1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน 1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	-	193,022.32 42,729.50 36,982.50 69,240.00 109,904.00 85,686.00 45,797.00 65,260.00 24,141.00 42,433.00 17,000.00 58,767.00 42,610.00 47,000.00 - -	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	880,572.32	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-		

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ อส.ก.53/ม.ย./58	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

[Handwritten signature] ๑๘ ๕

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)				แบบเลขที่	5338/32		
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา				เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น		วันที่ประมาณราคา 26 กันยายน 2559		พื้นที่อาคาร			
ผู้ปรับราคา			วันที่ปรับราคา		จำนวน			
ผู้ตรวจสอบ					สถาปนิก			
					วิศวกร			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)							
	1 กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1.งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37					
2	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
4	ตะปู	กก.	32					
5	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 9 มม.	กก.	372					
	- RB 12 มม.	กก.	669					
6	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,516					
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	นํ้ายากันซึม	กก.	1					
	รวม 1.1)							

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คอร. 1 0.22x0.22x 8.00 ม.	ต้น	29	1,210.00	35,090.00	450.000	13,050.00	48,140.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0.00	0.00	180.000	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน -ถมคืน.	ลบ.ม.	10	0.00	0.00	148.000	1,480.00	1,480.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,210.00	37,570.00	485.000	8,245.00	45,815.00
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต						0.00	0.00
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	200.00	21,200.00		0.00	21,200.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	32	160.00	5,120.00		0.00	5,120.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			133.000	20,216.00	20,216.00
6	ตะปู	กก.	38	28.000	1,064.00		0.00	1,064.00
7	เหล็กเสริมเส้นกลม						0.00	0.00
	- RB 6 มม.	กก.	454	16.700	7,581.80	4.100	1,861.40	9,443.20
	- RB 9 มม.	กก.	329	15.866	5,219.91	4.100	1,348.90	6,568.81
	- RB 12 มม.	กก.	600	15.533	9,319.80	3.300	1,980.00	11,299.80
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	21.110	865.51		0.00	865.51
9	น้ำยากันซึม	กก.	3	30.000	90.00		0.00	90.00
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500.000	16,500.00		0.00	16,500.00
	รวม 1.1)				139,621.02		53,401.30	193,022.32

