

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและถนนรอบตัวอาคาร รพ.สต.บ้านหีบ โดยวิธีตกลงราคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๘๙๙ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานก่อสร้างรั้ว รอบตัวอาคาร ขนาดความสูง ๑.๘ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร พื้นที่ ๒๘๐ ตารางเมตร
งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ (อนุมัติ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๔๔๓,๘๙๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุริยะ ชันธีสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เสนา สสอ.อุทัย
 - ๖.๒ นายสัญญา หามนตรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย
 - ๖.๓ นายนิมิต ป้อมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหีบ อำเภออุทัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ม. หมู่ 1

ตำบลบ้านหีบ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	46,090.00	F 1.3365	61,599.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 /				
				61,599.00	
				61,599.00	
(ตัวอักษร) หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน					

ขนาดเนื้อที่ 100 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

ประมาณราคาโดย/ตรวจ

(ลงชื่อ)  ประธาน กรรมการ

(นายสุริยะ ชันธีสนธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสัญญา หามนตรี)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิมิตร ป้อมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ - /2559 รายการที่ - ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

สร้างโดย ส่วนโยธา อบต.บ้านหีบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับแต่งสภาพทางเดิม	100	ม			4	300	400	
2	ทรายรองพื้นทาง	5	ม	425	2,125	64	320	2,445	
3	ลูกรังรองพื้น	10	ม	352	3,520			3,520	
4	คอนกรีต	15	ม	2,170	32,550	245	3,675	36,225	
5	เหล็กถายเมท	100	ม	30	3,000	5	500	3,500	
	รวมเป็นเงิน							46,090	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ) 

(นายสุริยะ ชันธิสนธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายสัญญา หามนตรี)

กรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ) 

(นพชนิต ป้อมแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรั้ว สูง 1.80 เมตร ยาว 156 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ม. หมู่ 1

ตำบลบ้านหีบ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ

แบบเลขที่ -

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 /	300,416.00	F 1.2726	382,309.00	
				382,309.00	
				382,300.00	
(ตัวอักษร) หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน					

ขนาดเนื้อที่

100 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ ตร.ม.

ประมาณราคาโดย/ตรวจ

(ลงชื่อ).....  ประธาน กรรมการ

(นายสุริยะ ชันธิสนธิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสัตยา หามนตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายนิมิตร ป้อมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้างรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับ

ปร.4 แผ่นงาน 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บ้านทับ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ -/ 2558 รายการที่ - ประมาณราคา โดยส่วนโยธา เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2559
 ประมาณราคาก่อสร้างโดย ส่วนโยธา อบต.บ้านทับ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	เสาเข็มปูน i 12 X 2.00 ม.	82	ต้น	164	13,448	120	9,840	23,288	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	1822	801.15	245	245	2,067	
	เหล็กเสริม O 9 ม.ม.	135.02	กก.	25.281	3,413.44	-	-	3,413.44	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน 30 %	10	ลบ.พ	607	3,884	-	-	6,077	
	ลาดผูกเหล็ก	4.46	กก.	49	218.54	-	-	218.54	
	ตะปู	2.43	กก.	30	72.9	-	-	72.9	
2	ตอม่อ								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	1822	2,067	245	245	2,067	
	เหล็กเสริม O 9 ม.ม.	220.95	กก.	25.281	5,585.83	-	-	5,586	
	เหล็กเสริม O 6 ม.ม.	76.45	กก.	25.261	1,931.20	-	-	1,931	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน 30 %	9	ลบ.พ	607	5,463	-	-	5,463	
	ลาดผูกเหล็ก	49	กก.	49	485.59	-	-	489.59	
	ตะปู	2.18	กก.	30	65.4	-	-	65.40	

(ลงชื่อ)



(นายสุริยະ ชันธิสริ)

(ลงชื่อ)



(นายสีสมุต ทามมนตรี)

(ลงชื่อ)



(นายสมิต ป้อมแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับ

ปร.4 แผ่นงาน 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บ้านทับ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ -/2558 รายการที่ - ประมาณราคา โดยส่วนโยธา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ประมาณราคาก่อสร้างโดย ส่วนโยธา อบต.บ้านทับ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	คาน								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.4	ลบ.ม.	1822	9,838	245	1,323	11,161	
	เหล็กเสริม \varnothing 12 ม.ม.	177.6	กก.	24	4,297.21	-	-	4,297.21	
	เหล็กเสริม \varnothing 6 ม.ม.	127.87	กก.	25,261	3,230.12	-	-	3,230.12	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน 30 %	106.7	ลบ.พ	607	64,766	-	-	64,766	
	ลวดผูกเหล็ก	10.18	กก.	49	498.82	-	-	498.82	
	ตะปู	26.67	กก.	30	800.1	-	-	800.1	
4	เสา								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2	ลบ.ม.	1822	3,644	245	245	3,644	
	เหล็กเสริม \varnothing 9 ม.ม.	220.95	กก.	25,281	5,585.83	-	-	5,586	
	เหล็กเสริม \varnothing 6 ม.ม.	76.45	กก.	25,261	1,931.20	-	-	1,931	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน 30 %	52.49	ลบ.พ	607	31,861	-	-	31,861	
	ลวดผูกเหล็ก	49	กก.	49	485.59	-	-	489.59	
	ตะปู	2.18	กก.	30	65.4	-	-	65.40	

(ลงชื่อ)



(นายสุริยະ ชันธิสณธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสัญญา ทามนตริ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายนิมิต ช่อมแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับ

ป.ร.4 แผ่นงาน 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บ้านทับ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ -/2558 รายการที่ - ประมาณราคา โดยส่วนโยธา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ประมาณราคาก่อสร้างโดย ส่วนโยธา อบต.บ้านทับ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ผนัง								
	ก่ออิฐบล็อกจากเบรียบ	170	ตร.ม.	80	13,600	55	9,350	22,950	
	ก่ออิฐบล็อกโพธิ์แนว	110.80	ตร.ม.	100	11,080	55	6,094	17,174	
6	ทับหลัง								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2	ลบ.ม.	1822	3,644	245	490	4,134	
	เหล็กเสริม O 9 ม.ม.	220.95	กก.	25.281	5,585.83	-	-	5,586	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน 30 %	52.49	ลบ.พ.	607	31,861	-	-	31,861	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	49	294	-	-	294	
	ตะปู	10.64	กก.	30	319.20	-	-	39	
7	ทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	561.6	ตร.ม.	40	22,464	30	16,848	39,312	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							382,300	
	รวมเป็นเงิน							382,300	

(ลงชื่อ)



(นายสุริยะ ชันธิสนธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสัญญา ทามมนตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายฉิมิต ป็องแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง