

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทคอนกรีตและปูกระเบื้องรอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๒,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. เทคอนกรีตหน้าอาคาร พื้นที่ ๑๙๗.๖๐ ตารางเมตร
 ๒. ปูกระเบื้อง ขนาด ๑๒ X ๑๒ นิ้ว (เกรด A) ขนาด ๕๗ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๒,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคาท้องถิ่น
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๒๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชาติ ป้อมเงิน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายนภดล รัตนจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวประดิษฐา ผลขวัญ กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณด้านหน้า รพ.สต.ตำบลพยอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


แบบเลขที่ /๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รพ.สต.พยอม


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| ๑ | ประเภทงาน | | | | ค่าดำเนินการ |
| ๒ | ประเภทอาคาร | ๙๖,๑๗๘.๘๗ | ๑.๓๐๗๔ | ๑๒๕,๗๔๔.๒๕ | รวมภาษี |
| ๓ | ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | รวมกำไร |
| ๔ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| | -เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | -เงินล่วงหน้า | ๐% | | | |
| | -เงินประกันงาน | ๐% | | | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ | ๖% | | | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๗% | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้าง | | | ๑๒๕,๗๔๔.๓๐ | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เฉลี่ย ๕๗๐.๐๐ บาท/ตารางเมตร


(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ประธานกรรมการ


(นายนภดล รัตนจันทร์)

กรรมการ


(น.ส.ประดิษฐา ผลขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดง รายการ และ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถาน คสล.บริเวณด้านหน้า รพ.สต.ตำบลพยอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบเลขที่ /๒๕๖๐


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


รพ.สต.พยอม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รพ.สต.พยอม

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุของ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ๑. ก่อสร้างสถาน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๙๗.๖๐ ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๑.๑ | รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม | ๑๙๗.๖๐ | ตร.ม. | - | - | ๗๐.๐๐ | ๑๓,๘๓๒.๐๐ | ๑๓,๘๓๒.๐๐ | |
| ๑.๒ | ปรับพื้นที่และปรับระดับ | ๑๙๗.๖๐ | ตร.ม. | | | ๑๖๔ | ๓๒๔.๐๖ | ๓๒๔.๐๖ | |
| ๑.๓ | หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น | - | ลบ.ม. | ๓๔๕.๐๐ | | ๖๐ | - | - | |
| ๑.๔ | ทรายรองพื้นปรับระดับอัดแน่น | ๑๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๕.๐๐ | | ๙๙.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | ๕,๒๔๐.๐๐ | |
| ๑.๕ | คอนกรีตผิวลาน (๒๔๐ ksc , cube) | ๓๐๐๐ | ลบ.ม. | ๑,๙๖๖.๐๐ | | ๓๐๖.๐๐ | ๙,๑๘๐.๐๐ | ๖๕,๒๕๐.๐๐ | |
| ๑.๖ | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ตะแกรงwire mash ๐ ๔ mm@ ๐.๑๕ | ๑๙๗.๖ | ตร.ม. | ๓๕.๐๐ | | ๕.๐๐ | ๙๘๘.๐๐ | ๗,๙๐๔.๐๐ | |
| | SR ๒๔ RB ๐ ๑๙ mm | ๗๙.๔๗ | กก. | ๒๓.๓๖ | | ๒.๙๐ | ๒๒๒.๕๒ | ๒,๐๗๘.๙๔ | |
| | SD ๔๐ DB ๐ ๑๖ mm | - | กก. | ๒๒.๔๒ | | ๒.๘๐ | - | - | |
| ๑.๗ | ลวดผูกเหล็ก | ๒.๐๐ | กก. | ๔๐.๐๐ | | ๗๙.๘๗ | - | ๑๙๘.๘๗ | |
| ๑.๘ | วัสดุประสานรอยต่อ | ๑๐.๐๐ | กก. | ๒๕.๐๐ | | ๒๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | |
| ๑.๙ | แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | แบบหล่อคอนกรีต | ๒,๐๐๐ | ลบ.ฟ. | ๔๕๐.๐๐ | | ๙๐๐.๐๐ | - | ๙๐๐.๐๐ | |
| | อุปกรณ์ยึดแบบ | ๐.๖๐ | ลบ.ฟ. | ๔๕๐.๐๐ | | ๒๗๐.๐๐ | - | ๒๗๐.๐๐ | |
| ๑.๑๐ | ตะปู | ๐.๕๐ | กก. | | | | | | |
| ๑.๑๑ | งานตีเส้นจราจร | - | ตร.ม. | ๓๐๐ | | | | | |
| ๑.๑๒ | หินคลุกให้ต่าง | ๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๓๒.๐๐ | | ๖๐.๐๐ | - | - | |
| | | | | | | ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | ๙๖,๑๗๘.๘๗ | |


(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)
ประธานกรรมการ


(นายภคดิ รัตนจันทร์)
กรรมการ


(น.ส.ประติษฐา ผลขวัญ)
กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ปูกระเบื้องรอบอาคาร รพ.สต.ตำบลพยอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รพ.สต.ตำบลพยอม


แบบเลขที่ /๒๕๖๐

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รพ.สต.พยอม

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| ๑ | ประเภทงาน | | | | ค่าดำเนินการ |
| ๒ | ประเภทอาคาร | ๔๓,๗๘๗.๓๐ | ๑.๓๐๗๔ | ๕๗,๒๔๗.๕๒ | รวมภาษี |
| ๓ | ประเภทสะพานและท้องเหลียม | | | | รวมกำไร |
| ๔ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| | -เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | -เงินล่วงหน้า | ๐% | | | |
| | -เงินประกันงาน | ๐% | | | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ | ๖% | | | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๗% | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้าง | | | ๕๗,๒๔๗.๕๒ | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | ๕๗,๒๐๐.๐๐ | บาท |


(นายสุรชาติ ป้อมเงิน)

ประธานกรรมการ


(นายณภดล รัตนจันทร์)

กรรมการ


(น.ส.ประติษฐา ผลขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดง รายการ และ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปูกระเบื้องรองอาคาร รพ.สต.ตำบลพยอม

กลุ่มงาน/งาน อาคาร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบเลขที่ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รพ.สต.พยอม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง รพ.สต.พยอม

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑.ปูกระเบื้องรองอาคาร รพ.สต.ตำบลพยอม | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง | ๕๗๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๕๐.๐๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | |
| ๑.๒ | ปูนทรายปรับระดับผิวกรวดหน้าถาย | ๕๗,๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๘๒.๐๐ | ๔,๖๗๔.๐๐ | ๔,๖๗๔.๐๐ | |
| | ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับฉาบ | ๑,๓๗๔.๐๐ | กก. | ๒.๓๓๓ | ๓,๒๐๑.๔๒ | - | - | ๓,๒๐๑.๔๒ | |
| | ปูนขาวหรือน้ำยาสผสมแทนปูนขาว | ๘๗๗.๘๐ | กก. | ๒.๐๐ | ๑,๗๕๕.๖๐ | - | - | ๑,๗๕๕.๖๐ | |
| | ทรายละเอียด | ๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๙.๐๐ | ๒,๑๔๕.๐๐ | - | - | ๒,๑๔๕.๐๐ | |
| ๑.๓ | พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติ | ๕๗.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑๘๔.๐๐ | ๑๐,๔๘๘.๐๐ | ๑๐,๔๘๘.๐๐ | |
| | ปูนซีเมนต์ผสมปูกระเบื้อง | ๑,๒๒๖.๐๐ | กก. | ๒.๓๓๓ | ๒,๘๕๖.๕๘ | - | - | ๒,๘๕๖.๕๘ | |
| | ปูนซีเมนต์ขาว | ๑๕.๐๐ | กก. | ๘.๕๐ | ๑๒๗.๕๐ | - | - | ๑๒๗.๕๐ | |
| | กระเบื้องเคลือบ สี * สี | ๑,๔๘๒.๐๐ | แผ่น | ๕.๖๐ | ๘,๒๙๙.๒๐ | - | - | ๘,๒๙๙.๒๐ | |
| | ทรายหยาบ | ๖,๗๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๐๐ | ๒,๙๔๐.๐๐ | - | - | ๒,๙๔๐.๐๐ | |
| ๑.๔ | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | ย้ายแนวท่อประปาอาคาร,เปลี่ยนผ้าท่อพัก | ๑.๐๐ | งาน | - | - | - | - | ๔,๕๕๐.๐๐ | |
| | ท่อระบายน้ำอื่นๆ | | | | | | | | |
| ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | ๔๓,๗๘๗.๓๐ | |


(นายสุรชาติ ป้อมอัง) (นายมงคล รัตนจันทร์)


(น.ส.ประติษฐา ผลขวีญ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ