

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ ๒)
หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๗๙,๔๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ (๑ ครอบครัว) ๒ ชั้น พื้นที่อาคาร ๙๒ ตารางเมตร
งานโครงสร้าง...งานระบบประปา-สุขาภิบาล...งานระบบไฟฟ้า...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๘๑๓.๕๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ ชั่วทอง	สาธารณสุขอำเภอเสนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุขกิจ เหมภากร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายอำนาจ รุมนันะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางน้ำผึ้ง ไทยปิยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นายศิริวัฒน์ บริบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๖ นายไพบุลย์ อธิมานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๗ นายอรธพ ไชยโอชะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ








ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	17 ตุลาคม 2560	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
 FACTOR.F ประเภองานอาคาร เจือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		897,241.03	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2708	1,140,213.90	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		32,600.00	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,172,813.90	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,172,813.90	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	92 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	12,748 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายเกียรติศักดิ์ ชั่วทอง)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสุทธิกษ หมาภากร)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอำนวยการ รุมรัตน์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายนำสิ่ง ไทยปิยะ)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายศิริวัฒน์ บริบูรณ์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายไพบูลย์ อธิคมานนท์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอรอรพ ไชยโษะ)	


หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร


แผ่นที่ 1/9


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขบิตฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	
โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ช.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ อส.ก.53/มิ.ย./58	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป 233,900.51</p> <p>1.2งานโครงสร้างหลังคา 44,426.00</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา 46,608.52</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน 74,961.00</p> <p>1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง 111,119.00</p> <p>1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น 86,056.00</p> <p>1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุงลาด-เหล็กคัต 45,797.00</p> <p>1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ 65,480.00</p> <p>1.2.7งานสุขภัณฑ์(เคลื่อนย้าย) พร้อมอุปกรณ์ 24,301.00</p> <p>1.2.8 งานทาสี 44,135.00</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด 15,600.00</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาล 65,602.00</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 39,255.00</p> <p>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ -</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ</p>	-	897,241.03	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	897,241.03	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ -</p> <p>2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร</p>	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

นาย. 


(นายกองงาน)

นาย

นาย. 

นาย. 

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	+ อส.ก.53/มิ.ย./58	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี) 2.1 งานติดตั้งแอร์	32,600		
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่3			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (นายอานันท์ ประดิษฐ์)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ประมาณราคา	2560	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา		จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก	
				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)							
	1 กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1.งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)ฐานรากชนิด ก.ไม้ตอกเสาเข็ม							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37	-	-	-	-	-
2	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21	-	-	-	-	-
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	30	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143	-	-	-	-	-
4	ตะปู	กก.	32	-	-	-	-	-
5	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475	-	-	-	-	-
	- RB 9 มม.	กก.	372	-	-	-	-	-
	- RB 12 มม.	กก.	669	-	-	-	-	-
6	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,516	-	-	-	-	-
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45	-	-	-	-	-
8	น้ำยากันซึม	กก.	1	-	-	-	-	-
	รวม 1.1)			-	-	-	-	-




ทว-


(ทว ธนยศพรวิเชียร)

ทว

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คอร. 1 0.22x0.22x 16.00 ม.(ให้ใช้ฐานราก F 1)	ตัน	14	3,839	53,746.00	1,250	17,500.00	71,246.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	29	0	0.00	180	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน -ถมดิน.	ลบ.ม.	10	0	0.00	148	1,480.00	1,480.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	1,882.43	32,001.31	400	6,800.00	38,801.31
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	280	29,680.00			29,680.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	32	260	8,320.00			8,320.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			133	20,216.00	20,216.00
6	ตะปู	กก.	38	58	2,204.00			2,204.00
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	454	24.70	11,213.80	4.10	1,861.40	13,075.20
	- RB 9 มม.	กก.	329	23.73	7,807.17	4.10	1,348.90	9,156.07
	- RB 12 มม.	กก.	600	23.36	14,016.00	3.30	1,980.00	15,996.00
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	46.73	1,915.93		0.00	1,915.93
9	นํ้ายากันซึม	กก.	3	30	90.00		0.00	90.00
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500.00		0.00	16,500.00
	รวม 1.1)				177,494.21		56,406.30	233,900.51


 (นายอรรถ ฤทธิชัย)

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	452.00	18,984.00	0	0.00	18,984.00
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	713.00	2,852.00	0	0.00	2,852.00
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.				0.00			
	ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45.00	1,260.00	35	980.00	2,240.00
	ขนาด 0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55.00	880.00	35	560.00	1,440.00
3	แผ่นเหล็ก หนา 6 มม เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40.00	120.00	0	0.00	120.00
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,131	0.00	0.00	10	11,310.00	11,310.00
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30.00	4,080.00	25	3,400.00	7,480.00
	รวม				28,176.00		16,250.00	44,426.00
1.2. งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	57.00	14,307.00	0	0.00	14,307.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	43.39	781.02	0	0.00	781.02
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.50	672.50	0	0.00	672.50
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	114	0.00	0.00	30	3,420.00	3,420.00
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	285.00	3,420.00	89	1,068.00	4,488.00
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285.00	17,670.00	85	5,270.00	22,940.00
	รวม				36,850.52		9,758.00	46,608.52
1.2.2งานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	72	500.00	36,000.00	94	6,768.00	42,768.00
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	39	540.00	21,060.00	97	3,783.00	24,843.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	105	25.00	2,625.00	45	4,725.00	7,350.00
	รวม				59,685.00		15,276.00	74,961.00

(นายอนุชา งามชื่น)

นายอนุชา งามชื่น

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26,600.00	80.00	12,160.00	38,760.00
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16,320.00	82.00	22,304.00	38,624.00
3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	27	265	7,155.00	170.00	4,590.00	11,745.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830.00	100.00	6,900.00	11,730.00
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	55	6,270.00	35.00	3,990.00	10,260.00
	รวม				61,175.00		49,944.00	111,119.00
1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น								
1	ไม้ เสา ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	20	1,010	20,200.00			20,200.00
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	800	26,400.00			26,400.00
3	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน ขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	0	0.00	210.00	6,930.00	6,930.00
4	น๊อตยึดไม้เสาตง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12	576.00			576.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710.00	82.00	1,558.00	3,268.00
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85	2,635.00	61.00	1,891.00	4,526.00
7	ผิวบุกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	220	1,540.00	170.00	1,190.00	2,730.00
8	ผิวหินขัด ผึงเส้นทองเหลือง เบอร์3	ม.	32	285	9,120.00	153.00	4,896.00	14,016.00
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4,095.00	45.00	2,835.00	6,930.00
	- ขัดมัน	ม.	12	20	240.00	20.00	240.00	480.00
	รวม				66,516.00		19,540.00	86,056.00
1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุงลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	150	24,450.00	35.00	5,705.00	30,155.00
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	29	2,088.00	8.00	576.00	2,664.00
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18	1,080.00	5.00	300.00	1,380.00
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20	360.00	5.00	90.00	450.00
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168.00	5.00	30.00	198.00
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9	400	3,600.00			3,600.00
5	มุงลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7,350.00			7,350.00
	รวม				39,096.00		6,701.00	45,797.00

สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640.00	235.00	470.00	4,110.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500.00	220.00	220.00	1,720.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,960	5,880.00	220.00	660.00	6,540.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.70 x 2.00 ม. กรุฟอไรไมก้าสีขาว	ชุด	2	1,620	3,240.00	200.00	400.00	3,640.00
5	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780	780.00	220.00	220.00	1,000.00
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450.00	115.00	1,265.00	44,715.00
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.35x 0.50 ม.	ชุด	1	480	480.00	75.00	75.00	555.00
	รวม				61,690.00		3,790.00	65,480.00
	1.2.7. หมวตงานสุขภัณฑ์(เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	3,400	6,800.00	400.00	800.00	7,600.00
2	โถส้วมนั่งยองแบบราตน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	2,670	5,340.00	450.00	900.00	6,240.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	230	460.00	120.00	240.00	700.00
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180	360.00	70.00	140.00	500.00
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	270	540.00	70.00	140.00	680.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	2	140	280.00	50.00	100.00	380.00
8	ราวแขวนพลาสติก 4 ท่อน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180	360.00	70.00	140.00	500.00
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950	3,900.00	170.00	340.00	4,240.00
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360	360.00	170.00	170.00	530.00
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"x8"	ชุด	2	170	340.00	103.00	206.00	546.00
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	340	1,360.00	25.00	100.00	1,460.00
13	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900	900.00	25.00	25.00	925.00
	รวม				21,000.00		3,301.00	24,301.00


(โดยวิศวกรสถาปัตย์)



สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.8. งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	40	12,320.00	30.00	9,240.00	21,560.00
2	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	47	6,909.00	38.00	5,586.00	12,495.00
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	46	5,520.00	38.00	4,560.00	10,080.00
รวม						24,749.00	19,386.00	44,135.00
1.2.9 งานเปิดเตล็ด								
	บันไดพร้อมราวลูกรังบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000.00	4,600.00	4,600.00	15,600.00
รวม						11,000.00	4,600.00	15,600.00
1.3.งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อส้วม ท่อเหล็กหล่อ							
	- Dai 4 "	ท่อน	6	735	4,410.00	700.00	4,200.00	8,610.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	5,733	5,733.00	1,720.00	1,720.00	7,453.00
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,409	1,409.00	660.00	660.00	2,069.00
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,143	1,143.00	540.00	540.00	1,683.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	1,786	1,786.00	536.00	536.00	2,322.00
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	549	1,647.00	300.00	900.00	2,547.00
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	369	369.00	210.00	210.00	579.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	1,411	1,411.00	423.00	423.00	1,834.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4 "	ท่อน	2	705	1,410.00	390.00	780.00	2,190.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	เหมา	1	987	987.00	296.00	296.00	1,283.00
5	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	150	150.00	125.00	125.00	275.00
	- Dia.4"	ชุด	1	240	240.00	200.00	200.00	440.00
6	FD ตระแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	ชุด	3	470	1,410.00	200.00	600.00	2,010.00
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384	384.00	200.00	200.00	584.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380.00	100.00	600.00	1,980.00
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	5	175	875.00	50.00	250.00	1,125.00
10	รางท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280	1,960.00	50.00	350.00	2,310.00
11	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	ชุด	1	15,000	15,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758.00	200.00	200.00	1,958.00
รวม						44,912.00	20,690.00	65,602.00


 (นาย อ. อ. อ.)



สถานที่ก่อสร้าง สสอ.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4.งานระบบไฟฟ้า								
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน (LED) (T 8) 10w	ชุด	11	235	2585.00	115.00	1265.00	3850.00
2	โคม LED (BULB) 1x7w ครอบแก้ว ทรงครึ่งวงกลมติดเพดาน	ชุด	2	650	1300.00	115.00	230.00	1530.00
3	โคม LED (BULB) 1x7w	ชุด	5	650	3250.00	165.00	825.00	4075.00
4	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180	2160.00	90.00	1080.00	3240.00
5	สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง	ชุด	16	70	1120.00	80.00	1280.00	2400.00
6	สวิตซ์สองทางฝังผนัง	ชุด	4	95	380.00	85.00	340.00	720.00
7	PB-A 6 ช่อง (CB. 15 A = 5ตัว)	ชุด	1	2,000	2000.00	200.00	200.00	2200.00
8	SAFTY SWITCH 30A 1 P	ชุด	1	1,400	1400.00	100.00	100.00	1500.00
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9000.00	100.00	3000.00	12000.00
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2*10 ตร.มม.	ม.	60	70	4200.00	32.00	1920.00	6120.00
11	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500	1500.00	120.00	120.00	1620.00
รวม								39,255.00
1.5 งานติดตั้ง แอร์								
1	ติดตั้งแอร์ ขนาด 9000 BTU	เครื่อง	2	13,500	27,000	2800	5,600	32,600

(๒๔๐๓๐๖๗๒๖๖๖)

