

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหอรบตันไชย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15 x18 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	2,669,019.22	1.2682	3,384,850.17	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			3,384,850.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			3,384,000.00	
ตัวอักษร	สามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

ลงชื่อ

(นายสุเทพ บุญสูตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายต้นตะวัน เกษมคุณ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรณพ ไชยโอชะ)

กรรมการ

หมายเหตุ

ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ
 ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้
 ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 สถานที่ดำเนินการ ตำบลหอรตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายละเอียดโครงการ อาคารโครงสร้างเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด 15 x 18 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	เสาเข็มเจาะ 0.50x12.00 ม.	8	ต้น	19,500	156,000.00	2,500.00	20,000.00	176,000.00
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	8	ต้น	-	-	250.00	2,000.00	2,000.00
2	ทรายหยาบปรับระดับ	8	ลบ.ม.	429	3,432.00	91.00	728.00	4,160.00
3	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,090	4,180.00	398.00	796.00	4,976.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	43	ลบ.ม.	2,170	93,310.00	391.00	16,813.00	110,123.00
5	เหล็กเสริม							
	- RB Ø 6 มม.	69	กก.	24.76	1,708.44	4.10	282.90	1,991.34
	- RB Ø 9 มม.	68	กก.	23.73	1,613.64	4.10	278.80	1,892.44
	- DB Ø 16 มม.	1,106	กก.	18.69	20,671.14	3.30	3,649.80	24,320.94
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 #	72	ตร.ม.	31.00	2,232.00	5.00	360.00	2,592.00
	- Wire Mesh 6 มม. @ 0.25 #	240	ตร.ม.	55.00	13,200.00	5.00	1,200.00	14,400.00
6	ลวดผูกเหล็ก	38	กก.	45.00	1,710.00	-	-	1,710.00
7	ไม้แบบ	70	ลบ.ฟ.	260.00	18,200.00	-	-	18,200.00
	- ไม้คร่า	21	ลบ.ฟ.	280.00	5,880.00	-	-	5,880.00
	- ค่าแรง	88	ตร.ม.	-	-	133.00	11,704.00	11,704.00
8	โครงสร้างเหล็ก							
	- H-Beam 200x200x8x12 มม.	27	ท่อน	5,133.30	138,599.10	2,990.00	80,730.00	219,329.10
	- H-Beam 250x250x9x14 มม.	20	ท่อน	9,244.20	184,884.00	4,340.00	86,800.00	271,684.00
	- แผ่นเหล็ก 40x40 ซม.หนา 12 มม.	8	แผ่น	280.00	2,240.00	45.00	360.00	2,600.00
	- แผ่นเหล็ก25x25 ซม.หนา 10 มม.	16	แผ่น	150.00	2,400.00	45.00	720.00	3,120.00
	- J-Bolt ฐานเสา Dia. 16 มม.	60	ตัว	100.00	6,000.00	15.00	900.00	6,900.00
	- C 125x50x20x2.3 มม.	64	ท่อน	700.00	44,800.00	210.00	13,440.00	58,240.00
	- ท่อเหล็กกลม 2.5"x3.2 มม.	22	ท่อน	1,000.00	22,000.00	275.00	6,050.00	28,050.00
	- ท่อเหล็กกลม 2.0"x3.2 มม.	22	ท่อน	790.00	17,380.00	215.00	4,730.00	22,110.00
	- ท่อเหล็กกลม 1.5"x2.3 มม.	24	ท่อน	485.00	11,640.00	130.00	3,120.00	14,760.00
	- ท่อเหล็กกลม 1.0"x2.3 มม.	24	ท่อน	330.00	7,920.00	92.00	2,208.00	10,128.00
	- เหล็กกล่อง 1.5"x1.5" มม.	30	ท่อน	450.00	13,500.00	240.00	7,200.00	20,700.00
รวมยอดยกไป								1,069,849.22

1)

2)

3)

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ


ตำบลหอรดน้อย อำเภอยะนิง จังหวัดยะนิง

รายละเอียดโครงการ

อาคารโครงสร้างเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด 15 x18 เมตร

ประมาณการ 22 พฤศจิกายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา							1,069,849.22
9	พื้นเทคอนกรีตทาสีเทอร์โมพลาสติก (THERMO PLASTIC) ทับหน้า	418	ตรม	790.00	330,220.00	200.00	83,600.00	413,820.00
10	แผ่นเหล็กกรัดลอน(เคลือบสี) 0.4 มม.	361	ตร.ม.	290.00	104,690.00	80.00	28,880.00	133,570.00
11	ครอบมุมFLASHING 60ซม.(เคลือบสี)	85	เมตร	230.00	19,550.00	50.00	4,250.00	23,800.00
12	ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) 5 มม.	361	ตร.ม.	100.00	36,100.00	20.00	7,220.00	43,320.00
13	เกล็ดระบายอากาศ (เคลือบสี)	300	เมตร	140.00	42,000.00	20.00	6,000.00	48,000.00
14	ทาสีกันสนิม	400	ตร.ม.	37.00	14,800.00	32.00	12,800.00	27,600.00
15	รางน้ำสแตนเลสหนา 1 มม.กว้าง 6"	42.50	เมตร	350.00	14,875.00	20.00	850.00	15,725.00
16	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 13.5	12	ท่อน	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
17	แผ่นสแตนเลสทึบเสาØ.30มสูง2.4 ม.	8	ตัน	9,500.00	76,000.00	1,200.00	9,600.00	85,600.00
18	ฝ้าฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ฝ้าหนา 12 มม พร้อมทาสี(โค้งตามหลังคา)	361	ตรม	520.00	187,720.00	185.00	66,785.00	254,505.00
19	พัดลมไอน้ำ ติดเสา พร้อมเดินท่อน้ำ พร้อมเดินสายไฟฟ้า สวิทซ์	8	ตัว	17,000.00	136,000.00	950.00	7,600.00	143,600.00
20	ลำโพง ติดเสา เดินสาย สวิทซ์	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	350.00	2,800.00	30,800.00
21	โคมไฟฟ้า 2*36 w ชนิดห้อยขา ตะแกรงตาถี่สะท้อนแสง หลอดประหยัดไฟพร้อมเดินสายสวิทซ์	24	ชุด	2,800.00	67,200.00	550.00	13,200.00	80,400.00
22	สปอตไลท์ ติดเสาชนิดปรับได้เดินสาย	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	750.00	6,000.00	42,000.00
23	ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาด12 ช่องเดินสาย	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00
24	ปลั๊กไฟฟ้า ขนาด 3 ช่องเสียบ	8	ชุด	280.00	2,240.00	75.00	600.00	2,840.00
25	เวทีเหล็กสำเร็จรูปพื้นไม้อัดหนา15 มม ขนาด 6.00x4.80 ม.พร้อมพรหมปูพื้น ความสูง พื้น เวที 0.40 ม. พร้อมโครงเหล็กฉากหลังเวที (เวทีประกอบ) ตะแกรงลวดเหล็ก # 2 นิ้วกรอบเหล็กกล่อง ขนาด 6.00 ม. สูง 4.00 ม.	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	3,500.00	3,500.00	78,500.00
26	ป้ายประชาสัมพันธ์ ตะแกรงเหล็ก # 2" กรอบเหล็ก ขนาด 1.50x 4.00 ม.	6	ป้าย	5,000.00	30,000.00	2,000.00	12,000.00	42,000.00
27	รางระบายน้ำ คสล. ฝ้าเหล็กตะแกรง ขนาด 0.50x0.50 ต่อท่อน้ำทั้ง 2 ทาง	92	ม	1,100.00	101,200.00	220.00	20,240.00	121,440.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							2,669,019.22

1) 2)  คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น3) 