

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๖๓๕,๓๐๐ บาท  
(สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๘๕ ตารางเมตร  
งานโครงสร้าง...งานสถาปัตยกรรม...งานระบบประปา-สุขาภิบาล...งานระบบไฟฟ้า...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๕๓๗,๐๕๑.๖๓ บาท  
(สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอำนาจ รุมนัตนะ                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางทิพวรรณ เขิดฉาย                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      กรรมการ
  - ๖.๓ นายอรณพ ไชยโอชะ                      นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร. 035 241520 แผ่นที่ 1/10

ประเภท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ขนาด 285 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 8732 เอกสารเลขที่ ข.155/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น


ประมาณราคา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค.๐421.5/ว.27 ลว.4 เมษายน 2554


FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2681		2,660,714.16	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		163,000.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			3,537,051.63	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		0	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ รุมนัตนะ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายทิพวรรณ เจริญฉาย)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอรณพ ไชโยชะ)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างเฉพาะแห่งที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
โครงการก่อสร้าง	สำนักงานธารณสุขอำเภอ ขนาด 285 ตร.ม.	แบบเลขที่ :	8732	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.155/มี.ค./55	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้างทั่วไป(ชนิดตอกเข็ม)</p> <p>1.2 งานโครงหลังคา</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</p> <p>1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น</p> <p>1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง</p> <p>1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง</p> <p>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</p> <p>1.2.7 งานทาสี</p> <p>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระดับเพลิง</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <p style="text-align: right;">รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</p>		<p>1,086,252.71</p> <p>78,896.79</p> <p>68,799.70</p> <p>109,787.00</p> <p>171,866.00</p> <p>314,347.00</p> <p>277,761.00</p> <p>43,295.00</p> <p>124,290.00</p> <p>40,320.00</p> <p>243,023.96</p> <p>102,075.00</p> <p>2,660,714.16</p>	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(รวมภาษี 7% แล้ว)</p> <p>2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ</p> <p>2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้</p> <p>2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> <p>2.3.3งานระบบโทรศัพท์</p> <p>2.3.4 งานระบบเสียงห้องประชุม</p> <p>2.3.5งานระบบเสียงอาคาร</p> <p>2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย</p> <p>2.3.7 งานระบบ JOINT BUSDUCT</p>		163,000.00	



แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	สำนักงานธารณสุขอำเภอ ขนาด 285 ตร.ม.	แบบเลขที่ :	8732	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.155/มี.ค./55	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	2.3.8 งานระบบ MATV			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>4.1 งานภูมิทัศน์</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม</p> <p>2.2 งานระบบเสียงอาคาร</p> <p>2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย</p> <p>2.4 งานระบบ MATV</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ขนาด 285 ตร.ม.	แบบเลขที่	8732
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ช.155/มี.ค./55
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ประมาณราคา	ตุลาคม 2560
ผู้ปรับราคา	ราคาวัสดุส่วนกลาง	พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
ผู้ตรวจสอบ		จำนวน	2 ชั้น
		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	หมวดงานโครงสร้าง ไม่ตอกเสาเข็ม							
1	ขุดดิน-ถมดิน	-	-	-	-	-	-	-
2	ทรายหยาบอัดแน่น	-	-	-	-	-	-	-
3	คอนกรีตหยาบ	-	-	-	-	-	-	-
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc ทรงกระบอก	-	-	-	-	-	-	-
5	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	-	-	-	-	-	-	-
6	ตะปู	-	-	-	-	-	-	-
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24	-	-	-	-	-	-	-
	RB 6 มม.	-	-	-	-	-	-	-
	RB 9 มม.	-	-	-	-	-	-	-
	RB 12 มม.	-	-	-	-	-	-	-
	RB 15 มม.	-	-	-	-	-	-	-
	RB 19 มม.	-	-	-	-	-	-	-
	DB 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าแรงงานเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-
9	ลวดเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-
10	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1. หมวดงานโครงสร้าง ตอกเข็ม ค.อ.ร.</b>								
1	เสาเข็ม คอ.ร. [ ] - 0.22x0.22x16.00ม.	ต้น	28	2,889.60	80,908.80	1,250	35,000.00	115,908.80
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	102			99	10,098.00	10,098.00
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	434.58	2,172.90	91	455.00	2,627.90
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,750	8,750.00	360	1,800.00	10,550.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	95	1,869.16	177,570.20	400	38,000.00	215,570.20
6	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ลบ.พ	645	280	180,600.00			180,600.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ	194	260	50,440.00			50,440.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ลบ.พ	922			133	122,626.00	122,626.00
7	ตะปู	กก.	230	58	13,340.00			13,340.00
8	เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	1,267	24.70	31,294.90			31,294.90
	RB 9 มม.	กก.	3,780	23.73	89,699.40			89,699.40
	RB 12 มม.	กก.	996	23.36	23,266.56			23,266.56
	RB 15 มม.	กก.	2,213	23.36	51,695.68			51,695.68
	RB 19 มม.	กก.	3,441	18.69	64,312.29			64,312.29
9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	11,697			2.66	31,114.02	31,114.02
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	352	46.73	16,448.96			16,448.96
11	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500	33,000.00			33,000.00
12	ป้องกันกำจัดปลวก โดยใช้หัวฉีดน้ำยาเคมี ความดันสูงอัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน	ตรม	301	60	18,060.00			18,060.00
13	สกัดหัวเข็มคอนกรีต	ต้น	28			200	5,600.00	5,600.00
	<b>รวม</b>				<b>841,559.69</b>		<b>244,693.02</b>	<b>1,086,252.71</b>
<b>2. งานโครงสร้างหลังคา</b>								
1	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	2	738	1,476.00			1,476.00
2	เหล็ก C100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	71	582	41,322.00			41,322.00
3	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	13	373.83	4,859.79			4,859.79
4	เหล็ก L 30x30x3.2 มม.	ท่อน	11	149	1,639.00			1,639.00
5	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.- 0.30x0.30 ม.	แผ่น	20	145	2,900.00			2,900.00
6	น๊อต dia. 15มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20	10	200.00			200.00
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,650			10	26,500.00	26,500.00
	<b>รวม</b>				<b>52,396.79</b>			<b>78,896.79</b>

โครงการก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ขนาด 285 ตร.ม.

เอกสารเลขที่ ข.155/มี.ค./55

แผ่นที่ 6/10

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 8732

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>3. งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
1	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	530	57.94	30,708.20			30,708.20
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50	43.93	2,196.50			2,196.50
3	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	630	2.5	1,575.00			1,575.00
4	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	ม.	72	165	11,880.00	45	3,240.00	15,120.00
5	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1"x 6"	ม.	72	125	9,000.00	45	3,240.00	12,240.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232			30	6,960.00	6,960.00
	<b>รวม</b>				<b>55,359.70</b>		<b>13,440.00</b>	<b>68,799.70</b>
<b>4. หมวดงานฝ้าเพดาน</b>								
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	137	280	38,360.00	75	10,275.00	48,635.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"@ 0.60x0.60 ม. #	ตร.ม.	88	535	47,080.00	94	8,272.00	55,352.00
3	ไม้มอดฝ้า	ม.	100	20	2,000.00	38	3,800.00	5,800.00
	<b>รวม</b>				<b>87,440.00</b>		<b>22,347.00</b>	<b>109,787.00</b>
<b>5. หมวดงานพื้น-ผิวพื้น</b>								
1	หินขัดกับซีเมนต์เส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254	285	72,390.00	153	38,862.00	111,252.00
2	ผิวปูนกระเบื้องชนิดกันลื่น 8"x8"	ตร.ม.	27	295	7,965.00	165	4,455.00	12,420.00
3	ผิวปูนกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19	700	13,300.00	145	2,755.00	16,055.00
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54	85	4,590.00	61	3,294.00	7,884.00
5	บัวเชิงผนัง- หินขัดสีดำ สูง 0.10 ม.	ม.	147	90	13,230.00	75	11,025.00	24,255.00
	<b>รวม</b>				<b>111,475.00</b>		<b>60,391.00</b>	<b>171,866.00</b>

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>6. หมวดงานผนัง-ฝ้าผนัง</b>								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365	175	63,875.00	80	29,200.00	93,075.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177	60	70,620.00	65	76,505.00	147,125.00
3	บุกระเบื้อง เคลือบสี 8"x8"	ตร.ม.	60	265	15,900.00	170	10,200.00	26,100.00
4	บุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	ตร.ม.	6	750	4,500.00	172	1,032.00	5,532.00
5	ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	4	1,500	6,000.00	130	520.00	6,520.00
6	ปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	35	85	2,975.00	100	3,500.00	6,475.00
7	เสาเอ็น- ทับหลัง คสล.	ม.	328	55	18,040.00	35	11,480.00	29,520.00
<b>รวม</b>					<b>181,910.00</b>		<b>132,437.00</b>	<b>314,347.00</b>
<b>7. หมวดประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง-กระจก</b>								
1	ป. 1+ ช่องแสง	ชุด	1	16,240	16,240.00	1,870	1,870.00	18,110.00
2	ป. 2+ ช่องแสง	ชุด	2	6,390	12,780.00	815	1,630.00	14,410.00
3	ป. 3+ ช่องแสง	ชุด	1	7,445	7,445.00	437	437.00	7,882.00
4	ป. 4+ ช่องแสง	ชุด	1	4,145	4,145.00	352	352.00	4,497.00
5	ป. 5+ ช่องแสง	ชุด	2	3,770	7,540.00	410	820.00	8,360.00
6	ป. 6+ ช่องแสง	ชุด	6	3,950	23,700.00	332	1,992.00	25,692.00
7	ป. 7	ชุด	4	1,645	6,580.00	198	792.00	7,372.00
8	ป. ช่องท่อ	ชุด	2	1,000	2,000.00	150	300.00	2,300.00
9	3น. 1+2 ส 1	ชุด	2	15,420	30,840.00	1,418	2,836.00	33,676.00
10	น.2 + ช่องแสง	ชุด	12	4,490	53,880.00	336	4,032.00	57,912.00
11	1น. 3+ ช่องแสง	ชุด	2	2,015	4,030.00	175	350.00	4,380.00
12	2น. 3+ ช่องแสง	ชุด	2	3,860	7,720.00	350	700.00	8,420.00
13	3น. 4	ชุด	8	2,960	23,680.00	295	2,360.00	26,040.00
14	2น.4	ชุด	4	2,000	8,000.00	290	1,160.00	9,160.00
15	น. 5	ชุด	1	14,140	14,140.00	805	805.00	14,945.00
16	น. 6	ชุด	4	2,570	10,280.00	245	980.00	11,260.00
17	4น 7	ชุด	1	4,450	4,450.00	505	505.00	4,955.00
18	หน้าต่างลูกเหล็กสี่เหลี่ยมตัน □ 6x6 มม.							
	- ขนาด 3-(0.90 x 0.75 ม.)	ชุด	1	3,070	3,070.00	310	310.00	3,380.00
	- ขนาด 3-(0.80 x 0.75 ม.)	ชุด	1	4,750	4,750.00	475	475.00	5,225.00
	- ขนาด 0.90 X 0.75	ชุด	5	1,060	5,300.00	105	525.00	5,825.00



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก 1"x1" ขนาด 1/2 x 4.0 x 1.0 ม.	ชุด	1	3,600	3,600.00	360	360.00	3,960.00
	<b>รวม</b>				<b>254,170.00</b>		<b>23,591.00</b>	<b>277,761.00</b>
	<b>8. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>							
1	โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	ชุด	4	3,400	13,600.00	400	1,600.00	15,200.00
2	อ่างล้างมือแขวนผนังเคลือบขาว 16"x 20"	ชุด	4	2,670	10,680.00	298	1,192.00	11,872.00
3	ก๊อกซุบโครเมียม	ชุด	9	350	3,150.00	25	225.00	3,375.00
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม	ชุด	2	3,730	7,460.00	298	596.00	8,056.00
5	ราวพาดผ้าพลาสติกใส ยาว 0.60 ม	ชุด	4	580	2,320.00	70	280.00	2,600.00
6	ขอแขวนผ้าซุบโครเมียม	ชุด	4	100	400.00	35	140.00	540.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	4	310	1,240.00	103	412.00	1,652.00
	<b>รวม</b>				<b>38,850.00</b>		<b>4,445.00</b>	<b>43,295.00</b>
	<b>9. หมวดงานทาสี</b>							
1	สีอีลมันซ์ชั้นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,280	40	51,200.00	30	38,400.00	89,600.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185	45	8,325.00	35	6,475.00	14,800.00
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	255	43	10,965.00	35	8,925.00	19,890.00
	<b>รวม</b>				<b>70,490.00</b>		<b>53,800.00</b>	<b>124,290.00</b>
	<b>10. หมวดงานเปิดเดลิ็ด</b>							
1	จุ่มบันไดลูมิเนียมฝั่งเส้นไวนิลสีดำ 2 เส้น	ชุด	24	140	3,360.00	40	960.00	4,320.00
2	ราวบันไดสแตนเลส 1- dai. 3. + 2- dai. 2"สูง 0.80 ม.	ม.	8	2,200	17,600.00	500	4,000.00	21,600.00
3	ราวระเบียดแดนเลส 3- dai.2"	ม.	2	1,200	2,400.00			2,400.00
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2 สูง 0.20 ม.	ตัว	24	500	12,000.00	0	0.00	12,000.00
	<b>รวม</b>				<b>35,360.00</b>		<b>4,960.00</b>	<b>40,320.00</b>

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>11. หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล</b>								
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. Class 13.5	จุด	15	400.00	6,000.00	140	2,100.00	8,100.00
2	เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศท่อ PVC. Class 8.5							
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	10	116.82	1,168.20	100	1,000.00	2,168.20
	- Dia 2"	ท่อน	6	186.92	1,121.52	100	600.00	1,721.52
	- Dia 2 1/2"	ท่อน	6	280.37	1,682.22	100	600.00	2,282.22
	- Dia 4"	ท่อน	6	626.17	3,757.02	220	1,320.00	5,077.02
	- Dia 6"	ท่อน	1	1,100.00	1,100.00	220	220.00	1,320.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	4,619.00	4,619.00	1,386	1,386.00	6,005.00
3	ท่อระบบน้ำฝน - PVC dia. 2"							
	-PVC 8.5 dia 2"	ม.	68	186.00	12,648.00	25	1,700.00	14,348.00
	-เหล็กอาบสังกะสี dia.2"	ม.	3	187.00	561.00	65	195.00	756.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	1,838.00	1,838.00	551	551.00	2,389.00
4	FLOOR DRAIN Dai 3" แบบดักกลิ่น	ชุด	12	555.00	6,660.00	180	2,160.00	8,820.00
5	ROOF DRAIN Dai 2"	ชุด	20	595.00	11,900.00	120	2,400.00	14,300.00
6	FLOOR CLEAN OUT Dai 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	240	480.00	1,880.00
7	CLEAN OUT Dai 4"	ชุด	2	126.00	252.00	120	240.00	492.00
8	VENT THROUGH ROOF Dai 1 1/2"	ชุด	1	455.00	455.00	60	60.00	515.00
9	วางระบายน้ำฝนแอสตันเลส	ม.	40	500.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
10	SEPTIC TANK (DS. 1600 )	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	5,400	5,400.00	17,400.00
11	FILTER TANK (DL. 1000 )	ชุด	1	16,100.00	16,100.00	3,700	3,700.00	19,800.00
12	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70	1,140.00	79,800.00	385	26,950.00	106,750.00
13	บ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดมีตระแกรงกรองขยะ	บ่อ	1	3,900.00	3,900.00	1,200	1,200.00	5,100.00
14	ท่อ คสล. Dai 0.30 ม.ประเภท 2 ชนิดปากรางลิ้น	ม.	10	230.00	2,300.00	150	1,500.00	3,800.00
	<b>รวม</b>				<b>189,261.96</b>		<b>53,762.00</b>	<b>243,023.96</b>

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>12. หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
1	โคมฟลูออเรสเซนต์ ติดเพดาน LED T8FLU. 2x10 W.	ชุด	23	1,025	23,575.00	135	3,105.00	26,680.00
2	FLU. 1x32 W.	ชุด	6	800	4,800.00	115	690.00	5,490.00
3	โคมฟลูออเรสเซนต์ ติดเพดาน LED T8FLU. 10 W.	ชุด	4	235	940.00	115	460.00	1,400.00
4	โคมไฟกิ่ง LED (BULT)1x5W.	ชุด	5	500	2,500.00	165	825.00	3,325.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	จุด	25	180	4,500.00	90	2,250.00	6,750.00
6	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง -1S	จุด	26	70	1,820.00	80	2,080.00	3,900.00
7	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทางฝั่งผนัง -S2	จุด	2	100	200.00	85	170.00	370.00
8	ตู้ PB-1	จุด	1	2,000	2,000.00	300	300.00	2,300.00
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1	4,500	4,500.00	100	100.00	4,600.00
10	CLRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12	135	1,620.00			1,620.00
11	สายเมน THW.4x25ตร.มม. (3 เฟส) ทองแดง	ม.	30	150	4,500.00	65	1,950.00	6,450.00
12	ท่อ IMCF. Dia.3/4"	ม.	15	74	1,110.00	27	405.00	1,515.00
13	GROUND ROD dia. 1/2"1.50และสายต่อลงกราวด์	ชุด	1	500	500.00	200	200.00	700.00
14	เดินสายลอย	ชุด	63	300	18,900.00	100	6,300.00	25,200.00
15	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45 A)	ชุด	1	11,375	11,375.00	400	400.00	11,775.00
	<b>รวม</b>				<b>82,840.00</b>		<b>19,235.00</b>	<b>102,075.00</b>
1	ติดตั้งแอร์ ขนาด 24000 BTU	เครื่อง	4	32,400	129,600	2,500	10,000	139,600
2	ติดตั้งแอร์ ขนาด 18000 BTU	เครื่อง	1	21,000	21,000	2,400	2,400	23,400
	<b>รวม</b>							<b>163,000</b>

หมายเหตุ - ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายการเอกสารก่อสร้างเฉพาะแห่ง

เพื่อประกอบการเสนอราคา

-รายการที่ 10.2 ให้เปลี่ยนเป็นราวแอสตันเลส ขนาด 2 นิ้วแทนเหล็ก

- ผู้รับจ้างต้องถอดแบบและเสนอราคาเอง การก่อสร้างถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ไม่สารณาราคากลางและปริมาณงานมาอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้(แบบแปลนเป็นสำคัญ)

*(Handwritten signature)*