

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

- จ้างก่อสร้างอาคารสถานีนอนมัย เป็น คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๖๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
มหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ✓

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในวงเงิน ๓,๔๔๗,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- จ้างก่อสร้างอาคารสถานีนอนมัย เป็น คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๖๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
มหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน

### ๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑

ในวงเงิน ๓,๑๙๕,๔๕๖.๙๘ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)


### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (ปร. ๖, )

๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร. ๔)


### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางมาลัย	ชั้นยศศักดิ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอัญญารัตน์	น้อยโสภณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายพลากร	ม่วงหวาน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นางมาลัย ชั้นยศศักดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางอัญญารัตน์ น้อยโสภณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ


(นายพลากร ม่วงหวาน)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร. 035 241520

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารสถานีนอนามัย ( 150 )				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาพรหมณ์				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8170/2536+ข.91/พ.ย./41	เอกสารเลขที่	ข.91/พ.ย./41	พื้นที่อาคาร	369 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑		<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5 /ว.30 ลว.15 มิถุนายน 2550						
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ไม้เนื้อแข็ง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		2,453,325.90			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3025		3,195,456.98			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ					
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0.00			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)						
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,195,456.98			
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	369 ตร.ม.	เฉลี่ย	0	8,659.78 บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางมาลัย ชันชงค์ศักดิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางอัญญารัตน์ น้อยโสภณ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพลากร ม่วงหวาน)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างเฉพาะแห่งที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารสถานีอนามัย ( 150 )	แบบเลขที่ :	8170/2536
สถานที่ก่อสร้าง		มาตรฐาน	เอกสารเลขที่	ข.91/พ.ย./41
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ก่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		970,299.54	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา		159,292.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		59,365.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		89,080.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น		189,240.00	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง		254,720.00	
	1.2.5 งานวงกบ-กระฉาก-เหล็กตัด-มุ้งลวด		94,376.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		109,107.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		37,620.00	
	1.2.8 งานทาสี		94,054.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		176,170.00	
	1.3 งานระบบประปาสุขาภิบาล		113,487.36	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		88,865.00	
	1.5 งานครุภัณฑ์		17,650.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	2,453,325.90	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ก่าไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0	0.00	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	0	0.00	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	0	0.00	
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	0	0.00	
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์	0	0.00	
	2.3.4 งานระบบเสียงห้องประชุม	0	0.00	
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร	0	0.00	
	2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	0	0.00	
	2.3.7 งานระบบ JOINT BUSDUCT	0	0.00	
	2.3.8 งานระบบ MATV	0	0.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารสถานีอนามัย ( 150 )	แบบเลขที่ :	8170/2536	
สถานที่ก่อสร้าง		มาตรฐาน	เอกสารเลขที่	ข.91/พ.ย./41	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอ.ร.		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0.00		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0.00		
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	4.1 งานภูมิทัศน์				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4				
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,453,325.90		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	0	0.00		
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0.00		
	2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม	0	0.00		
	2.2 งานระบบเสียงอาคาร	0	0.00		
	2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	0	0.00		
	2.4 งานระบบ MATV	0	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0.00		





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	กระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	690	64.00	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม	แผ่น	70	31.00	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
3	สลักเกลียว 12"	ตัว	830	2.50	2,075.00		0.00	2,075.00
4	ค่าแรงแม้งหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	293	0.00	0.00	20.00	5,860.00	5,860.00
5	รางน้ำตะเข้รางแผ่นอลูมิเนียมพับตามแบบ	ม.	12	350.00	4,200.00	75.00	900.00	5,100.00
	รวม 3.)				52,605.00		6,760.00	59,365.00
	4.) งานฝ้าเพดาน							
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครมเหล็ก							
	ชุบสังกะสีแบบ METAL STUD							
	@ 0.40x0.60 ม.	ตร.ม.	152	235.00	35,720.00	50.00	7,600.00	43,320.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม.							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครมเหล็กอาบสังกะสี							
	METAL STUD @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	143	270.00	38,610.00	50.00	7,150.00	45,760.00
	รวม 4.)				74,330.00		14,750.00	89,080.00
	5.) งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องกั้นลิ้น 8"x8" พร้อมจุกบันได	ตร.ม.	17	260.00	4,420.00	100.00	1,700.00	6,120.00
2	ผิวทำหินขัดเบอร์ 3 ผึงเส้น PVC.	ตร.ม.	133	220.00	29,260.00	180.00	23,940.00	53,200.00
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8"	ตร.ม.	24	260.00	6,240.00	100.00	2,400.00	8,640.00
4	ผิวปูกระเบื้องโมเสค 8"x8"	ตร.ม.	16	260.00	4,160.00	100.00	1,600.00	5,760.00
5	ผิวพื้นขัดมัน	ตร.ม.	166	60.00	9,960.00	50.00	8,300.00	18,260.00
6	เทคอนกรีต คสล. หนา 0.10 ม	ตร.ม.	102	420.00	42,840.00	200.00	20,400.00	63,240.00
	เสริมเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. # 0.20 ม							
7	บัวเชิงผนังทวรดล่าง สูง 0.10 ม.	ม.	52	20.00	1,040.00	120.00	6,240.00	7,280.00
8	บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 0.10 ม.	ม.	61	50.00	3,050.00	170.00	10,370.00	13,420.00
9	ชั้นบันไดปูกระเบื้องชนิดกั้นลิ้น พร้อมจุก บันได PVC	ม.	37	260.00	9,620.00	100.00	3,700.00	13,320.00
	รวม 5.)				110,590.00		78,650.00	189,240.00
	6.) งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	306	140.00	42,840.00	65.00	19,890.00	62,730.00
2	บล็อกระบายอากาศชนิดกั้นฝน	ตร.ม.	2	350.00	700.00	80.00	160.00	860.00
3	ผนังไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1/2"x4" บังใบติดชิด โครง							
	คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	2	870.00	1,740.00	90.00	180.00	1,920.00
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	508	50.00	25,400.00	65.00	33,020.00	58,420.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	597	65.00	38,805.00	85.00	50,745.00	89,550.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	บุกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	ตร.ม.	52	230.00	11,960.00	140.00	7,280.00	19,240.00
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	50.00	13,750.00	30.00	8,250.00	22,000.00
	รวม 6.)				135,195.00		119,525.00	254,720.00
	7.) งานวงกบ - กระจก							
1	วงกบเหล็ก 2"x4"	ม.	217	275.00	59,675.00	45.00	9,765.00	69,440.00
2	เกล็ดกระจกลายผ้า หน้า 5 มม. 4" x 0.60 ม.	เกล็ด	48	29.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
3	กระจกใส หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	274	26.00	7,124.00	5.00	1,370.00	8,494.00
4	มุ้งลวดครอบอลูมิเนียม	ตร.ม	43	350.00	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
	รวม 7.)				83,241.00		11,135.00	94,376.00
	8.) งานประตู - หน้าต่าง							
1	ป1 ประตูเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ภายในมีฉนวนกันความร้อน และกันเสียงชิด เติมบาน เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	ชุด	8	4,914.00	39,312.00	300.00	2,400.00	41,712.00
2	ป2 ประตูเหล็กสำเร็จรูป ขนาด (0.80 + 0.40) x 2.00 ม. ภายในมีฉนวนกันความร้อน และกัน- เสียงชิดเติมบาน เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	ชุด	3	8,915.00	26,745.00	450.00	1,350.00	28,095.00
3	น1 เกล็ดอลูมิเนียมชนิดมีโยก 4" ชนิดมี เหล็กกันขโมย ช่องแสงตอนบนติดเหล็ก กันขโมย LG. □ 1/2"	ชุด	2	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00
4	น2 ช่องแสงติดเหล็กกันขโมย LG. □ 1/2"	ชุด	12	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00
5	น3 บานเปิดกรอบเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4-(0.60 x 1.10 ม.) ตอนบนช่องแสงมี เหล็กกันขโมย LG. □ 1/2"	ชุด	5	6,500.00	32,500.00	400.00	2,000.00	34,500.00
	รวม 8.)				102,357.00		6,750.00	109,107.00
	9.) งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 16"x20"	ชุด	4	1,940.00	7,760.00	300.00	1,200.00	8,960.00
2	โถล้างชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	ชุด	4	4,500.00	18,000.00	350.00	1,400.00	19,400.00
3	ที่ใส่กระดาษชำระฝั่งผนัง	ชุด	4	180.00	720.00	100.00	400.00	1,120.00
4	ที่ใส่สบู่ฝั่งผนัง	ชุด	1	180.00	180.00	100.00	100.00	280.00
5	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	1	450.00	450.00	60.00	60.00	510.00
6	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	1	1,950.00	1,950.00	100.00	100.00	2,050.00
7	ก๊อมน้ำทองเหลือง	ชุด	4	340.00	1,360.00	30.00	120.00	1,480.00
8	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน Dia. 2"	ชุด	5	350.00	1,750.00	50.00	250.00	2,000.00
9	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	4	255.00	1,020.00	60.00	240.00	1,260.00
10	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	4	80.00	320.00	60.00	240.00	560.00
	รวม 9.)				33,510.00		4,110.00	37,620.00



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10.) งานทาสี								
1	สีพลาสติคภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	1,402	27.00	37,854.00	25.00	35,050.00	72,904.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	27	36.00	972.00	30.00	810.00	1,782.00
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	269	42.00	11,298.00	30.00	8,070.00	19,368.00
รวม 10.)					50,124.00		43,930.00	94,054.00
11.) งานเบ็ดเตล็ด								
1	ขอบราวบันไดฉิวหินขัด	ม.	20	100.00	2,000.00	120.00	2,400.00	4,400.00
2	ราวบันไดแสดงเลข ขนาด 2"	ม.	6	1,850.00	11,100.00	250.00	1,500.00	12,600.00
3	ม้านั่ง คสล. ฉิวหินขัด มีพนักพิง	ม.	13.5	1,500.00	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
4	กะบะปลูกต้นไม้ คสล.ภายในฉิวหินขัด	ม.	8.8	250.00	2,200.00	100.00	880.00	3,080.00
5	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด							
	แผ่นป้าย 0.80 x 2.10 ม.	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร ตามเอกสาร							
	เลขที่ ข.14/ม.ค./32	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
7	ทำการป้องกันปลวก,มอดและเชื้อรา โดย							
	กรรมวิธีเคลือบไตรท์	ตร.ม.	256	50.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8	เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด์	ชุด	2	1,320.00	2,640.00	50.00	100.00	2,740.00
9	ตั้งเก็บน้ำฝนเหล็กอบสังกะสี หนา 1.4 มม.							
	ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมขาตั้ง	ชุด	2	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00
10	ตั้งเก็บน้ำฝนขัดสำเร็จรูป จู 50 ลิตร	ชุด	4	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00
11	แผงเหล็กกล่อง 1/2" หนา 2.3 มม	ม	47	1,850.00	86,950.00	250.00	11,750.00	98,700.00
	เชื่อมระยะห่าง 0.10 ม สูง 0.90 ม							
	พร้อมช่องทางเข้า 1 ช่อง							
รวม 11.)					156,940.00		19,230.00	176,170.00
12.) งานประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อประปา PVC. 13.5							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	4	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	- Dia. 3/4"	ท่อน	4	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00
	- Dia. 1"	ท่อน	8	96.00	768.00	0.00	0.00	768.00
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	6	162.00	972.00	0.00	0.00	972.00
2	ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC.8.5 Dia.2"	ท่อน	16	247.00	3,952.00	0.00	0.00	3,952.00
3	ท่อล๊วม PVC. 8.5 Dia. 4"	ท่อน	8	608.00	4,864.00	0.00	0.00	4,864.00
4	อุปกรณ์ประกอบท่อ	L/S	1	6,047.80	6,047.80	0.00	0.00	6,047.80
5	ค่าแรงเดินท่อ	L/S	1	0.00	0.00	1,209.56	1,209.56	1,209.56
6	STOP VALVE	ชุด	8	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
7	ประตุน้ำ							
	- Dia. 1"	ชุด	2	228.00	456.00	100.00	200.00	656.00
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1	468.00	468.00	120.00	120.00	588.00
8	FCO.ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4"	ชุด	3	350.00	1,050.00	150.00	450.00	1,500.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	วางระบายน้ำก่อดูริชด์มันภายใน+ฝาปิด คสล.	ม.	78	450.00	35,100.00	180.00	14,040.00	49,140.00
10	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1200 ลิตร	ชุด	2	12,000.00	24,000.00	3,500.00	7,000.00	31,000.00
11	วางรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	20	250.00	5,000.00	50.00	1,000.00	6,000.00
12	พ้อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	9	100.00	900.00	50.00	450.00	1,350.00
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1 1/2"	เครื่อง	1	3,300.00	3,300.00	100.00	100.00	3,400.00
	รวม 12.)				88,917.80		24,569.56	113,487.36
	13.) งานไฟฟ้า							
1	FLU. 2 x 40 W. เปลี่ยนทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	14	495.00	6,930.00	80.00	1,120.00	8,050.00
2	FLU. 1 x 40 W. เปลี่ยนทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	16	350.00	5,600.00	80.00	1,280.00	6,880.00
3	FLU. 1 x 20 W. เปลี่ยนทรงสามเหลี่ยม							
	แบบอกไก่ติดเพดาน	ชุด	4	260.00	1,040.00	80.00	320.00	1,360.00
4	โคม DOWN LIGHT PL 1 x 9 W. มีแผ่น							
	สะท้อนแสงสีน้ำเงิน	ชุด	4	700.00	2,800.00	80.00	320.00	3,120.00
5	โคมไฟกิ่งทรงกลมหลอด EL 1 x 11 W. กันน้ำ							
	ติดผนัง	ชุด	7	400.00	2,800.00	80.00	560.00	3,360.00
6	โคมไฟกิ่งหลอด DULUX EL 1 x 13 W.							
	ครอบแก้วทรงแปดเหลี่ยม Dia. 10" ติดผนัง	ชุด	2	500.00	1,000.00	80.00	160.00	1,160.00
7	สวิตช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	6	80.00	480.00	60.00	360.00	840.00
	- 2S	ชุด	7	100.00	700.00	60.00	420.00	1,120.00
	- 3S	ชุด	1	120.00	120.00	60.00	60.00	180.00
8	เต้ารับฝังผนังชนิดเดี่ยว 2P มีสายดิน	ชุด	17	130.00	2,210.00	60.00	1,020.00	3,230.00
9	เต้ารับฝังพื้น (POP UP)	ชุด	1	1,640.00	1,640.00	100.00	100.00	1,740.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10	SAFETY SWITCH 60 A.,1 PHASE, 2W	ชุด	1	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	2,500.00
11	LOAD CENTER (PB-A), 1 PHASE, 2W	ชุด	1	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00
12	เดินสายลอย	จุด	67	300.00	20,100.00	100.00	6,700.00	26,800.00
13	เดินสายเมนต 25 ตร.มม. THW	ม.	65	110.00	7,150.00	55.00	3,575.00	10,725.00
14	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45)	ชุด	1	13,500.00	13,500.00	1,200.00	1,200.00	14,700.00
	รวม 13.)				71,070.00		17,795.00	88,865.00
	14.) งานครุภัณฑ์							
1	เคาน์เตอร์จ่ายยามิวหินขัด พร้อมช่องจ่ายยา							
	เหล็กตัด	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2	เคาน์เตอร์ คสล.มิวหินขัด กว้าง 0.60 ม.	ม.	6	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	อ่างอเนกประสงค์เคลือบขาว ขนาด							
	0.45x0.65x0.25 ม.พร้อมก๊อกวงข้าง	ชุด	3	2,000.00	6,000.00	50.00	150.00	6,150.00
	รวม 14.)				17,500.00		150.00	17,650.00
	หมายเหตุ							
	-ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายการเอกสารก่อสร้างเฉพาะแห่งเพื่อประกอบการเสนอราคา							
	-ผู้รับจ้างต้องถอดแบบและเสนอราคาเอง การก่อสร้างถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ							
	ไม่สามารถนำราคากลางและปริมาณงานมาอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ (แบบแปลนเป็นสำคัญ)							

รายการประกอบแบบก่อสร้างเฉพาะแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาพรหมณ์  
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)

1. รายการทดสอบดิน

- ให้ผู้รับจ้างทดสอบดิน โดยวิธี BORING TEST จำนวน 2 จุด และเสนอแบบฐานรากเป็นแบบฐานรากเข็ม ตอกสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 15 ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตันต่อตัน โดยมีวิศวกร ผลการ คำนวณการรับน้ำหนัก เสนอคณะกรรมการพิจารณา
- หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างส่งผลการทดสอบดินให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด

2. งานพื้น

- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจากพื้นแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.40 มx0.40 ม เป็นพื้น คสล.หนา 0.10 ม กำลังคอนกรีต 210 Ksc
- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจากผิวพื้นปูกระเบื้องโมเสก 2" x 2" เป็นกระเบื้องขนาด ไม่น้อยกว่า 8" x 8" ชนิดกันลื่น

3. งานผนัง

- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจากผิวปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4" x 4" เป็นกระเบื้องเคลือบขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8" เสนอก่อนติดตั้ง

4. งานสุขภัณฑ์

- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจากแบบโถส้วมนั่งยอง มีฐานแบบราดน้ำ เป็นโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ เสนอต่อผู้ ควบคุมงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก่อนลงมือทำงาน

5. งานราวบันได


- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนจากแบบราวบันไดเป็นเหล็กดำ Ø 2" x 3.2 มม เป็นราวแสตนเลส โดยใช้ แสตนเลส เบอร์ 30 หนา 0.3 มม Ø 2" แทน


6. งานประปา-สุขาภิบาล

- ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยน บ่อกรอง-บ่อกรอง-บ่อซึม เป็นถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร


หมายเหตุ - ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนลงมือ ทำงาน

- ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบกำลังคอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนลงมือทำงาน

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ  
(นางมาลัย ชันชศักดิ์)

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

(นางอัญญารัตน์ น้อยโสภณ)

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

(นายพลากร ม่วงหวาน)

รายละเอียด แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 8170/2536+91/พ.ย./41 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	300 วัน (สามร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)
งวดที่ 1	จำนวนเงิน 22.16% (ร้อยละยี่สิบสองจุดหนึ่งหกของสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และ 1.1 ขุดดิน ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี) 1.2 ปักผัง ,ทดสอบดิน 1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี) 1.4 ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ 1.5 กลบดินหลุมฐานราก และถมดิน 1.6 ทำงานระบบป้องกันปลวก 1.7 หล่อคาน-พื้นชั้นล่าง 1.8 หล่อเสารับชั้นบน ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 90 วัน)
งวดที่ 2	จำนวน 21.90% (ร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์ของสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ 2.1 หล่อคาน-พื้นชั้นบน 2.2 หล่อบันไดชั้นชั้นบน 2.3 หล่อเสารับหลังคา 2.4 หล่อคานและกันสาดชั้นหลังคา 2.5 หล่อกระเบียดต้นไม้(ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 50 วัน)
งวดที่ 3	จำนวน 15.38% (ร้อยละสิบห้าจุดสามแปดของสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 3.1 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงกระเบื้องหลังคา 3.2 ติดตั้งไม้เชิงชาย, รางระบายน้ำฝน 3.3 หล่อม้านั่ง คสล. , เคาน์เตอร์ คสล. 3.4 ก่ออิฐผนัง

- 3.5 ติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง
- 3.6 เดินท่อระบบสุขาภิบาล และระบบทันตกรรมภายในอาคาร  
กำหนดแล้วเสร็จ (กำหนด 50 วัน)

งวดที่ 4

- จำนวน 17.43% (ร้อยละสิบเจ็ดจุดสี่สามของสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 4.1 ฉาบปูนผนังส่วนที่เหลือ
- 4.2 ติดตั้งฝ้าเพดาน
- 4.3 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมฝังปลั๊กรับปลั๊กและสวิทช์
- 4.4 ติดตั้งราวบันได
- 4.5 ทำม็วหินขัด(พร้อมขัดผิวครั้งที่ 1)
- 4.6 บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ
- 4.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร (ยกเว้นฝาปิดราง)
- 4.8 ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 50 วัน)

งวดที่ 5

- จำนวน 23.13% (ร้อยละยี่สิบสามจุดหนึ่งสามของสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 5.1 ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ส่วนที่เหลือ
- 5.2 ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- 5.3 ติดตั้งงานเหล็กดัด, มุ้งลวดอลูมิเนียม
- 5.4 ติดตั้งงานกระจก
- 5.5 ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และงานระบบประปาสุขาภิบาล
- 5.6 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า
- 5.7 ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน
- 5.8 ปูแผ่นพื้นทางเข้า
- 5.9 ติดตั้งป้ายชื่อสถานีอนามัย
- 5.10 ทาสี
- 5.11 ทดสอบงานทุกระบบ
- 5.12 ปรับพื้นที่ เก็บทำความสะอาด เพื่อใช้งานได้ตามปกติ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ  
(กำหนดเวลา 60 วัน)