

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : งานก่อสร้าง... งานสถาปัตยกรรม... งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง...
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร... งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๖๑๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๑. นางยุวราพร ทองชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิพัชร์ เจตจรัสโรจน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช	กรรมการ
๓. นายจรินทร์ นิมพสุนธี	นักบริหารช่างระดับต้น เทศบาลตำบลมหาราช	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11058+ก.113/ธ.ค./58	เอกสารเลขที่	R04-11058-01347-66
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	100 ตร.ม.	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	11 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน		ตุลาคม 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตามร่าง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

FACTOR.F งานก่อสร้างอาคาร เงินโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ดอกเบี้ย คอร.	ไม่ดอกเบี้ย คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,216,506	-	คิดเสาเข็มยาว 8.00 ม.
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	1,588,270		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	23,950		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	25,627		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,613,897		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,613,900		
(ตัวหนังสือ) (ฐานราคชนิดดอกเบี้ยคอร.)		ศูนย์บาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	16,139	0 บาท / ตร.ม.

ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดดอกเบี้ยคอร.

หมายเหตุ ประมาณราคานี้ใช้ประกอบการพิจารณาราคากลางเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องถอดแบบปริมาณงาน จากแบบแปลน

และรายการประกอบแบบก่อสร้างเอง ก่อนเสนอราคา ไม่สามารถใช้อิงสารฉบับนี้เสนอราคาได้ ให้ถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

(นางยุวราพร ทองชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช

Sasiplut.

(นางสาวศศิพัชร เจตจรัสโรจน์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช

Sasiplut.

(นายจรินทร์ ฉิมพสุนธุ์)

นักบริหารช่างระดับต้น
เทศบาลตำบลมหาราช

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11058+ก.113/ช.ค./58
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	R04-11058-01347-66
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ตอกเสาเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม คอร.		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)	435,520			
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	71,409			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	59,677			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	47,614			
	1.2.3 งานผนัง - ผิวนิ่ง	192,506			
	1.2.4 งานพื้น - ผิวนิ่ง	51,390			
	1.2.5 งานตกแต่งบันได	19,302			
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง	110,900			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	23,400			
	1.2.8 งานทาสี	38,142			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	15,920			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	49,977			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	76,799			
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0	0		
	1.6 งานระบบลิฟท์	0	0		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,192,556	0		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	23,950	23,950		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	23,950	23,950		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,216,506	23,950		




y 5

Sasiphat.

Ch.

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11058+ก.113/ช.ค./58	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	R04-11058-01347-66	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)				แบบเลขที่	11058+ก.113/ถ.ค./58			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				เอกสารเลขที่	R04-11058-01347-66			
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	100		ตร.ม.			
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา	จำนวน	2		ชั้น			
ผู้แจ้งราคา	วันที่แจ้งราคา							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	13,500	13,500	0	0	13,500
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ต้น	15	2,160	32,400	540	8,100	40,500
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	15	0	0	180	2,700	2,700
4	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	7	0	0	99	693	693
5	ทรายหยาบคอกอัดแน่น	ลบ.ม.	1	439	439	99	99	538
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.5	1,645	823	398	199	1,022
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	30	2,170	65,100	391	11,730	76,830
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	400	80,000	0	0	80,000
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	400	24,000	0	0	24,000
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	285	0	0	133	37,905	37,905
9	ตะปู	กก.	71	47	3,318	0	0	3,318
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	450	27,000	12,150	4.1	1,845	13,995
	- RB 9 มม.	กก.	1,132	26,970	30,530	4.1	4,641	35,171
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,641	25,770	42,289	3.3	5,415	47,704
	- DB 16 มม.	กก.	1,176	27,000	31,752	3.3	3,881	35,633
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	132	54.49	7,191	0	0	7,191
13	นํ้ายากันซึม	ลิตร	9	30	270	0	0	270
14	พื้นสำเร็จทองเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	30	230	6,900	25	750	7,650
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	30	195	5,850	35	1,050	6,900
	รวม 1.1.1				356,511		79,008	435,520

ย 5

9/15/14

ชช

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ช.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	53	292	15,476	75	3,975	19,451
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	23	312	7,176	75	1,725	8,901
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
3	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	62	249	15,438	52	3,224	18,662
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูปขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	600	600	0	0	600
	รวม 1.2.2				38,690		8,924	47,614
1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	122	195	23,790	56	6,832	30,622
2	ก่ออิฐมวลเบาหนา 20 ซม.	ตร.ม.	31	520	16,120	78	2,418	18,538
3	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	40	285	11,400	89	3,560	14,960
4	ก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	ตร.ม.	16	584	9,344	167	2,672	12,016
5	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	143	120	17,160	80	11,440	28,600
	- ภายนอก	ตร.ม.	117	120	14,040	80	9,360	23,400
6	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอดู							
	- ภายใน	ตร.ม.	17	75	1,275	82	1,394	2,669
	- ภายนอก	ตร.ม.	24	75	1,800	95	2,280	4,080
7	ฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	19	80	1,520	100	1,900	3,420
	- ภายนอก	ตร.ม.	40	80	3,200	115	4,600	7,800
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	51	45	2,295	70	3,570	5,865
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	50	260	13,000	166	8,300	21,300
10	ผิวบุกระเบื้องโมเสค	ตร.ม.	1	505	505	174	174	679
11	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	105	79	8,295	44	4,620	12,915
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	31	120	3,720	62	1,922	5,642
	รวม 1.2.3				127,464		65,042	192,506

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word "Sight" and a signature.

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	65	315	20,475	158	10,270	30,745
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	18	315	5,670	158	2,844	8,514
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	6	101	606	82	492	1,098
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	95	1,805	82	1,558	3,363
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	59	90	5,310	40	2,360	7,670
	รวม 1.2.4				33,866		17,524	51,390
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ม.	14	315	4,410	158	2,212	6,622
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ตร.ม.	2	315	630	158	316	946
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16	140	2,240	40	640	2,880
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาคเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	650	4,550	0	0	4,550
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	80	480	82	492	972
2	บันได 2							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ม.	1	315	315	158	158	473
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	2	140	280	40	80	360
3	บันได 3							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ม.	3	315	945	158	474	1,419
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	6	140	840	40	240	1,080
	รวม 1.2.5				14,690		4,612	19,302

y 5

Saiphut.

จก.

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ธ.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	10,110	10,110	1,350	1,350	11,460
	- D2	ชุด	1	4,060	4,060	460	460	4,520
	- D3	ชุด	4	4,730	18,920	500	2,000	20,920
	- D4	ชุด	2	5,270	10,540	500	1,000	11,540
	- D5	ชุด	1	2,410	2,410	340	340	2,750
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	8	2,770	22,160	350	2,800	24,960
	- W2	ชุด	1	4,000	4,000	510	510	4,510
	- W3	ชุด	2	3,550	7,100	370	740	7,840
	- W4	ชุด	2	3,500	7,000	490	980	7,980
	- W5	ชุด	2	5,060	10,120	670	1,340	11,460
	- W6	ชุด	2	1,250	2,500	230	460	2,960
	รวม 1.2.6				98,920		11,980	110,900
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P 55000	ชุด	2	1,765	3,530	450	900	4,430
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005	ชุด	2	2,320	4,640	450	900	5,540
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	270	540	35	70	610
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	830	1,660	70	140	1,800
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	380	760	70	140	900
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	540	2,160	70	280	2,440
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2	790	1,580	70	140	1,720
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	300	600	25	50	650
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	260	520	70	140	660
10	ชั้นวางของ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หนา 1 ซม. ขนาด 0.40 x 0.10 ม. 2 ชั้น	ชุด	2	300	600	0	0	600
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4	600	2,400	0	0	2,400
12	STOP VALVE	ชุด	6	240	1,440	35	210	1,650
	รวม 1.2.7				20,430		2,970	23,400

45

Sasipht.

จร.

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ธ.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	260	35	9,100	34	8,840	17,940
	- ภายนอก	ตร.ม.	259	44	11,396	34	8,806	20,202
	รวม 1.2.8				20,496		17,646	38,142
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	72	10	720	0	0	720
2	ระแนง (แบบขยาย DE1)	ชุด	2	6,000	12,000	0	0	12,000
3	คิ้วบัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.30 ม.	ม.	4	800	3,200	0	0	3,200
	รวม 1.2.9				15,920		0	15,920
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	24	14	336	30	720	1,056
	- Dia. 3/4"	ม.	24	17	408	30	720	1,128
	- Dia. 1"	ม.	4	26	104	30	120	224
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	763	763	229	229	992
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	262	262	100	100	362
	- Dia. 3/4"	ชุด	8	340	2,720	150	1,200	3,920
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	268	536	100	200	736
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1	1,078	1,078	150	150	1,228
1.5	CHECK VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1	255	255	150	150	405
2	ระบบท่อน้ำดื่ม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24	165	3,960	100	2,400	6,360
	- Dia. 3"	ม.	12	102	1,224	75	900	2,124
	- Dia. 2"	ม.	20	46	920	40	800	1,720
	- Dia. 1 1/2"	ม.	12	29	348	30	360	708
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	5,162	5,162	1,548	1,548	6,710

4 5 Sasi phat.

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ช.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4	465	1,860	200	800	2,660
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	1	700	700	400	400	1,100
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	250	250	50	50	300
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	1	294	294	200	200	494
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	11,050	11,050	3,700	3,700	14,750
	รวม 1.3				34,530		15,447	49,977
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)								
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	6	405	2,430	115	690	3,120
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	19	425	8,075	115	2,185	10,260
	- ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	1	750	750	115	115	865
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	1	540	540	115	115	655
	- โคมเหล็กกันฝนปิกอลูมิเนียมหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM	ชุด	2	630	1,260	115	230	1,490
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	3	70	210	80	240	450
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	6	100	600	90	540	1,140
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
	- สวิทซ์สองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number '45' and a signature.

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ธ.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	14	180	2,520	90	1,260	3,780
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ชนิดกันน้ำ	ชุด	1	500	500	115	115	615
	- JUNCTION BOX WATER HEATER	ชุด	2	50	100	90	180	280
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 25 Sq.mm.	ม.	48	97	4,656	25	1,200	5,856
	- IEC01 ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	24	40	960	16	384	1,344
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	30	23	690	12	360	1,050
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	298	14	4,172	10	2,980	7,152
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	503	9	4,527	7	3,521	8,048
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,501	1,501	0	0	1,501
5	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 1 1/4"	ม.	20	152	3,040	38	760	3,800
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	25	45	1,125	24	600	1,725
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	256	31	7,936	22	5,632	13,568
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เมตร	1	2,420	2,420	0	0	2,420
6	MCB							
	- CB.RCBO 32AT 2P WITH ENCLOSSER	ชุด	1	2,100	2,100	110	110	2,210
7	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP Main : RCBO 63AT 2P 10KA 3W. 240/415 VAC	ชุด	1	4,380	4,380	500	500	4,880
	จำนวนช่อง 10 ช่อง CB : 16AT 1P 2 ลูก, 20AT 1P 5 ลูก,							
	ELCB 32AT 1P 1 ลูก							
	รวม 1.4				54,812		21,987	76,799

4 5

Sasi phat.

etc.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-11058-01347-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกระจกหินแกรนิต มีบัวกันน้ำ ขนาด 0.60x4.10x0.85/0.75 ม. + อย่างสแตนเลส แบบหลุมเดี่ยวมีที่พิกภาษาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	23,950	23,950	0	0	23,950
	รวม 2.1				23,950		0	23,950

หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
 ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย
 ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่แบบกำหนด
 - ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสมและตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

y 5 9/15/19/18 