

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : วงเงินงบประมาณ ๘,๙๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : งานโครงสร้าง... งานสถาปัตยกรรม... งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง... งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร... งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ...งานระบบลิฟท์... งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ... งานระบบปรับอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙,๑๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๑. นายเทพศักดิ์ อังคณาวิศิษฐ์	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายอรุณพ ไชยโอชะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10109	เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66	พื้นที่อาคาร	576	ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 9	แผ่น	จำนวนชั้น	2	ชั้น	
<input type="checkbox"/>	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประจำเดือน สิงหาคม					
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง	สิงหาคม	2560			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	ปรับราคาเมื่อเดือน	ตุลาคม	2565			

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		6,850,345	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2979	8,891,063	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		254,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	271,780	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		9,162,843	
			9,162,800	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	576	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
				15,908 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ ประมาณราคานี้ใช้ประกอบการพิจารณาราคากลางเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องถอดแบบปริมาณงาน จากแบบแปลน และรายการประกอบแบบก่อสร้างเอง ก่อนเสนอราคา ไม่สามารถใช้เอกสารฉบับนี้เสนอราคาได้ ให้ถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ



(นายเทพศักดิ์ อังคนาวิตต์)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)



(นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ)

เภสัชกรชำนาญการ



(นายอรณพ ไชยโอชะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 x 21.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	84	14,335	1,204,140	0	0	1,204,140
2	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	84	0	0	350	29,400	29,400
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	84	300	25,200	0	0	25,200
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST* (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	54,335	54,335	0	0	54,335
5	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม	252	0	0	99	24,948	24,948
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	64	439	28,096	91	5,824	33,920
7	คอนกรีตกันหลุม	ลบ.ม	3	2,090	6,270	398	1,194	7,464
8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	198	2,170	429,660	420	83,160	512,820
9	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	ตร.ม.	928	250	232,000	0	0	232,000
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (30 %)	ลบ.พ.	278	240	66,720	0	0	66,720
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	1,000	0	0	133	133,000	133,000
10	ตะปู	กก.	331	36	11,916	0	0	11,916
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							0
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614	27.002	43,581.23	3.3	5,326.20	48,907
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,414	26.972	92,082.41	3.3	11,266.20	103,349
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,011	25.775	412,684	3.3	52,836	465,520
	- Dia. 16 มม.	กก.	4,069	27.009	109,899.62	3.3	13,427.70	123,327
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668	23.949	87,845	2.9	10,637	98,482
	- Dia. 25 มม.	กก.	3,412	23.949	81,714	2.9	9,895	91,609
13	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	920	33.42	30,746	0	0	30,746
14	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
15	งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	540	60	32,400	0	0	32,400
	รวม				2,982,289		380,914	3,363,203



โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทหนา 5 มม (สีเลือกภายหลัง)	แผ่น	976	67.00	65,392	0	0	65,392
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	61	67	4,087	0	0	4,087
3	สลักเกลียว	ตัว	1,100	2.5	2,750	0	0	2,750
4	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม	440	0	0	45	19,800	19,800
5	เหล็กรูปพรรณ							
	C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	87	1,040	90,480	0	0	90,480
	dia. 76.3 x3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54	1,607	86,778	0	0	86,778
	dia. 48.6 x2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67	732	49,044	0	0	49,044
	dia. 34.0 x2.3 มม. (1")	ท่อน	23	445	10,235	0	0	10,235
6	PLATE 300 x 300 x 6 มม.	แผ่น	28	324	9,072	0	0	9,072
7	น๊อตยึดโครงเหล็ก dia. 5/8"	ตัว	56	10	560	0	0	560
8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254	0	0	12	75,048	75,048
9	ฉนวนกันความร้อน อลูมิเนียมพอยล์	ตร.ม	440	70	30,800	20	8,800	39,600
	รวม				349,198		103,648	452,846
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	350	80	28,000	82	28,700	56,700
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258	280	72,240	75	19,350	91,590
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม							
	ที-บาร์ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	23	315	7,245	52	1,196	8,441
4	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ เซาะร่องระบายอากาศ							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	184	335	61,640	100	18,400	80,040
	รวม				169,125		67,646	236,771
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	หินขัดเบอร์กับที่ 2-3 ผึงเส้นอลูมิเนียม	ตร.ม.	659	350	230,650	153	100,827	331,477
2	กระเบื้องเคลือบด้าน ขานดไม่เล็กกว่า 8"x8"	ตร.ม.	23	306	7,038	158	3,634	10,672
3	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125	100	12,500	82	10,250	22,750
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10	90	900	82	820	1,720
5	ขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	8	85	680	61	488	1,168
6	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่สูง 10 ซม. (F. 1)	ม.	316	90	28,440	75	23,700	52,140
7	ผิวชั้นบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ม.	30	200	6,000	170	5,100	11,100
8	ผิวขานพักบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ตร.ม.	8	300	2,400	153	1,224	3,624
9	บัวบันไดหินขัดกับที่สูง 10 ซม.	ม.	21	90	1,890	75	1,575	3,465
10	จุ่มบันไดอลูมิเนียมผึงเส้น PVC.	ม.	32	140	4,480	40	1,280	5,760
	รวม				294,978		148,898	443,876


โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.4 งานผนัง - ฝิวผนัง								
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	493	294	144,942	89	43,877	188,819
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	915	60	54,900	82	75,030	129,930
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	530	70	37,100	100	53,000	90,100
4	บุกระเบื้อง 8"x8"	ตร.ม.	70	285	19,950	166	11,620	31,570
5	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	380	55	20,900	44	16,720	37,620
6	ไม้สังเคราะห์ตกแต่งผนัง โครงคร่ากั้วาไนซ์	ตร.ม.	42	265	11,130	81	3,402	14,532
รวม					288,922		203,649	492,571
1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	งานประตู							
	ป.1 บานเหล็กม้วน ขนาด 3.70 x 2.50 ม.	ชุด	1	17,800	17,800	0	0	17,800
	ป.2 บานเหล็กม้วน ขนาด 2.50 x 2.50 ม.	ชุด	1	12,000	12,000	0	0	12,000
	ป.3 บานสวิงอลูมิเนียม 2-0.80 x 2.00 ม. ครบชุด	ชุด	2	17,430	34,860	2,160	4,320	39,180
	ป.4 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	4,300	8,600	600	1,200	9,800
	ป.5 บานเปิดเดี่ยว PVC. 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	4	5,260	21,040	530	2,120	23,160
	ป.6 บานเปิดเดี่ยว PVC. 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	4	4,050	16,200	430	1,720	17,920
	ป.7 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	3,080	3,080	490	490	3,570
	ป.8 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	4,380	8,760	670	1,340	10,100
	ป.9 บานเปิดคูไม้อัดยาง 2-0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	6,530	13,060	870	1,740	14,800
	ป.10 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1	4,260	4,260	660	660	4,920
2	งานหน้าต่าง							
	น.1 บานเลื่อนสวนทาง AL. 3.70 x 1.10 ม.	ชุด	10	15,000	150,000	1,860	18,600	168,600
	น.2 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	17	6,000	102,000	710	12,070	114,070
	น.3 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.60 x 0.50 ม.	ชุด	4	3,200	12,800	350	1,400	14,200
	น.4 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1	6,310	6,310	710	710	7,020
	น.5 บานเกล็ดติดตาย AL. 2.80 x 0.50 ม.	ชุด	1	4,910	4,910	550	550	5,460
	น.6 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.80 x 0.50 ม.	ชุด	2	3,390	6,780	380	760	7,540
	น.6a บานเกล็ดติดตาย AL. 2.30 x 0.50 ม.	ชุด	1	3,900	3,900	440	440	4,340
	น.7 บานกระทุ้ง AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1	11,710	11,710	1,250	1,250	12,960
	น.8 บานกระทุ้ง AL. 1.50 x 0.50 ม.	ชุด	2	4,770	9,540	520	1,040	10,580
	น.9 บานเลื่อนสวนทาง AL. 2.80 x 1.10 ม.	ชุด	2	11,710	23,420	1,540	3,080	26,500
	น.10 บานกระทุ้งพร้อมช่องแสง 2.00 x 0.70 ม.	ชุด	1	15,340	15,340	1,620	1,620	16,960
รวม					486,370		55,110	541,480

โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	ชุด	4	3,060	12,240	450	1,800	14,040
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	2	3,310	6,620	450	900	7,520
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	2	2,790	5,580	450	900	6,480
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2	9,040	18,080	450	900	18,980
5	สายฉีดชำระ	ชุด	2	440	880	35	70	950
6	ที่ใส่สบู่ C-805	ชุด	4	300	1,200	120	480	1,680
7	ที่ใส่กระดาษชำระ C-814	ชุด	2	310	620	120	240	860
8	ราวพาดผ้าพลาสติก C-812	ชุด	2	580	1,160	70	140	1,300
9	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	4	350	1,400	25	100	1,500
10	ตะขอแขวนผ้า C-809	ชุด	2	230	460	35	70	530
11	แผงกันโถปัสสาวะชาย C-306	ชุด	3	1,060	3,180	170	510	3,690
12	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต	ม.	3	3,000	9,000	0	0	9,000
13	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์	ม.	3	1,500	4,500	150	450	4,950
14	กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2	220	440	70	140	580
รวม					65,360		6,700	72,060
1.2.7 งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายใน	ตร.ม.	1,509	42	63,378	30	45,270	108,648
2	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก	ตร.ม.	293	42	12,306	34	9,962	22,268
3	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	408	46	18,768	38	15,504	34,272
4	สีทาประตูไม้	ตร.ม.	36	47	1,692	38	1,368	3,060
รวม					96,144		72,104	168,248
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวจับบันไดเหล็กกลม 1-Dia. 2" ทาสี ยึดติดผนัง	ม.	7	350	2,450	0	0	2,450
รวม					2,450		0	2,450
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	1	455	455	200	200	655
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	340	1,360	150	600	1,960
2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	8	470	3,760	200	1,600	5,360
3	วางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	88	540	47,520	215	18,920	66,440
4	บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดบ่อภายใน 1.00 x 1.00 ม.	บ่อ	1	2,100	2,100	840	840	2,940
5	บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. ภายใน 0.70 x 1.17 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1	3,900	3,900	1,300	1,300	5,200
6	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1	1,200	1,200	600	600	1,800

โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเลขที่ R04-10109-00004-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8	600	4,800	150	1,200	6,000
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7	1,200	8,400	240	1,680	10,080
7	ก้อนเจลฆ่าเชื้อโรค	ก้อน	7	1,000	7,000	0	0	7,000
	รวม				84,450		31,230	115,680
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์ส่งของขนาด 200 กิโลกรัม เปิด - ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1	384,000	384,000	0	0	384,000
	รวม				384,000		0	384,000
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บานเปิดไม้เนื้อแข็ง ตอนบนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หน้า 5 ซม. ขนาดโดยประมาณ 0.45 x 2.50 x 4.50 ม.	ชุด	1	54,000	54,000	0	0	54,000
	รวม				54,000		0	54,000
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.3 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 16,000 BTU.	เครื่อง	1	25,600	25,600	0	0	25,600
	- ขนาด 24,000 BTU.	เครื่อง	2	32,200	64,400	0	0	64,400
	- ขนาด 36,000 BTU.	เครื่อง	4	41,000	164,000	0	0	164,000
	รวม				254,000		0	254,000
	หมายเหตุ :							
	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ							
	ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น							

